

嶸口村西街社农村基础工程建  
设项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：嶓口村西街社农村基础建设工程建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		巷道硬化							
1	060104010001	挖路槽	1. 土壤类别:一、二类土 2. 路槽深度:25cm 3. 工作内容:因巷道要进入每户群众大门、扬场,与院门交汇,所以需对施工面机械开挖降低,形成路槽以保证施工完成面与原路面标高一致,不对周边环境(农户院门、农户扬场地面、旧有硬化地面等接茬处)产生高差,影响排水和农户正常生产生活 4. 弃土运距:按1km计	m2	3000				
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:路槽开挖面	m2	3000				
3	040202009001	天然砂砾基层	1. 石料规格:天然砂砾5~30mm 2. 厚度:10cm	m2	3000				
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm 3. 工作内容:切缝、清扫、清缝、填灌缝(沥青玛蹄脂);切缝面层板的长宽比宜为1~1.35,且平面面积不宜大于25m2;混凝土面层成品养护	m2	3000				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段： 巍口村西街社农村基础建设工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		人行道铺设砖路							
5	060104010002	挖人行道路槽	1. 土壤类别:一、二类土 2. 路槽深度:33cm 3. 工作内容:因施工部位原始高程与已有道路高差已是标准人行道与道路高差（15cm）；所以对施工面机械开挖降低，挖方土方外运；形成路槽以保证施工完成面与原始地面标高一致。 4. 弃土运距:按1km计	m2	480				
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:路床	m2	480				
7	040202009002	天然砂砾垫层	1. 石料规格:天然砂砾5~30mm 2. 厚度:15cm	m2	480				
8	040303001001	基层	1. 混凝土强度等级:10cm厚C25混凝土	m3	48				
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格300×250×55彩色渗水砖铺装，30mm厚M7.5水泥砂浆结合层 2. 工作内容:清理基层，砂浆拌合，调、运材料、铺结合层及块料面层，填缝、成品保护等全部	m2	480				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 规费、税金项目计价表

工程名称: 道路工程

标段：嶼口村西街社农村基础工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水设施

标段：嶓口村西街社农村基础建设工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道拆除工程							
1	041001006001	破损管道拆除	1. 材质:双壁波纹管 2. 管径:DN600双壁波纹管雨水管940mm	m	940				
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 运距:按1km计	m3	54.26				
		分部小计							
		雨污管网工程							
		雨污管网（大规模土石方）							
3	040101005001	挖淤泥	1. 挖掘深度:2.35m 2. 工作内容: 2-1. 清挖破损管道周边淤泥; 2-2. 拆除外运破损管道（见拆除工程部分）; 3. 运距:按1km计	m3	4944.4				
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:93% 2. 工作内容:含清槽及放坡	m2	448				
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:三七灰土 2. 厚度:300mm	m3	459.66				
6	040201020001	垫层	1. 厚度:10cm褥垫层+C1管壁外侧回填层（见设计） 2. 材料品种、规格及比例:砂垫层	m3	356.26				
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.93 2. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:外借土	m3	3862.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水设施

标段：嶓口村西街社农村基础建设工程建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			方，运距1km						
		分部小计							
		雨污管网							
8	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：聚丙烯双壁波纹管 DN600 SN≥8KN/m2 2. 连接形式：承插橡胶圈柔性接口 3. 铺设深度：地坪至管底平均1.95m 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 其他：具体详见图纸设计及相关技术规范	m	940				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：排水设施

标段：嶼口村西街社农村基础工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：