

# F-1： 招标工程量清单封面

文兴乡太平村6个自然村“千万工程”  
农村人居环境提升及两污治理项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： 宣威市文兴乡人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人： 安奇工程项目管理云南有限公司  
(单位盖章)

2025 年 03 月 20 日

F-2：招标工程量清单扉页

文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目工程

招标工程量清单

招 标 人：宣威市文兴乡人民政府  
(单位盖章) 法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

造价咨询人：安奇工程项目管理云南  
有限公司 (单位资质专用章) 法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 03 月 20 日 复 核 时 间： 2025 年 03 月 20 日

# 招标控制价公布表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

2025-03-20

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1, 118, 010. 90	壹佰壹拾壹万捌仟零壹拾元玖角
2	措施项目费	71, 714. 44	柒万壹仟柒佰壹拾肆元肆角肆分
2. 1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	33, 001. 87	叁万叁仟零壹元捌角柒分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	5, 088. 02	伍仟零捌拾捌元零贰分
2. 3	其他措施项目费	33, 624. 55	叁万叁仟陆佰贰拾肆元伍角伍分
3	其他项目费	34, 839. 93	叁万肆仟捌佰叁拾玖元玖角叁分
4	其他规费	1, 396. 94	壹仟叁佰玖拾陆元玖角肆分
5	税金	123, 576. 99	壹拾贰万叁仟伍佰柒拾陆元玖角玖分
6	其他		
7	招标控制价总价	1349539. 20	壹佰叁拾肆万玖仟伍佰叁拾玖元贰角
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

## F-11：编制说明

### 编制说明

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

#### 一、工程概况

1、工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

2、建设性质：提质改造

二、编制依据（工程量清单计价规范细目指南、云南省园林绿化消耗量定额、云南省园林绿化工程造价计价规则、施工规范等）

1、委托方提供的暂估工程量；

2、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T—58—2020）；

3、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T—59—2020）；

4、《云南省园林绿化工程计价标准X DB. J53/T—60—2020）；

5、《云南省建筑工程计价标准》（J53/—61—2020）；

6、《云南省通用安装工程计价标准》DB. 53/T—63—2020）；

8、云南省住房和城乡建设厅（云建科{2021}15号）关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知及其相关配套文件；

9、云建标[2018]47号文件发布执行的《关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费》的通知；

10、云建科函[2019]62号《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》的通知。

11、计价方式：工程量清单计价（普通清单）；

12、主要材料价格参照2025年3月份《曲靖市工程建设材料价格信息》（营改增版）并结合宣威市场现行价格综合考虑确定。

三、结算时按实际发生工程量据实办理签证计算。

编制单位：安奇工程项目管理云南有限公司

2025年3月20日

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		上果戛自然村										
1	040501004001	HDPE管DN200	1. 材质及规格：HDPE管DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1m（含土方开挖回填）	m	1400							
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：30cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm混凝土基础 3. 砌体材料：标准砖 4. 砂浆强度等级：混合m7.5 5. 抹灰：水泥砂浆	m	400							
3	040601012001	1立方米沉淀池	1. 砌体：标准砖 2. 抹灰：水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸：100CM*100CM 4. 盖板材质：无盖	个	4							
4	040504008009	整体化粪池	1. 材质：钢筋砼 2. 型号、规格：150M3 3. 含土方开挖及回填 4. 弃土距离5KM	座	1							
		竹林湾自然村										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	040501004002	HDPE管DN200	1. 材质及规格：HDPE管DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1m（含土方开挖回填）	m	1130							
6	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：30cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm混凝土基础 3. 砌体材料：标准砖 4. 砂浆强度等级：混合m7.5 5. 抹灰：水泥砂浆	m	380							
7	040601012002	1立方米沉淀池	1. 砌体：标准砖 2. 抹灰：水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸：100CM*100CM 4. 盖板材质：无盖	个	6							
8	040504008010	整体化粪池	1. 材质：钢筋砼 2. 型号、规格：120M3 3. 含土方开挖及回填 4. 弃土距离5KM	座	1							
		秧田冲自然村										
9	040501004003	HDPE管DN200	1. 材质及规格：HDPE管DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1m（含土方开挖回填）	m	980							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
10	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:30cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:10cm混凝土基础 3. 砌体材料:标准砖 4. 砂浆强度等级:混合m7.5 5. 抹灰:水泥砂浆	m	100								
11	040601012003	1立方米沉淀池	1. 砌体:标准砖 2. 抹灰:水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸:100CM*100CM 4. 盖板材质:无盖	个	4								
12	040504008013	整体化粪池	1. 材质:钢筋砼 2. 型号、规格:120M3 3. 含土方开挖及回填 4. 弃土距离5KM	座	1								
		响水自然村											
13	040501004004	HDPE管DN200	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1m（含土方开挖回填）	m	1130								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
14	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:30cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:10cm混凝土基础 3. 砌体材料:标准砖 4. 砂浆强度等级:混合m7.5 5. 抹灰:水泥砂浆	m	400								
15	040601012004	1立方米沉淀池	1. 砌体:标准砖 2. 抹灰:水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸:100CM*100CM 4. 盖板材质:无盖	个	6								
16	040504008014	整体化粪池	1. 材质:钢筋砼 2. 型号、规格:120M3 3. 含土方开挖及回填 4. 弃土距离5KM	座	1								
		大丫口自然村											
17	040501004005	HDPE管DN200	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1m（含土方开挖回填）	m	1000								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
18	040201022005	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:30cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:10cm混凝土基础 3. 砌体材料:标准砖 4. 砂浆强度等级:混合m7.5 5. 抹灰:水泥砂浆	m	100								
19	040601012005	1立方米沉淀池	1. 砌体:标准砖 2. 抹灰:水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸:100CM*100CM 4. 盖板材质:无盖	个	3								
20	040504008015	整体化粪池	1. 材质:钢筋砼 2. 型号、规格:120M3 3. 含土方开挖及回填 4. 弃土距离5KM	座	1								
		鸡坐洛自然村											
21	040501004006	HDPE管DN200	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1m（含土方开挖回填）	m	760								
22	040601012006	1立方米沉淀池	1. 砌体:标准砖 2. 抹灰:水泥砂浆 3. 池槽断面尺寸:100CM*100CM 4. 盖板材质:无盖	个	3								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

标段：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：文兴乡太平村6个自然村“千万工程”农村人居环境提升及两污治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]