

招标控制价

招 标 人：_____

(单位盖章)

招标控制价

招标控制价(小写): 2231407.46元

(大写): 贰佰贰拾叁万壹仟肆佰零柒元肆角陆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目

第1页共2页

- 一、工程概况：本工程为改造项目，原总建筑面积3495.20m²。本次改造内容：原一层厨房及餐厅拆除改造为应急物资库房，二层和三层新建为应急物资库房。
- 1、建设规模：本次改造不改变原建筑使用性质，在原建筑内新增附属库房，库房火灾危险性等级丙级，共计改造面积1154.96平方米，其中增加面积870.48平方米。
- 2、工程特征：本工程为改造项目，原总建筑面积3495.20m²。原建筑为多层公共建筑，层数4层，建筑高度18.85米，建筑使用性质为业务用房，屋面防水等级一级。本次改造不改变原建筑使用性质，在原建筑内新增附属库房，库房火灾危险性等级丙级，共增加面积870.48平方米。
- 3、计划工期：/
- 4、施工现场实际情况：/
- 5、自然地理条件：
- 5.1、拟建工程建筑场地位于四川省雅安市宝兴县，为基本稳定建设场地，拟建场地的建筑适宜性为较适宜，可以开展该工程建设；
- 5.2、拟建场地抗震设防烈度8度，地震分组为第二组，基本地震加速度值为0.15g，特征周期值为0.40s；
- 5.3、本项目拟建建筑物抗震设防类别为重点设防类（简称乙类），应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用。该场地处于抗震一般地段；场地土中素填土属中软土，稍密碎石土属中硬土，千枚岩属极软岩，拟建建筑的场地类别属Ⅱ类；
- 5.4、该建设场地受周边的河沟影响较小，场地地下水埋深较大，可不考虑专门的降水方案；在雨季（或丰水期）进行基础工程，若遇地下水，建议采用明沟+集水坑抽水法进行降排水；
- 5.5、素填土层不能作为拟建建筑的基础持力层，稍密碎石层及基岩层可作为本工程的拟建（构）筑物基础持力层和下卧层。
- 6、环境保护要求：/
- 7、项目资金来源：中央自然灾害救灾资金
- 二、工程招标和专业工程发包范围：本次设计范围：建筑、结构、电气、给排水、暖通。
- 三、工程量清单编制依据：
- 1、设计图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020定额；
- 4、首先采用雅安市宝山县2026年2月信息价，然后采用周边城市的信息价，都无得采用市场价
- 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构。
- 五、其他需要说明的问题：
- 1、建渣外运
- 1.1、工人收集建渣，通过翻斗车，人工转运至室外指定堆放地点，运距小于50m；
- 1.2、挖机与工人配合将建渣上车；
- 1.3、自卸汽车运至指定堆场，运距综合考虑；

总 说 明

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目

第2页共2页

1.4、所有混凝土浇筑采用天泵；

1.5、加固区域开挖采用人工开挖；

1.6、未拆除的外墙面装饰层不做改造；

2、临时保护费

工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。这些费用包括对设施和建筑物的临时保护设施的搭建、维修和拆除等费用。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目	1154.96	m2	2223507.46	344.85	97908.75	50244.98
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中			7900.00			
合 计				2231407.46	344.85	97908.75	50244.98

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目

第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	980893.63		51984.93	22686.72
2	门窗栏杆	328422.51		17405.59	4453.06
3	加固工程	202164.13		6793.64	8650.88
4	拆除工程	67715.75		3588.76	4137.95
5	安装工程	644311.44	344.85	18135.83	10316.37
合 计		2223507.46	344.85	97908.75	50244.98

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段: /

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	821224.50	
1.1	土石方工程	8099.30	
1.2	砌筑工程	56294.75	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	226621.12	
1.4	屋面及防水工程	100486.49	
1.5	楼地面装饰工程	62992.59	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	83386.06	
1.7	天棚工程	77773.38	
1.8	踢脚	7613.36	
1.9	零星	2070.34	
1.10	其他	55000.00	
1.11	单价措施项目	140887.11	
2	总价措施项目	53841.53	-
2.1	其中:安全文明施工费	51984.93	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段: /

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	22686.72	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	897752.75	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	80797.75	-
8	附加税	2343.13	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		980893.63	

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第1页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第2页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖基坑沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、流砂、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、伐树、杂草、灌木、垃圾，原地面以下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等；在中标后的合同履行期间，不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 3. 开挖深度：综合考虑 4. 开挖方式：自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎等）其综合单价均不作调整 5. 场内土石方运距：应综合考虑场内运距在综合单价中，并应满足建设单位场区内土石方调配要求，本条所指场内运距是指同一项目内的转运，包含同一项目中不同地块之间的转运。 6. 综合考虑捡底修坡、挖土质台阶、基底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围护基坑挖土石方等增加费用 7. 基础钎探、探坑探槽相关手续等费用，综合考虑在投标单价中 8. 支撑下施工的人工、机械降效及垂直运输等费用，综合考虑在投标单价中，现场土方调配需满足建设单位要求，相关费用综合考虑在投标单价中	m3	114.03	56.03	6389.10	5231.70		
本页小计							6389.10	5231.70		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第3页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001002	回填方-采用原土	1. 回填材料：开挖原土，但需要满足施工图设计要求及施工验收规范要求的合格土石方，不限于采用级配良好的砂土或碎石土 2. 回填材料来源：场内利用 3. 填方粒径：满足施工图设计要求及施工验收规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用等费用，综合考虑在投标单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 运距：综合考虑 6. 部位：综合考虑（包括基础、顶板、侧墙及其它部位等） 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土石方碾压方式由自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	97.22	11.79	1146.22	742.76	210.97	
本页小计							1146.22	742.76	210.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第4页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010103002003	余方弃置	1. 土石类别: 多余的弃土石方以及不合格土、石、建渣、淤泥等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 4. 运距及堆场: 运输距离综合考虑, 外弃土方的堆放场地由自行解决, 并综合考虑在综合单价中, 在中标后合同履行期间, 不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整; 不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 5. 含装卸、运输、堆场、补贴等费用, 土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 其它: 满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求。	m3	16.81	33.55	563.98	296.86	171.29	
		分部小计					8099.30	6271.32	382.26	
		砌筑工程								
本页小计							563.98	296.86	171.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第5页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:直形、弧形综合 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5湿拌砌筑砂浆 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实, 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m3	118.97	470.45	55969.44	17508.81		
本页小计							55969.44	17508.81		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第6页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010401012005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型: 直形、弧形综合 3. 墙体厚度: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5湿拌砌筑砂浆 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实, 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m3	0.52	625.60	325.31	107.91		
		分部小计					56294.75	17616.72		
		混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计							325.31	107.91		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第7页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010501001006	垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	2.13	526.72	1121.91	87.52	0.53	
本页小计							1121.91	87.52	0.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第8页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010502001007	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40微膨胀，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	10.58	601.76	6366.62	546.56	5.08	
本页小计							6366.62	546.56	5.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第9页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010502002008	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25, 骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光, 清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	3.31	574.77	1902.49	205.19	1.32	
本页小计							1902.49	205.19	1.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第10页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010503002009	矩形梁	1. 部位：矩形梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35微膨胀，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	71.07	543.45	38622.99	2380.13	28.43	
本页小计							38622.99	2380.13	28.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第11页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010503001010	基础梁	1. 部位：基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30, 骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光, 清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	2.86	541.77	1549.46	92.41	1.14	
本页小计							1549.46	92.41	1.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第12页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010501003011	独立基础	1. 部位：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	6.75	539.27	3640.07	209.86	1.69	
本页小计							3640.07	209.86	1.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第13页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010503005012	过梁	1. 部位：过梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	1.47	571.59	840.24	86.11	0.59	
本页小计							840.24	86.11	0.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第14页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010504001013	直形墙	1. 部位：墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40微膨胀，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	8.93	596.86	5329.96	413.01	3.57	
本页小计							5329.96	413.01	3.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第15页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010505001014	有梁板	1. 部位：有梁板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35微膨胀，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	69.02	544.65	37591.74	2322.52	27.61	
15	010507007015	止水带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.34	555.83	188.98	16.35	0.22	
本页小计							37780.72	2338.87	27.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第16页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010515001016	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.014	5272.71	5346.53	997.81	25.64	
本页小计							5346.53	997.81	25.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第17页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤φ10 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	10.645	5665.14	60305.42	11481.27	282.62	
本页小计							60305.42	11481.27	282.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第18页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~16 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由按设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.292	5430.01	17875.59	3371.96	370.94	
本页小计							17875.59	3371.96	370.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第19页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ16 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由按设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	8.458	5431.44	45939.12	8757.84	1403.94	
		分部小计					226621.12	30968.54	2153.32	
		屋面及防水工程								
本页小计							45939.12	8757.84	1403.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第20页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010902001020	屋面	1、40厚C20细石混凝土，内配冷拔14双向@15，纵横间距6m 设分格 2、200g/m2聚氨酯无纺布 3、75厚难燃型挤塑聚苯板 4、1.5+1.5厚高聚物改性沥青自粘防水卷材(另计) 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚发泡混凝土，密度小于500kg/m2，找坡2% 8、钢筋混凝土结构层	m2	399.28	121.38	48464.61	10205.60	31.94	
21	010902001021	屋面卷材防水	1.5+1.5厚高聚物改性沥青自粘防水卷材	m2	838.72	38.27	32097.81	7439.45		
22	010902001022	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	399.28	49.90	19924.07	4000.79		
		分部小计					100486.49	21645.84	31.94	
		楼地面装饰工程								
23	011101003023	180厚混凝土地面	详国标12J003 4/C1	m2	42.95	143.64	6169.34	609.46	11.17	
24	011102003024	楼1 10防滑地砖块料楼地面	1.800x800x10防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层，表面撒水泥粉 3.结构底板	m2	278.42	100.00	27842.00	10284.83		
本页小计							134497.83	32540.13	43.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第21页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011102003025	楼2 10防滑地砖块料楼地面	1、600x600x10防滑地砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼1%找坡，表面撒水泥粉 3、10mm厚聚合物防水砂浆 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、LC5.0轻骨料混凝土 6、结构底板	m2	100.28	166.93	16739.74	5346.93	11.03	
26	011101001026	楼3 水泥砂浆楼地面-首层	1、20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥压平整； 2、结构板表面清理。	m2	267.92	18.12	4854.71	1781.67		
27	011101001027	楼3 水泥砂浆楼地面-其他层	1、20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥压平整； 2、结构板表面清理。	m2	407.66	18.12	7386.80	2710.94		
		分部小计					62992.59	20733.83	22.20	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
28	011407001020	内1 无机涂料墙面	1、刷白色无机涂料(一底两面) 2、满刮耐水腻子2遍 3、15厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 4、基层清理(混凝土基层须先刷界面处理剂)砌体填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处铺钉(直径0.8mm，9X9钢丝网)300mm宽镀锌钢丝网；	m2	795.2	50.86	40443.87	20373.02		
本页小计							69425.12	30212.56	11.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第22页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011204003022	内3 墙砖墙裙	1、白水泥擦缝 2、10厚陶瓷墙砖1200mm高 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 4、10厚聚合物防水砂浆 5、10厚1:3水泥砂浆打底找平 6、墙体	m2	37.42	131.28	4912.50	2192.44		
30	011204003030	内2 卫生间墙面	1、白水泥擦缝 2、10厚陶瓷墙砖 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 4、10厚聚合物防水砂浆(到顶) 5、10厚1:3水泥砂浆打底找平 6、墙体	m2	56.08	131.28	7362.18	3285.73		
31	011204003023	内3 无机涂料墙面	1、刷白色无机涂料(一底两面) 2、满刮耐水腻子2遍 4、10厚聚合物防水砂浆(到顶) 5、10厚1:3水泥砂浆打底找平 6、墙体	m2	125.1	60.71	7594.82	3960.67		
32	011407001024	内4 水泥砂浆墙面	1、20厚1:2.5水泥砂浆打底分两次抹平压光 2、基层清理(混凝土基层须先刷界面处理剂)砌体填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处铺钉(直径0.8mm，9X9钢丝网)300mm宽镀锌钢丝网	m2	395.74	21.95	8686.49	3557.70		
本页小计							28555.99	12996.54		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第23页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011201001033	外1 真石漆	1、罩面漆层:高耐候罩面清漆 2、真石漆、涂料层:外墙真石漆、涂料 3、封闭层:水性纳米抗碱封底漆 4、腻子层:弹性防水抗裂腻子一遍，光面腻子两遍 5、10厚水泥砂浆保护层 7、1.2厚聚合物水泥防水浆料一道 8、聚合物水泥防水砂浆兼做找平，厚度不小于18mm，两遍成活。 9、墙体基层刷界面砂浆一道	m2	66.87	189.04	12641.10	4635.43	24.07	
34	011201001034	女儿墙抹灰	18mm厚M15砂浆抹灰	m2	63	27.70	1745.10	859.95		
		分部小计					83386.06	38864.94	24.07	
		天棚工程								
本页小计							14386.20	5495.38	24.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第24页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011302001035	顶1 石膏板顶棚	1、自色无机涂料 2、2厚耐水腻子找平 3、12厚耐水石膏板自攻螺栓与龙骨固定，中距200，螺钉距板边长边10mm，短边15mm 4、C型横撑龙骨，中距1200，用挂插件与次龙骨连接 5、C型横撑龙骨，中距1200，用挂插件与次龙骨连接 6、C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接 7、6钢筋吊杆，间距1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 8、结构板预留28钢筋吊环，间距1200	m2	361.18	130.18	47018.41	23306.95	83.07	
36	011302001036	顶2 结构顶棚	1、结构顶棚	m2						
37	011302001037	顶3 铝扣板顶棚	1、300x300普通铝扣板 2、次龙骨(专用)，中距<300-600mm3、08mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、钢筋混凝土楼板清理、找补	m2	75.17	95.44	7174.22	2107.02		
38	011302001038	顶4 无机涂料顶棚	1、刷白色无机涂料(一底两面) 2、满刮耐水腻子2遍 3、15厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 4、钢筋混凝土楼板清理、找补	m2	430.62	54.76	23580.75	12754.96		
本页小计							77773.38	38168.93	83.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第25页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					77773.38	38168.93	83.07	
		踢脚								
39	011204003039	踢1 面砖踢脚	1、8厚面砖，美缝剂勾缝 2、5厚1:2水泥砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底 4、墙体基层	m2	39.94	190.62	7613.36	4078.27		
		分部小计					7613.36	4078.27		
		零星								
40	011505001040	洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 2. 支架、配件品种、规格、品牌	m2	1.11	792.56	879.74	182.34	13.44	
41	011210005041	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：综合考虑 2. 配件品种、规格：综合考虑	m2	3.74	255.32	954.90	198.00		
42	010607005042	钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网（综合） 2. 加固方式：符合设计和规范要求 3. 部位：综合考虑	m2	14.88	15.84	235.70	95.38		
		分部小计					2070.34	475.72	13.44	
		其他								
43	自编003043	货架		项	1	20000.00	20000.00			
44	自编001004044	智能仓储系统		项	1	35000.00	35000.00			
		分部小计					55000.00			
		单价措施项目清单								
本页小计							64683.70	4553.99	13.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第26页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
45	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2	1155.38	23.88	27590.47	12940.26	924.30	
46	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	903	9.03	8154.09	4063.50	261.87	
		分部小计					35744.56	17003.76	1186.17	
		混凝土模板及支架（撑）								
47	011702001001	基础垫层模板	基础类型	m2	4.79	37.76	180.87	76.54	1.05	
48	011702001001	独立基础模板	基础类型	m2	18	61.71	1110.78	423.72	6.66	
49	011702005001	基础梁模板	梁截面形状	m2	17.4	56.94	990.76	467.02	9.22	
50	011702002001	矩形柱	基础类型	m2	66.17	60.07	3974.83	1776.00	35.07	
51	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2	84.93	59.43	5047.39	2278.67	40.77	
52	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2	21.62	67.94	1468.86	737.67	9.08	
53	011702006001	矩形梁	支撑高度	m2	498.31	57.55	28677.74	13484.27	503.29	
54	011702014001	有梁板	支撑高度	m2	698.2	66.91	46716.56	21755.91	837.84	
55	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2	3.71	58.59	217.37	105.74	1.93	
56	011702003001	构造柱	基础类型	m2	29.68	56.04	1663.27	724.79	15.73	
		分部小计					90048.43	41830.33	1460.64	
本页小计							125792.99	58834.09	2646.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第27页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
57	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2	870.48	17.34	15094.12	5240.29	7059.59	
		分部小计					15094.12	5240.29	7059.59	
		超高施工增加								
58	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2						
		分部小计								
		分部小计					140887.11	64074.38	9706.40	
本页小计							15094.12	5240.29	7059.59	
合 计							821224.50	242898.49	12416.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项 标段：/ 第1页共1页
目【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			51984.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	1856.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	10970.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	24979.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	14177.71			
2	011707002001	夜间施工增加费			759.52			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			337.56			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			590.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			168.78			
合计					53841.53			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未按规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	242898.49	9.34	22686.72
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	897752.75	9	80797.75
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	897752.75	0.261	2343.13
合 计					105827.60

表-13-1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
标段： /

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第1页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	商品混凝土 C35微膨胀	m3	140.79			490.00		
2	现浇构件钢筋 HRB400E直径≤φ10	t	11.39			3800.00		
3	现浇构件钢筋 HRB400E直径>φ16	t	8.881			3510.00		
4	烧结多孔砖 200×115×115	千匹	35.215			530.00		
5	二等锯材	m3	9.037			2100.00		
6	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	947.731			18.00		
7	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	1240.66			13.00		
8	10防滑地砖	m2	392.344			35.00		
9	75厚难燃型挤塑聚苯板	m2	407.286			32.56		
10	现浇构件钢筋 HRB400E直径φ12~16	t	3.506			3540.00		
11	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	25.231			480.00		
12	湿拌地面砂浆 M15	m3	21.535			480.00		
13	商品混凝土 C40微膨胀	m3	19.608			525.00		
14	复合模板	m2	356.011			28.50		
15	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	20.11			460.00		
16	装配式U形轻钢龙骨	m2	445.128			20.10		
17	商品混凝土 C20细石	m3	16.212			485.00		
18	湿拌地面砂浆 M20	m3	14.183			490.00		
19	其他材料费	元	5641.764			1.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第2页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
20	脚手架钢材	kg	1293.27			4.35		
21	无机涂料面漆	kg	476.135			11.71		
22	12厚耐水石膏板	m2	386.484			14.00		
23	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	10.86			490.00		
24	成品腻子膏 耐水性 (Y)	kg	2468			2.00		
25	发泡混凝土密度小于500kg/m2	m3	12.099			400.00		
26	商品混凝土 C30	m3	9.658			490.00		
27	商品混凝土 C15	m3	9.958			460.00		
28	锯材 综合	m3	2.159			2100.00		
29	摊销卡具和支撑钢材	kg	901.519			4.44		
30	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	t	1.085			3560.00		
31	汽油	L	536.842			7.00		
32	10厚陶瓷墙砖	m2	97.24			37.00		
33	实心砖 200×115×53	千匹	7.852			425.00		
34	真石漆	kg	207.39			14.21		
35	双组份聚氨酯防水涂料	kg	220.159			12.00		
36	300x300普通铝扣板	m2	76.704			33.20		
37	商品混凝土 C25	m3	5.146			480.00		
38	无机涂料底漆	kg	198.946			11.71		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第3页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
39	聚合物防水砂浆	m3	4.892			450.00		
40	柴油(机械)	L	309.586			6.63		
41	圆钢 φ≤10	t	0.479			3560.00		
42	连砂石	m3	15.777			105.00		
43	8厚面砖	m2	40.698			37.00		
44	LC5.0轻骨料混凝土	m3	3.039			400.00		
45	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	861.2			1.20		
46	加工铁件	kg	294.57			3.48		
47	200g/m2聚氨酯无纺布	m2	424.855			2.00		
48	成品隔断	m2	3.774			181.66		
49	水泥 32.5	kg	1253.94			0.48		
50	焊条 (高强钢筋用)	kg	101.52			5.40		
51	石油沥青 30#	kg	162.829			2.80		
52	对拉螺栓	kg	105.661			4.15		
53	瓷蹲式大便器	个	1.121			300.00		
54	对拉螺栓塑料管	m	268.265			1.10		
55	水	m3	124.69			2.23		
56	改性沥青嵌缝油膏	kg	89.741			3.00		
57	805胶水	kg	70.012			3.61		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第4页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
58	建筑油膏	kg	79.061			3.00		
59	腻子胶	kg	32.436			6.70		
60	湿拌抹灰砂浆	m3	0.365			480.00		
61	大理石板 厚20mm	m2	1.155			130.00		
62	调和漆 白酯胶调和漆	kg	12.403			11.33		
63	标准砖	千匹	0.287			425.00		
64	白水泥	kg	152.223			0.66		
65	钢丝网 综合	m2	15.645			6.00		
66	角钢 综合	kg	23.179			3.57		
67	稀释剂	kg	8.024			7.47		
68	滑石粉	kg	105.001			0.34		
69	油漆溶剂油 200#	kg	5.034			4.15		
70	铁件	kg	3.005			4.15		
71	熟桐油	kg	1.458			6.64		
72	钢板网	m2	1.181			6.00		
73	电焊条 综合	kg	0.625			4.15		
74	红丹酚醛防锈漆	kg	0.108			14.00		
75	大白粉	kg	3.323			0.39		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【门窗栏杆】

标段: /

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	278105.03	
1.1	门窗工程	278105.03	
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目	18027.21	-
2.1	其中:安全文明施工费	17405.59	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	4453.06	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	300585.30	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	27052.68	-
8	附加税	784.53	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		328422.51	

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【门窗栏杆】

标段：/

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003001	钢质防火门 甲级	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制甲级防火门(含油漆, 门套), 代号及尺寸综合 2. 门框、扇材质:钢质 3. 开启方式:综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、观察窗、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用及门框灌浆等 5. 防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、安装信号控制关闭和反馈装置（消防模块除外）、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。 7. 防火门须取得CCCF认证，并达到设计所要求的耐火极限 8. 门表面涂装要求综合满足转印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 9. 其他：满足设计图、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	23.4	527.60	12345.84	775.94	40.48	
本页小计							12345.84	775.94	40.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【门窗栏杆】

标段：/

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010802003002	钢质防火门 乙级	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制乙级防火门(含油漆, 门套), 代号及尺寸综合 2. 门框、扇材质:钢质 3. 开启方式:综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、观察窗、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用及门框灌浆等 5. 防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、安装信号控制关闭和反馈装置（消防模块除外）、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。 7. 防火门须取得CCCF认证，并达到设计所要求的耐火极限 8. 门表面涂装要求综合满足转印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 9. 其他：满足设计图、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	24.96	527.60	13168.90	827.67	43.18	
3	010801002003	木质门带套	木质门带套	m2	15.12	613.26	9272.49	817.84		
4	010803001004	金属卷帘（闸）门	金属卷帘（闸）门	m2	16.96	358.81	6085.42	1094.43	18.83	
5	010807002011	金属防火窗	防火窗乙级	m2	2.16	219.27	473.62	63.16	1.51	
本页小计							29000.43	2803.10	63.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【门窗栏杆】

标段：/

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010807001005	多腔隔热金属窗	多腔隔热金属型材，70系列，玻璃：6中透光Low-e+12A+6透明	m2	215.73	575.66	124187.13	9036.93	273.98	
7	010807001005	门联窗安装（采用原拆除下来的门联窗）	门联窗安装（采用原拆除下来的门联窗）	m2	14.7	65.53	963.29	615.78	18.67	
8	011503001006	不锈钢栏杆-1100mm	不锈钢栏杆-1100mm	m2	51.09	207.69	10610.88	4717.14	175.75	
9	011503001007	不锈钢栏杆-900mm	不锈钢栏杆-900mm	m2	83.68	207.69	17379.50	7726.17	287.86	
10	010606008008	钢梯柱子	详图纸	t	2.778	8610.09	23918.83	6513.52	1228.32	
11	010606008009	钢梯梁	详图纸	t	4.327	8120.62	35137.92	9404.47	1913.23	
12	010606008010	钢梯其他构件	详图纸	t	3.269	7513.37	24561.21	6084.26	1445.42	
		分部小计					278105.03	47677.31	5447.23	
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计							236758.76	44098.27	5343.23	
合 计							278105.03	47677.31	5447.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项

目【门窗栏杆】

标段：/

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			17405.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	621.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	3673.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	8363.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	4746.98			
2	011707002001	夜间施工增加费			254.30			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			113.02			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			197.79			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			56.51			
合计					18027.21			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】 标段: /

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】 标段: /

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【门窗栏杆】 标段：/

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包发双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】

标段：/

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【
门窗栏杆】

标段： /

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【门窗栏杆】

标段：/

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	47677.31	9.34	4453.06
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	300585.3	9	27052.68
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	300585.3	0.261	784.53
合 计					32290.27

表-13-1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【门窗栏杆】

标段： /

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【门窗栏杆】

标段： /

第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	膨胀螺栓	套	217.316			0.14		
2	其他材料费	元	5196.284			1.00		
3	实木装饰门带套	m2	14.653			543.00		
4	合页	副	26.878			1.25		
5	膨胀螺栓 M8	套	109.626			0.24		
6	卷闸门电动装置 国产	套	1			1010.69		
7	碳钢气焊条	kg	3.2			4.15		
8	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	1423.872			0.24		
9	不锈钢钢管 Φ25	m	724.928			5.25		
10	不锈钢钢管 Φ35	m	184.5			15.93		
11	成品踏步式扶梯	t	10.374			3675.00		
12	二等锯材	m3	0.104			2100.00		
13	杉原木 综合	m3	0.104			1424.76		
14	焊条 综合	kg	35.905			4.15		
15	电焊丝	kg	32.222			4.15		
16	螺栓 综合	kg	10.892			4.15		
17	卷闸门	m2	17			200.00		
18	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	25.039			0.26		
19	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	26.877			0.32		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【门窗栏杆】

标段： /

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
20	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	9.248			0.46		
21	电焊条 Φ4	kg	0.86			4.15		
22	钢质防火门 甲级	m2	22.698			490.00		
23	钢质防火门 乙级	m2	24.25			490.00		
24	柴油(机械)	L	202.739			6.63		
25	防火漆	kg	556.458			12.45		
26	油漆溶剂油 200#	kg	150.221			4.15		
27	醇酸磁漆	kg	86.894			13.28		
28	醇酸稀释剂	kg	22.736			9.96		
29	铝合金防火窗乙级	m2	2.103			180.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段: /

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	169192.85	
1.1	土石方工程	16426.30	
1.2	砌筑工程	5772.55	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	44490.44	
1.4	加固	62131.65	
1.5	成品保护	13801.60	
1.6	单价措施项目	26570.31	
2	总价措施项目	7184.90	-
2.1	其中:安全文明施工费	6793.64	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	8650.88	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	185028.63	-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段: /

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	16652.58	-
8	附加税	482.92	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		202164.13	

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第1页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第2页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖基坑沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、流砂、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、伐树、杂草、灌木、垃圾，原地面以下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等；在中标后的合同履行期间，不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 3. 开挖深度：综合考虑 4. 开挖方式：自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 5. 场内土石方运距：应综合考虑场内运距在综合单价中，并应满足建设单位场区内土石方调配要求，本条所指场内运距是指同一项目内的转运，包含同一项目中不同地块之间的转运。 6. 综合考虑捡底修坡、挖土质台阶、基底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围护基坑挖土石方等增加费用 7. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等费用，综合考虑在投标单价中 8. 支撑下施工的人工、机械降效及垂直运输等费用，综合考虑在投标单价中，现场土方调配需满足建设单位要求，相关费用综合考虑在投标单价中	m3	235.64	56.03	13202.91	10811.16		
本页小计							13202.91	10811.16		

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第3页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001002	回填方-采用原土	1. 回填材料：开挖原土，但需要满足施工图设计要求及施工验收规范要求的合格土石方，不限于采用级配良好的砂土或碎石土 2. 回填材料来源：场内利用 3. 填方粒径：满足施工图设计要求及施工验收规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用等费用，综合考虑在投标单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 运距：综合考虑 6. 部位：综合考虑（包括基础、顶板、侧墙及其它部位等） 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土石方碾压方式由自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	207.85	11.79	2450.55	1587.97	451.03	
本页小计							2450.55	1587.97	451.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第4页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010103002003	余方弃置	1. 土石类别: 多余的弃土石方以及不合格土、石、建渣、淤泥等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 4. 运距及堆场: 运输距离综合考虑, 外弃土方的堆放场地由自行解决, 并综合考虑在综合单价中, 在中标后合同履行期间, 不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整; 不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 5. 含装卸、运输、堆场、补贴等费用, 土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 其它: 满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求。	m3	27.79	27.81	772.84	457.15	182.58	
		分部小计					16426.30	12856.28	633.61	
		砌筑工程								
本页小计							772.84	457.15	182.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第5页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:直形、弧形综合 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级、配合比: M5湿拌砌筑砂浆 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实, 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m3	10.12	570.41	5772.55	1817.45		
		分部小计					5772.55	1817.45		
		混凝土及钢筋混凝土工程								
5	011602001005	混凝土构件凿毛	混凝土构件凿毛，构件综合考虑	m2	73.44	94.91	6970.19	1721.43	37.45	
6	011602001006	混凝土构件界面剂	混凝土构件界面剂，构件综合考虑	m2	73.44	70.32	5164.30	1061.21		
7	011602001007	混凝土保护层剔除	混凝土保护层剔除，构件综合考虑	m2	7.26	36.96	268.33	220.20		
本页小计							18175.37	4820.29	37.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第6页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501001008	垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	1.24	538.21	667.38	61.14	0.48	
本页小计							667.38	61.14	0.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第7页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010501003009	独立基础	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35微膨胀，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 伸缩缝综合考虑，做法满足设计及规范要求 6. 泵送方式由根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光，清理等综合考虑在投标报价中等费用自行综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m3	3.48	692.75	2410.77	424.91	2.82	
10	010503002010	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	0.67	964.42	646.16	220.10	0.65	
本页小计							3056.93	645.01	3.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第8页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤φ10 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由按设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.132	5953.89	785.91	170.84	4.20	
本页小计							785.91	170.84	4.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第9页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~16 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.36	5732.27	2063.62	442.55	48.69	
本页小计							2063.62	442.55	48.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第10页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ 16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ 16 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 3. 综合考虑钢筋的连接方式，无论绑扎搭接、焊接、机械连接（含连接头）、套筒连接与钢结构部分连接等由设计要求及相关规范要求实施 4. 综合考虑钢筋的埋设方式，无论采用预留、植筋（支护桩上植筋除外）或其他施工方式，所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.265	5794.35	1535.50	329.30	52.79	
14	010515001014	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 8	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 8	根	2577	5.00	12885.00	8169.09	51.54	
15	010515001015	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 12	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 12	根	389	9.34	3633.26	2337.89	11.67	
16	010515001016	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 14	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 14	根	16	12.87	205.92	137.12	0.48	
17	010515001017	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 16	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 16	根	16	16.65	266.40	172.80	0.80	
18	010515001018	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 18	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 18	根	84	22.19	1863.96	1244.88	4.20	
19	010515001019	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 20	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 20	根	76	27.23	2069.48	1365.72	5.32	
本页小计							22459.52	13756.80	126.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第11页共15页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010515001020	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 22	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 22	根	8	32.00	256.00	170.96	0.56	
21	010515001021	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 25	现浇构件钢筋 结构植筋 φ 25	根	64	37.33	2389.12	1604.48	4.48	
22	010516001022	锚固板安装	1. 螺栓种类：Q235 2. 规格：-85*85*16	个	18	22.73	409.14	13.32	9.90	
		分部小计					44490.44	19867.94	236.03	
		加固								
23	001023	碳纤维加固		m2	162.61	382.09	62131.65	34587.15	9.76	
		分部小计					62131.65	34587.15	9.76	
		成品保护								
24	自编024	除梁、柱、砖砌体卸载支撑之外需要加固的地方	工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。这些费用包括对设施和建筑物的临时保护设施的搭建、维修和拆除等费用。包干使用，过程中不管发生其他任何原因，结算不做调整。	项	1	13801.60	13801.60	8000.00		
		分部小计					13801.60	8000.00		
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计							78987.51	44375.91	24.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第12页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011701005001	一层满堂脚手架加固	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m2	295.4	15.34	4531.44	2540.44	316.08	
26	011701006001	柱加固卸载支撑	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	根	10	1209.49	12094.90	7354.80	840.80	
27	011701007001	梁加固卸载支撑	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	端头	8	535.33	4282.64	2676.24	359.20	
28	011701008001	砖砌体加固卸载支撑	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	处	8	489.62	3916.96	2155.20	339.60	
		分部小计					24825.94	14726.68	1855.68	
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计							24825.94	14726.68	1855.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第13页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011702001001	基础垫层加大模板	1. 部位：垫层 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	5.28	43.95	232.06	101.22	1.27	
本页小计							232.06	101.22	1.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第14页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011702002001	独立基础加大模板	1. 部位：独立基础 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	14.88	78.56	1168.97	462.02	6.40	
本页小计							1168.97	462.02	6.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段：/

第15页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011702003001	梁加大模板	1. 部位：梁 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	2.67	128.59	343.34	203.05	3.23	
		分部小计					1744.37	766.29	10.90	
		分部小计					26570.31	15492.97	1866.58	
本页小计							343.34	203.05	3.23	
合 计							169192.85	92621.79	2745.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项

目【加固工程】

标段：/

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			6793.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	391.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.64	1138.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.66	2952.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	2311.97			
2	011707002001	夜间施工增加费			160.06			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			71.14			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			124.49			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			35.57			
合计					7184.90			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【加固工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】

标段：/

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【加固工程】

标段：/

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	92621.79	9.34	8650.88
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	185028.63	9	16652.58
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	185028.63	0.261	482.92
合 计					25786.38

表-13-1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【加固工程】

标段： /

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【加固工程】

标段： /

第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	其他材料费	元	2996.346			1.00		
2	碳纤维布 300g	m2	187.815			30.00		
3	粘碳纤维胶	kg	256.111			36.52		
4	找平胶	kg	204.889			1.96		
5	水	m3	6.198			2.23		
6	柴油(机械)	L	53.334			6.63		
7	商品混凝土 C15	m3	1.271			460.00		
8	刀片 D1000	片	8.152			560.00		
9	结构植筋胶	L	98.055			16.48		
10	合金钢钻头 综合	个	95.896			8.30		
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.917			4.44		
12	复合模板	m2	6.86			28.50		
13	二等锯材	m3	0.682			2100.00		
14	对拉螺栓	kg	0.656			4.15		
15	对拉螺栓塑料管	m	3.456			1.10		
16	烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90	千匹	3.218			690.00		
17	标准砖	千匹	0.557			425.00		
18	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	1.721			460.00		
19	阻锈剂	kg	462.672			8.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【加固工程】

标段： /

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
20	商品混凝土 C35微膨胀	m3	4.274			515.00		
21	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤φ10	t	0.145			3800.00		
22	焊条（高强钢筋用）	kg	5.4			5.40		
23	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～16	t	0.396			3540.00		
24	现浇构件钢筋 HRB400E 直径>φ16	t	0.292			3510.00		
25	脚手架钢材	kg	175.084			4.35		
26	型钢 综合	kg	218.8			3.74		
27	扣件	套	42.44			4.15		
28	锯材 综合	m3	0.177			2100.00		
29	-85*85*16锚固板	个	18.9			20.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【拆除工程】

标段: /

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	54121.27	
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目	3716.92	-
2.1	其中:安全文明施工费	3588.76	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	4137.95	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	61976.14	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	5577.85	-
8	附加税	161.76	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		67715.75	

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【拆除工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除-板	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m3	3.15	506.86	1596.61	1312.26		
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除-梁	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m3	1.85	561.49	1038.76	853.74		
3	011605001003	平面块料拆除至基层	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	266.89	9.86	2631.54	2161.81		
4	011605001004	立面块料拆除至基层	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	110.35	11.61	1281.16	1052.74		
5	011601001005	砖砌体拆除（含装饰层）	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m3	56.99	69.32	3950.55	3246.72		
6	011610002006	金属门窗拆除	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	340.12	22.56	7673.11	6305.82		
7	011610002006	金属门窗拆除（保护层拆除MC1649）	金属门窗拆除（保护层拆除MC1649）	m2	14.7	65.53	963.29	615.78	18.67	
8	011604002007	立面抹灰层（含涂料）拆除	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	121.72	18.73	2279.82	1873.27		
9	011602002008	钢筋混凝土构件拆除-墙体	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m3	4.79	575.32	2755.78	2265.00		
10	011609001009	栏杆、栏板拆除	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	43.5	9.81	426.74	350.61		
11	011607001010	屋面拆除至基层	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	363.87	76.46	27821.50	22865.59		
12	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除垃圾堆放在场内统一位置 2、外运出场（另计）	m2	241.82	7.04	1702.41	1400.14		
本页小计							54121.27	44303.48	18.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【拆除工程】

标段：/

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010103002012	建渣外运	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m3	0					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计							54121.27	44303.48	18.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段：/

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			3588.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	128.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	757.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	1724.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	978.75			
2	011707002001	夜间施工增加费			52.43			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			23.30			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			40.78			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			11.65			
合计					3716.92			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【拆除工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段： /

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段：/

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	44303.48	9.34	4137.95
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	61976.14	9	5577.85
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	61976.14	0.261	161.76
合 计					9877.56

表-13-1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
标段： /

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【拆除工程】

标段： /

第1页共1页

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段: /

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	559992.50	344.85
1.1	电气工程	179438.52	
1.2	弱电工程	38814.17	
1.3	给排水工程	25723.81	
1.4	消防工程	45384.22	344.85
1.5	通风空调工程	268744.95	
1.6	单价措施项目	1886.83	
2	总价措施项目	19390.51	-
2.1	其中:安全文明施工费	18135.83	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	10316.37	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	589699.38	-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

(适用于一般计税方法)

标段：/

第2页 共2页

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=「税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费」×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第1页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030404017001	ALz 挂墙安装 距地1.5米	1. 名称. 型号：ALz 挂墙安装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	2483.41	2483.41	119.25		
2	030404017002	APkt 挂墙安装 距地1.5米	1. 名称. 型号：APkt 挂墙安装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	2683.41	2683.41	119.25		
3	030404017003	AL1挂墙安装，底边距地1.5米	1. 名称. 型号：AL1挂墙安装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	1383.41	1383.41	119.25		
4	030404017004	AL2挂墙安装，底边距地1.5米	1. 名称. 型号：AL2挂墙安装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	1383.41	1383.41	119.25		
本页小计							7933.64	477.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第2页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017005	AL3挂墙安装，底边距地1.5米	1. 名称. 型号：AL3挂墙安装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	1383.41	1383.41	119.25		
6	030404017006	AL2-1 预留箱 H+1.6M 挂墙明装	1. 名称. 型号：AL2-1 预留箱 H+1.6M 挂墙明装 2. 规格. 外形尺寸：按电气设计图 3. 安装形式：距地1.5米 4. 含配套基础. 开孔. 接地. 外部接线, 接线端子、配电箱内电气元件等 5. 未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	683.41	683.41	119.25		
7	030411003007	强电桥架 CT 200x100	1. 名称、规格：强电桥架 CT 200x100 2. 材质：金属（含隔板、盖板、三通、弯头等全部附件） 3. 接地方式：具体详设计 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	85.1	65.62	5584.26	1783.70	77.44	
8	030411003008	强电桥架 CT 200x100 （超高）	1. 名称、规格：强电桥架 CT 200x100 2. 材质：金属（含隔板、盖板、三通、弯头等全部附件） 3. 接地方式：具体详设计 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	0.8	67.95	54.36	18.45	0.73	
本页小计							7705.44	2040.65	78.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第3页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030413001009	桥架支撑架、支吊架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌、静电喷涂）综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含支撑架、支吊架制作、安装、除锈、刷防锈漆 5. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	kg	57.27	15.87	908.87	438.12	44.10	
10	030412001010	圆形吸顶灯 防水防尘 LED 9W 250V	1. 名称：圆形吸顶灯 防水防尘 2. 型号、规格：LED 9W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	3	100.22	300.66	57.42		
11	030412001011	圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 LED 13W 250V	1. 名称：圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 2. 型号、规格：LED 13W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	4	125.27	501.08	76.56		
本页小计							1710.61	572.10	44.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第4页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030412001012	圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 LED 13W 250V（超高）	1. 名称：圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 2. 型号、规格：LED 13W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	1	127.40	127.40	21.06		
13	030412001013	圆形吸顶灯 LED 13W 250V	1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号、规格：LED 9W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	3	100.22	300.66	57.42		
14	030412001014	圆形吸顶灯 LED 13W 250V（超高）	1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号、规格：LED 9W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	1	102.35	102.35	21.06		
本页小计							530.41	99.54		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第5页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030412001015	1200x600 面板灯 LED 45W 250V	1. 名称：1200x600 面板灯 2. 型号、规格：LED 45W 250V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、 灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	套	75	127.76	9582.00	2191.50		
16	030412004016	楼层显示器 LED灯 1W DC36V	1. 名称：楼层显示器 2. 型号、规格：LED灯 1W DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、 灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	套	3	84.13	252.39	76.59		
17	030412004017	安全出口指示门灯 LED(1*1W) DC36V	1. 名称：安全出口指示门灯 2. 型号、规格：LED(1*1W) DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、 灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	套	4	96.72	386.88	102.12		
本页小计							10221.27	2370.21		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第6页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030412004018	疏散出口指示门灯	1. 名称：疏散出口指示门灯 2. 型号、规格：LED(1*1W) DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	6	84.13	504.78	153.18		
19	030412004019	多复合信息标志 单面	1. 名称：多复合信息标志 2. 型号、规格：单面 LED(1*1W) DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	9	84.13	757.17	229.77		
20	030412004020	多复合信息标志 双面	1. 名称：多复合信息标志 双面 2. 型号、规格：LED(1*1W) DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	7	87.77	614.39	178.71		
本页小计							1876.34	561.66		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第7页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030412004021	应急壁灯	1. 名称：应急壁灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	2	83.72	167.44	53.82		
22	030412004022	应急照明灯具 LED灯 6W DC36V	1. 名称：应急照明灯具 2. 型号、规格： LED灯 6W DC36V 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	27	124.19	3353.13	726.57		
23	030404034023	一联单控暗装防溅开关 AC 250V, 10A	1. 名称：一联单控暗装防溅开关 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	3	24.16	72.48	30.51		
本页小计							3593.05	810.90		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第8页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404034024	一联单控暗装开关 AC 250V, 10A	1. 名称：一联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	5	24.16	120.80	50.85		
25	030404034025	二联单控暗装开关 AC 250V, 10A	1. 名称：二联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	4	27.34	109.36	40.68		
26	030404034026	三联单控暗装开关 AC 250V, 10A	1. 名称：三联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	3	30.53	91.59	30.51		
本页小计							321.75	122.04		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第9页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404035027	3+2 五孔插座 AC 250V, 10A	1. 名称:3+2 五孔插座 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	34	27. 50	935. 00	345. 78		
28	030408001028	电力电缆 YJV-0. 6/1KV-4*95+1*50	1. 型号：铜芯电缆 2. 规格：电力电缆 YJV-0. 6/1KV-4*95+1*50 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 电缆头：详设计	m	100	387. 37	38737. 00	1228. 00	212. 00	
29	030408001029	电力电缆 YJV-0. 6/1KV-4*70+1*35	1. 型号：铜芯电缆 2. 规格：电力电缆 YJV-0. 6/1KV-4*70+1*35 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 电缆头：详设计	m	100	275. 53	27553. 00	405. 00	68. 00	
30	030408001030	电力电缆 WDZB1-4*50+1*25	1. 型号：铜芯电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-4*50+1*25 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 电缆头：详设计	m	33. 82	228. 70	7734. 63	398. 06	23. 00	
本页小计							74959. 63	2376. 84	303. 00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第10页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030408001031	电力电缆 WDZB1-5*16	1. 型号：铜芯电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-5*16 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设 综合考虑 4. 电缆头：详设计	m	61.31	94.45	5790.73	405.87	41.69	
32	030408001032	电力电缆 WDZB1-5*10	1. 型号：铜芯电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-5*10 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设 综合考虑 4. 电缆头：详设计	m	85.19	71.90	6125.16	719.86	57.93	
33	030411004033	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1546.79	4.46	6898.68	1423.05		
34	030411004034	电气配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	899.71	5.39	4849.44	557.82		
本页小计							23664.01	3106.60	99.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第11页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030411004035	电气配线 NH-RYJS-2x2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格:NH-RYJS-2x2.5 4. 材质:铜芯导线 5. 配线部位:综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	451.32	6.61	2983.23	415.21		
36	030411001036	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	29.93	13.15	393.58	187.66		
37	030411001037	电气配管 PC25 (超高)	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	4.34	13.84	60.07	29.95		
本页小计							3436.88	632.82		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第12页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411001038	电气配管 JDG16	1. 名称:电气配管 2. 材质: 紧定式 3. 规格: JDG16 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	387.49	8.49	3289.79	1391.09		
39	030411001039	电气配管 JDG16 (超高)	1. 名称:电气配管 2. 材质: 紧定式 3. 规格: JDG16 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	134.94	8.89	1199.62	533.01		
40	030411001040	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质: 紧定式 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	77.38	10.35	800.88	290.95		
本页小计							5290.29	2215.05		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第13页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030411001041	镀锌钢管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	446.92	16.83	7521.66	2310.58		
42	030411001042	镀锌钢管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	35.64	34.95	1245.62	362.10		
43	030411001043	镀锌钢管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.9	38.60	73.34	18.39	0.19	
本页小计							8840.62	2691.07	0.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第14页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030411001044	镀锌钢管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	0.95	46.70	44.37	13.25	0.20	
45	030411001045	镀锌钢管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	100	65.14	6514.00	2093.00	21.00	
46	030411001046	镀锌钢管 SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	100	78.40	7840.00	2211.00	21.00	
47	010101003047	挖沟槽土方	1. 土壤类别 : 按设计 2. 挖土深度 : 按设计 3. 弃土运距: 按设计	m3	84	42.58	3576.72	2842.56		
本页小计							17975.09	7159.81	42.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第15页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	010103001048	回填方	1. 密实度要求：按设计 2. 填方材料品种：按设计 3. 填方粒径要求：按设计 4. 填方来源、运距：按设计	m3	82.71	10.11	836.20	526.86	149.71	
49	030414002049	送配电装置系统	1. 名称：调试 2. 类型：送配电装置系统 3. 安装部位：室内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	系统	1	372.16	372.16	236.43	44.01	
50	030409008050	总等电位箱	1. 名称：总等电位箱 2. 材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3. 规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4. 做法：满足标准图集要求 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1	63.11	63.11	8.37		
51	030409001051	防雷测试盒	1. 名称：防雷测试盒 2. 材质：综合考虑 3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2	128.90	257.80	165.24	0.06	
本页小计							1529.27	936.90	193.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第16页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	030409003052	避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	80.42	13.00	1045.46	453.57	306.40	
53	030409005053	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 安装部位：综合考虑 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	222.31	17.32	3850.41	2127.51	173.40	
54	030409004054	钢筋接地网	1. 名称：钢筋接地网 2. 材质：金属 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	92.13	5.56	512.24	254.28	94.89	
55	030409002055	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：25x4 4. 安装部位：桥架内 5. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	175.27	17.47	3061.97	1656.30	113.93	
本页小计							8470.08	4491.66	688.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第17页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030414011056	接地装置	1. 名称 2. 类别	系统	1	1213.92	1213.92	684.18	223.55	
57	030404035027	电伴热插座	1. 名称:3+2 五孔插座 2. 型号、规格：AC 250V, 10A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线盒、接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	3	27.50	82.50	30.51		
58	030412004021	室外壁灯 带红外感应自熄开关 13W 250V LED光源	1. 名称：应急壁灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含接线盒、光源、灯盘、灯具配套、金属软管等全套配件安装 5. 其它：其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	1	83.72	83.72	26.91		
		分部小计					179438.52	31406.45	1673.23	
		弱电工程								
本页小计							1380.14	741.60	223.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第18页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	030502001057	42U弱电机柜（落地式）	1. 名称：弱电机柜（落地式） 2. 型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：落地安装 5. 包含成套设备供货（监控含6口LIU+8口交换机+金属理线器+8口网络配电架+12V30A+光纤跳线*4*3M+网络跳线*8*3M+尾纤、防雷器、PDU、钢制接线盒按需配置）（通信含12口LIU+12口交换机+金属理线器+24口网络配电架+语音配线架+光纤跳线*12*3M+网络跳线*12*3M+尾纤、防雷器、PDU、钢制接线盒按需配置）、安装、箱体开孔、箱体接地等 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1	6878.37	6878.37	2341.00	77.11	
60	030411003058	弱电桥架 CT 200x100	1. 名称、规格：弱电桥架 CT 200x100 2. 材质：金属（含隔板、盖板、三通、弯头等全部附件） 3. 接地方式：具体详设计 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	81.48	65.62	5346.72	1707.82	74.15	
本页小计							12225.09	4048.82	151.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第19页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030411003059	弱电桥架 CT 200x100（超高）	1. 名称、规格：弱电桥架 CT 200x100 2. 材质：金属（含隔板、盖板、三通、弯头等全部附件） 3. 接地方式：具体详设计 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	0.75	67.95	50.96	17.30	0.68	
62	030413001060	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌、静电喷涂）综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含支撑架、支吊架制作、安装、除锈、刷防锈漆 5. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	kg	48.24	15.87	765.57	369.04	37.14	
63	030411001061	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	147.35	10.35	1525.07	554.04		
本页小计							2341.60	940.38	37.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第20页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030411001062	电气配管 JDG20（超高）	1. 名称:电气配管 2. 材质: 紧定式 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	35.68	10.77	384.27	147.36		
65	030502005063	CAT. 6	1. 名称: CAT. 6 2. 规格: 六类, 非屏蔽 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 3. 敷设部位及方式: 室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 含RJ45水晶头制作安装 5. 其它: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1411.21	4.72	6660.91	2427.28	42.34	
66	030408001064	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4	1. 型号: 铜芯电缆 2. 规格: 电力电缆 WDZB1-YJY-3*4 3. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 电缆头: 详设计	m	38.96	24.16	941.27	180.77	23.38	
本页小计							7986.45	2755.41	65.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030502006065	三类大对数电缆	1. 名称：三类大对数电缆 2. 规格：HYA20*2*0.5×1 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	38.96	10.11	393.89	74.80	1.56	
68	030502007066	4芯光纤	1. 名称：4芯光纤 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	155.93	3.56	555.11	224.54	3.12	
69	030502012067	T0 单端口数据插座	1. 名称：T0 单端口数据插座 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：嵌墙安装 底边距地0.3米 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	4	24.91	99.64	28.80		
本页小计							1048.64	328.14	4.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第22页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030502012068	TP 单端口电话插座	1. 名称：TP 单端口电话插座 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：嵌墙安装 底边距地0.3米 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	4	23.11	92.44	28.80		
71	030507008069	无线摄像头	1. 名称：无线摄像头 2. 规格、技术参数：500W像素，无线联网Wi-Fi，内置天线，内存卡256G, 支持连接录像机，用录像机硬盘；有数据保护，支持监控分享，含安装辅材，带低照度及红外功能；带云台。 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含摄像机镜头、防护罩 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	8	619.02	4952.16	806.40	5.84	
本页小计							5044.60	835.20	5.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第23页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030507008070	无线摄像头（超高）	1. 名称：无线摄像头 2. 规格、技术参数：500W像素，无线联网Wi-Fi，内置天线，内存卡256G, 支持连接录像机，用录像机硬盘；有数据保护，支持监控分享，含安装辅材，带低照度及红外功能；带云台。 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含摄像机镜头、防护罩 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	3	641.41	1924.23	362.88	2.19	
73	030501009071	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 类别：无线速率900M, POE供电, 5GHz, 2.4GHz 3. 安装方式：吸顶 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	6	597.07	3582.42	216.00		
74	030501009072	无线AP（超高）	1. 名称：无线AP 2. 类别：无线速率900M, POE供电, 5GHz, 2.4GHz 3. 安装方式：吸顶 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	5					
本页小计							5506.65	578.88	2.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第24页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	030411001042	镀锌钢管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	42.88	34.95	1498.66	435.66		
76	010101003047	挖沟槽土方	1. 土壤类别 : 按设计 2. 挖土深度 : 按设计 3. 弃土运距: 按设计	m3	60.03	42.58	2556.08	2031.42		
77	010103001048	回填方	1. 密实度要求 : 按设计 2. 填方材料品种 : 按设计 3. 填方粒径要求 : 按设计 4. 填方来源、运距: 按设计	m3	59.98	10.11	606.40	382.07	108.56	
		分部小计					38814.17	12335.98	376.07	
		给排水工程								
78	031001001073	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 钢塑复合管 DN20 3. 连接形式: 按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计 5. 管道标识设计要求: 按设计 6. 包含管道支架安装 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	7.69	65.72	505.39	234.08	27.61	
本页小计							5166.53	3083.23	136.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第25页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	031001001074	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合管 DN32 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管道支架安装 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	29.8	92.86	2767.23	1095.15	120.99	
80	031001001075	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合管 DN40 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管道支架安装 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	3.8	101.04	383.95	140.94	15.77	
81	031001001076	钢塑复合管 DN40 (超高)	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合管 DN40 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管道支架安装 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1.25	105.16	131.45	51.00	5.19	
本页小计							3282.63	1287.09	141.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第26页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	031001006077	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R给水管 DN15 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	27.67	23.48	649.69	324.29	2.77	
83	031001006078	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R给水管 DN20 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4.16	26.38	109.74	54.16	0.46	
84	031001006079	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R给水管 DN32 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4.4	38.17	167.95	69.52	0.62	
本页小计							927.38	447.97	3.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第27页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	031001006080	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R给水管 DN40 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1.3	50.70	65.91	23.91	0.21	
86	031001006081	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：污水/废水 2. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	16.72	27.28	456.12	241.94		
87	031001006082	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：污水/废水 2. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	51.89	63.35	3287.23	1120.82	0.52	
本页小计							3809.26	1386.67	0.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	031001006083	UPVC实壁排水管 DN100（超高）	1. 安装部位：污水/废水 2. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	15.58	65.74	1024.23	370.18	0.16	
89	031001006084	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：污水/废水 2. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN100 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	15	63.35	950.25	324.00	0.15	
90	031001006085	加厚型UPVC实壁排水管 DN100（超高）	1. 安装部位：污水/废水 2. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN100 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	8.5	65.74	558.79	201.96	0.09	
本页小计							2533.27	896.14	0.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第29页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	031001006086	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：雨水 2. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100 3. 连接形式：按设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	13.4	49.26	660.08	268.80	0.13	
92	031003006087	可调式减压阀组	1. 名称：可调式减压阀组 2. 规格：DN40 3. 减压阀材质、压力等级综合考虑，配套提供压力表 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	组	1	2123.31	2123.31	381.15	8.32	
93	031003001088	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等	个	4	50.33	201.32	46.20	3.84	
本页小计							2984.71	696.15	12.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第30页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	031003001089	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等	个	1	135.12	135.12	25.41	1.88	
95	031003001090	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2	57.48	114.96	30.06	0.18	
96	031004014091	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 地漏类型：综合考虑 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	4	45.82	183.28	69.76		
本页小计							433.36	125.23	2.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第31页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	031004014092	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称:侧入式雨水斗 2. 材质:详设计 3. 规格: DN100 4. 地漏类型: 综合考虑 5. 安装部位及方式: 综合考虑 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2	59.71	119.42	66.52		
98	031002003093	阻火圈 DN100	1. 名称:阻火圈 2. 材质:详设计 3. 规格:DN100 4. 地漏类型: 综合考虑 5. 安装部位及方式: 综合考虑 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	12	36.34	436.08	138.60	0.96	
99	031004014094	通气帽 DN100	1. 名称:通气帽 2. 材质:详设计 3. 规格:DN100 4. 地漏类型: 综合考虑 5. 安装部位及方式: 综合考虑 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个 (组)	6	19.64	117.84	61.68		
本页小计							673.34	266.80	0.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第32页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	031004006095	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：脚踏阀 3. 组装形式：详设计 4. 附件名称、数量：每组包含蹲便器（自带水封）、大便器脚踏阀、角阀、上下软管等配件 5. 其他：未尽事宜应满足设计及使用要求，符合国家相关规范。	组	1	258.76	258.76	56.25		
101	031004006096	虹吸式排水座便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：手动冲水 3. 组装形式：详设计 4. 附件名称、数量：每组包含连体坐便器（自带水封）、角阀、金属软管等配件 5. 其他：未尽事宜应满足设计及使用要求，符合国家相关规范。	组	2	594.37	1188.74	135.82	0.06	
102	031004003097	红外感应式洗手盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式 3. 组装形式：详设计 4. 附件名称、数量：含台下式洗手盆，红外感应水嘴及所有配套附件 5. 其他：未尽事宜应满足设计及使用要求，符合国家相关规范。	组	3	564.61	1693.83	212.40	0.24	
本页小计							3141.33	404.47	0.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第33页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	031004003098	不锈钢洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：手动 3. 组装形式：详设计 4. 附件名称、数量：含台下式洗涤盆，水嘴及所有配套附件 5. 其他：未尽事宜应满足设计及使用要求，符合国家相关规范。	组	3	166.76	500.28	110.88	0.09	
104	030817008099	刚性防水套管 DN150	1. 类型：详设计 2. 材质：金属 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计	个	6	955.37	5732.22	999.54	188.46	
105	030817008100	一般穿楼板套管 DN150	1. 类型：详设计 2. 材质：详设计 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计	个	8	150.08	1200.64	630.96	6.72	
		分部小计					25723.81	7485.98	385.42	
		消防工程								
106	030904008101	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱内配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室以外的其它区域 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1	174.46	174.46	45.15	12.54	
本页小计							7607.60	1786.53	207.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第34页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030904008102	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：详设计 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	3	353.97	1061.91	638.01	3.81	
108	030904008103	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：详设计 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1	390.79	390.79	237.27	1.27	
109	030904007104	扬声器 DC24V 3W	1. 名称：消防广播 2. 规格、技术参数：DC24V 3W 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	12	100.09	1201.08	514.08	0.72	
110	030904003105	火警电话插孔	1. 名称：火警电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：距地1.3米明装 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6	48.64	291.84	78.84	0.36	
111	030904001106	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：吸顶安装，如有吊顶，应在吊顶下安装 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	35	106.77	3736.95	1152.90	6.30	
本页小计							6682.57	2621.10	12.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	030904005107	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格：想设计 3. 安装部位及方式：底边距地2.4m明装。 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6	180.24	1081.44	415.08		
113	030904003108	手动火灾报警按钮	1. 名称：火警电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：距地1.3米明装 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6	114.45	686.70	346.50	0.36	
114	030904003109	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：箱体内存固定安装 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6	152.10	912.60	520.38	0.36	
115	030411001110	镀锌钢管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	546.4	16.83	9195.91	2824.89		
本页小计							11876.65	4106.85	0.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第36页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	030411001111	镀锌钢管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明暗敷设等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	186.86	27.08	5060.17	1152.93		
117	030411004112	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯绝缘导线 5. 配线部位:综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	459.01	4.62	2120.63	422.29		
118	030411004113	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数:国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	59.77	3.96	236.69	48.41		
本页小计							7417.49	1623.63		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第37页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	0304110041114	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.0	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB1N-RYJS-2*1.0 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5. 技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	348.89	3.31	1154.83	282.60		
120	0304110041115	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5. 技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	188.52	5.13	967.11	152.70		
121	0304110041116	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.0	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.0 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5. 技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	141.24	4.45	628.52	114.40		
本页小计							2750.46	549.70		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第38页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	030905001117	自动报警系统调试 ≤64点	1. 名称：自动报警系统调试 ≤64点 2. 范围：包含机房设备调试和整个系统联动调试 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	系统	1	3749.73	3749.73	2421.00	194.26	
123	030905003118	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	12	49.05	588.60	370.20	25.20	
124	030905003119	防火控制装置调试 通讯分机及插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6	49.05	294.30	185.10	12.60	
125	030901002120	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：详图纸 5. 管道标识设计要求	m	12.28	100.70	1236.60	488.01	29.84	
126	030901002121	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验及冲洗设计要求：详图纸 5. 管道标识设计要求	m	21.9	102.19	2237.96	765.19	10.07	
127	031002001122	管道支架	1. 材质：综合考虑 2. 管架形式：综合考虑	Kg	20.05	23.16	464.36	200.30	67.17	
本页小计							8571.55	4429.80	339.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第39页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	031003001123	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 其余详设计 4. 连接形式：详设计	个	1	70.21	70.21	17.34	0.11	
129	031003001124	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 其余详设计 4. 连接形式：详设计	个	2	274.04	548.08	144.06	13.68	
130	030901010125	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 SG24B65Z-J	1. 安装方式：嵌入式 2. 型号、规格：详设计 3. 附件材质、规格：1000*700*240 DN65mm消火栓1个, DN65mm L=25m衬胶水带1条, DN65×19mm直流水枪1支, 消防报警按钮1只。消防报警按钮1只软管卷盘1套(内径19, 长度30m), 直流喷雾喷枪1只, 安装详见图集15S202-P13、P55。	套	5	607.64	3038.20	663.60	1.50	
131	030901013126	手提式磷酸铵盐MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐MF/ABC4 2. 规格、型号：详设计 3. 包含灭火器放置箱	组	10	193.17	1931.70	466.20	0.20	
132	030817008127	一般套管制作安装 DN150	1. 类型：详设计 2. 材质：金属 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计	个	4	150.08	600.32	315.48	3.36	
本页小计							6188.51	1606.68	18.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第40页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	030817008128	一般套管制作安装 DN100	1. 类型：详设计 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计	个	4	89.75	359.00	185.64	3.36	
134	031001002185	管道、阀门电伴热	1. 名称：管道、阀门电伴热 2. 规格型号：详设计 3. 材质：详设计	m	62.72	21.74	1363.53	438.41	3.76	344.85
		分部小计					45384.22	15606.96	390.83	344.85
		通风空调工程								
135	030701003129	多联空调机室外机 01-MAC-HP-01制冷 工质R410A、制冷量 45kW、制热量50kW 、功率14/12.8kW	1. 名称：多联空调机室外机 01-MAC-HP-01 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量45kW 、制热量50kW、功率14/12.8kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：落地式	台	1	20091.27	20091.27	375.81	12.91	
136	030701003130	多联空调机室外机 01-MAC-HP-02制冷 工质R410A、制冷量 49kW、制热量56kW 、功率15.7/14.5kW	1. 名称：多联空调机室外机01-MAC-HP-02 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量49kW 、制热量56kW、功率15.7/14.5kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：落地式	台	2	23250.46	46500.92	751.62	25.82	
本页小计							68314.72	1751.48	45.85	344.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第41页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	030701003131	多联空调机室外机 01-MAC-HP-03制冷工质R410A、制冷量49kW、制热量56kW、功率15.7/14.5kW	1. 名称：多联空调机室外机 01-MAC-HP-03 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量49kW、制热量56kW、功率15.7/14.5kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：落地式	台	2	23250.46	46500.92	751.62	25.82	
138	030701004132	薄型风管式室内机 FP-32制冷工质R410A、制冷量3.2kW、制热量3.6kW、风量510m /h3、功率0.07kW	1. 名称：薄型风管式室内机 FP-32 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量3.2kW、制热量3.6kW、风量510m /h3、功率0.07kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	2	1646.99	3293.98	377.76	23.08	
139	030701004133	薄型风管式室内机 FP-45制冷工质R410A、制冷量4.5kW、制热量5kW、风量800m /h 3、功率0.08kW	1. 名称：薄型风管式室内机 FP-45 2. 型号：5制冷工质R410A、制冷量4.5kW、制热量5kW、风量800m /h 3、功率0.08kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	2	1781.99	3563.98	377.76	23.08	
140	030701004134	薄型风管式室内机 FP-63制冷工质R410A、制冷量6.3kW、制热量7.1kW、风量1000m /h 3、功率0.105kW	1. 名称：薄型风管式室内机 FP-63 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量6.3kW、制热量7.1kW、风量1000m /h 3、功率0.105kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	2	1921.99	3843.98	377.76	23.08	
本页小计							57202.86	1884.90	95.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第42页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	030701004135	薄型风管式室内机 FP-71制冷工质 R410A、制冷量7.1kW、制热量8kW、风量1000m /h 3、功率0.105kW	1. 名称：薄型风管式室内机 FP-71 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量7.1kW、制热量8kW、风量1000m /h 3、功率0.105kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	7	1921.99	13453.93	1322.16	80.78	
142	030701004136	薄型风管式室内机 FP-80制冷工质 R410A、制冷量8kW、制热量9kW、风量1390m /h 3、功率0.231kW	1. 名称：薄型风管式室内机 FP-80 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量8kW、制热量9kW、风量1390m /h 3、功率0.231kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	3	2931.99	8795.97	566.64	34.62	
143	030701004137	新风处理机 XF-220制冷工质R410A、制冷量22kW、制热量13.7kW、风量2000m /h 3、功率0.8kW	1. 名称：新风处理机 XF-220 2. 型号：制冷工质R410A、制冷量22kW、制热量13.7kW、风量2000m /h 3、功率0.8kW 3. 规格：按设计 4. 安装形式：吊顶式	台	2	5184.99	10369.98	377.76	23.08	
本页小计							32619.88	2266.56	138.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第43页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	030108001138	1F-GEX-01/02 壁式轴流风机 风量：4470m³/h、全压：109Pa、转数：1450RPM、电量：0.25KW、噪音：63DB	1. 名称：1F-GEX-01/02 壁式轴流风机 2. 规格及技术参数：风量：4470m³/h、全压：109Pa、转数：1450RPM、电量：0.25KW、噪音：63DB 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础及减震器安装等 6. 软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防火软接头 7. 特别说明：不在风机房内的风机，均应采用耐火极限不低于2小时的防火材料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹 8. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2	2715.94	5431.88	398.74	10.92	
本页小计							5431.88	398.74	10.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第44页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	030108001139	2F-GEX-01 壁式轴流风机 风量：1000m³/h、全压：54Pa、转数：1450RPM、电量：0.04KW、噪音：58DB	1. 名称：2F-GEX-01 壁式轴流风机 2. 规格及技术参数：风量：1000m³/h、全压：54Pa、转数：1450RPM、电量：0.04KW、噪音：58DB 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础及减震器安装等 6. 软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防火软接头 7. 特别说明：不在风机房内的风机，均应采用耐火极限不低于2小时的防火材料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹 8. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1	966.94	966.94	199.37	5.46	
本页小计							966.94	199.37	5.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第45页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	030108001140	2F-GEX-02 离心式管道风机（防爆）风量：3200m³/h、全压：462Pa、转数：900RPM、电量：0.9KW、噪音：68DB	1. 名称：2F-GEX-02 离心式管道风机（防爆） 2. 规格及技术参数：风量：3200m³/h、全压：462Pa、转数：900RPM、电量：0.9KW、噪音：68DB 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础及减震器安装等 6. 软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防火软接头 7. 特别说明：不在风机房内的风机，均应采用耐火极限不低于2小时的防火材料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹 8. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1	1630.94	1630.94	199.37	5.46	
本页小计							1630.94	199.37	5.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第46页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	030108001141	3F-GEX-01 壁式轴流风机 风量：5870m³/h、全压：121Pa、转数：1450RPM、电量：0.25KW、噪音：65DB	1. 名称：3F-GEX-01 壁式轴流风机 2. 规格及技术参数：风量：5870m³/h、全压：121Pa、转数：1450RPM、电量：0.25KW、噪音：65DB 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础及减震器安装等 6. 软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防火软接头 7. 特别说明：不在风机房内的风机，均应采用耐火极限不低于2小时的防火材料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹 8. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1	1206.94	1206.94	199.37	5.46	
本页小计							1206.94	199.37	5.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第47页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	030108001142	3F-GEX-02/03 壁式轴流风机 风量：4080m³/h、全压：95Pa、转数：1450RPM、电量：0.18KW、噪音：63DB	1. 名称：3F-GEX-02/03 壁式轴流风机 2. 规格及技术参数：风量：4080m³/h、全压：95Pa、转数：1450RPM、电量：0.18KW、噪音：63DB 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础及减震器安装等 6. 软接材质：耐高温涂覆玻璃纤维布防火软接头 7. 特别说明：不在风机房内的风机，均应采用耐火极限不低于2小时的防火材料（火克纤维增强硅酸盐板）包裹 8. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2	2715.94	5431.88	398.74	10.92	
149	030404033143	管道式换气扇 PQS-01 风量265CMH、噪音3Db 、功率：24KW	1. 名称：管道式换气扇 PQS-01 2. 规格型号：风量265CMH、噪音3Db 、功率：24KW 3. 安装形式：按设计	台	3	142.81	428.43	189.81		
本页小计							5860.31	588.55	10.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第48页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
150	030703021144	消声静压箱 1200×800×300h	1. 名称:消声静压箱 1200×800×300h 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2	780.14	1560.28	816.94	15.04	
本页小计							1560.28	816.94	15.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第49页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	030702001145	镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 形状：矩形 3. B≤320 4. 接口形式：综合考虑 5. 材质：镀锌钢板 δ=0.5mm，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 6. 镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑，费用包含在本综合单价中。 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m2	57.27	218.48	12512.35	5708.10	286.92	
本页小计							12512.35	5708.10	286.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第50页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	030702001146	镀锌钢板矩形风管 B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 形状：矩形 3. B≤450 4. 接口形式：综合考虑 5. 材质：镀锌钢板 δ=0.5mm，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 6. 镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑，费用包含在本综合单价中。 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m2	4.61	31.97	147.38	66.20	5.30	
本页小计							147.38	66.20	5.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第51页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
153	030702001147	镀锌钢板矩形风管 B≤630 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 形状：矩形 3. B≤630 4. 接口形式：综合考虑 5. 材质：镀锌钢板 δ=0.6mm，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 6. 镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑，费用包含在本综合单价中。 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m2	11.08	178.30	1975.56	718.43	27.70	
本页小计							1975.56	718.43	27.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第52页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
154	030702001148	镀锌钢板矩形风管 B≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 形状：矩形 3. B≤1000 4. 接口形式：综合考虑 5. 材质：镀锌钢板 δ=0.75mm，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 6. 镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑，费用包含在本综合单价中。 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m2	126.79	187.40	23760.45	9202.42	398.12	
本页小计							23760.45	9202.42	398.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第53页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	030702001149	镀锌钢板矩形风管 B ≤1500 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 形状：矩形 3. B≤1500 4. 接口形式：综合考虑 5. 材质：镀锌钢板 δ=1mm，镀锌方式 （冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 6. 镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损 处，应涂环氧树脂。 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框 制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照 相关国标图集设置，支吊架材质及固定 方式综合考虑，费用包含在本综合单价 中。 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处 的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越 有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设 预埋管或防护套管，具体做法详《通风 与空调工程施工质量验收规范》 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制 作安装 10. 其它：满足设计、规范及招标文件 要求	m2	16.56	206.18	3414.34	1293.67	54.65	
本页小计							3414.34	1293.67	54.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第54页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
156	030703019150	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑 3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m2	16.6	417.22	6925.85	2903.34	30.05	
157	030703001151	70℃防烟防火阀-200*160	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格、型号：200*160 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	282.82	565.64	147.42	8.64	
158	030703001152	70℃防烟防火阀-200*200	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格、型号：200*200 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	271.63	543.26	147.42	8.64	
159	030703001153	70℃防烟防火阀-400*250	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格、型号：400*250 6. 支架形式、材质：详设计	个	0					
160	030703001154	电动对开多叶调节阀-1070*250	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格、型号：1070*250 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	244.47	488.94	92.40	8.64	
161	030703001155	对开多叶调节阀-200*160	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 规格、型号：200*160 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	145.01	290.02	92.40	8.64	
162	030703001156	对开多叶调节阀-200*200	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格、型号：200*200 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	148.04	296.08	92.40	8.64	
本页小计							9109.79	3475.38	73.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第55页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
163	030703007157	单层百叶回风口-400*200	1. 名称：单层百叶回风口 2. 规格、型号：400*200 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	91.64	183.28	83.16	0.28	
164	030703007158	单层百叶回风口-600*200	1. 名称：单层百叶回风口 2. 规格、型号：600*200 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	161.89	323.78	83.16	0.28	
165	030703007159	单层百叶回风口-800*200	1. 名称：单层百叶回风口 2. 规格、型号：800*200 6. 支架形式、材质：详设计	个	12	205.32	2463.84	577.08	1.68	
166	030703007160	铝合金散流器送风口-180*180	1. 名称：铝合金散流器送风口 2. 规格、型号：180*180 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	71.49	142.98	51.24		
167	030703007161	铝合金散流器送风口-240*240	1. 名称：铝合金散流器送风口 2. 规格、型号：240*240 6. 支架形式、材质：详设计	个	28	77.16	2160.48	645.68		
168	030703007162	铝合金散流器送风口-300*300	1. 名称：铝合金散流器送风口 2. 规格、型号：300*300 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	108.89	217.78	66.52		
169	030703007163	防雨百叶-1400*250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1400*250 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	335.26	670.52	108.78	0.28	
170	030703007164	防雨百叶-800*250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：800*250 6. 支架形式、材质：详设计	个	1	71.68	71.68	16.59	0.14	
本页小计							6234.34	1632.21	2.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第56页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
171	030703007165	防雨百叶-320*250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：320*250 6. 支架形式、材质：详设计	个	3	45.38	136.14	49.77	0.42	
172	030703007166	双层格栅风口, 前组叶片垂直-150*100	1. 名称：双层格栅风口, 前组叶片垂直 2. 规格、型号：150*100 6. 支架形式、材质：详设计	个	5	98.71	493.55	66.15		
173	030703007167	双层格栅风口, 前组叶片垂直-150*150	1. 名称：双层格栅风口, 前组叶片垂直 2. 规格、型号：150*150 6. 支架形式、材质：详设计	个	2	54.47	108.94	26.46		
174	030703007168	双层格栅风口, 前组叶片垂直-200*150	1. 名称：双层格栅风口, 前组叶片垂直 2. 规格、型号：200*150 6. 支架形式、材质：详设计	个	4	138.10	552.40	52.92		
175	031001004169	去磷无缝紫铜管Φ31.8	1. 名称: 去磷无缝紫铜管Φ31.8 2. 保温形式; 高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 按设计 5. 规格、压力等级: 按设计 6. 连接形式: 按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计	m	82.38	115.05	9477.82	1984.53	24.71	
本页小计							10768.85	2179.83	25.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第57页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
176	031001004170	去磷无缝紫铜管Φ28.6	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ28.6 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	6.04	107.91	651.78	143.57	1.81	
177	031001004171	去磷无缝紫铜管Φ25.4	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ25.4 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	14.03	105.59	1481.43	330.41	4.21	
本页小计							2133.21	473.98	6.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第58页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
178	031001004172	去磷无缝紫铜管Φ22.2	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ22.2 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	2.29	89.06	203.95	50.93	0.69	
179	031001004173	去磷无缝紫铜管Φ19.1	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ19.1 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	75.47	70.58	5326.67	1612.04	22.64	
本页小计							5530.62	1662.97	23.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
180	031001004174	去磷无缝紫铜管Φ19.05	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ19.1 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	7.59	70.58	535.70	162.12	2.28	
181	031001004175	去磷无缝紫铜管Φ15.9	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ15.9 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	84.04	59.46	4997.02	1654.75	25.21	
本页小计							5532.72	1816.87	27.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
182	031001004176	去磷无缝紫铜管Φ12.7	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ12.7 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	54.71	51.79	2833.43	993.53	16.41	
183	031001004177	去磷无缝紫铜管Φ9.52	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ9.5 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	67.79	43.15	2925.14	1046.00	20.34	
本页小计							5758.57	2039.53	36.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第61页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
184	031001004178	去磷无缝紫铜管Φ6.4	1. 名称:去磷无缝紫铜管Φ6.4 2. 保温形式;高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温（厚度15mm） 3. 安装部位：室内 4. 介质：按设计 5. 规格、压力等级：按设计 6. 连接形式：按设计 7. 含管道、管件(包括带丝管件)制作、安装、管道标识 8. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	15.43	31.09	479.72	220.96	4.63	
本页小计							479.72	220.96	4.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第62页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	031001001179	空调凝结水热镀锌钢管 DN25	1. 名称：空调凝结水热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌） 综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 11. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	113.25	48.58	5501.69	2298.98	43.04	
本页小计							5501.69	2298.98	43.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第63页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
186	031001001180	空调凝结水热镀锌钢管 DN25（超高）	1. 名称：空调凝结水热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含管道保温、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 11. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	13.42	50.06	671.81	284.24	11.27	
187	010401014181	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：详设计 2. 沟截面尺寸：300*200 3. 垫层材料种类、厚度：详设计 4. 混凝土强度等级：详设计 5. 砂浆强度等级：详设计	m	3	204.99	614.97	267.33	0.96	
188	010501006182	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 灌浆材料及其强度等级：详设计	m3	1.08	516.08	557.37	31.30	0.27	
189	030704002183	风管漏光试验、漏风试验	漏光试验、漏风试验、设计要求	m2	232.93	4.16	968.99	677.83	23.29	
本页小计							2813.14	1260.70	35.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第64页共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					268744.95	41731.46	1376.31	
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
190	031302007001	高层施工增加费		项	1	1886.83	1886.83	1886.83		
		分部小计					1886.83	1886.83		
		分部小计					1886.83	1886.83		
本页小计							1886.83	1886.83		
合 计							559992.50	110453.66	4201.86	344.85

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项 标段：/ 第1页共1页
目【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			18135.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	1254.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.66	9467.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	7414.02			
2	031302002001	夜间施工增加费			513.28			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			228.12			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			399.22			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			114.06			
合计					19390.51			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未按规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	绝缘材料（复合丁腈）	m2	6.897		50.00	344.85					
合计						344.85					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】

标段：/

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】

标段：/

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	110453.66	9.34	10316.37
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	589699.38	9	53072.94
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	589699.38	0.261	1539.12
合 计					64928.43

表-13-1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造
建设项目【安装工程】

标段： /

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第1页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	多联空调机室外机 01-MAC-HP-03制 冷工质R410A、制冷量49kW、制热量 56kW、功率15.7/14.5kW	台	2			22683.19		
2	多联空调机室外机 01-MAC-HP-02制 冷工质R410A、制冷量49kW、制热量 56kW、功率15.7/14.5kW	台	2			22683.19		
3	多联空调机室外机 01-MAC-HP-01制 冷工质R410A、制冷量45kW、制热量 50kW、功率14/12.8kW	台	1			19524.00		
4	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*95+1*50	m	101			362.44		
5	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70+1*35	m	101			264.30		
6	薄型风管式室内机 FP-71制冷工质 R410A、制冷量7.1kW、制热量8kW、 风量1000m /h 3、功率0.105kW	台	7			1604.00		
7	新风处理机 XF-220制冷工质R410A 、制冷量22kW、制热量13.7kW、风 量2000m /h 3、功率0.8kW	台	2			4867.00		
8	镀锌钢管 SC20	m	1023.12			8.00		
9	薄型风管式室内机 FP-80制冷工质 R410A、制冷量8kW、制热量9kW、风 量1390m /h 3、功率0.231kW	台	3			2614.00		
10	电力电缆 WDZB1-4*50+1*25	m	34.158			203.81		
11	去磷无缝紫铜管 Φ31.8	m	83.204			73.22		
12	1200x600 面板灯 LED 45W 250V	套	60.6			89.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第2页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
13	无线摄像头	台	11			481.88		
14	电力电缆 WDZB1-5*16	m	61.923			79.75		
15	镀锌钢板 δ=0.75mm	m ²	144.287			31.17		
16	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5	m	1794.276			2.69		
17	电力电缆 WDZB1-5*10	m	86.042			51.97		
18	3F-GEX-02/03 壁式轴流风机 风量：4080m ³ /h、全压：95Pa、转数：1450RPM、电量：0.18KW、噪音：63DB	台	2			2069.00		
19	1F-GEX-01/02 壁式轴流风机 风量：4470m ³ /h、全压：109Pa、转数：1450RPM、电量：0.25KW、噪音：63DB	台	2			2069.00		
20	镀锌钢管 SC100	m	103			41.42		
21	薄型风管式室内机 FP-63制冷工质 R410A、制冷量6.3kW、制热量7.1kW、风量1000m ³ /h 3、功率0.105kW	台	2			1604.00		
22	薄型风管式室内机 FP-45制冷工质 R410A、制冷量4.5kW、制热量5kW、风量800m ³ /h 3、功率0.08kW	台	2			1464.00		
23	CAT.6	m	1481.771			2.30		
24	无线AP	台	6			550.00		
25	镀锌钢管 SC80	m	103			31.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
 项目【安装工程】

标段： /

第3页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
26	APkt 挂墙安装	台	1			2500.00		
27	电气配线 WDZB1-BYJ-4	m	989.681			4.05		
28	焊接钢管 DN150	m	56.76			65.50		
29	镀锌钢管 SC32	m	192.466			15.00		
30	ALz 挂墙安装	台	1			2300.00		
31	薄型风管式室内机 FP-32制冷工质 R410A、制冷量3.2kW、制热量3.6kW 、风量510m /h3、 功率0.07kW	台	2			1329.00		
32	去磷无缝紫铜管Φ19.1	m	76.376			34.49		
33	去磷无缝紫铜管Φ15.9	m	85.721			27.51		
34	42U弱电机柜（落地式）	台	1			1680.00		
35	AL2挂墙安装	台	1			1200.00		
36	AL1挂墙安装	台	1			1200.00		
37	AL3挂墙安装	台	1			1200.00		
38	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 SG24B65Z-J	套	5			422.97		
39	3F-GEX-01 壁式轴流风机 风量： 5870m³/h、全压：121Pa、转数： 1450RPM、电量：0.25KW、噪音： 65DB	台	1			560.00		
40	2F-GEX-02 离心式管道风机（防 爆）风量：3200m³/h、全压：462Pa	台	1			984.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第4页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
	、转数：900RPM、电量：0.9KW、噪音：68DB							
41	2F-GEX-01 壁式轴流风机 风量：1000m³/h、全压：54Pa、转数：1450RPM、电量：0.04KW、噪音：58DB	台	1			320.00		
42	编码感烟探测器	只	35			57.88		
43	强电桥架 CT 200x100	m	86.759			34.73		
44	弱电桥架 CT 200x100	m	83.053			34.73		
45	应急照明灯具 LED灯 6W DC36V	套	27.27			80.14		
46	电气配线 NH-RYJS-2x2.5	m	487.426			4.829		
47	单层百叶回风口-800*200	个	12.12			130.00		
48	空调凝结水热镀锌钢管 DN25	m	128.57			12.00		
49	JDG16	m	538.103			2.85		
50	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	532.452			2.83		
51	去磷无缝紫铜管Φ9.5	m	69.485			18.28		
52	去磷无缝紫铜管Φ12.7	m	55.804			22.27		
53	减震器	个	28			44.25		
54	镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	65.173			18.66		
55	UPVC实壁排水管 DN100	m	77.417			15.00		
56	手提式磷酸铵盐MF/ABC4	个	20			56.10		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段: /

第5页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
57	铝合金散流器送风口-240*240	个	28.28			38.00		
58	台下式洗脸盆 含感应器	个	3.03			347.28		
59	JDG20	m	268.222			4.19		
60	镀锌钢板 $\delta=1.0\text{mm}$	m ²	26.015			38.29		
61	虹吸式排水座便器	个	2.02			489.76		
62	去磷无缝紫铜管 $\Phi 25.4$	m	14.17			63.48		
63	型钢	kg	218.75			3.74		
64	热浸镀锌钢管 DN100	m	22.01			41.42		
65	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5	m	203.602			3.60		
66	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.0	m	376.801			1.92		
67	UPS电源 12V30A	台	1			317.00		
68	钢塑复合管 DN32	m	29.532			22.80		
69	镀锌钢管 SC40	m	80.875			17.00		
70	热镀锌圆钢 $\Phi 10$	m	233.426			2.53		
71	25x4热镀锌扁钢	m	184.034			3.17		
72	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4	m	39.35			13.81		
73	防雨百叶-1400*250	个	2.02			247.79		
74	AL2-1 预留箱 挂墙安装	台	1			500.00		
75	商品混凝土 C20	m ³	1.085			470.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第6页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
76	镀锌钢板 δ=0.6mm	m ²	12.632			38.29		
77	光纤跳线	根	16			2.92		
78	双层格栅风口,前组叶片垂直- 200*150	个	4.04			118.00		
79	火灾声光报警器	个	6			78.50		
80	圆形吸顶灯 带红外感应自熄开关 LED 13W 250V	套	5.05			91.59		
81	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.0	m	152.539			2.98		
82	扬声器 DC24V 3W	台	12			37.40		
83	感应水龙头	套	3.03			106.86		
84	去磷无缝紫铜管 Φ28.6	m	6.1			67.13		
85	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25	个	90.063			4.45		
86	双层格栅风口,前组叶片垂直- 150*100	个	5.05			79.00		
87	螺纹减压阀 DN40	个	2			195.90		
88	多复合信息标志 单面 LED(1*1W) DC36V	套	9.09			42.74		
89	3+2 五孔插座 AC 250V, 10A	套	34.68			10.69		
90	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	m	22.325			15.00		
91	卡箍连接件(含胶圈)	套	4			18.50		
92	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温 Φ	m	144.922			3.98		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第7页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
	25.4 (厚度15mm)							
93	多复合信息标志 双面 LED(1*1W) DC36V	套	7.07			42.74		
94	螺纹阀门 DN40	个	4			74.80		
95	不锈钢洗涤盆	个	3.03			97.95		
96	热浸镀锌钢管 DN65	m	12.341			23.00		
97	HYA20*2*0.5×1	m	39.739			7.34		
98	70℃防烟防火阀-200*160	个	2.02			143.08		
99	电动对开多叶调节阀-1070*250	个	2.02			142.48		
100	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	29.293			9.80		
101	槽钢	kg	78.75			3.71		
102	12口LIU	台	1			280.00		
103	圆形吸顶灯 LED 13W 250V	套	4.04			66.79		
104	70℃防烟防火阀-200*200	个	2.02			132.00		
105	去磷无缝紫铜管 Φ19.05	m	7.681			34.49		
106	疏散出口指示门灯 LED(1*1W) DC36V	套	6.06			42.74		
107	4芯光纤	m	159.049			1.60		
108	灭火器放置箱	个	10			15.00		
109	蝶阀 DN100	个	2			123.78		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第8页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
110	去磷无缝紫铜管Φ31.8管件	个	30.563			8.00		
111	12口交换机	台	1			240.00		
112	压力表	个	2			118.00		
113	镀锌钢管接头管件 DN100	个	8.475			27.60		
114	安全出口指示门灯 LED(1*1W) DC36V	套	4.04			55.21		
115	网络跳线	根	20			11.00		
116	醇酸防锈漆 C53-1	kg	13.478			14.00		
117	圆形吸顶灯 防水防尘 LED 9W 250V	套	3.03			66.79		
118	24口网络配线架	个	1			200.00		
119	阻火圈 DN100	个	12			16.56		
120	单层百叶回风口-600*200	个	2.02			98.00		
121	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ 15.9(厚度15mm)	m	86.561			2.12		
122	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ 19.1(厚度15mm)	m	85.552			2.12		
123	镀锌钢管接头管件 DN65	个	7.319			24.22		
124	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ 31.8(厚度15mm)	m	84.851			2.08		
125	暗装接线盒	个	148.92			1.16		
126	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5	m	64.552			2.52		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第9页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
127	火警电话插孔	个	6			27.08		
128	手动火灾报警按钮	个	6			27.08		
129	钢塑复合管 DN40	m	5.061			32.06		
130	管道式换气扇 PQS-01 风量265CMH 、噪音3Db 、功率：24KW	台	3			54.00		
131	6口LIU	台	1			150.00		
132	PC25	m	38.383			3.90		
133	螺纹Y型过滤器 DN40	个	2			73.91		
134	总线隔离器	个	3			48.98		
135	8口交换机	台	1			145.00		
136	8口网络配线架	个	1			142.00		
137	楼层显示器 LED灯 1W DC36V	套	3.03			42.74		
138	去磷无缝紫铜管 Φ6.4	m	15.816			8.10		
139	消火栓按钮	个	6			21.30		
140	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	42.058			3.00		
141	碳钢管 DN150	m	2.4			65.50		
142	去磷无缝紫铜管 Φ19.1管件	个	30.565			4.00		
143	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温 Φ 12.7 (厚度15mm)	m	56.351			2.12		
144	去磷无缝紫铜管 Φ22.2	m	2.317			50.48		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第10页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
145	角钢	kg	31.5			3.69		
146	铝合金散流器送风口-300*300	个	2.02			55.00		
147	酚醛调和漆 各色	kg	9.678			9.97		
148	对开多叶调节阀-200*200	个	2.02			47.00		
149	截止阀 DN20	个	4.04			23.15		
150	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温 9.5（厚度15mm）	m	69.824			1.33		
151	直通式地漏 DN50	个	4.04			22.12		
152	消防端子箱	台	1			89.05		
153	对开多叶调节阀-200*160	个	2.02			44.00		
154	PP-R给水管 DN15	m	28.113			3.00		
155	UPVC实壁排水管 DN50	m	16.921			4.90		
156	钢塑复合管 DN20	m	7.621			10.80		
157	应急壁灯	套	3.03			40.07		
158	大便器脚踏阀	个	1.01			81.82		
159	螺纹挠性接头 DN40	个	2			38.50		
160	金属理线器	个	2.02			38.00		
161	截止阀 DN40	个	1.01			74.80		
162	红丹酚醛防锈漆	kg	5.183			14.00		
163	蹲式大便器（自带水封）	个	1.01			71.24		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第11页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
164	水泥 32.5	kg	137.697			0.48		
165	双层格栅风口,前组叶片垂直- 150*150	个	2.02			35.20		
166	标准砖	千匹	0.168			425.00		
167	钢套管 DN150	m	1.2			65.50		
168	T0 单端口数据插座	个	4.04			15.14		
169	TP 单端口电话插座	个	4.04			13.36		
170	铝合金散流器送风口-180*180	个	2.02			29.57		
171	PP-R给水管 DN32	m	4.47			13.00		
172	暗装开关(插座)盒	个	53.04			1.16		
173	防雨百叶-320*250	个	3.03			19.00		
174	单层百叶回风口-400*200	个	2.02			28.45		
175	自动排气阀 DN20	个	2			28.50		
176	语音配线架	台	1			55.00		
177	总等电位箱	个	1.005			49.87		
178	广播模块	个	1			48.98		
179	防雨百叶-800*250	个	1.01			45.04		
180	钢套管 DN100	m	1.2			39.99		
181	二联单控暗装开关 AC 250V, 10A	只	4.08			10.24		
182	镀锌钢管 SC50	m	1.957			21.00		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段： /

第12页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
183	三联单控暗装开关 AC 250V, 10A	只	3.06			13.36		
184	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	3.97			9.80		
185	去磷无缝紫铜管 Φ25.4 管件	个	5.444			6.80		
186	一联单控暗装开关 AC 250V, 10A	只	5.1			7.12		
187	自动排气阀 DN25	个	1			35.62		
188	长颈水嘴 DN15	个	3.03			11.58		
189	中砂	m3	0.315			105.00		
190	通气帽 DN100	个	6.06			5.58		
191	侧入式雨水斗 DN100	套	2			15.00		
192	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN20	个	9.305			3.00		
193	PP-R给水管 DN40	m	1.321			21.00		
194	其他材料费	元	25.23			1.00		
195	砾石 5~40mm	m3	0.174			138.76		
196	镀锌钢管 SC65	m	0.979			23.00		
197	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	3.903			4.00		
198	一联单控暗装防溅开关 AC 250V, 10A	只	3.06			7.12		
199	防雷测试盒	个	2.01			10.62		
200	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温 Φ6.4 (厚度15mm) Φ6.4 (厚度15mm)	m	15.893			1.33		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设
项目【安装工程】

标段：/

第13页共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
201	PP-R给水管 DN20	m	4.227			5.00		
202	去磷无缝紫铜管Φ28.6管件	个	2.344			7.00		
203	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	5.096			3.00		
204	汽油	L	2.214			7.00		
205	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ 28.6(厚度15mm)	m	6.221			2.12		
206	去磷无缝紫铜管Φ19.05管件	个	3.074			4.00		
207	砾石 5~10mm	m ³	0.078			139.71		
208	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	0.965			6.00		
209	喷砂嘴	个	0.218			44.25		
210	细砂	m ³	0.078			105.00		
211	去磷无缝紫铜管Φ22.2管件	个	0.895			6.50		
212	高抗撕裂型多层共混成型橡塑保温Φ 22.2(厚度15mm)	m	2.359			2.12		
213	胶管 Φ50	m	0.553			4.96		
214	水	m ³	0.417			2.23		
215	70℃防烟防火阀-400*250	个				161.70		
216	UPVC实壁排水管件 DN50	个	11.537			4.00		
217	加厚型UPVC实壁排水管件 DN100	个	27.166			17.00		
218	UPVC实壁排水管件 DN100	个	83.569			17.00		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：宝兴县救灾救援物资储备库建设项目\灵关一级消防站(应急物资储备仓库)改造建设项目【安装工程】

标段： /

第14页共14页

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。