

2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目

1. 工程概况：

1.1. 本项目位于乐山市井研县周坡镇周坡村，本次乡村振兴及人居环境整治工程实施内容包含公共服务设施、人居环境改善、乡风文明建设3个方面分别呈现于村内12个改造节点，本工程设计主要内容及规模为进入周坡村地界主干道起始节点1白毛斯至节点12金鱼桥沿路约7公里范围。

2. 工程招标和分包范围：

2.1. 施工图及工程量清单所示全部内容。

3. 工程量清单编制依据：

3.1. 建设单位提供的设计图 。

3.2. 《住房城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB 50500-2013）及〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发〔2020〕370号）；

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1. 工程质量要求：符合现行施工质量验收规范中的合格标准。

4.2. 材料质量要求：材料及设备选用满足设计和国家现行相关质量标准要求。

4.3. 施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的安全文明及施工相关要求的规定、并按批准的施工组织设计设施，且符合施工规范及验收标准的相关要求。

5. 其他需说明的问题：

5.1. 工程量清单中所列的数量仅作为投标报价的基础，不能作为最终结算与支付的依据。

5.2. 本工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见设计施工图、技术说明及相应标准图集、施工规范

5.3. 暂估价按照52042元计列，具体详暂估价表。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		节点1 白毛斯							
		土石方							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	4.29				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	1.88				
3	010501001003	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.66				
4	010503001004	C25混凝土基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.75				
5	010515001005	现浇构件钢筋 HPB300 φ8	钢筋种类、规格：HPB300	t	0.209				
6	010515001006	现浇构件钢筋 HPB300 φ16	钢筋种类、规格:HPB300 φ16	t	0.085				
		分部小计							
		主题形象标识牌							
7	011507001007	主题形象标识牌	1. 箱体规格：详设计 2. 基层材料种类：镀锌矩管80*200*6、矩管80*60*3、矩管40*40*2 3. 面层材料种类：1.2mm厚铝板（氟碳漆饰面）	m2	14.37				
8	011207001008	10mm厚水泥板墙面	1. 10mm厚水泥板 2. 其他详设计	m2	14.5				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	020106002009	180*100mm青瓦景墙	1. 景窗材料品种、规格：180*100 小青瓦	m2	4.23				
10	011406001010	浅色真石漆饰面	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍	m2	14.5				
11	011508004011	不锈钢字 250*250	1. 不锈钢字 250*250	个	6				
12	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：280*280*14mm厚	t	0.026				
		分部小计							
		造型一~四							
13	010516002013	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：8mm厚钢板	t	0.353				
14	040305002014	鹅卵石墙（造型三）	1. 部位：鹅卵石墙 2. 材料品种、规格：鹅卵石	m3	0.51				
15	010515003015	网孔50*50mm Φ8钢筋石笼	钢筋种类、规格：镀锌 Φ8圆钢筋网50*50	t	0.088				
16	011405001016	1.2mm厚铝板包边+氟碳漆饰面（造型三、四）	1. 定制240*10MM1.2mm厚铝板包边表面氟碳漆处理	m2	8				
17	010606013017	30*30mm*2.5mm矩管弧形造型（造型三）	1. 构件名称：鹅卵石墙矩管及小青瓦墙矩管 2. 钢材品种、规格：30*30*2.5	t	0.079				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	050307010018	200*200 小青瓦景墙（造型四）	1. 200*200 小青瓦景墙	m2	1.02				
19	011503001019	矩管栏杆 H=0.58~1.64m（造型一、二）	1. 扶手材料种类、规格：40*70*2.5矩管 2. 栏杆材料种类、规格：20*20*1.5矩管 3. 刷氟碳漆	m	7.2				
20	011508004020	不锈钢字100*100	1. 不锈钢字100*100	个	8				
		分部小计							
		路沿石							
21	040204004021	100*200*600mm砼路沿石	1. 材料品种、规格：100*200*600砼路沿石 2. 做法：详见设计图纸	m	20				
22	040305001022	100mm厚C20混凝土垫层（路沿石）	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	0.6				
23	040305001023	50mm厚碎石垫层（路沿石）	1. 50mm厚碎石垫层	m3	0.3				
		分部小计							
		分部小计							
		节点2 大力村15组路口							
24	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	15.83				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
25	010103001025	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	2.97				
26	040305001026	50mm厚碎石垫层	1. 50mm厚碎石垫层	m3	1.28				
27	010501001027	100厚C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	2.55				
28	010401012028	砖砌花池围边	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌花池围边 2. 水泥砂浆 M5	m3	21.73				
29	011201001029	花台墙面抹灰	1. 墙体类型：砖 2. 花台墙面抹灰	m2	79.5				
30	010507002030	室外地坪	1. 100厚水泥稳定碎石基层(掺6%水泥) 2. 50mm厚C25砼地坪	m2	10				
31	011508004031	定制户外金属喷白色漆立体字100mm厚 660*1100	1. 字体规格：100mm厚金属字660*1100 2. 固定方式：详设计 3. 厚度、材质、烤漆工艺等满足建设单位要求	个	8				
		分部小计							
		节点3 桐花世界							
32	010101003032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	6.34				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
33	010103001033	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	0.69				
34	010501001034	100厚C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.41				
35	040305001035	50mm厚碎石垫层	1. 50mm厚碎石垫层	m3	0.7				
36	010401012036	砖砌花池围边及挡墙	1. 砖砌花池围边及挡墙	m3	9.34				
37	011206001037	20mm厚芝麻白花岗石花台面	1. 水泥砂浆找平层 2. 20mm厚芝麻白花岗石荔枝面 3. 部位：花台侧面及顶面	m2	15.57				
38	010101006038	沟底清淤	1. 排水沟清淤	m	7.84				
39	040402016039	排水沟新增水泥盖板	1. 材质：预制钢筋砼雨水算子 2. 规格尺寸：500*300*60	m	7.84				
		分部小计							
		节点4 宋家坡							
40	010101003040	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	9.59				
41	010103001041	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	3.76				
42	010101006042	沟底清淤	1. 排水沟清淤	m	58.51				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
43	010507002043	室外地面硬化	1. 150厚水泥稳定碎石基层(掺6%水泥) 2. 120mm厚C25砼地坪	m2	26.45				
44	040205006044	标线	1. 油漆品种：厚浆常温型道路标线漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：弧线点划	m2	3				
45	040305003045	浆砌片石护面墙	1. 浆砌片石护面墙，厚600mm，表面不露浆 2. 片石规格：L300-600, W200-400, D150-250	m3	90				
46	010501001046	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	7.22				
47	010401012047	红砖矮墙及基台	1. 红砖砌基台及矮墙	m3	11.85				
48	050307010048	瓦片镂空墙	1. 水泥砂浆粘贴制作瓦片镂空墙 2. 瓦片规格为203*48*8mm	m2	14.95				
49	011204001049	浆砌片石饰面	1. 30mm厚水泥砂浆粘贴层+20mm厚浆砌片石饰面	m2	39.25				
50	011201001050	水泥砂浆抹灰	1. 墙体类型：砖 2. 水泥砂浆抹灰	m2	4.11				
51	010403003051	圆形磨盘石厚100mm, 直径1000mm	1. 圆形磨盘石厚100mm, 直径1000mm 2. Φ10嵌入式不锈钢制作不锈钢弯钩	个	4				
52	011503001052	定制金属矩管喷黄铜色金属漆镂空造型墙（景观造型墙2）	1. 栏杆材料种类、规格：40*60*1.5矩管 3. 防锈漆一遍，刷黄铜色金属漆两遍	m	8.36				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
53	011207001053	定制金属板圆形造型喷黄铜色金属漆（景观造型墙2）	1. 龙骨：40*40*1.5矩管 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚黑砂不锈钢饰面刷黄铜色金属漆两遍	m2	2.62				
54	011508004054	300*600*30mm金属字	1. 字体规格：300*600*30mm金属字 2. 厚度、材质、烤漆工艺等满足建设单位要求	个	11				
55	010606013055	金属外框喷灰色金属漆（景观观赏矮墙1）	1. 构件名称：景观1观赏矮墙金属外框 2. 钢材品种、规格：320*120*4 3. 外喷灰色金属漆	t	0.526				
56	040402016056	排水沟水泥盖板	1. 材质：预制钢筋砼雨水算子 2. 规格尺寸：500*300*60	m	33.77				
57	011607001057	原石棉瓦屋顶拆除	原石棉瓦屋顶拆除	m2	80				
58	010901001058	蓝灰色树脂瓦屋面	1. 瓦品种、规格：蓝灰色树脂瓦 2. 木挂瓦条：投标人自行考虑	m2	80				
59	011407001059	外墙面喷刷米灰涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	110				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
60	011204003060	60*240mm仿青砖墙裙	1. 仿古建筑外墙面砖（青灰色）1：1防水砂浆勾缝； 2. 8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂）； 3. 14厚1：3水泥砂浆（内掺杜拉纤维0.9Kg/m³，5%防水粉）打底两次成活，扫毛或刻出纹道； 4. 砖基层，混凝土基层（刷界面处理剂）。	m2	17				
		分部小计							
		节点5 源流村刘俊才居民房外							
61	010101003061	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	1.96				
62	010103001062	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	0.19				
63	010501001063	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.15				
64	010401012064	青砖砌基台	1. 240*100*53青砖砌基台白水 泥勾缝	m3	0.46				
65	010401012065	红砖矮墙	1. 200*110*53红砖砌墙	m3	2.6				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
66	011206001066	20mm厚花岗石花台面	1. 基层类型、部位：花台侧面及顶面 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻白花岗石荔枝面	m2	23.48				
67	011508004067	700*700*200白色金属字体	1. 字体规格：700*700*200白色金属字体 地面加固处理 2. 厚度、材质、烤漆工艺等满足建设单位要求	个	4				
68	050201005068	嵌草砖铺装+植草	1. 垫层厚度：50厚中砂找平层 2. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色：400*200*50灰色高压混凝土植草砖 3. 漏空部分栽植台湾二号草坪	m2	50				
69	040205018069	反光警示柱	1. 法兰600*114*1.5反光警示桩	根	8				
		分部小计							
		节点6 李家沟——圆山包							
70	050201005070	嵌草砖铺装+植草	1. 垫层厚度：50厚中砂找平层 2. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色：400*200*50灰色高压混凝土植草砖 3. 漏空部分栽植台湾二号草坪	m2	41.2				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
71	040204004071	100*200*600mm砼路沿石	1. 材料品种、规格：100*200*600砼路沿石 2. C20混凝土靠背	m	18.81				
72	040305001072	100mm厚C20混凝土垫层（路沿石）	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	0.56				
73	040305001073	50mm厚碎石垫层（路沿石）	1. 50mm厚碎石垫层	m3	0.28				
74	040205018074	反光警示柱	1. 法兰600*114*1.5反光警示桩	根	12				
75	011104002075	环形坐凳（矩管支架+防腐木饰面）	1. 40*40mm壁厚3.0mm矩管焊接坐凳支架，40*30mm壁厚1.5mm,矩管焊接环形支，均面饰氟碳漆 2. 40*30*400mm防腐木	套	1				
		分部小计							
		节点7 哨棚山移民驿站							
		卫生间及移民驿站（节点①）							
		建筑与装饰工程							
76	011601001076	砖墙拆除	1. 砌体名称：砖墙拆除	m3	2.39				
77	011602001077	混凝土地面拆除	1. 构件名称：混凝土地面拆除 2. 建渣外运：投标人自行考虑	m2	20				
78	011607001078	石棉瓦屋面拆除	1. 石棉瓦屋面拆除 2. 建渣外运：投标人自行考虑	m2	3.5				
79	010101003079	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	26.58				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
80	010103001080	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	17.49				
81	040305001081	150mm厚碎石垫层	150mm厚碎石垫层	m3	1.7				
82	010501001082	C25混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	1.39				
83	010403004083	毛石砌筑堡坎	1. 石料种类、规格：毛石砌筑堡坎	m3	13.63				
84	010101001084	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：综合考虑 3. 取土运距：综合考虑	m2	18.5				
85	010507002085	室外地面硬化	1. 素土夯实(夯实系数为0.94) 2. 50厚水泥稳定碎石基层(掺6%水泥) 2. 100mm厚C25砼地坪	m2	18.5				
86	010404001086	碳渣回填	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碳渣回填	m3	0.54				
87	010401003087	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体类型：120墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	3.21				
88	011102003088	300*300mm浅灰色地砖	1. 300*300mm浅灰色地砖 2. 20厚1：2水泥砂浆找平层	m2	3.59				
89	010404001089	碳渣回填	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碳渣回填	m3	0.72				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
90	010901001090	蓝灰色树脂瓦屋面	1. 瓦品种、规格：1050宽 2. 5mm厚蓝灰色树脂瓦 2. 直径120mm原木梁（利旧） 3. 40*30mm挂瓦条	m2	9.25				
91	011201004091	水泥砂浆外墙	1. 原有砖墙 2. 水泥砂浆层找平层10-20 3. 界面剂 4. 抗裂砂浆压入网格布	m2	31.13				
92	011204003092	60*240mm仿青砖墙裙	1. 仿古建筑外墙面砖（青灰色）1：1防水砂浆勾缝； 2. 8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂）； 3. 14厚1：3水泥砂浆（内掺杜拉纤维0.9Kg/m³，5%防水粉）打底两次成活，扫毛或刻出纹道； 4. 砖基层，混凝土基层（刷界面处理剂）。	m2	10.03				
93	011204003093	600*1200卫生间瓷砖	1. 基层墙体，找补清理 2. 13厚1：3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 600X1200内墙瓷砖	m2	11.28				
94	011407001094	外墙面喷刷米灰涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	18.55				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
95	011407001095	内墙面喷刷乳胶漆	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮成品耐水腻子两遍，乳胶漆三遍	m2	12.58				
96	011505001096	钢架+芝麻灰洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：钢架+芝麻灰洗手台	m2	0.41				
97	011505010097	圆形盥洗镜	1. 镜面玻璃品种、规格：圆形盥洗镜 2. 其他详设计	m2	0.39				
98	010802001098	钛合金磨砂中空玻璃门	1. 钛合金磨砂中空玻璃门	m2	3.36				
		分部小计							
		安装工程							
99	010501001099	100厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类：100厚C25混凝土垫层	m3	0.5				
100	010507006100	玻璃钢化粪池 容积约5.5m3	1. 玻璃钢化粪池，详施工图 2. 直径1.7m，长度2.4m，其他详设计	座	1				
101	031001006101	PP-R塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R塑料给水管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	25				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
102	031001006102	普通UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	3				
103	031001006103	普通UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	6				
104	031001006104	普通UPVC排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：粘接 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	10				
105	031004006105	低水箱蹲便器	1. 名称：低水箱蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 安装要求：符合规范及设计要求（业主选样）	组	2				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
106	030404034106	单联翘板开关 250V 10A	1. 名称：单联翘板开关 2. 型号. 规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3m暗装 4. 安装要求：符合规范及设计要求	个	3				
107	031004003107	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套、含不锈钢水龙头 4. 安装要求：符合规范及设计要求（业主选样）	组	1				
108	030411004108	电气配线(管内配线) BV-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号. 规格：铜芯线 BV-4mm2 4. 敷设部位或线制：插座线路 5. 安装要求：符合规范及设计要求	m	30				
109	030411004109	电气配线(管内配线) BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号. 规格：铜芯线 BV-2.5mm2 4. 敷设部位或线制：照明线路 5. 安装要求：符合规范及设计要求	m	60				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
110	030411001110	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	m	30				
111	030412001111	单头吊灯	1. 名称：防水防尘节能灯 2. 型号、规格：220V 18W 3. 安装形式：吸顶 4. 安装要求：符合规范及设计要求	套	3				
112	030411006112	塑料接线盒(灯具)	1. 名称：塑料接线盒(灯具) 2. 规格、型号：86型 3. 安装要求：符合规范及设计要求	个	3				
113	030411006113	塑料接线盒(开关、插座)	1. 名称：塑料接线盒(开关、插座) 2. 规格、型号：86型 3. 安装要求：符合规范及设计要求	个	5				
114	030404035114	带开关单相三孔插座 250V 16A	1. 名称：带开关单相三孔插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：底边距地2.2m 4. 安装要求：符合规范及设计要求	个	2				
		分部小计							
		移民驿站							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
115	011108001115	30mm厚芝麻灰门槛石	1、30mm厚芝麻灰门槛石, 水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒2厚干水泥并洒清水适量 3. 界面剂层 4. 原始地面	m2	2.72				
116	011102003116	600*600浅灰色地砖	1、600*600*10厚浅灰色地砖, 水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒2厚干水泥并洒清水适量 3. 界面剂层 4. 原始地面	m2	38.85				
117	011204003117	60*240mm仿青砖墙裙	1. 仿古建筑外墙面砖（青灰色）1：1防水砂浆勾缝； 2. 8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂）； 3. 14厚1:3水泥砂浆（内掺杜拉纤维0.9Kg/m³，5%防水粉）打底两次成活，扫毛或刻出纹道； 4. 砖基层，混凝土基层（刷界面处理剂）。	m2	55.76				
118	011407001118	外墙面喷刷米灰涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	102.79				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
119	011407001119	内墙面喷刷乳胶漆	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮成品耐水腻子两遍，乳胶漆三遍	m2	53.77				
		分部小计							
		分部小计							
		健身区（节点②）							
120	010101003120	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	8.69				
121	010103001121	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	1.11				
122	050201005122	嵌草砖铺装+植草	1. 垫层厚度：50厚中砂找平层 2. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色：400*200*50灰色高压混凝土植草砖 3. 漏空部分栽植台湾二号草坪	m2	47.05				
123	040204004123	100*200*600mm砼路沿石	1. 材料品种、规格：100*200*600砼路沿石 2. C20混凝土靠背	m	33.34				
124	040305001124	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	4.04				
125	040305001125	50mm厚碎石垫层	1. 50mm厚碎石垫层	m3	4.45				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
126	040305002126	片石砌护坡	1. 部位：片石墙 2. 材料品种、规格：片石	m3	19.66				
127	011204003127	60*240mm仿青砖墙裙（民房）	1. 仿古建筑外墙面砖（青灰色）1：1防水砂浆勾缝； 2. 8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂）； 3. 14厚1：3水泥砂浆（内掺杜拉纤维0.9Kg/m³，5%防水粉）打底两次成活，扫毛或刻出纹道； 4. 砖基层，混凝土基层（刷界面处理剂）。	m2	17.76				
128	011407001128	外墙面喷刷米灰涂料（民房）	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	49.33				
		分部小计							
		休闲区（节点③）							
129	010101003129	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	1.48				
130	010103001130	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	1.11				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
131	010401012131	青砖砌花坛高度600mm	1. 零星砌砖名称、部位：花坛高度600mm 2. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53青砖砌 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	1.36				
132	040305001132	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	0.49				
133	040305001133	50mm厚碎石垫层	1. 50mm厚碎石垫层	m3	0.25				
134	050201001134	青石板地面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆找平 2. 路面厚度、宽度、材料种类：30mm厚青石板	m2	44.51				
135	011104002135	环形坐凳（矩管支架+防腐木饰面）	1. 40*40mm壁厚3.0mm矩管焊接坐凳支架，40*30mm壁厚1.5mm,矩管焊接环形支，均面饰氟碳漆 2. 40*30*400mm防腐木	套	1				
136	040402016136	排水沟篦子	1. 材质：青石 2. 规格尺寸：600*400*50	m	13.8				
		分部小计							
		分部小计							
		节点8 俊宏生态家庭农场							
		原有水渠整理及40厚莱姆石户外碎拼砖地面							
137	050201001137	莱姆石户外碎拼砖地面	1. 40厚莱姆石户外碎拼砖 2. 30厚1:25水泥砂浆结合层 3. 素土夯实(素土系数为0.93)	m2	475.04				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
138	040202001138	原地面清理夯实	1. 部位：原地面清理夯实	m2	1500				
139	040202011139	机耕道碎石路面	1. 100mm厚碎石铺地 2. 素土夯实(夯实系数为0.94)	m2	1500				
140	010101006140	排水渠清理	1. 排水沟清淤	m	290.97				
141	040101001141	人工整理边坡	1. 边坡修整+边坡夯实	m2	237.02				
142	010501001142	垫层 C15	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m3	46.56				
143	040501018143	砌筑渠底	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：240*120*53 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	15.42				
144	040501018144	砌筑渠墙	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：240*120*53 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	33.93				
145	040308001145	20厚1:2.5防水砂浆面层	20厚1:2.5防水砂浆面层	m2	931.1				
		分部小计							
		停车场（节点①）							
146	010101003146	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	9.26				
147	010103001147	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	2.61				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
148	050201013148	青石板汀步	1. 石料种类、规格：400mm*60mm青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层 素土夯实	m3	0.47				
149	040305001149	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	1.99				
150	040305001150	100mm厚碎石垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	1.3				
151	010507002151	室外地面硬化	1. 素土夯实(夯实系数为0.94) 2. 50厚水泥稳定碎石基层(掺6%水泥) 2. 100mm厚C25砼地坪	m2	278				
152	040205006152	标线	1. 油漆品种：厚浆常温型道路标线漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：弧线点划	m2	7.94				
153	010401012153	红砖矮墙	1. 200*110*53红砖砌墙	m3	4.08				
154	010401012154	砖砌花池	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌花池围边	m3	1.8				
155	011206001155	20mm厚花岗石贴面（花池）	1. 基层类型、部位：花台侧面及顶面 2. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻白花岗石荔枝面	m2	11.83				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
156	011206001156	30厚莱姆石户外碎拼砖墙面（矮墙）	1. 基层类型、部位：花台侧面及顶面 2. 安装方式：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻白花岗石荔枝面	m2	11				
157	050307009157	标识牌造型	1. 仿木纹不锈钢标标识牌，不锈钢标语，2000*1000*120mm仿木纹钢架，700*700*100mm红色不锈钢立架标语，200mm厚不锈钢水稻造型喷橙黄色漆，200mm厚不锈钢稻叶造型喷绿色漆，稻粒之间用不锈钢连结加固 2. 做法详见施工图	个	1				
		分部小计							
		门洞造型（节点②）							
158	050307009158	矩管+铝板门洞造型	1. 30*30mm壁厚2.0mm镀锌矩管焊接钢架基础 2. 面层：2mm厚铝板（表面氟碳漆喷涂） 3. 其他做法详见设计	个	18				
159	010101003159	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	0.58				
160	010501003160	现浇混凝土基座 C20	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.58				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
		“稻梦空间”艺术造型、钢桥（节点③）							
161	011503002161	山樟木防腐木栏杆 H=700mm	1. 山樟木防腐木栏杆，150*150 通长山樟木防腐木立柱， 100*80通长山樟木防腐木栏杆，详见施工图	m	3.7				
162	050307009162	“稻梦空间”艺术造型	1. C20混凝土基础；40*60*3镀锌矩管支架，150mm宽白色不锈钢字体，定制80mm宽镂空不锈钢造型喷白色漆 2. 做法详见施工图	套	1				
		钢桥							
163	010101003163	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	1.44				
164	010103001164	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	0.32				
165	010516002165	预埋铁件	1. 钢材种类、规格： 280*280*10厚 3. 铁件尺寸：8圆钢材	t	0.014				
166	010501003166	混凝土条形基础 C30	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.12				
167	010605001167	6mm厚热镀锌钢板桥面	1. 钢材品种、规格：6mm厚热镀锌钢板	m2	8				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
168	010505003168	100mm厚C20混凝土桥面层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.8				
169	010604001169	热镀锌H型钢桥支架	1. HW220*130*10*14热镀锌H型钢 2. 表面暗咖色氟碳漆喷涂	t	0.524				
		分部小计							
		分部小计							
		跨沟平台及其他造型（节点④⑤⑥⑦⑧⑩⑪）							
170	050303009170	秋千亭（含秋千）（节点④）	1. 木（防腐木）种类：山樟木防腐 2. 防护层处理：聚氨酯清漆 3. 详见施工图节点4，含全套配件	套	1				
171	050307009171	秋千画框造型（节点⑥）	1. 200*150*10mm焊接钢架红色漆饰面 2. 做法详见施工图	个	1				
172	050307009172	标语（节点⑧）	1. 60*60*3000mm壁厚3.0mm镀锌矩管焊接支架 2. 做法详见施工图	个	1				
173	050307009173	“稻梦空间”艺术造型（节点⑩）	1. C20混凝土基础；40*60*3镀锌矩管支架，150mm宽白色不锈钢字体，定制80mm宽镂空不锈钢造型喷白色漆 2. 做法详见施工图	套	1				
174	050307009174	丰收门造型（节点⑪）	1. 节点11 2. 做法详见施工图	个	1				
		跨沟平台							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
175	010101003175	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	7.2				
176	010103001176	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	1.6				
177	010516002177	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：280*280*10厚 3. 铁件尺寸：8圆钢材	t	0.07				
178	010501003178	混凝土条形基础 C30	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.6				
179	010605001179	6mm厚热镀锌钢板桥面	1. 钢材品种、规格：6mm厚热镀锌钢板	m2	40				
180	011104002180	山樟木防腐木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：L*40*25厚山樟木防腐木@600 2. 面层材料品种、规格、颜色：L*85*24厚山樟木防腐木	m2	40				
181	010505003181	100mm厚C20混凝土桥面层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4				
182	010604001182	热镀锌H型钢桥支架	1. HW220*130*10*14热镀锌H型钢 2. 表面暗咖色氟碳漆喷涂	t	2.185				
183	010515001183	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10	钢筋种类、规格：HPB300 Φ10	t	0.35				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
184	010515001184	现浇构件钢筋 HPB300 Φ12	钢筋种类、规格：HPB300 Φ12	t	0.5				
		分部小计							
		分部小计							
		钢楼梯工程（节点⑨）							
185	010101003185	挖槽坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑	m3	13.82				
186	010103001186	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	10.42				
187	010103002187	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 弃土运距及弃土场费用：综合考虑	m3	3.4				
188	010501001188	基础垫层 C15	1. 混凝土强度等级：C15砼	m3	0.65				
189	010501004189	筏板基础 C30	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.27				
190	010502001190	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.24				
191	010503004191	地圈梁	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.24				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
192	010515001192	现浇构件钢筋 钢筋HRB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\leq \phi 10$	t	0.048				
193	010515001193	现浇构件钢筋 钢筋HRB400 $\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14	t	0.017				
194	010515001194	现浇构件钢筋 钢筋HRB400 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16	t	0.025				
195	010516002195	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板及圆钢 2. 规格：120*120*8， $\phi 12$	t	0.044				
196	010603003196	钢管柱	1. 钢材品种、规格：矩管 200*150*6 2. 清理基层，除锈等级为Sa2.5级 3. 刷聚氯乙烯黄丹防锈底漆3遍，干膜厚度100um 4. 刷聚氯乙烯黄丹面漆3遍，干膜厚度100um	t	0.164				
197	010604001197	H型钢钢梁	1. 钢材品种、规格：H型钢 H250X150X6X8、16槽钢等综合 2. 清理基层，除锈等级为Sa2.5级 3. 刷聚氯乙烯黄丹防锈底漆3遍，干膜厚度100um 4. 刷聚氯乙烯黄丹面漆3遍，干膜厚度100um 5. 防火要求：1.5个小时	t	0.461				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
198	010606006198	钢平台	1. 5厚花纹钢板 2. 清理基层, 除锈等级为Sa2. 5级 3. 刷聚氯乙炔黄丹防锈底漆3遍, 干膜厚度100um 4. 刷聚氯乙炔黄丹面漆3遍, 干膜厚度100um 5. 防火要求: 1. 5个小时	t	0. 044				
199	010606008199	钢梯	1. 5厚花纹钢板, 钢架楼梯喷白色防锈漆 2. 清理基层, 除锈等级为Sa2. 5级 3. 刷聚氯乙炔黄丹防锈底漆3遍, 干膜厚度100um 4. 刷聚氯乙炔黄丹面漆3遍, 干膜厚度100um 5. 防火要求: 1. 5个小时	t	0. 284				
200	011503001200	Φ 30*5mm铁艺扶手喷深色防锈漆 H=1020mm	1. 30*5mm铁艺扶手喷深色防锈漆 2. 其他详设计	m	11. 8				
201	011208001201	镀锌矩管焊接钢架+面饰白色铝板	1. 30*30壁厚2. 0mm镀锌矩管焊接钢架+面饰2mm后白色铝板	m	5. 2				
		分部小计							
		建筑与装饰工程（节点⑫）							
202	011601001202	砖墙拆除	1. 砌体名称: 砖墙拆除	m3	7. 11				
203	011605002203	拆除原墙面墙砖	1. 拆除的基层类型 : 拆除原墙面墙砖	m2	14. 61				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
204	011610002204	拆除金属大门	1. 室内高度 2. 门窗洞口尺寸	m2	7.04				
205	011607001205	石棉瓦屋面拆除	1. 石棉瓦屋面拆除	m2	70				
206	010101003206	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	2.73				
207	010401001207	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 基础类型：条基 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	1.77				
208	010501001208	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.82				
209	010507002209	室外地面硬化	1. 素土夯实(夯实系数为0.94) 2. 100厚水泥稳定碎石基层(掺6%水泥) 2. 100mm厚C20砼地坪	m2	103.09				
210	010401003210	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体类型：详设计 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	14.07				
211	011102003211	300*300mm浅灰色地砖	1. 300*300mm浅灰色地砖 2. 20厚1：2水泥砂浆找平层	m2	4.7				
212	010901001212	蓝灰色树脂瓦屋面（民房）	1. 瓦品种、规格：1050宽 2. 5mm厚蓝灰色树脂瓦 2. 60X40*2檩条@660 3. GL100*70*4.5斜梁间距2000	m2	144.07				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
213	011505001213	钢架+芝麻灰洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：钢架+芝麻灰洗手台	m2	0.55				
214	011201004214	水泥砂浆外墙	1. 原有砖墙 2. 水泥砂浆层找平层10-20 3. 界面剂 4. 抗裂砂浆压入网格布	m2	74.74				
215	011204003215	60*240mm仿青砖墙裙	1. 仿古建筑外墙面砖（青灰色）1：1防水砂浆勾缝； 2. 8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂）； 3. 14厚1：3水泥砂浆（内掺杜拉纤维0.9Kg/m³，5%防水粉）打底两次成活，扫毛或刻出纹道； 4. 砖基层，混凝土基层（刷界面处理剂）。	m2	32.4				
216	011204003216	600*1200卫生间瓷砖	1. 基层墙体，找补清理 2. 13厚1：3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 600X1200内墙瓷砖	m2	6.65				
217	011407001217	外墙面喷刷米灰涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	66.27				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
218	010404001218	碳渣回填	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碳渣回填	m3	0.71				
219	011407001219	内墙面喷刷乳胶漆	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮成品腻子两遍，乳胶漆三遍	m2	8.47				
220	010802001220	钛合金磨砂中空玻璃门	1. 钛合金磨砂中空玻璃门	m2	1.68				
		分部小计							
		安装工程（节点⑫）							
221	010507006221	玻璃钢化粪池 容积约5.5m3	1. 玻璃钢化粪池，详施工图 2. 直径1.7m，长度2.4m，其他详设计	座	1				
222	031001006222	PP-R塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R塑料给水管 4. 型号.规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	25				
223	031001006223	普通UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通UPVC排水管 4. 型号.规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	3				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
224	031001006224	普通UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	20				
225	031004006225	低水箱蹲便器	1. 名称：低水箱蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 安装要求：符合规范及设计要求（业主选样）	组	1				
226	030404034226	单联翘板开关	1. 名称：单联翘板开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3m暗装 4. 安装要求：符合规范及设计要求	个	2				
227	011505010227	圆形盥洗镜	1. 镜面玻璃品种、规格：圆形盥洗镜 2. 其他详设计	m2	0.39				
228	031004003228	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套、含不锈钢水龙头 4. 安装要求：符合规范及设计要求（业主选样）	组	1				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
229	030411004229	电气配线(管内配线) BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号、规格：铜芯线 BV-2.5mm2 4. 敷设部位或线制：照明线路 5. 安装要求：符合规范及设计要求	m	60				
230	030411004230	电气配线(管内配线) BV-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号、规格：铜芯线 BV-4mm2 4. 敷设部位或线制：插座线路 5. 安装要求：符合规范及设计要求	m	30				
231	030411001231	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	m	30				
232	030412001232	单头吊灯	1. 名称：防水防尘节能灯 2. 型号、规格：220V 18W 3. 安装形式：吸顶 4. 安装要求：符合规范及设计要求	套	2				
233	030411006233	塑料接线盒(灯具)	1. 名称：塑料接线盒(灯具) 2. 规格、型号：86型 3. 安装要求：符合规范及设计要求	个	2				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
234	030411006234	塑料接线盒(开关、插座)	1. 名称：塑料接线盒(开关、插座) 2. 规格、型号：86型 3. 安装要求：符合规范及设计要求	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		节点9 羊叉村6组徐文君							
235	050307016235	环形坐凳（砖砌坐凳+防腐木饰面）	1. 30*40木枋支架 2. 40*30*400mm防腐木面层	个	1				
236	050201013236	磨盘汀步 Φ600mm*60mm	1. Φ600mm*60mm磨盘汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 素土夯实	m3	0.09				
237	040402016237	排水沟篦子	1. 材质：青石 2. 规格尺寸：600*400*50	m	5.5				
238	011405001238	铁皮墙面除锈处理+米灰色外墙漆	1. 铁皮墙面除锈处理+米灰色外墙漆	m2	7.69				
239	011407001239	米灰色外墙漆	1. 外墙腻子 2. 米灰色外墙漆(实际选样为准)	m2	28.5				
240	011201004240	水泥砂浆外墙	1. 原有砖墙 2. 水泥砂浆层找平层10-20 3. 界面剂 4. 抗裂砂浆压入网格布	m2	30				
241	011407001241	水墨墙绘	1. 水墨墙绘 2. 其他详设计	m2	2				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
242	010603003242	标识牌新配立杆	1. 原有村标标识牌(新配立杆镀锌100*100*4*2500mm)	t	0.03				
		分部小计							
		节点10 天宫桥							
243	050201001243	莱姆石户外碎拼砖地面	1. 40厚莱姆石户外碎拼砖 2. 30厚1:3水泥砂浆找平	m2	126				
244	010501001244	100厚C20混凝土垫层（地面）	1. 100厚C20素砼垫层 2. 素土夯实(素土系数为0.93)	m3	12.6				
245	010606001245	防锈弧形钢板支撑	1. 钢材品种、规格：防锈弧形钢板支撑100*20mm、200*20	t	1.428				
246	011507001246	3000*800mm“周坡镇欢迎您”水泥仿形木纹门牌	1. 3000*800mm“周坡镇欢迎您”水泥仿形木纹门牌，喷木纹漆厚度100mm，字体金色 背面钢架膨胀螺栓加固处理	套	1				
247	011508003247	圆形竹编	1. 一套8个，大小详设计	套	1				
248	010401003248	砖砌矮墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体类型：120墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	6.25				
249	011201001249	矮墙水泥砂浆抹灰	1. 矮墙水泥砂浆抹灰	m2	117.95				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
250	011406001250	砖砌矮墙面饰石头漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、刮腻子遍数：满刮成品腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆3遍	m2	117.95				
		仿木水泥标识牌							
251	010101003251	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	0.83				
252	010103001252	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	0.43				
253	010501003253	现浇混凝土基座 C20	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.5				
254	010507007254	现浇混凝土仿陶罐造型 C20	1. 现浇混凝土仿陶罐造型 C20 2. 木纹漆	m3	0.1				
255	010507007255	现浇混凝土立柱、横梁 C20	1. 现浇混凝土仿木纹立柱、横梁、仿木纹标牌 C20 2. 木纹漆	m3	0.16				
256	011406001256	仿木纹漆	1. 仿木纹漆	m2	16.13				
		分部小计							
257	010401012257	砖砌花池	1. 砖砌花池	m3	3.51				
258	011204002258	花池贴 20mm厚莱姆石碎拼	1. 20厚莱姆石 1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	20.41				
259	011604002259	原水泥砂浆墙面拆除	1. 原水泥砂浆墙面拆除	m2	19				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
260	011201001260	墙面勾缝	1. 原墙表面清理 2. 白水泥勾缝	m2	148.5				
261	011605002261	原墙面瓷砖拆除	1. 拆除的基层类型：抹灰面 2. 饰面材料种类：面砖	m2	9.72				
262	011407001262	米灰色外墙漆	1. 外墙腻子 2. 米灰色外墙漆(实际选样为准)	m2	56.17				
263	011201004263	水泥砂浆外墙	1. 原有砖墙 2. 水泥砂浆层找平层10-20 3. 界面剂 4. 抗裂砂浆压入网格布	m2	56.17				
264	011607001264	原石棉瓦屋顶拆除	原石棉瓦屋顶拆除	m2	78				
265	010901001265	蓝灰色树脂瓦屋面	1. 瓦品种、规格：1050宽 2. 5mm厚蓝灰色树脂瓦 2. 60X40*2檩条@660 3. GL50*90*4、60*120*6梁间距2700，80*140*8矩管立柱，横向间距不大于4000	m2	78				
266	040309003266	水泥仿木栅栏 H=450m	1. 水泥仿木栅栏 H=450m，圆柱Φ100mm 2. 150厚C15素砼垫层 3. 素土夯实≥93% 4. 其他详设计	m	32				
		分部小计							
		节点11							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
267	040309003267	水泥仿木栅栏 H=760m	1. 水泥仿木栅栏 H=760m，方柱100mm*100mm 2. 150厚C15素砼垫层 3. 素土夯实≥93% 4. 其他详设计	m	26.5				
		分部小计							
		节点12 金鱼桥							
268	010101003268	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	6.66				
269	010103001269	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：就地土方 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m3	5.49				
270	010501003270	独立基础 C20	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.38				
271	010501001271	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.29				
272	040305001272	100mm厚碎石垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.37				
273	010516002273	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：300*300*20厚 钢板、260*260*8钢箍 3. 铁件尺寸：Φ10地脚螺栓	t	0.096				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
274	010606013274	镀锌钢管支架	1. 构件名称：矩管异形 2. 钢材品种、规格：100*100*5、120*120*5 3. 防锈处理，刷白色防锈漆三遍	t	0.398				
275	010401012275	青砖砌墙	1. 零星砌砖名称、部位：造型墙 2. 砖品种、规格、强度等级：200*115*53青砖砌 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 加浆勾缝 1：1.5水泥砂浆勾缝	m3	0.68				
276	011407001276	外墙面喷刷米灰涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮成品腻子两遍，米灰色涂料三遍	m2	3.6				
277	011201004277	水泥砂浆外墙	1. 墙基层处理 2. 20mm厚1:2防水砂浆打底，两次成活，扫毛划出道纹	m2	3.6				
278	011508004278	金属字 300*200	1. 字体规格：300*200 2. 厚度、材质、烤漆工艺等满足建设单位要求	个	3				
		分部小计							
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001287	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合考虑 2. 檐口高度：综合考虑	m2	10.55				
2	011701003288	砌筑脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	m2	115.73				
		小计							
3	011702005289	条形基础	梁截面形状：基础梁模板	m2	5.62				
4	011702025290	现浇混凝土立柱、横梁等	构件类型：现浇混凝土立柱、横梁	m2	9.19				
5	011702001291	独立基础	基础类型：：独立基础	m2	21.12				
6	011702008292	圈梁	1. 梁截面形状：矩形 2. 支撑高度：详设计	m2	3.34				
7	011702002293	矩形柱	基础类型：筏板基础	m2	0.84				
8	011702001294	筏板基础	基础类型：筏板基础	m2	5.04				
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001279	安全文明施工费			41794.73			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		2264.74			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		9470.73			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		15853.17			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		14206.09			
2	011707002280	夜间施工增加费						
3	011707003281	非夜间施工照明						
4	011707004282	二次搬运费						
5	011707005283	冬雨季施工增加费						
6	011707006284	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007285	已完工程及设备保护费						
8	011707008286	工程定位复测费						
合计					41794.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	52042.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	52042.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		52042.00	-	-

暂列金额明细表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
2.2.1	室外健身器材（含户外双人漫步机、太极推揉器各两套，成品器材使用警示牌1套）（节点5、10各一套）		20000.00			
2.2.2	石桌石凳（1桌4凳，石桌直径Φ760mm，高800mm，石凳直径Φ400mm，高500mm）（节点6、9、10各一套）		7500.00			
2.2.3	室外健身器材（含户外双人漫步机1套、太极推揉器2套，成品器材使用警示牌1套）（节点7）		8000.00			
2.2.4	1400*300*600mm成品花箱（节点7）		1000.00			
2.2.5	宣传栏（20mm厚亚克力或PVC材质，2.17m*0.6m、4.13m*1.4m两面墙，具体详设计）（节点7）		3542.00			
2.2.6	户外秋千（节点10）		2000.00			
2.2.7	风车造型（长4.2m，宽1.6m，高6m节点8节点⑤⑦）		10000.00			
合 计			52042.00	-	-	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			21294.44
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					21294.44

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		绿化工程							
1	050101007296	清除地被植物	植物种类：详设计	m2	553.47				
2	050101009297	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：详设计 2. 取土运距：详设计 3. 回填厚度：详设计 4. 弃土运距：详设计	m3	248.4				
3	050102001298	栽植金桂花A φ15	1. 种类：金桂花A 2. 胸径：φ15 3. 株高、冠径：300-350；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	3				
4	050102001299	栽植金红枫B φ9-10	1. 种类：红枫B 2. 胸径：φ9-10 3. 株高、冠径：200-300；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	7				
5	050102001300	栽植金鸡爪槭C φ9-10	1. 种类：鸡爪槭C 2. 胸径：φ9-10 3. 株高、冠径：200-250；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	32				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	050102001301	栽植紫薇G Φ9-10	1. 种类：紫薇G 2. 胸径：Φ9-10 3. 株高、冠径：200-300；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	1				
7	050102001302	栽植海棠H Φ7-8	1. 种类：海棠H 2. 胸径：Φ7-8 3. 株高、冠径：450-500；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	7				
8	050102001303	栽植美人梅I Φ9-10	1. 种类：美人梅I 2. 胸径：Φ9-10 3. 株高、冠径：200-250；>250 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	11				
9	050102001304	栽植香樟J Φ23-24	1. 种类：香樟J 2. 胸径：Φ23-24 3. 株高、冠径：750-800；>400 4. 养护费用：投标人自行考虑 5. 含支撑	株	3				
10	050102002305	栽植龟甲冬青K	1. 种类：龟甲冬青K 2. 冠丛高：100-120 3. 蓬径：>100 4. 养护费用：投标人自行考虑	株	35				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	050102003306	栽植刚竹	1. 竹种类：刚竹 2. 竹胸径或根盘丛径：高度1000-1500mm 3. 养护费用：投标人自行考虑	株	77				
12	050102007307	栽植葱兰	1. 种类：葱兰 2. 规格：高度30cm，冠幅20cm 3. 栽植密度：36丛/m2 4. 要求：密植, 不露土 5. 养护费用：投标人自行考虑	m2	3				
13	050102007308	栽植花叶蒲苇	1. 种类：花叶蒲苇 2. 规格：高度80cm，冠幅25cm 3. 栽植密度：25丛/m2 4. 要求：密植, 不露土 5. 养护费用：投标人自行考虑	m2	19				
14	050102007309	栽植春娟	1. 种类：春娟 2. 规格：高度40cm，冠幅20cm 3. 栽植密度:18丛/m2 4. 要求：密植, 不露土 5. 养护费用：投标人自行考虑	m2	125				
15	050102013310	籽播波斯菊+狗牙根 2. 籽播 (3g/m²)	1. 草坪种类：波斯菊+狗牙根 2. 密度：催芽籽播，3g/m2 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 4. 养护费用：投标人自行考虑	m2	417				

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
16	050102013311	籽播狗牙草 2. 籽播 (3g/m²)	1. 草坪种类: 籽播狗牙草 2. 密度: 催芽籽播, 3g/m2 3. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 4. 养护费用: 投标人自行考虑	m2	264				
17	050102008312	栽植马蔺E	1. 花卉种类: 马蔺 2. 株高或蓬径: 50; 100 3. 单位面积株数: 5株 4. 养护费用: 投标人自行考虑	m2	230				
18	050102008313	栽植蓝雪花F	1. 花卉种类: 蓝雪花F 2. 株高或蓬径: 50; 100 3. 单位面积株数: 5株 4. 养护费用: 投标人自行考虑	m2	208				
		分部小计							
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】						标段：		
序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	050405001314	安全文明施工费			6796.55			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		368.29			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1540.10			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		2578.00			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2310.16			
2	050405002315	夜间施工增加费						
3	050405003316	非夜间施工照明						
4	050405004317	二次搬运费						
5	050405005318	冬雨季施工增加费						
6	050405006319	反季节栽植影响措施						
7	050405007320	地上、地下设施的临时保护措施						
8	050405008321	已完工程及设备保护费						
9	050405009322	工程定位复测费						
合计					6796.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

暂列金额明细表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】

标段：

序号	项目名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年周坡镇周坡村移民群众文化点及村容村貌整治项目\单项工程【绿化工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			2023.48
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					2023.48