

西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关) 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

王 之 书

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

金 永 强

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

项目名称：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

一、工程概况：

1. 项目地点：西宁海关西海海关。

2. 项目内容：

本项目包括文化长廊，装修面积：160 m²，含砖砌体拆除、内墙油漆面拆除、踢脚拆除、天棚拆除。新做轻钢龙骨封石膏板、地毯、钛金踢脚线、吊顶天棚、展台、橱窗、乳胶漆饰面、石膏板造型凸出墙面等全部内容；小阅览室(职工书屋)装修面积：69 m²，含内墙油漆面拆除、踢脚拆除、天棚拆除。新做轻钢龙骨封石膏板、吊顶天棚、窗帘盒、窗帘、乳胶漆饰面、成品休闲桌椅、成品休闲沙发茶几、成品茶水台、造型书架、成品隔断书架、成品阅读桌等内容。

二、编制依据：

1. 工程量依据广州亚泰建筑设计院有限公司设计的施工图计算。

2. 清单依据 GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》。

三、其他说明：

1. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

2. 本清单控制价中图纸中未注明的做法按常规计算。

3. 本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑,并结合本工程量清单综合考虑,按业主要求来完成此项目,以满足使用要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小阅览室(职工书屋)一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位及类型:原有内墙油漆面 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 85.04 | | | |
| 2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 拆除部位及类型:原有踢脚 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 3.59 | | | |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位及类型:原有天棚 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 67.7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新做 | | | | | | |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 墙面白色乳胶漆饰面 | m2 | 85.04 | | | |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨,12厚纸面石膏板,Φ8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 石膏板刷白色乳胶漆 | m2 | 20.26 | | | |
| 6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨,12厚纸面石膏板,Φ8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 木纹色铝方通吊顶(选样) | m2 | 47.44 | | | |
| 7 | 011210006001 | 其他隔断 | 1. 轻钢龙骨封石膏板封堵门洞及窗户 2. 龙骨及材质:75系列隔墙龙骨@400,75系列天地龙骨,38mm穿心龙骨@800,中填隔音棉 3. 清扫基层墙板,接缝贴嵌缝带 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 成品腻子三遍 6. 乳胶漆三遍 | m2 | 3.09 | | | |
| 8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1. 18MM木工板 2. 9.5MM石膏板 3. 石膏板刷白色乳胶漆 | m | 10.45 | | | |
| 9 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 窗帘材质:双层窗帘、涤纶纱帘+亚麻遮光窗帘 | m2 | 27.17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小阅览室(职工书屋)--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小阅览室(职工书屋)一房屋建筑与装饰工程 标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 小阅览室(职工书屋)一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小阅览室(职工书屋)——电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | 1 | 照明工程 | | | | | | |
| 1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称:筒灯 2. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 30 | | | |
| 2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称:长条灯 2. 规格:成品, 100*1200 3. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 12 | | | |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:二联开关 2. 安装方式:底边距地1.4m | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装方式:底边距地0.3m | 个 | 10 | | | |
| 5 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装方式:底边距地1.1m | 个 | 2 | | | |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:开关插座接线盒 | 个 | 13 | | | |
| 7 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称:灯具接线盒 | 个 | 42 | | | |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 | m | 168.91 | | | |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 | m | 108.3 | | | |
| 10 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:金属导管应可靠接地 | m | 36.1 | | | |
| 11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小阅览室(职工书屋)——电气工程

第 2 页 共 2 页

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小阅览室(职工书屋)——电气工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 小阅览室(职工书屋)——电气工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除部位及类型:原有砌体墙 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m3 | 3.69 | | | |
| 2 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位及类型:原有内墙油漆面 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 129.83 | | | |
| 3 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 拆除部位及类型:原有踢脚 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 5.63 | | | |
| 4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位及类型:原有天棚 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑 | m2 | 143.42 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新做 | | | | | | |
| | | 轻钢龙骨封石膏板及其他 | | | | | | |
| 5 | 011210006002 | 其他隔断 | 1. 轻钢龙骨单面封石膏板封堵门洞及窗户 2. 龙骨及材质:75系列隔墙龙骨@400, 75系列天地龙骨, 38mm穿心龙骨@800, 中填隔音棉 3. 清扫基层墙板, 接缝贴嵌缝带 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 成品腻子三遍 6. 乳胶漆三遍 | m2 | 26.78 | | | |
| 6 | 011210006003 | 其他隔断 | 1. 轻钢龙骨单面封石膏板隔墙 2. 龙骨及材质:75系列隔墙龙骨@400, 75系列天地龙骨, 38mm穿心龙骨@800, 中填隔音棉 3. 清扫基层墙板, 接缝贴嵌缝带 4. 9.5厚纸面石膏板双面 5. 成品腻子三遍 6. 乳胶漆三遍 | m2 | 131.85 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 7. 墙面预留暖气检修口 | | | | | |
| 7 | 011210006004 | 其他隔断 | 1. 轻钢龙骨双面封石膏板隔墙 2. 龙骨及材质:75系列隔墙龙骨@400, 75系列天地龙骨, 38mm穿心龙骨@800, 中填隔音棉 3. 清扫基层墙板, 接缝贴嵌缝带 4. 9. 5厚纸面石膏板双面 5. 成品腻子三遍 6. 乳胶漆三遍 7. 墙面预留暖气检修口 | m2 | 11. 96 | | | |
| 8 | 011504001001 | 饰面板暖气罩 | 1. 成品暖气罩 2. 9. 5厚纸面石膏板 | m2 | 6. 45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 民族特色产品 轻工纺织品 | | | | | | |
| 9 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1. 地面满铺灰色纯色丙纶地毯 | m2 | 22. 41 | | | |
| 10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制黑色钛金踢脚线 | m | 14. 74 | | | |
| 11 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨, 12厚纸面石膏板, ϕ 8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 石膏板平顶刷白色乳胶漆 | m2 | 22. 42 | | | |
| 12 | 011501015001 | 展台 | 做法详见:设计图纸 1. 展柜 2. 10mm钢化玻璃盒子 3. 绒布 4. 木制结构 生态板饰面 进深550 | m | 2. 05 | | | |
| 13 | 011501001001 | 橱窗 | 做法详见:设计图纸EL-1. 01, EL-1. 02 1. 高度:2. 7m 2. 木制结构生态板饰面 进深550 | m | 6. 31 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 3. 10mm钢化玻璃橱窗 4. 9.5厚纸面石膏板 | | | | | |
| 14 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 灰色乳胶漆饰面 | m2 | 16.46 | | | |
| 15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 木工板基层 2. 深灰色长城板(选样) | m2 | 8.38 | | | |
| 16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1. 石膏板平面造型凸出长城板40 灰色乳胶漆饰面 2. 定制广告字 | m2 | 3.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 化工矿产品、危险品、机电产品 | | | | | | |
| 17 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1. 地面满铺灰色纯色丙纶地毯 | m2 | 21.7 | | | |
| 18 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制黑色钛金踢脚线 | m | 15.23 | | | |
| 19 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨(50mm支龙骨、38mm主龙骨),12厚纸面石膏板,Φ8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 石膏板平顶刷白色乳胶漆 | m2 | 8.72 | | | |
| 20 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨,12厚纸面石膏板,Φ8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 黑色铝方通吊顶(高强度自攻丝) | m2 | 12.98 | | | |
| 21 | 011501015002 | 展台 | 做法详见:设计图纸 1. 展柜 2. 10mm钢化玻璃 3. 木制结构 生态板饰面 进深550 | m | 10.08 | | | |
| 22 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 灰色乳胶漆饰面 | m2 | 18.31 | | | |
| 23 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 石膏板平面造型凸出长城板80 灰色乳胶漆饰面 | m2 | 4.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 含灯槽 | | | | | |
| 24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1. 定制广告展板 | m2 | 8.7 | | | |
| 25 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1. 定制广告字 2. 部位:照片墙 | m2 | 3.44 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 国家清洁能源产品 | | | | | | |
| 26 | 011104001003 | 地毯楼地面 | 1. 地面满铺灰色纯色丙纶地毯 | m2 | 41.4 | | | |
| 27 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制黑色钛金踢脚线 | m | 20.93 | | | |
| 28 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1. U50系列轻钢龙骨（50mm支龙骨、38mm主龙骨），12厚纸面石膏板， Φ 8号钢筋吊杆（防锈处理） 2. 石膏板平顶刷白色乳胶漆 | m2 | 13.98 | | | |
| 29 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1. U50系列轻钢龙骨，12厚纸面石膏板， Φ 8号钢筋吊杆（防锈处理） 2. 黑色铝方通吊顶（高强度自攻丝） | m2 | 21.61 | | | |
| 30 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1. 9.5MM石膏板 2. 18MM木工板 3. 蓝天白云图案软膜天花 | m2 | 5.62 | | | |
| 31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 墙面定制壁画或喷绘 | m2 | 39.76 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 绿色有机农畜产品、出口特色中药材 | | | | | | |
| 32 | 011104001004 | 地毯楼地面 | 1. 地面满铺灰色纯色丙纶地毯 | m2 | 27.2 | | | |
| 33 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制黑色钛金踢脚线 | m | 17.09 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 34 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨（50mm支龙骨、38mm主龙骨），12厚纸面石膏板， Φ 8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 石膏板平顶刷白色乳胶漆 | m ² | 11.08 | | | |
| 35 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨,12厚纸面石膏板, Φ 8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 黑色铝方通吊顶（高强度自攻丝） | m ² | 16.12 | | | |
| 36 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 灰色乳胶漆饰面 | m ² | 20.6 | | | |
| 37 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1. 定制广告展板 | m ² | 12.38 | | | |
| 38 | 011501015003 | 展台 | 做法详见:设计图纸 1. 展柜 2. 10mm钢化玻璃 3. 木制结构 生态板饰面 进深550 | m | 14.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 党政建设、发展历程 党建、荣誉 | | | | | | |
| 39 | 011104001005 | 地毯楼地面 | 1. 地面满铺灰色纯色丙纶地毯 | m ² | 16.5 | | | |
| 40 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制黑色钛金踢脚线 | m | 10.79 | | | |
| 41 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶:跌级 2. U50系列轻钢龙骨,12厚纸面石膏板, Φ 8号钢筋吊杆(防锈处理) 3. 石膏板平顶刷白色乳胶漆 | m ² | 16.54 | | | |
| 42 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1. 灰色乳胶漆饰面 | m ² | 9.33 | | | |
| 43 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1. 石膏板平面造型凸出长城板80 灰色乳胶漆饰面 | m ² | 8.13 | | | |
| 44 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1. 石膏板造型凸出墙面 | m ² | 0.22 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊—房屋建筑与装饰工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：文化长廊--房屋建筑与装饰工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊--电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 1 | 照明插座 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 AL10-1 2. 型号:Pe=26kW 3. 规格:240*270*90 4. 接线端子材质、规格:箱内电气元件及接线端子详见设计系统图 5. 实际内容及功能以现场为准，所需全部费用投标在综合单价中考虑 6. 安装方式:底边距地H=1.5m明装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称:筒灯 2. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 99 | | | |
| 3 | 030412004004 | 装饰灯 | 1. 名称:射灯 2. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 19 | | | |
| 4 | 030412004005 | 装饰灯 | 1. 名称:长条灯 2. 规格:成品，100*1200 3. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 5 | | | |
| 5 | 030412004006 | 装饰灯 | 1. 名称:成品六边形造型平板灯 2. 安装形式:详见设计图纸 | 套 | 5 | | | |
| 6 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:详见设计图纸 | m | 141.73 | | | |
| 7 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:二联开关 2. 安装方式:底边距地1.4m | 个 | 1 | | | |
| 8 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关 2. 安装方式:底边距地1.4m | 个 | 3 | | | |
| 9 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:四联开关 2. 安装方式:底边距地1.4m | 个 | 1 | | | |
| 10 | 030404035003 | 插座 | 1. 名称:地插 2. 安装方式:地面敷设 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 030404035004 | 插座 | 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装方式:底边距地0.3m | 个 | 14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文化长廊—电气工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404035005 | 插座 | 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装方式:底边距地1.2m | 个 | 19 | | | |
| 13 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称:开关插座接线盒 | 个 | 39 | | | |
| 14 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称:灯具接线盒 | 个 | 99 | | | |
| 15 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 | m | 854.91 | | | |
| 16 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 | m | 686.77 | | | |
| 17 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:金属导管应可靠接地 | m | 513.89 | | | |
| 18 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 19 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化长廊—电气工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3 | | | |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52 | | | |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3 | | | |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：文化长廊—电气工程

标段：西宁海关边关生活设施保障能力提升工程(西海海关)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：