

飞秒激光-等离子质谱
Re-Os同位素实验室改
工程名称：造工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审核人：(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编制单位：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

招标人：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

编制时间：年 月 日

投标报价填报说明

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-0s同位素实验室改造工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

工程项目名称：飞秒激光-等离子质谱Re-0s同位素实验室改造工程；建设地点：北京市海淀区皇后店东路中国地质科学院京区科研实验基地。

二、编制范围

包含飞秒激光-等离子质谱Re-0s同位素实验室改造工程图纸范围内全部内容。

三、编制依据

1. 设计图纸；
2. 清单编制依据《工程量清单项目计量标准(2024-北京)》，综合单价编制依据《北京市建设工程施工消耗量标准(2024)》，《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准（2021）》；
3. 本工程安全文明施工费执行京建发【2025】377号文；
4. 税金依据北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知《京建发〔2019〕141号文》，税率为9%；
5. 与本建设项目相关的标准、规范、技术资料；
6. 北京市建设工程造价管理部门颁发的相关文件。

四、其他说明

1. 人工费依据北京市工程造价2025年10月信息价综合用工最高价和最低价取中值计入，其中：综合用工一类227.5元/工日，综合用工二类197.00元/工日，综合用工三类179.50元/工日；
2. 主要材料和设备、机械台班价格依据北京市工程造价信息2025年10月份信息价、参考2025年10月份专业测定价和市场价；
3. 管理费、利润按中值费率计取；
4. 规费执行现行规定文件。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-Os同位素
实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-Os同位素
实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-0s同位素实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

其他项目清单计价表

工程名称: 飞秒激光-等离子质谱Re-0s
同位素实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-Os同位素实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：飞秒激光-等离子质谱Re-Os同位素实验室改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	910501002001	现浇混凝土基础	1. 设备基础 2. 预拌混凝土C25 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m3	0.82			
2	910806008001	其他钢构件安装	1. 16号镀锌槽钢基础 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	t	0.239			
3	910806008002	其他钢构件安装	1. 10号镀锌槽钢散力架 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	t	0.094			
4	911201006001	自流平楼地面新做	2. 0mm厚PVC卷材地面 1. 裂缝修补与打磨、抛光 2. 灰土清理干净 3. 厚度3mm的水泥基自流平砂浆压实抹平,形成平整基层,固化 4. 水泥自流平打磨、清灰 5. 在自流平层均匀涂刷专用PVC胶水,铺设PVC面材,接缝处用专用滚轮压紧,确保密实性 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑	m2	41.45			
5	911205007001	金属踢脚线新做	1. 铝合金内圆弧成品踢脚(R≥50) 2. 成品铝合金踢脚板安装在金属卡件上 3. 踢脚颜色由甲方	m	38.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			确定 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
6	910401007001	掏砌洞口	1. 新开门洞1000*2100mm 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	2.1			
7	911502012001	钢质防火门安装	1. 门类型:甲级防火门 2. 防火等级:1.5小时 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	4.6			
8	911502011001	钢制净化密闭门安装	1. 钢制净化密闭门镀锌钢板喷涂 2. 门锁五金合页+门吸+升级扫地条+闭门器 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	4.2			
9	911507009001	金属窗安装	1. 成品净化窗 2. 成品双层5mm净化玻璃窗 3. 玻璃耐火时限需达到1小时 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	7.56			
10	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 100mm厚铝合金双层玻璃隔断拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投	m2	20.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			标报价时综合考虑相关费用					
11	911306005001	隔断新做	50mm岩棉夹心净化板 1. 0.5mm厚镀锌彩钢净化板,抗静电(涂层) 1. 耐火极限≥1.0小时 2. 5mm厚玻镁板2. 光反射系数0.6~0.8 3. 50mm厚岩棉填充饱满(容重≥100Kg/m³%173) 4. 0.5mm厚镀锌彩钢净化板,抗静电(涂层) 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑	m2	90.81			
12	911306003001	125mm厚双面三层耐火石膏板	1. 125mm厚双面三层耐火石膏板 2. 50mm系列轻钢龙骨 3. 内填充岩棉:120Kg/m³ 4. 石膏板厚度:≤12mm 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑	m2	30.75			
13	911603007001	满刮腻子	1. 内墙面刮腻子 石膏板面 二遍 2. 内墙面涂料 无机涂料 薄型 二遍 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m2	33.33			
14	911603007002	满刮腻子	1. 原墙面涂料层清除 2. 内墙面刮腻子 抹灰面 二遍 3. 内墙面涂料 无机涂料 薄型 二遍 4. 其他未尽事宜详	m2	43.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
15	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 原有600*600mm矿棉板吊顶拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	55.45			
16	911401003001	天棚抹灰新做	1. 天棚面刮腻子 抹灰面 二遍 2. 天棚面喷刷涂料 乳胶漆 二遍 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	14			
17	911402003001	平面吊顶天棚新做	岩棉夹芯板吊顶 1. H形龙骨 暗龙骨 2. 50mm单玻镁岩棉夹心净化板 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	41.45			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		风口						
1	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(百叶自带调节阀) 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:300x300 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
2	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器风口FS3 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:350x350 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
3	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器风口FS2 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:300x300 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
4	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效过滤风口G1 2. 材质:铝合金喷塑,带调节阀 3. 接管尺寸:200x200 4. 风量:500m³/h 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
5	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效过滤风口G3 2. 材质:铝合金喷塑,带调节阀 3. 接管尺寸:320x250 4. 风量:1500m³/h 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
6	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金回风百叶H1 2. 接管尺寸: 250x200 3. 规格: 200*300, 带调节阀 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
7	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金回风百叶H3 2. 接管尺寸: 320x250 3. 规格: 350x500, 带调节阀 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
		分部小计						
		送风管道						
8	030701004001	风机盘管	1. 名称: 3P风管机空调(含室外机) 2. 规格: 制冷量: 7.2KW; 制热量: 9.4KW; 电源: 220V-50HZ-3300W; 外形尺寸: 1310*450*200mm; 重量: 18.5Kg; 循环风量: 1200m3/h; 静压: 50Pa; 气管液管: φ6.35, φ12.7; 排水管: φ25 3. 安装形式: 吊挂 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投	台	1			
9	030701004002	风机盘管	1. 名称: 2P风管机空	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			调（含室外机） 2. 规格:制冷量:5.1KW;制热量:6.5KW;电源:220V-50HZ-1950W;外形尺寸:900*450*200mm;重量:18.5Kg;循环风量:850m3/h;静压:50Pa;气管液管:φ6.35, φ12.7;排水管:φ25 3. 安装形式:吊挂 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑					
10	030703020001	消声器	1. 名称:管道消声器 2. 规格:400*250*1200mm 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑 相关费用	个	1			
11	030701003001	空调器	1. 名称:直膨式空调机组（AHU-1净化空调机组）含室外机 2. 规格:具体参数详见设计图纸 3. 安装形式:落地 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑 相关费用	台	1			
12	030703004001	不锈钢阀门	1. 名称:手动风量阀 2. 规格:200*200 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑 相关费用	个	1			
13	030703004002	不锈钢阀门	1. 名称:手动风量阀 2. 规格:320*250 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
14	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅酸钛金保温型软风管 3. 规格:320*250 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
15	030702008002	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅酸钛金保温型软风管 3. 规格:300*300 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
16	030702008003	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅酸钛金保温型软风管 3. 规格:200*200 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
17	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:送风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:不锈钢 4. 板材厚度:0.5厚 5. 接口形式:焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m2	18.19			
18	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:送风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:不锈钢 4. 板材厚度:0.75厚 5. 接口形式:焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投	m2	5.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			标报价时综合考虑相关费用					
19	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:送风管保温 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑板 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m3	0.71			
		分部小计						
		回风管道						
20	030703020002	消声器	1. 名称:管道消声器 2. 规格:400*250*600mm 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
21	030703004003	不锈钢阀门	1. 名称:模拟量调节阀 2. 规格:320*250 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
22	030703004004	不锈钢阀门	1. 名称:模拟量调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
23	030703004005	不锈钢阀门	1. 名称:手动风量阀 2. 规格:320*250 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
24	030703004006	不锈钢阀门	1. 名称:70℃防火阀(常开)	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格:400×250 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
25	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶新风口 2. 材质:铝合金风口 3. 规格:400×250 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
26	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:回风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:不锈钢 4. 板材厚度:0.5厚 5. 接口形式:焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m2	25.3			
27	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:回风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:不锈钢 4. 板材厚度:0.75厚 5. 接口形式:焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m2	2.66			
28	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:回风管保温 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑板 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m3	0.84			
		分部小计						
		排风管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 材质:铝合金风口 3. 规格:400×250 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
30	030108001001	风机	1. 名称:轴流排风机 2. 风量:980m3/h 3. 功率:220V/80W 4. 全压:45Pa 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
31	030702008004	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅酸钛金保温型软风管 3. 规格:Φ160 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
32	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称:排风管道 2. 形状:圆形 3. 规格:不锈钢 4. 板材厚度:0.5厚 5. 接口形式:焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m2	1.61			
33	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:回风管保温 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑板 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m3	0.05			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-暖通工程单位工程)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		冷媒管道						
34	031001005001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: φ22.23 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	5			
35	031001005002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: φ12.7 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	28			
36	031001005003	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: φ6.35 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	23			
37	031001008001	塑料管	1. 名称:冷凝管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN25 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	25			
38	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:冷媒管保温 2. 绝热材料品种:难燃B1级耐热橡塑保温 3. 绝热厚度:10厚 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m3	0.04			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气路工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	031001006001	不锈钢管	1. 名称:气路管道 2. 材质:不锈钢管,外表面抛光内表面化学处理,最大承受压力为300 bar 3. 规格:1/4" 316L (316L 不锈钢材质的 1/4 英寸) 4. 连接形式:卡套连接 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m	10			
2	031001006002	不锈钢管	1. 名称:气路管道 2. 材质:不锈钢管,外表面抛光内表面化学处理,最大承受压力为300 bar 3. 规格:1/8" 316L (316L 不锈钢材质的 1/4 英寸) 4. 连接形式:卡套连接 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m	20			
3	031001006003	不锈钢管	1. 名称:气路管道 2. 材质:不锈钢管,外表面抛光内表面化学处理,最大承受压力为300 bar 3. 规格:3/8" 316L (316L 不锈钢材质的 1/4 英寸) 4. 连接形式:卡套连接 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范,投标报价时综合考虑相关费用	m	330			
4	031002001001	金属阀门	1. 名称:终端球阀 (	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气路工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		插座						
1	030413014001	插座	1. 名称:16A插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:安装距地1.3米或根据设备定 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	2			
2	030413014002	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:台面上或距地0.3米 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	11			
3	030413014003	插座	1. 名称:安全型单相暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:台面上或距地0.3米 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	3			
4	030412001001	配管	1. 名称:插座配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	36.7			
5	030412004001	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-4 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	117.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		照明						
6	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:开关 2. 安装方式:其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	套	4			
7	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吊装 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	套	2			
8	030413003002	荧光灯	1. 名称:净化灯 2. 规格:300*1200 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	套	8			
9	030412001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	35.82			
10	030412004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	107.46			
		分部小计						
		空调						
11	030405013001	小电器	1. 名称:风机盘管三	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			速开关 2. 安装位置: 安装高度1.3米 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
12	080706008001	阀类接线	1. 名称: 风机盘管接线 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
13	030412001003	配管	1. 名称: 风机盘管配管 2. 材质: 套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	20			
14	030412004003	配线	1. 名称: 风机盘管配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: 绝缘导线 BV4 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	90			
		分部小计						
		控制阀						
15	030503006001	电动调节阀及执行机构	1. 名称: 电动比例调节平衡阀 2. 类别: 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	3			
16	030412001004	配管	1. 名称: 控制阀配管	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质:套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
17	030412004004	配线	1. 名称:控制阀配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP4×0.75 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	20			
		分部小计						
		动力						
18	030402011001	成套配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
19	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	11			
20	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV-4×25+1×16 3. 敷设方式:桥架内敷设 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	15			
21	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: YJV-4×25+1×16 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
22	030412001005	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	29.35			
23	030412001006	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	17.07			
24	030412004005	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:绝缘导线 BV2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	41.32			
25	030412004006	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:绝缘导线 BV4 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	23.64			
26	030412004007	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:YJV-5×4	m	14.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
27	030412004008	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:YJV-4×2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	5.1			
28	030412004009	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP4×1.0 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	10			
29	030412004010	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:绝缘导线BV2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	26.7			
		分部小计						
		网络						
30	030501015001	交换机	1. 名称:交换机 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
31	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:安装距地30CM 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030412001007	配管	1. 名称:网络配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	23.73			
33	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPcat6 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	30			
		分部小计						
		监控						
34	030501015002	交换机	1. 名称:交换机 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
35	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPcat6 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	15			
36	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:半球带云台彩色摄像机 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	3			
		分部小计						
		传感器						
37	030412001008	配管	1. 名称:传感器配管 2. 材质:套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见	m	20.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
38	030412004011	配线	1. 名称:传感器配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP3×0.75 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	15			
39	030412004012	配线	1. 名称:传感器配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP4×1.0 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	12			
40	030907004001	温度传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
41	080704004001	传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
		分部小计						
		门禁						
42	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:磁力锁 2. 安装方式:门框上 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
43	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:人像识别器 2. 安装方式:安装高	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度1.3m 3.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
44	030506007001	出入口控制设备	1.名称:门磁开关 2.安装方式:安装高度1.3m 3.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
45	030412001009	配管	1.名称:门禁配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	24.9			
46	030412004013	配线	1.名称:门禁配线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP2×1.0 4.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	20			
47	030412004014	配线	1.名称:门禁配线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP4×1.0 4.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	10			
		分部小计						
		气控制						
48	030503005001	传感器	1.名称:气体传感器 2.其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	支	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-电气工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030601002002	压力仪表	1. 名称:电接点压力表 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	台	6			
50	030503006002	电动调节阀及执行机构	1. 名称:紧急切断电磁阀 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	6			
51	030503003001	控制箱	1. 名称:气体控制箱 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
52	030904004001	声光报警器	1. 名称:报警器 2. 安装方式:安装高度2.2m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
53	030502003003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPcat6 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	360			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气体灭火单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		气体灭火管路						
1	030902011001	泄压装置	1. 名称:泄压装置 2. 型号:XZ0.12/1.1-PAVLN 3. 泄压面积:0.12m² 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	2			
2	030902007001	气体喷头	1. 名称:气体喷头 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
3	030902008001	贮存装置	1. 名称:气体灭火贮存装置 2. 介质、类型:七氟丙烷 3. 型号、规格:QMP70/4.2-PAVLN，每瓶充装量为36kg 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑	套	2			
4	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 名称:驱动气体装置 2. 类型:氮气 3. 型号、规格:4L 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	2			
5	030902001001	无缝钢管	1. 名称:气体灭火管道 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 防腐要求:无缝钢管进行内外壁表面镀锌防腐处理 5. 连接方式:螺纹连接	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气体灭火单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
6	030902005001	气体驱动装置管道	1. 名称: 气体驱动装置管道 2. 连接方法: 螺纹连接 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m	3			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	kg	5.12			
		分部小计						
		气灭后排风管道						
8	030108001002	风机	1. 名称: 轴流排风机 SEA-01 2. 风量: 1020m ³ /h 3. 功率: 18kW/380V 4. 转速: 1450r/min 5. 全压: 126Pa 6. 噪声: 64dB(A) 7. 重量: 13kg 8. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑	台	1			
9	030702003006	不锈钢板通风管道	1. 名称: 排风管道 2. 形状: 矩形 3. 规格: 不锈钢 4. 板材厚度: 0.5厚 5. 接口形式: 焊接 6. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	m ²	8.37			
10	031208003004	通风管道绝热	1. 名称: 排风管保温	m ³	0.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气体灭火单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 绝热材料品种:闭孔橡塑板 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
11	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧回风口 2. 材质:铝合金风口 3. 规格:320×320，风量:400m3/h 4. 安装:底距地B+300 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
12	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 材质:铝合金风口 3. 规格:320×320，风量:800m3/h 4. 安装:底距地B+300 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
13	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:电动风量阀 2. 规格:320*160 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
14	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:电动风量阀 2. 规格:320*200 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
15	030702008005	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅酸钛金保温型软风管	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-气体灭火单位工程)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-消防电气单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防配电						
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:风机配电箱 ATSG1 2. 规格:参考尺寸 600x500x160 以中标厂家为准 3. 安装方式:底边距地H=1.2m 挂墙明装 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
2	030108001003	风机	1. 名称:事故补风机 2. 规格:P=1.5kW 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	台	1			
3	030503005002	传感器	1. 名称:余压传感器 2. 安装位置:底距地 1.5m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	支	1			
4	030902011002	泄压装置	1. 名称:泄压口 2. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	套	1			
5	030904003001	按钮	1. 名称:远程控制按钮盒（带启停信号灯） 2. 安装方式:底距地 1.4米 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
6	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:距地 1	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-消防电气单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1. 5m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
7	030412001010	配管	1. 名称:消防电配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
8	030412001011	配管	1. 名称:消防电配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	25			
9	030412004015	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-KVV-6x1.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
10	030412004016	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZCN-KVV-4x1.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
11	030412004017	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件	m	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-消防电气单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
12	030412004018	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-KYJY-7x0.75 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
13	030412004019	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
14	030412004020	配线	1. 名称:消防电配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-BYJ-4 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	1			
		分部小计						
		消防报警						
15	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 安装:吸顶 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
16	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 安装:吸顶 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-消防电气单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用					
17	030904004002	声光报警器	1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 安装:距地2.3m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
18	030904003002	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 安装:距地1.3m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
19	030904007001	消防模块	1. 名称:手自动转换盒 2. 安装:距地1.3m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
20	080803018001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 安装:门上方0.2m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
21	080803009001	报警装置	1. 名称:火灾声报警器 2. 安装:门上方0.2m 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范, 投标报价时综合考虑相关费用	个	2			
22	080803004001	模块(接口)	1. 名称:输入输出模块 2. 位置:消防模块箱内 3. 其他未尽事宜详	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程-消防电气单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用					
23	080803004002	模块(接口)	1. 名称:短路隔离器 2. 位置:消防模块箱内 3. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	个	1			
24	030412001012	配管	1. 名称:消防报警配管 2. 材质:套接紧定式薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	59.5			
25	030412004021	配线	1. 名称:消防报警配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	70			
26	030412004022	配线	1. 名称:消防报警电源线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ-1.5 4. 其他未尽事宜详见图纸、招标文件及业主要求并满足相关技术规范，投标报价时综合考虑相关费用	m	50			
		分部小计						
本页小计								
合 计								