

德阳海关院落修缮及附属设施改建项目

招标工程量清单


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为德阳海关院落修缮及附属设施改建项目，位于德阳市。主要工作内容为对院落内道路、绿化、围墙等进行改造，对地下室部分柱及顶板进行加固；拆除现状球场，新建篮球场及门卫室等。

二、工程招标和分包范围

设计图及本工程量清单所计算范围内全部工作内容。

三、工程量清单编制依据

- 1、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及相关配套文件。
- 2、与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等。
- 3、由四川瑞宸建筑设计有限公司设计的“德阳海关院落修缮及附属设施改建项目施工图”。
- 4、施工现场实际情况。
- 5、建设单位、设计单位补充的其他文件、资料等。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程质量要求：工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
- 2、工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼；砂浆均采用预拌砂浆中的干混砂浆（预拌砂浆强度等级与拌制砂浆的对应关系详设计）；钢筋、钢材等须采用符合设计、施工相关技术规范要求的大厂合格产品。施工图纸中的砂浆配合比及工程量清单中预拌砂浆的强度等级，投标人应相互结合起来理解，应同时满足图纸、清单和现行规范的要求。

五、工程量清单编制其它说明：

- 1、本清单所列的工程数量为预算量，仅作为投标的共同基础，不作为结算依据，结算时按合同约定及其他相关规定结算；
- 2、本工程量清单应与招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解；本清单对工程项目特征只作重点描述，如本工程量清单有漏项或有清单分部分项描述不详尽之处请参看图纸，要以完成图纸中相应清单项目的全部工作内容为价格组成，项目特征中没有描述完全的相应项目的工作内容等需包含在综合单价中。
- 3、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
- 4、大型机械设备进出场及安拆费为各投标单位根据设计图纸及自身经验自行考虑，包干使用，结算时不作任何调整。
- 5、单位以项计取的措施费包干使用，其他按实计取。
- 6、本项目为改建项目，不可预见因素较多，结合现场实际情况，暂列金额取费费率按15%计。
- 7、本项目安全文明措施费及规费金额详见各单位工程相应计价表。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0116 区域拆除工程						
1	010103002001	建渣外运	1. 废弃料品种 2. 运距	m3	1346.47			
2	011601001002	拆除原围墙铁花栏杆	1. 拆除种类：原围墙铁花栏杆 2运距：投标人自行考虑	m	225.16			
3	011603001003	椭圆形树池拆除	1. 构件名称：树池拆除 2. 拆除内容：树池面层木结构层、立面砖、种植土等全部拆除 3. 运距：投标人自行考虑	项	1			
4	011605001004	剔除入口广场花岗石面层及基层	1. 拆除的基层厚度：综合 2. 拆除饰面材料种类：花岗石面层及砂浆层	m2	714.8			
5	011605001005	拆除地下室上方原有火烧面锈石	1. 材质：火烧面锈石及砂浆层	m2	85			
6	011605001006	拆除地下室上方花岗石	1. 材质：花岗石 2. 拆除内容：面层、砂浆层	m2	50.8			
7	011605001007	拆除办公楼背面花岗石小道	1. 材质：花岗石 2. 拆除内容：面层、砂浆及砼垫层、碎石层	m2	73.7			
8	011605002008	围墙立面涂料拆除并凿毛	1. 拆除的基层类型：围墙柱面及墙面涂料	m2	318.24			
9	011607002009	防水层拆除	1. 拆除防水层种类：防水卷材	m2	1872			
10	011611002010	原有钢结构车棚拆除	1. 原有钢结构车棚拆除（含建渣外运）	m2	108.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
11	041001001011	拆除沥青路面	1. 材质：沥青砼路面 2. 厚度：50mm	m2	1718			
12	041001001012	拆除球场地面面层	1. 材质： 球场混凝土地面	m2	567.1			
13	041001001013	拆除基层（150厚C15混凝土垫层）	1. 材质： C15混凝土垫层 2. 厚度： 150厚 3. 部位：地下室顶板上方	m2	562.9			
14	041001001014	拆除车棚混凝土地面	1. 材质： 砼地面 2. 厚度： 综合	m2	40.8			
15	041001002015	拆除地下室上方人行道	1. 材质： 人行道砖及砂浆层	m2	54.9			
16	041001003016	拆除沥清路面基层	1. 材质： 原沥青路下基层 2. 厚度： 综合	m2	669.95			
17	041001003017	拆除基层（150厚碎石层）	1. 材质： 碎石层 2. 厚度： 150厚 3. 部位：地下室顶板上方	m2	562.9			
18	041001005018	拆除路缘石	1. 拆除种类：路缘石 2. 包含建渣清运，运距由投标人自行考虑	m	506			
19	041001007019	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石结构 2. 适用院落内部分需拆除砖砌体部分	m3	3.86			
20	050101001020	砍伐乔木 胸径28cm-35cm	1. 树干胸径：28cm-35cm 2. 包含挖树根及砍伐乔木的清运，运距由投标人自行考虑	株	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 乔木种类综合					
21	050101001021	砍伐乔木 胸径18cm-28cm	1. 树干胸径：18cm-28cm 2. 包含挖树根及砍伐乔木的清运，运距由投标人自行考虑 3. 乔木种类综合	株	14			
22	050101001022	砍伐乔木 胸径8cm-18cm	1. 树干胸径：8cm-18cm 2. 包含挖树根及砍伐乔木的清运，运距由投标人自行考虑 3. 乔木种类综合	株	3			
23	050101001023	砍伐乔木 胸径≤8cm	1. 树干胸径：≤8cm 2. 包含挖树根及砍伐乔木的清运，运距由投标人自行考虑 3. 乔木种类综合	株	3			
24	050101003024	砍挖灌木丛及根	1. 冠幅：≤200cm 2. 包含挖树根及砍伐灌木的清运，运距由投标人自行考虑 3. 灌木种类综合	株	58			
25	050101007025	拆除原有绿化一	1. 植物种类：露地花卉、杂草等 2. 含拆除后建渣的清运，运距由投标人自行考虑；	m2	131.8			
26	050101007026	拆除原有绿化二	1. 植物种类：露地花卉、杂草等 2. 含拆除后建渣的清运，运距由投标人自行考虑；	m2	218.3			
		分部小计						
		区域改造土建工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
27	010101002027	挖土方（绿化一、二种植土）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	157.55			
28	010101004028	挖土方(清围墙边表土)	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：根据现场实际 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	31.86			
29	010507001029	散水	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土强度等级：C15 4. 填塞材料种类：建筑油膏 5. 具体做法详见西南18J812 P7 “4”	m2	253.11			
30	010507007030	墙基空洞沉陷处理 C25	1. 部位：墙基空洞沉陷处 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含混凝土灌注前基层的处理及建渣外运	m3	3.99			
31	010904001031	绿化顶板防水	1. 卷材品种、规格、厚度：塑性体改性沥青防水卷材 SBS 4.0mm 2. 防水层数：两层 3. 防水层做法：1) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2) 防水卷材两道	m2	260.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3) 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 4. 反边高度：详设计					
32	010904001032	道路顶板防水	1. 卷材品种、规格、厚度：塑性体改性沥青防水卷材 SBS 4.0mm 2. 防水层数：两层 3. 防水层做法：1) 20mm厚M2.5水泥砂浆找平层 2) 防水卷材两道 3) 20mm厚M2.5水泥砂浆保护层 4. 反边高度：详设计	m2	561.14			
33	011001001033	绿化顶板保温	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm厚（最薄处）B4级泡沫混凝土、	m2	260.89			
34	011101003034	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚（最薄处）GL7.5轻集料混凝土找坡，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C20细石砼，内配双向@200钢筋	m2	260.89			
35	011101006035	平面砂浆找平层(20厚M2.5水泥砂浆) 新做	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M2.5水泥砂浆	m2	1059			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
36	011107001036	办公室入口台阶面修补	1. 拆除种类：办公室入口台阶面层及粘接层 2. 石材品种及做法：参考原地面，并照原样恢复 3. 含建渣清运	m2	18.48			
37	011204001037	办公室干挂石材墙面修补	1. 拆除种类：墙面石材 2. 石材品种、骨架类型：参考原做法综合考虑 3. 含建渣清运	m2	2.95			
38	011205002038	围墙块料墙柱面	1. 柱截面类型、尺寸：240mm*370mm 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：5厚浅灰色仿石面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：1:1防水砂浆勾缝 5. 砂浆层：8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂)	m2	347.16			
39	011503001039	围墙栏杆安装	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：□50x50x1.5矩管横杆矩管、□25x25x1.0矩管竖杆@≤110mm 2. 防护材料种类：手工除锈、两遍防锈漆、两遍黑色油性调和漆	m2	197.32			
40	011506003040	楼梯间玻璃屋面拆除并恢复	1. 部位：楼梯间玻璃屋面拆除恢复	m2	23.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 拆除应为保护性拆除，所采用的措施费应包含在内； 3. 玻璃雨棚照原样恢复，拆除过程若有玻璃破损，新安玻璃等的费用也包含在此单价内					
41	040201009041	塑料排水板	1. 材料品种、规格：800g/mHDPE 支点朝上防塌陷排水板；	m2	260.89			
42	040201021042	200g/m2聚酯无纺布过滤层	1. 材料品种、规格：200g/m2聚酯无纺布过滤层	m2	260.89			
43	040202011043	200厚级配碎石基层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm	m2	562.4			
44	040202015044	150厚5%水泥稳定碎石层	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：150厚	m2	562.4			
45	040203003045	沥青面层涂布一道透水砼保护剂	1. 材料品种：透水砼保护剂	m2	2330.5			
46	040203006046	沥青混凝土路面面层	1. 沥青品种：AC-13沥青混凝土路面 2. 厚度：5cm	m2	2330.5			
47	040203006047	沥青混凝土路面下封层	1. 沥青品种：封层油	m2	2330.5			
48	040203006048	原路面沉陷部分下基层恢复	1. 素土夯实 2. C25混凝土路面垫层 200mm厚 3. 本项目适用于原路面沉陷部分	m2	301.45			
49	040204004049	安砌路侧石	1. 材料：花岗石路侧石	m	506			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 尺寸：15cm×30cm×50cm 3. 形状：一字型 4. 垫层材料种类：20厚1：3水泥砂浆					
50	040504002050	井盖更换 φ700	1. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 φ700 2. 含将原盖板拆除的费用	套	7			
51	040504002051	井盖更换 φ600	1. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 φ600 2. 含将原盖板拆除的费用	套	1			
52	040504002052	井盖更换 φ500	1. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 φ500 2. 含将原盖板拆除的费用	套	27			
53	040504009053	雨水口井篦更换	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井盖 规格同原有 2. 含将原盖板拆除的费用	座	8			
		分部小计						
		区域改造绿化						
54	050101009054	种植土回填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：满足设计要求	m3	489			
55	050101010055	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	1630			
56	050102001056	移栽香樟	1. 乔木种类：香樟 2. 乔木胸径：30-32cm 3. 养护期：12个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 含树木支撑 5. 含乔木的起挖、场内运输、栽植、养护等所有内容					
57	050102001057	移栽广玉兰	1. 乔木种类：广玉兰 2. 乔木胸径：18-20cm 3. 养护期：12个月 4. 含乔木的起挖、场内运输、栽植、养护等所有内容	株	5			
58	050102001058	栽植银杏	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木胸径：25cm 3. 养护期：12个月 4. 含树木支撑	株	2			
59	050102001059	栽植大叶榕	1. 乔木种类：大叶榕 2. 乔木胸径：30cm 3. 养护期：12个月 4. 含树木支撑	株	6			
60	050102001060	栽植小叶榕	1. 乔木种类：小叶榕 2. 乔木胸径：20cm 3. 养护期：12个月 4. 含树木支撑	株	24			
61	050102002061	栽植紫薇	1. 灌木种类：紫薇 2. 灌丛高：1.5-2m 3. 冠幅：1.2-1.5m 4. 胸径：8cm 5. 养护期：12个月	株	12			
62	050102002062	栽植腊梅	1. 灌木种类：腊梅	株	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】
标段：
第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 灌丛高：1.5-2m 3. 冠幅：1.2-1.5m 4. 胸径：8cm 5. 养护期：12个月					
63	050102002063	移栽金叶女贞球	1. 灌木种类：金叶女贞球 2. 灌丛高：1.5-2m 3. 冠幅：1.5-1.7m 4. 养护期：12个月 5. 含灌木的起挖、场内运输、栽植、养护等所有内容	株	6			
64	050102002064	移栽四季桂	1. 灌木种类：四季桂 2. 灌丛高：1.5-2m 3. 冠幅：1.5-1.7m 4. 养护期：12个月 5. 含灌木的起挖、场内运输、栽植、养护等所有内容	株	6			
65	050102002065	栽植黄果兰	1. 灌木种类：黄果兰 2. 灌丛高：1.8-2m 3. 冠幅：1.5-1.8m 4. 胸径：5cm 5. 养护期：12个月	株	13			
66	050102002066	栽植红梅	1. 灌木种类：红梅 2. 灌丛高：2-3m 3. 冠幅：1.8-2m 4. 地径：10cm 5. 养护期：12个月	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
67	050102002067	栽植碧桃	1. 灌木种类：碧桃 2. 灌丛高：2-2.5m 3. 冠幅：3-3.5m 4. 胸径：10cm 5. 养护期：12个月	株	6			
68	050102013068	喷播草坪	1. 基层材料种类规格：综合 2、草(灌木)籽种类：综合 3. 养护期：3个月	m2	1630			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
1	011705001077	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标自行考虑 2. 机械设备规格型号：投标自行考虑	台次	1			
		小计						
		施工排水、降水						
2	011706001078	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m				
3	011706002079	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜				
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001069	安全文明施工费		项	52011.26			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	3892.00			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	9553.09			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	14860.36			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	23705.81			
2	011707002070	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	011707003071	非夜间施工照明		项				
4	011707004072	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	011707005073	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	011707006074	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	011707007075	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008076	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	175994.24		明细详见表-12-1
2	暂估价	2000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	2000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		177994.24		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	175994.24	
合 计			175994.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称：德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	27740.24
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】 标段： 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101007080	挖管沟土方	1. 土壤类别：综合 2. 管外径：300/400mm 3. 挖沟深度：≤2m	m3	407.13			
2	010103001081	管沟回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	335.2			
3	010103002082	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	71.93			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010507006083	隔油池	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：垫层C10、底板及池壁C25 3. 土方类别：综合 4. 回填要求：夯填达到设计要求 5. 运距：投标人自行考虑 6. 具体做法详04S519-GG-4SF 5. 本项目包含土方挖、填、运、隔油池及砼构件模板等所有工作内容	座	1			
		分部小计						
		0304 电气设备安装工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
5	030411001084	配管PC20拆除	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗配	m	800			
6	030411001085	配管PC20恢复	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗配	m	800			
7	030411004086	配线 BV-2.5mm2拆除	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm2	m	1350			
8	030411004087	配线 BV-2.5mm2恢复	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm2	m	1350			
9	030411004088	配线 BV-4mm2拆除	1. 配线 BV4	m	750			
10	030411004089	配线 BV-4mm2恢复	1. 配线 BV4	m	750			
		分部小计						
		0309 消防工程						
11	030901011090	室外消火栓 DN100	1. 型号、规格：室外地上式DN100 2. 具体做法作法详13S201-P19	套	1			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
12	031001006091	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：详设计 2. 材质、规格：HDPE双壁波纹	m	170.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】 标段： 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			管 DN300 3. 连接形式：胶圈接口					
13	031001006092	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：详设计 2. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 3. 连接形式：胶圈接口	m	23.8			
		分部小计						
		0403 桥涵工程						
14	040305001093	管沟砂垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：100mm	m3	48.73			
		分部小计						
		0405 管网工程						
15	040504001094	原井拆除	1. 定型井名称:井综合 2. 井深、尺寸:现场实有井 3. 根据安装管道的施工需要拆除原井盖、盖板、井身等 4. 拆除外运投标人自行考虑	座	7			
16	040504003095	塑料检查井	1. 检查井材质、规格：塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 φ500	座	12			
17	040504009096	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井篦子 2. 垫层、基础材质及厚度：砼	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			底板 100mm厚 3. 混凝土强度等级：C20 4. 具体做法详见16S518 P39					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001097	安全文明施工费		项	5009.54			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	374.86			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	920.12			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	1431.30			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	2283.26			
2	031302002098	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	031302003099	非夜间施工增加		项				
4	031302004100	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	031302005101	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	031302006102	已完工程及设备保护费		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	031302008103	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	14854.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		14854.24		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14854.24	
合 计			14854.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\区域【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	2760.58
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004104	挖基础土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础、独立基础 3. 垫层底宽：详设计 4. 挖土深度：2m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	29.47			
2	010103001105	回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	15.16			
3	010103002106	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	14.31			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
4	010401001107	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 基础类型：带形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 4. 防潮层材料种类、厚度：1：2水泥砂浆掺5%水泥重量的防水剂、厚20mm	m3	3.95			
5	010401003108	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：	m3	8.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			MU15页岩砖、 240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆					
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001109	垫层	1. 垫层材料种类、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.34			
7	010501001110	地面垫层	1. 混凝土种类 ：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.2			
8	010501002111	带形基础	1. 材料种类、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m3	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整					
9	010501003112	独立基础	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.96			
10	010502001113	矩形柱	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.93			
11	010502002114	构造柱	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术	m3	1.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整					
12	010503001115	地圈梁	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.76			
13	010503004116	圈梁	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.57			
14	010503005117	过梁	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.31			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整					
15	010505001118	有梁板	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	3.07			
16	010505003119	平板	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	1.94			
17	010505008120	雨篷	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振	m3	0.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整					
18	010507005121	压顶	1. 材料种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.44			
19	010515001122	现浇构件钢筋 HPB300 （砌体加筋）	1. 现浇构件钢筋：HPB300 直径 $\leq \phi 10$ 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合	t	0.039			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计					
20	010515001123	现浇构件钢筋 HRB335 ϕ 12~16	1. 现浇构件钢筋：HRB335 ϕ 12~16 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计	t	0.019			
21	010515001124	现浇构件钢筋 HRB400 $\leq \phi$ 10	1. 现浇构件钢筋：HRB400 $\leq \phi$ 10 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不	t	1.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计					
22	010515001125	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~16	1. 现浇构件钢筋： HRB400 Φ12~16 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求	t	0.545			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计					
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
23	010607005126	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：厚0.8mm的9X25孔钢丝网, 固定射钉为M6@400	m2	5.73			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
24	010802004127	防盗门	1. 门类型：钢质防盗门M1021 2. 五金材料：门锁、防盗门扣、门眼等	m2	2.1			
25	010807001128	灰色断热桥铝合金推拉窗（带消防救援）	1. 窗类型：灰色断热桥铝合金推拉窗（带消防救援） 2. 窗洞尺寸：2100mm×1800mm 3. 材料种类：88系列灰色五腔断热桥铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度：6透明+9A+6透明玻璃 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m2	7.56			
26	010807001129	灰色断热桥铝合金平开窗	1. 窗类型：灰色断热桥铝合金平开窗 2. 窗洞尺寸：600mm×1800mm 3. 材料种类：88系列灰色五腔断热桥铝合金型材	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】
标段：
第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：6透明+9A+6透明玻璃 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁					
27	010807001130	不锈钢纱窗	1. 部位 ：所有外窗可开启扇加设 2. 框、扇材质：不锈钢纱窗	m2	3.78			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
28	010902001131	非上人保温屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 ：35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 找坡层材料品种、厚度 ：30厚04级配泡沫混凝土找坡层（最薄处）	m2	21.37			
29	010902001132	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 ：2.0厚SAM自粘聚合物改性沥青防水卷材（自粘无胎） 2. 防水层做法： （1）20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层； （2） 0.4厚聚乙烯膜隔离层； （3）2.0厚SAM自粘聚合物改性沥青防水卷材（自粘无胎）； （4）4、20厚1:3水泥砂浆找平层； （5）35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑	m2	27.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
32	011102003135	防滑地砖	1. 与垫层面结合层：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道； 2. 找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：10厚600×600 米白色防滑地砖 5. 嵌缝材料种类：同色水泥浆	m2	21.99			
33	011105003136	块料踢脚线	1. 基层：25厚1:1.5水泥砂浆基层； 2. 粘接层：4厚纯水泥浆粘贴（掺20%白乳胶）层； 3. 面层：10厚600x150米白色防滑地砖，水泥浆擦缝。	m2	2.25			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011201001137	外墙真石漆	1. 墙体类型：砖外墙 2. 基层墙体处理:15厚1:3水泥砂浆找平压入耐碱玻纤网格布(水泥砂浆加4%防水剂)； 3. 底层厚度、砂浆配合比：5厚1:3抗裂砂浆+3厚刮涂柔性耐水腻子；	m2	71.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 面层厚度、砂浆配合比：2厚厚涂刷封闭底漆(带与真石漆接近的颜色);3厚天然真石漆(可选单色或复色搭配),施工(根据效果需要选择或涂抹等形式)3厚涂刷罩光清漆。					
35	011201001138	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙 2. 砂浆厚度、砂浆配合比：18厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：女儿墙内墙	m2	11.66			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001139	天棚面无机涂料	1. 基层类型：结构层原浆抹平压光; 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：5厚底基防裂腻子分遍找平,2厚耐水腻子刮平; 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍(其中底漆二遍,面漆一遍)	m2	21.37			
37	011407001140	内墙涂料	1. 墙体类型：砖内墙 2. 腻子材料种类：抗裂腻子刮平 3. 面层厚度、砂浆配合比：无机涂料（一底两面）	m2	35.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701001149	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混 2. 檐口高度：3.15m	m2	22.81			
2	011701002150	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架 2. 搭设高度：≤15m 3. 脚手架材质：综合	m2	80.1			
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001151	垫层	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m2	1.04			
4	011702001152	独立基础	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑	m2	3.52			
本页小计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范					
5	011702001153	带形基础	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	8.4			
6	011702002154	矩形柱	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一	m2	10.3			
本页小计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第3页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范					
7	011702003155	构造柱	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	11.43			
8	011702008156	圈梁	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	9.81			
9	011702009157	过梁	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模	m2	4.26			
本页小计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范					
10	011702014158	有梁板	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	11.33			
11	011702016159	平板	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式	m2	15.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第5页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范					
12	011702023160	雨篷	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	1.78			
13	011702025161	其它现浇构件	1. 构件类型 综合 2. 模板类型 木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料 钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓等相关费用	m2	3.7			
本页小计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第6页 共6页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范					
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001141	安全文明施工费		项	2657.80			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	198.88			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	488.17			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	759.37			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	1211.38			
2	011707002142	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	011707003143	非夜间施工照明		项				
4	011707004144	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	011707005145	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	011707006146	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	011707007147	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008148	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	11908.56		明细详见表-12-1
2	暂估价	9500.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	9500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		21408.56		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11908.56	
合 计			11908.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
2.2.1	人行道闸门		9500.00			
合 计			9500.00	-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称：德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	1631.56
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404034162	照明开关	1. 名称： 照明开关 2. 材质： 塑料	个	1			
2	030404035163	弱电插座	1. 弱电插座	个	2			
3	030409002164	接地母线	1. 名称： 接地母线 2. 材质： 镀锌扁钢 3. 规格： 40*4	m	24.04			
4	030409003165	避雷引下线	1. 名称： 避雷引下线 2. 利用建筑结构钢筋引下	m	17.6			
5	030409005166	避雷网	1. 名称： 避雷网 2. 材质： 镀锌圆钢 φ10	m	20.5			
6	030411001167	配管PC20	1. 名称： 配管 2. 材质、规格： PC20 3. 配置形式： 暗配	m	90.86			
7	030411004168	配线 BV-2.5mm ²	1. 名称： 配线 2. 配线形式： 管内穿线 3. 型号： BV-2.5mm ²	m	96.42			
8	030411004169	配线 BV-4mm ²	1. 配线 BV4	m	107.46			
9	030411004170	网线	1. 名称： 网线 2. 配线形式： 管内穿线	m	47.8			
10	030411006171	接线盒	1. 名称： 接线盒（开关、插座底盒） 2. 材质： 塑料	个	5			
11	030412005172	普通灯具	1. 名称： 普通灯具	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 型号：详设计					
		分部小计						
		0309 消防工程						
12	030901013173	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 3. 含灭火器放置箱	具	2			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
13	031001006174	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：门卫室 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC DN75	m	4.1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】						标段：		第1页 共1页
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001175	安全文明施工费		项	232.96			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	17.43			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	42.79			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	66.56			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	106.18			
2	031302002176	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	031302003177	非夜间施工增加		项				
4	031302004178	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	031302005179	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	031302006180	已完工程及设备保护费		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	031302008181	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	602.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		602.57		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	602.57	
合 计			602.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\门卫室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004182	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：综合 3. 垫层底宽：详设计 4. 挖土深度：2m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	110.91			
2	010103001183	回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	99.95			
3	010103002184	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	10.96			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001185	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	0.41			
5	010501003186	C35后浇细石无收缩砼	1. 混凝土种类：细石无收缩砼	m3	0.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整					
6	010501003187	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	2.08			
7	010502001188	混凝土表面凿毛	1. 部位：新旧混凝土接触部位	m2	131.6			
8	010507001189	散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土强度等级：C15 4. 填塞材料种类：建筑油膏 5. 具体做法详见西南18J812 P7 “4”	m2	103.75			
9	010507003190	混凝土排水沟	1. 土壤类别：综合	m	134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 沟截面净空尺寸：详设计 3. 混凝土种类：商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C20 6. 盖板：钢筋混凝土盖板(西南18J812P5“19a”),每隔10米设角钢篦子(西南18J812P5“13”) 7. 本项目含土方挖、填、运、水沟及盖板、模板等所有工作内容					
10	010507007191	C20混凝土包脚	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	10.69			
11	010507007192	C35微膨胀混凝土（地下室柱截面加大）	1. 混凝土种类：微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m3	14.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
12	010515001193	现浇构件钢筋 HRB400 ≤ φ 10	1. 现浇构件钢筋：HRB400 ≤ φ 10 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计	t	0.486			
13	010515001194	现浇构件钢筋 HRB400 φ > 16	1. 现浇构件钢筋： HRB400 φ > 16 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标	t	0.679			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计					
14	010515001195	植筋 HRB400 φ 20（向上成孔）	钢筋种类、规格： HRB400钢筋 φ 20	个	86			
15	010515001196	植筋 HRB400 φ 20	钢筋种类、规格： HRB400钢筋 φ 20	个	52			
16	010515001197	植筋 M24柱脚螺栓 φ 24	钢筋种类、规格： M24柱脚螺栓 φ 24	个	64			
17	010515001198	植筋 HRB400 φ 8	钢筋种类、规格： HRB400钢筋 φ 8	个	2486			
18	010515001199	植筋 HRB400 φ 10	钢筋种类、规格： HRB400钢筋 φ 10	个	132			
19	010515001200	植筋 HRB400 φ 14	钢筋种类、规格： HRB400钢筋 φ 14	个	134			
20	010515001201	现浇构件钢筋 HRB400 ≤ φ 10（加固）	1. 现浇构件钢筋：HRB400 ≤ φ 10 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考	t	1. 03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计					
21	010515001202	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~16 （加固）	1. 现浇构件钢筋： HRB400 Φ12~16 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计	t	0.255			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
22	010515001203	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi > 16$ （加固）	1. 现浇构件钢筋： HRB400 $\phi > 16$ 2. 钢筋连接：施工搭接、焊接、机械连接、损耗等由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价中，不再单独计量计价 4. 与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求 6. 弧形钢筋制安综合考虑在项目单价内，不再另计	t	2.729			
23	010516001204	高强连接螺栓 M20	1. 螺栓种类： 高强螺栓 2. 规格： M20	套	136			
24	010516001205	圆头栓钉	1. 种类： 圆柱头栓钉 $\phi 19$ 2. 规格： 长度80mm	套	640			
25	010516002206	预埋铁件	1. 钢材种类： Q235B 2. 规格： 综合	t	1.17			
26	010516003207	地脚螺栓 M30	种类、规格:地脚螺栓 M30	个	12			
27	010516003208	柱脚螺栓 M24	种类、规格:柱脚螺栓 M24	个	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
28	010603002209	空腹钢柱	1. 柱类型：空腹钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装：构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级；所有钢构件表面涂装前均喷砂（丸）除锈。其除锈等级要求达到Sa2.5。涂装完成后，要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150μm；室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200μm。 3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀型防火涂料，根据耐火时间钢柱不得小于2.5h、梁不得小于1.5h、楼板为1.0小时、屋顶承重构件不得小于1.0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类：除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输（含转运等）、拼装、安装（含吊	t	13.542			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
29	010604001210	钢梁	1. 类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装:构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级;所有钢构件表面涂装前均喷砂(丸)除锈。其除锈等级要求达到Sa2.5。涂装完成后,要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150 μ m;室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求:钢结构刷超薄膨胀型防火涂料,根据耐火时间钢柱不得小于2.5h、梁不得小于1.5h、楼板为1.0小时、屋顶承重构件不得小于1.0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数:铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输	t	6.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
30	010605001211	钢板加固	1. 钢材品种：钢板 2. 钢板厚度： ≤5mm 3. 含固定钢板的螺栓 4. 含梁加固钢板、U型箍、板加固钢板	m2	130.55			
31	010605002212	50厚压型夹芯板墙面	1. 钢材品种：灰白色夹芯彩钢板 2. 复合板厚度： 50mm 3. 包角、包边、窗台泛水等处的彩钢板搭接应考虑在综合单价内	m2	516.1			
32	010606001213	钢支撑（钢筋）	1. 类型 ：钢支撑 2. 钢材品种、规格 ： Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装：构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级；所有钢构件表面涂装前均喷砂（丸）除锈。其除锈等级要求达到Sa2.5。涂装完成后，要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150 μ m；室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀	t	0.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			型防火涂料, 根据耐火时间钢柱不得小于2.5h、梁不得小于1.5h、楼板为1.0小时、屋顶承重构件不得小于1.0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类：除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
33	010606001214	钢支撑（焊管）	1. 类型：钢支撑 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装：构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级；所有钢构件表面涂装前均喷砂（丸）除锈。其除锈等级要求达到Sa2.5。涂装完成后，要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150μm；室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200μm。	t	0.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀型防火涂料, 根据耐火时间钢柱不得小于2.5h、梁不得小于1.5h、楼板为1.0小时、屋顶承重构件不得小于1.0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
34	010606001215	钢支撑（C型钢）	1. 类型：钢支撑 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装:构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级;所有钢构件表面涂装前均喷砂(丸)除锈。其除锈等级要求达到Sa2.5。涂装完成后,要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150 μm;室外构件及天沟涂层干	t	0.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】
标段：
第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀型防火涂料, 根据耐火时间钢柱不得小于2. 5h、梁不得小于1. 5h、楼板为1. 0小时、屋顶承重构件不得小于1. 0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
35	010606001216	钢拉条（钢筋）	1. 类型 ：钢拉条 2. 钢材品种、规格 ：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装:构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级;所有钢构件表面涂装前均喷砂(丸)除锈。其除锈等级要求达到Sa2. 5。涂装完成后, 要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于	t	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			150 μ m;室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀型防火涂料, 根据耐火时间钢柱不得小于2. 5h、梁不得小于1. 5h、楼板为1. 0小时、屋顶承重构件不得小于1. 0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
36	010606002217	钢檩条 C型钢	1. 类型 ：钢檩条 2. 钢材品种、规格 ：Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装:构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级;所有钢构件表面涂装前均喷砂(丸)除锈。其除锈等级要求达到Sa2. 5。涂装完成后, 要求室内	t	5.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			构件涂层干漆膜总厚度不小于150 μ m;室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求：钢结构刷超薄膨胀型防火涂料, 根据耐火时间钢柱不得小于2. 5h、梁不得小于1. 5h、楼板为1. 0小时、屋顶承重构件不得小于1. 0h的条件确定防火涂料厚度，具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数：铁红防锈底漆两道，醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外，普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测（含探伤等）费用均综合考虑在单价中					
37	010606013218	零星钢构件	1. 类型 ： 型钢 2. 钢材品种、规格 ： Q355B，规格综合 3. 除锈、涂装:构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级;所有钢构件表面涂装前均喷砂(丸)除锈。其除锈等级要求达到	t	0.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段：

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			Sa2.5。涂装完成后,要求室内构件涂层干漆膜总厚度不小于150 μ m;室外构件及天沟涂层干膜总厚度不小于200 μ m。 3. 防火要求: 钢结构刷超薄膨胀型防火涂料,根据耐火时间钢柱不得小于2.5h、梁不得小于1.5h、楼板为1.0小时、屋顶承重构件不得小于1.0h的条件确定防火涂料厚度,具体做法详西南18J312-P90-5141 4. 油漆品种及遍数: 铁红防锈底漆两道,醇酸磁漆两道 5. 螺栓种类:除高强螺栓外,普通螺栓已综合考虑在单价中 6. 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等由投标人综合考虑在单价中 7. 各种检查检验、检测(含探伤等)费用均综合考虑在单价中					
		分部小计						
		0108 门窗工程						
38	010802001219	铝合金门带窗	1. 门类型: 灰色铝合金门带窗MLC6030 2. 玻璃品种、厚度: 10mm厚钢	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			化玻璃 3. 五金材料：门锁、拉手、铰链等					
39	010807001220	铝合金推拉窗	1. 窗类型：铝合金推拉窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 材料种类：80系列灰色铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度：6mm厚白玻 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m2	98.28			
40	010807001221	铝合金推拉窗（带消防救援）	1. 窗类型：铝合金推拉窗（带消防救援） 2. 窗洞尺寸：综合 3. 材料种类：80系列灰色铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度：6mm厚白玻 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m2	21.6			
41	010807003222	铝合金百叶窗	1. 窗类型：灰色铝合金百叶窗 2. 窗洞尺寸：综合 2. 材料种类：50x80x1.0灰色铝合金矩管边框 3. 防护层材料种类：详设计 4. 油漆品种、刷漆遍数：详设计 5. 五金材料：拉手、风撑	m2	127.8			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】
标段：
第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
42	010904001223	顶板防水	1. 卷材品种、规格、厚度：塑性 体改性沥青防水卷材 SBS 4.0mm 2. 防水层数：两层 3. 防水层做法：1) 20mm厚1:3水 泥砂浆找平层 2) 防水卷材两 道 3) C25细石砼保 护层 4. 反边高度：详设计	m2	1000.91			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
43	011001001224	B4级泡沫混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm厚（最薄处）B4级泡沫 混凝土	m2	838.26			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
44	011101003225	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：100mm厚 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石商品砼	m2	838.26			
45	011103001226	硅PU地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：8厚硅PU篮球场专用地面	m2	838.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
46	011407001227	柱面喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土柱面 2. 腻子种类：成品腻子膏 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 一底两面	m2	160.2			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
47	011608002228	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原有混凝土柱面 2. 铲除部位的截面尺寸：详设计 3. 含建渣的清运	m2	131.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701006237	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	346.1			
2	011701003238	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	244.5			
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001239	垫层	基础类型	m2	0.81			
4	011702001240	基础	基础类型	m2	4.75			
5	011702002241	矩形柱	基础类型	m2	54.4			
6	011702002242	矩形柱（柱截面加大）	基础类型	m2	160.16			
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
7	011705001243	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次				
		小计						
		施工排水、降水						
8	011706001244	成井	1. 成井方式	m				
本页小计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径					
9	011706002245	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜				
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001229	安全文明施工费		项	39412.69			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	2949.25			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	7239.06			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	11260.77			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	17963.61			
2	011707002230	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	011707003231	非夜间施工照明		项				
4	011707004232	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	011707005233	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	011707006234	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	011707007235	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008236	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	175981.11		明细详见表-12-1
2	暂估价	376000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	376000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		551981.11		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	175981.11	
合 计			175981.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
2.2.1	风雨球场电动可移动顶棚		376000.00			
合 计			376000.00	-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称：德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	22067.02
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017246	配电箱	1. 名称、型号：照明配电箱 2. 规格：详设计 3. 底边距地 1.5米 暗装	台	1			
2	030404032247	总等电位端子箱	1. 名称、型号：总等电位端子箱 2. 规格：DT28-II	台	1			
3	030408001248	电力电缆 YJV-5*10	1. 型号：铜芯电缆 YJV 2. 规格：5×10mm ² 3. 敷设方式：穿钢管敷设 4. 电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头	m	50			
4	030408006249	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头	个	2			
5	030409002250	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4	m	166.68			
6	030409003251	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用钢柱引下	m	149.6			
7	030411001252	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗敷	m	50			
8	030411001253	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷	m	213.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
9	030411004254	配线 BV-2.5mm2	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm2	m	669.33			
10	030412001255	LED体育照明灯	1. 名称：LED体育照明灯 2. 型号、规格：220V 150W 3. 底边距地 8.5米 安装	套	32			
		分部小计						
		0309 消防工程						
11	030901013256	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 3. 含灭火器放置箱	具	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】 标段： 第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001257	安全文明施工费		项	772.73			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1	57.82			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.7	141.93			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2	220.78			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.7	352.20			
2	031302002258	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	031302003259	非夜间施工增加		项				
4	031302004260	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	031302005261	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	031302006262	已完工程及设备保护费		项				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】 标段： 第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
7	031302008263	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	4898.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		4898.09		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4898.09	
合 计			4898.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称：德阳海关院落修缮及附属设施改建项目\风雨球场【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	470.27
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：