

四、分项价格表

 项目名称：文县第二人民医院百级手术室专项改造项目

 招标编号：GSZM2022-239

 投标包号： /

 金额单位：3448497.45人民币元

序号	品目	单位	数量	单价	金额	备注
	装修装饰系统					
A	拆除					
1	砌筑墙体开门窗洞	m ²	6.3	55.00	346.50	
2	拆除砖砌筑墙体	m ³	51.24	105.00	5380.20	
3	天花饰面（龙骨）拆除	m ²	471.6	22.00	10375.20	
4	地面拆除	m ²	471.6	22.00	10375.20	
5	金属门窗拆除	m ²	43.47	50.00	2173.50	
6	废料运输	项	1	5000.00	5000.00	
B	地面					
1	细石混凝土楼地面垫层	m ²	420.18	45.00	18908.10	
2	地面垫层 20 厚 4:1 硫酸钡水泥找平	m ²	51.42	230.00	11826.60	
3	地面环氧自流平	m ²	413.61	56.00	23162.16	
4	医疗专用同质透芯 PVC 卷材及踢脚	m ²	449.22	125.00	56152.50	
5	地板卷材踢脚线不锈钢压条	m	296.77	22.00	6528.94	
6	地面防水垫高轻质材料回填	m ²	3.34	360.00	1202.40	
7	地面防水	m ²	32.93	56.00	1844.08	
8	防滑地砖	m ²	57.99	150.00	8698.50	
9	铝合金 U 型地槽铝	m	165.42	6.00	992.52	
C	墙面					
1	洁净专用玻镁彩钢板（手工彩钢板）	m ²	478.33	278.00	132975.74	
2	内圆弧及连接底座	m	484.2	12.00	5810.40	
3	外圆弧	m	39.2	16.00	627.20	

4	铅板防护隔断	m ²	82.05	1260.00	103383.00	
5	电解钢板	m ²	137.28	450.00	61776.00	
6	手术室电解钢板墙面喷涂	m ²	137.28	105.00	14414.40	
7	医用抗菌无机涂料	m ²	231.53	65.00	15049.45	
8	窗台人造大理石	m ²	0.49	320.00	156.80	
9	铝合金 U 型槽铝	m	25.2	6.00	151.20	
10	200mm 厚加气混凝土砌块墙砌筑	m ³	4	660.00	2640.00	
11	土建墙找平	m ²	517.1	42.00	21718.20	
12	墙面防水	m ²	152.46	56.00	8537.76	
13	墙面瓷砖	m ²	152.46	124.00	18905.04	
14	抗倍特板隔断	m ²	26.25	285.00	7481.25	
D	吊顶					
1	手术室硫酸钡水泥防辐处理	m ²	51.42	256.00	13163.52	
2	洁净专用玻镁彩钢板(手工彩钢板)	m ²	373.32	278.00	103782.96	
3	电解钢板	m ²	70.16	480.00	33676.80	
4	手术室电解钢板墙面喷涂	m ²	70.16	105.00	7366.80	
5	铝扣板吊顶(含龙骨)	m ²	57.99	224.00	12989.76	
6	铝合金 U 型顶部槽铝	m	187.07	6.00	1122.42	
E	门窗					
1	医用气密封单开平开门 0921GM2 (成品定制)	樘	2	3200.00	6400.00	钢制门
2	医用气密封单开平开门 1021GM1 (成品定制)	樘	2	3400.00	6800.00	钢制门
3	医用气密封单开平开门 1021GM2 (成品定制)	樘	1	3400.00	3400.00	钢制门
4	医用气密封单开平开门 1021GMB1 (成品定制)	樘	4	3400.00	13600.00	钢制门

5	医用气密封单开平开门 1021GMB2（成品定制）	樘	2	3400.00	6800.00	钢制门
6	气密封铅防护单开门 1021QGM2（定制）	樘	1	12500.00	12500.00	
6	医用气密封双开平开门 1221SGM2（成品定制）	樘	4	3800.00	15200.00	钢制门
7	医用气密封双开平开门 1521SGM2（成品定制）	樘	1	4200.00	4200.00	钢制门
8	医用气密封双开平开电动 门 1521SGM2-电	樘	1	25143.00	25143.00	钢制门
9	医用气密封双开电动趟门 1221STM2-电（成品定制）	樘	2	23735.00	47470.00	钢制门
10	医用气密封单开电动趟门 1521TM2-电（成品定制）	樘	4	24120.00	96480.00	
11	医用气密封铅防护单开电 动趟门 1521QTM2-电（成 品定制）	樘	1	36500.00	36500.00	
12	电动门门套	樘	6	850.00	5100.00	
13	电动门门套	樘	2	620.00	1240.00	
14	乙级防火门 FM 乙 1021	樘	2	2050.00	4100.00	
15	谈话窗 2112HC	樘	1	1108.00	1108.00	
16	谈话窗台面	m	2.1	125.00	262.50	
17	固定观察窗	扇	3	633.40	1900.20	
19	电动门钢构件加固安装	t	0.94	8500.00	7990.00	
20	化学膨胀螺栓楼板固定 （电动趟门用）	套	32	10.00	320.00	
F	其他					
1	医用气密性内嵌式器械柜 （成品定制）	套	2	6850.00	13700.00	
2	医用气密性内嵌式药品柜 （成品定制）	套	2	6850.00	13700.00	
3	医用气密性内嵌式麻醉柜	套	2	6850.00	13700.00	

	(成品定制)					
4	手术室组合多功能控制面板 (成品定制)	套	3	22450.00	67350.00	
5	医用气密性 组合电源插座箱 A (成品定制)	套	6	585.00	3510.00	
6	医用气密性 组合电源插座箱 B (成品定制)	套	2	585.00	1170.00	
7	医用气密性 X 光观片箱 (成品定制)	套	1	4450.00	4450.00	
8	医用气密性 X 光观片箱 (成品定制)	套	1	4600.00	4600.00	
9	医用气密性 内嵌式书写台 (成品定制)	套	2	1250.00	2500.00	
10	医用气密性 内嵌保温柜 (成品定制)	套	1	38200.00	38200.00	
11	医用气密性 内嵌保冷柜 (成品定制)	套	1	38200.00	38200.00	
12	无影灯锚栓固定	套	2	2000.00	4000.00	
13	吊塔锚栓固定	套	3	2000.00	6000.00	
14	不锈钢靠墙扶手	m	44.5	152.00	6764.00	
15	窗帘盒 (不含窗帘)	m	18	89.00	1602.00	
16	医疗专用不锈钢 U 型输液导轨	套	2	160.00	320.00	
17	医疗专用不锈钢升降输液吊杆	套	2	60.00	120.00	
18	医疗专用直型输液导轨	套	2	160.00	320.00	
19	医疗专用不锈钢升降输液吊杆	套	2	60.00	120.00	
20	护士站台	m	1.8	4200.00	7560.00	
手术室吊塔、无影灯设备						
1	LED 手术无影灯	套	2	130000.00	260000.00	手术室 OR. 03、OR. 04
2	吊塔	套	3	75000.00	225000.00	手术室 OR. 03 (百级两套计算)、OR. 04

空调机房部分						
	装修装饰系统					
1	原建筑地面磨平清理	m ²	30.15	22.00	663.30	
2	细石混凝土楼地面垫层	m ²	30.15	45.00	1356.75	
3	二级 8 钢筋	t	0.11	6500.00	715.00	
4	防滑地砖	m ²	30.15	105.00	3165.75	
5	地面防水	m ²	30.15	56.00	1688.40	
6	铝合金 U 型槽铝	m	56.8	6.00	340.80	
7	洁净专用玻镁岩棉彩钢板	m ²	64.05	228.00	14603.40	
8	内圆弧及连接底座	m	56.8	12.00	681.60	
9	岩棉瓦楞夹芯板	m ²	30.15	248.00	7477.20	
10	混凝土反坎	m ³	0.67	650.00	435.50	
11	二级 12 钢筋	t	0.08	6800.00	544.00	
12	二级 8 钢筋	t	0.01	6500.00	65.00	
13	二级 14 钢筋	t	0.03	7200.00	216.00	
14	推拉窗	扇	1	792.00	792.00	
15	乙级防火门	樘	1	1900.00	1900.00	
16	钢柱	t	0.39	11500.00	4485.00	
17	钢梁	t	0.45	11500.00	5175.00	
18	墙面檩条（横撑）	t	0.23	11500.00	2645.00	
19	屋面檩条	t	0.08	11500.00	920.00	
20	固定钢板	个	11	35.00	385.00	
21	化学螺栓 M14	套	44	10.00	440.00	
22	五金配件	项	1	500.00	500.00	
23	镀锌雨水槽	m	6.7	85.00	569.50	
24	PVC 雨水管	m	8	54.84	438.72	
25	钢结构制安	项	1	5000.00	5000.00	
空调部分						
一	空调风系统					
1	直膨式净化空气循环机组（自取新风）	台	1	122400.00	122400.00	
2	直膨式净化空气循环机组	台	1	174000.00	174000.00	

	(自取新风)					
3	直膨式净化空气循环机组 (自取新风)	台	1	151600.00	151600.00	
4	直膨式净化空气循环机组 室外机	台	2	51500.00	103000.00	
5	直膨式净化空气循环机组 室外机	台	1	96000.00	96000.00	
6	分体空调(挂壁式)	台	2	2680.00	5360.00	
7	超静音排风机(洁净专用)	台	2	2528.00	5056.00	
8	超静音排风机(洁净专用)	台	1	2528.00	2528.00	
9	超静音排风机(洁净专用)	台	1	2648.00	2648.00	
10	超静音排风机(洁净专用)	台	2	3250.00	6500.00	
11	层流送风天花	个	1	49700.00	49700.00	
12	层流送风天花	个	1	37840.00	37840.00	
13	亚高效送风口	个	16	595.00	9520.00	
14	亚高效过滤器	个	16	475.00	7600.00	
15	亚高效送风口	个	3	523.96	1571.88	
16	亚高效过滤器	个	3	305.00	915.00	
17	中效下回风口	个	4	406.00	1624.00	
18	中效过滤器	个	4	325.00	1300.00	
19	中效下回风口	个	8	862.00	6896.00	
20	中效过滤器	个	8	700.00	5600.00	
21	下回风口	个	9	256.00	2304.00	
22	上回风口	个	3	344.00	1032.00	
23	中效上排风口	个	2	423.96	847.92	
24	中效过滤器	个	2	290.00	580.00	
25	中效上排风口	个	2	423.96	847.92	
26	中效过滤器	个	2	290.00	580.00	
27	上排风口	个	4	86.00	344.00	
28	新风防雨百叶风口	个	1	580.00	580.00	
29	新风防雨百叶风口	个	1	228.00	228.00	
30	新风防雨百叶风口	个	2	172.00	344.00	
31	手动风量调节阀	个	7	156.00	1092.00	
32	手动风量调节阀	个	16	156.00	2496.00	
33	手动风量调节阀	个	4	156.00	624.00	
34	手动风量调节阀	个	8	156.00	1248.00	

35	手动风量调节阀	个	1	156.00	156.00	
36	风管止回阀	个	4	156.00	624.00	
37	风管止回阀	个	2	156.00	312.00	
38	风管止回阀	个	2	276.00	552.00	
39	风管止回阀	个	2	190.00	380.00	
40	新风电动密闭调节阀	个	1	290.00	290.00	
41	新风电动密闭调节阀	个	1	324.00	324.00	
42	新风电动密闭调节阀	个	1	346.00	346.00	
43	70 度防火阀	个	1	565.00	565.00	
44	70 度防火阀	个	1	660.00	660.00	
45	70 度防火阀	个	2	494.00	988.00	
46	70 度防火阀	个	2	391.00	782.00	
47	风管消声器（洁净专用）	个	1	3145.00	3145.00	
48	风管消声器（洁净专用）	个	2	2699.00	5398.00	
49	风管消声器（洁净专用）	个	2	2399.00	4798.00	
50	风管消声器（洁净专用）	个	2	1887.00	3774.00	
51	镀锌风管	m ²	330	228.30	75339.00	
52	镀锌风管	m ²	102	233.91	23858.82	
53	镀锌风管	m ²	120	262.41	31489.20	
54	橡塑难燃性保温棉	m ²	552	68.50	37812.00	
55	风管保温胶水	桶	28	128.00	3584.00	
56	风量测定孔	个	12	97.00	1164.00	
57	管道支吊架及法兰	KG	856	3.50	2996.00	
58	风管软接	个	12	140.00	1680.00	
59	风管检修口	个	6	97.00	582.00	
60	空调机组结构件	套	3	1000.00	3000.00	
61	净化空调机组安装基座	m ²	12.2	460.00	5612.00	
62	空调管道预留孔开凿及修复	项	1	1000.00	1000.00	
63	风系统安装辅材	批	1	1000.00	1000.00	
二	空调水系统					
1	电极式加湿器	套	1	3500.00	3500.00	
2	电极式加湿器	套	2	4500.00	9000.00	
3	降温水箱	个	3	2500.00	7500.00	
4	冷媒紫铜管及橡塑保温	m	14	42.98	601.72	

5	冷媒紫铜管及橡塑保温	m	30	58.98	1769.40	
6	冷媒紫铜管及橡塑保温	m	16	73.89	1182.24	
7	冷媒紫铜管及橡塑保温	m	16	93.09	1489.44	
8	冷媒紫铜管及橡塑保温	m	16	168.50	2696.00	
9	镀锌钢管（加湿水管）	m	15	27.16	407.40	
10	镀锌钢管（冷凝水管）	m	10	47.33	473.30	
11	铜闸阀	个	3	47.90	143.70	
12	Y型过滤器	个	3	78.00	234.00	
13	橡胶软接	个	6	68.00	408.00	
14	管道支吊架及法兰	KG	146	22.50	3285.00	
15	水管配件	批	1	1000.00	1000.00	
16	水系统安装辅材	批	1	1000.00	1000.00	
三	空调自控系统					
1	循环机组自动控制系统	套	3	32250.00	96750.00	
2	液晶远程控制面板	套	2	2450.00	4900.00	
3	温、湿度传感器	套	3	550.00	1650.00	
4	房间微压差传感器	只	2	450.00	900.00	
5	电线	m	420	3.22	1352.40	
6	电线	m	60	4.08	244.80	
7	电线	m	180	4.87	876.60	
8	电线	m	180	4.37	786.41	
9	电线	m	120	5.08	609.60	
10	电线	m	20	4.35	87.00	
11	镀锌线管	m	400	11.50	4600.00	
12	镀锌线槽	m	12	60.11	721.32	
13	自控系统安装辅材	批	1	1000.00	1000.00	
四	拆除保存					
1	原空调设备拆除、保存等	项	1	1000.00	1000.00	
2	原有镀锌风管拆除	项	1	500.00	500.00	
3	原有冷媒管拆除	项	1	200.00	200.00	
4	垃圾搬运清理	项	1	1000.00	1000.00	
电气部分						
强电系统：						
六层手术部						

1	DSA 配电箱-1DSAAT1	个	1	5500.00	5500.00	
2	总配电箱：6ZAP1	个	1	4400.00	4400.00	
3	分配电箱：6AL1	个	1	2400.00	2400.00	
4	分配电箱：6AP1	个	1	1050.00	1050.00	
5	分配电箱：6SSAP1~3	个	3	4500.00	13500.00	
6	空调总配电箱：6ZKT1	个	1	14800.00	14800.00	
7	IT 系统 10.0KVA	套	3	18500.00	55500.00	
8	IT 系统 6.3KVA	套	1	17200.00	17200.00	
9	LED 密封灯盘	套	14	228.00	3192.00	
10	LED 密封灯盘	套	11	268.00	2948.00	
11	LED 密封灯盘	套	28	328.00	9184.00	
12	防水防雾防尘灯	个	8	86.00	688.00	
13	手术室指示灯	套	3	106.00	318.00	
14	LED 手术室密封灯盘	个	30	418.00	12540.00	
15	应急组件	个	20	85.00	1700.00	
16	带熔断器单联单控开关	套	6	65.00	390.00	
17	风机/水盘管控制开关	个	11	105.00	1155.00	
18	单联单控开关	个	7	20.50	143.50	
19	双联单控开关	个	12	22.13	265.56	
20	三联单控开关	个	1	24.65	24.65	
21	双联单控开关	个	6	23.45	140.70	
22	双联双控开关	个	6	26.85	161.10	
23	二三级插座	个	72	27.50	1980.00	
24	二三级防水插座	个	13	30.40	395.20	
25	二三级铜质地插	个	3	65.00	195.00	
26	插座组	个	2	250.00	500.00	
27	LEB 端子箱	个	6	168.00	1008.00	
28	接地端子板	个	1	168.00	168.00	
29	接地线缆	m	300	6.23	1869.00	
30	接地线缆	m	300	12.81	3843.00	
31	热镀锌扁钢	m	125	22.50	2812.50	
32	电缆	m	59	350.00	20650.00	DSA 设备电箱前端电缆
33	电缆	m	26	816.49	21228.74	空调总电箱前端电缆
34	电缆	m	26	144.89	3767.14	医疗配电总电箱前端电缆
35	电缆	m	80	121.02	9681.60	
36	电缆	m	40	50.12	2004.80	

37	电缆	m	40	79.34	3173.60	
38	电缆	m	110	53.39	5872.90	
39	电线	m	1756.4 2	3.89	6832.47	
40	电线	m	1561.6	4.03	6293.25	
41	镀锌电线管	m	964.23	11.50	11088.65	
42	镀锌电线管	m	269.36	17.41	4689.56	
43	镀锌金属线槽	m	30	67.69	2030.70	
44	镀锌金属线槽	m	40	74.15	2966.00	
45	镀锌金属线槽	m	40	96.21	3848.40	
46	镀锌金属线槽	m	30	176.15	5284.50	
47	线槽支架	项	1	1000.00	1000.00	
拆除部分						
1	电箱拆除	项	1	1000.00	1000.00	
2	IT 系统拆除	项	1	1000.00	1000.00	
3	插座拆除	项	1	500.00	500.00	
4	开关拆除	项	1	200.00	200.00	
5	照明拆除	项	1	500.00	500.00	
6	接地系统拆除	项	1	200.00	200.00	
7	线槽线管拆除	项	1	500.00	500.00	
8	电线电缆拆除	项	1	200.00	200.00	
弱电部分						
弱电系统:						
六层手术部						
A	电话网络系统					
1	网络交换机	台	2	3600.00	7200.00	
2	电话交换机	台	1	1300.00	1300.00	
3	双口网络预留布线	条	6	20.00	120.00	
4	双口网络插座	个	5	56.00	280.00	
5	双口插座面板	个	15	56.00	840.00	
6	单口网络插座	个	1	42.00	42.00	
7	单口网络插座	个	14	42.00	588.00	
8	免提电话面板	个	3	260.00	780.00	
9	网线	m	3890.6 53	4.35	16924.34	
10	JDG 线管	m	509.36	11.50	5857.64	
11	镀锌桥架	m	45	86.42	3888.90	
B	网络监控系统					
1	网络摄像机	台	7	585.00	4095.00	
2	网络交换机	台	1	2145.00	2145.00	
3	网络硬盘录像机	台	1	2872.00	2872.00	

4	硬盘	台	2	1099.00	2198.00	
5	显示屏	个	1	1750.00	1750.00	
6	网线	m	196.77	4.35	855.95	
7	弱电机柜	个	1	1800.00	1800.00	
C	背景音乐系统					
1	分区寻呼话筒	台	1	3415.00	3415.00	
2	受控多功能数字播放器	台	1	2762.00	2762.00	
3	合并式带前置广播扩声机	台	2	2800.00	5600.00	
4	受控矩阵分区器	台	1	2762.00	2762.00	
5	天花喇叭	个	28	170.50	4774.00	
6	音量控制器	个	2	198.00	396.00	
7	音量控制器	个	17	155.00	2635.00	
8	八分区话筒寻呼器	个	1	2413.00	2413.00	
9	音频线	m	517.92	3.65	1890.41	
10	JDG 线管	m	517.92	11.50	5956.08	
D	可视门禁监控系统					
1	彩色可视对讲门口机	台	4	1396.00	5584.00	
2	彩色可视对讲室内分机	台	1	1410.00	1410.00	
3	楼宇电控门防停电电源	台	1	165.00	165.00	
4	多小门口机切换器	台	1	656.00	656.00	
5	感应卡密码门禁机	台	4	640.00	2560.00	
7	电源	套	4	95.00	380.00	
8	双门磁力锁	套	2	560.00	1120.00	
8	单门磁力锁	套	2	380.00	760.00	
9	门禁电源控制器	个	4	870.00	3480.00	
10	大翘板门铃开关	个	4	31.00	124.00	
11	门禁系统感应厚卡(白)	张	50	2.00	100.00	
12	视频线	m	97.846	11.50	1125.23	
13	耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套软电缆	m	97.846	3.70	362.03	
14	JDG 线管	m	30	11.50	345.00	
拆除部分						
1	电话网络系统拆除	项	1	500.00	500.00	
2	网络监控系统拆除	项	1	500.00	500.00	
3	可视门禁监控系统拆除	项	1	500.00	500.00	
4	背景音乐系统拆除	项	1	500.00	500.00	
给排水部分						
一	给排水系统					

1	PPR 给水管	m	90.5	23.58	2133.99	
2	PPR 给水管	m	45	25.94	1167.30	
3	PPR 给水管	m	30	30.87	926.10	
4	PPR 热水管	m	85	35.08	2981.80	
5	PPR 热水管	m	50	37.44	1872.00	
6	PVC 排水管	m	38	27.61	1049.18	
7	PVC 排水管	m	41	54.80	2246.80	
8	洗手盘	套	5	850.00	4250.00	
9	刷手池	套	2	22600.00	45200.00	
10	蹲式大便器	套	2	850.00	1700.00	
11	淋浴器	个	4	450.00	1800.00	
12	拖把池	套	5	460.00	2300.00	
13	不锈钢洗涤池	套	1	8500.00	8500.00	
14	截止阀	个	8	48.00	384.00	
15	截止阀	个	13	55.00	715.00	
16	截止阀	个	2	78.00	156.00	
17	地漏	个	12	58.00	696.00	
18	清扫口	个	2	28.00	56.00	
19	管道支架	kg	120	22.50	2700.00	
20	管道配件	项	1	500.00	500.00	

拆除项目

1	给水管道拆除	项	1	500.00	500.00	
2	排水管道拆除	项	1	500.00	500.00	
3	洗手盆拆除	项	1	300.00	300.00	
4	大便器拆除	项	1	300.00	300.00	
5	小便器拆除	项	1	300.00	300.00	
6	洗涤池拆除	项	1	300.00	300.00	
7	拖把池拆除	项	1	300.00	300.00	

医气部分

A	氧气管路系统					
1	脱脂紫铜管	m	46.4	52.70	2445.28	
2	手术室终端箱	套	3	2750.00	8250.00	
3	管道支架制作及安装	KG	27.9	22.50	627.75	
B	真空吸引系统					
1	脱脂紫铜管	m	46.4	57.70	2677.28	
E	设备带终端系统					
1	豪华型终端设备带	m	5	378.00	1890.00	
2	医用氧气终端	个	2	475.00	950.00	

3	医用真空吸引终端	个	2	475.00	950.00	
4	医气终端组件	个	4	25.00	100.00	
5	医气专用进户截止阀	个	8	119.00	952.00	
6	床头灯	台	2	69.00	138.00	
7	开关	个	2	20.50	41.00	
8	五孔插座	个	8	27.50	220.00	
9	电源导线	m	14.9	3.12	46.49	
10	设备带堵头板	块	2	14.00	28.00	
11	医气终端装饰圈	个	4	28.00	112.00	
12	黄腊管	m	5	8.60	43.00	
13	氧气进户管预埋套管	m	10	9.68	96.80	
14	负压进户管预埋套管	m	10	9.68	96.80	
15	进户管墙面开槽及恢复	m	10	22.00	220.00	
E	拆除项目					
1	管道拆除	项	1	500.00	500.00	
2	管道拆除	项	1	500.00	500.00	
3	设备带拆除	项	1	300.00	300.00	
4	终端拆除	个	1	100.00	100.00	
5	终端拆除	个	1	100.00	100.00	
6	终端拆除	个	1	100.00	100.00	
7	手术室终端箱	个	4	50.00	200.00	
投标总报价			(大写)人民币叁佰肆拾肆万捌仟肆佰玖拾柒元肆角伍分。 (小写: ¥3448497.45 元)。			

 投标人名称(盖公章): 广东昊翔电气设备有限公司

 法定代表人或其授权的代理人(签字): 陈志翔

日期: 2022年12月14日

注: 1、应按照“投标须知”的要求报价。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。