

城东区站东消防救援站营区文 工程
化建设采购

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年3月27日

封一1

城东区站东消防救援站
营区文化建设采购工程

招标工程量清单


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年3月27日

复 核 时 间:

2025年3月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011207001001	楼顶亮化大字	1、材质：冲孔发光字； 2、单字尺寸100cmx100cm； 3、采用金属材料，喷红色漆2次，防锈处理； 4、配置高亮度红色灯珠； 5、发光字背架采用镀锌管焊接并喷白，进行防锈处理； 6、工作电压24v，配备定时器、电压转换器、专用表箱； 7、正常寿命：>1,000小时； 8、内容：对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民。	套	1			
2	011207001002	楼体灯带	1、材质：户外高亮度led灯带； 2、硅胶外壳，具备防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化特性； 3、工作电压：24V； 4、工作功率：8-12W； 5、工作环境：零下40℃至50℃； 6、正常寿命：>1,000小时； 7、配备定时器及电压转换器，配置表箱。	m	240			
3	011207001003	发光标识（大厅正上方）	1、材质：无边发光字； 2、金属材质边框，正面发光； 3、工作电压：24V； 4、配备定时器及电压转换器，配置表箱； 5、英文字母单字约50cm*50cm；汉字单字约40cm*40cm；	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、内容：英文字母“CFR”，汉字“站东消防救援站”。					
4	011207001004	橱窗背景	1、材质：木工板、金属； 2、空间尺寸800cm*210cm*80cm，背部、顶部及侧面采用木工板搭建基础结构，内外均刮腻子找平，内部布线； 3、橱窗背景、顶部、侧面采用宣绒布画面粘贴，底面为高仿真草皮； 4、背部布置金属洞洞板2块，配备常见消防器材不少于10件，并布置趣味式消防问答内容不少于6个版块； 5、内容：橱窗画面应包含建筑、园林等，体现城市风貌，合理融入火灾元素；趣味式消防问答版块以常见消防常识为主，应配以消防卡通元素；设计内容经甲方审核定稿后实施。	m2	16.8			
5	011207001005	橱窗灯光	1、布置射灯轨道6-8m，隐藏式布线，设置开关1具； 2、射灯外壳为白色； 3、布置射灯10具，可调整角度范围≥60度； 4、色温3000k（暖光）； 5、功率30w； 6、射灯颜色：白色。	套	1			
6	011207001006	可拆卸运动模特	1、配备金属底座，承重能力不小于60kg； 2、模特整体为硬质塑胶材料，高度180cm； 3、可拆卸胳膊，手臂及腕关节可调； 4、穿着全套消防灭火战斗服及个人防护装备	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（服装及设备由委托方提供）。					
7	011207001007	消防车模型	1、材质：金属合金； 2、单个模型长度约20cm； 3、配备灭火、云梯等类型消防车模型不少于2类； 4、模型具备一定活动功能，可用于展现灭火救援场景。	个	10			
8	011207001008	消防形象雕塑	1、材质：玻璃钢； 2、单个高度60cm； 3、自主设计雪豹消防员形象，身穿消防服装； 4、设置高空救援、灭火、攀爬等三种形象，根据消防救援队伍形象要求，符合着装规范； 5、根据橱窗空间进行合理布置，形象及布置经甲方审核定稿后实施。	个	3			
9	011207001009	消防车雕塑	1、材质：玻璃钢； 2、尺寸：100cm*30cm*40cm； 3、仿消防水带软管； 4、符合消防救援队伍形象要求，外形及布置经甲方审核定稿后实施。	个	1			
10	011207001010	梯子模型	1、金属（镀锌管）； 2、高度：150cm，不少于4个梯阶； 3、工艺为镀锌管精工焊接，无缝打三遍原子灰找平，三层富锌环氧底漆，防腐、防锈处理，刷红色面漆三遍，防锈防紫外线处理； 4、承重不小于40kg； 5、外观符合消防救援队伍形象要求。	个	1			
11	011207001011	常见消防器材介绍	1、材质：PVC覆亚克	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牌	力： 2、1.2PVC打底，0.6亚克力uv印刷； 3、单个介绍牌30*50cm； 4、内容：战斗服、抢险服、灭火器、逃生绳、防毒面罩等15种常见物品介绍，或根据甲方要求进行调整。					
12	011207001012	便民服务站门头	1、材质：户外灯箱； 2、尺寸120cm*90cm； 3、金属边框，画面为户外防水材料； 4、高亮度灯珠，工作电压12-24V； 5、无故障工作时间不少于5000小时； 6、内容：站东消防救援站便民服务站，配雪豹消防员IP形象画面。	个	1			
13	011207001013	便民服务站发光标识牌	1、金属边框，画面为亚克力材质； 2、采用高亮度灯珠，双面发光； 3、尺寸120cm*100cm； 4、内容：需包含消防便民服务*24h，消防相关元素，经甲方审核定稿后实施。	个	1			
14	011207001014	消防形象玻璃钢雕塑	1、材质：玻璃钢； 2、高度220~240cm； 3、内置金属框架，外部采用专用油漆处理2次； 4、放置于便民服务站楼顶；具备防雨、防电、防撞性能； 5、设置金属底架及背架，将雕塑焊接固定，保证玻璃钢安装稳定耐用； 6、内容：身着消防灭火救援服装的雪豹消防员形象；经甲方审核定稿后实施。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001015	便民服务站主题文化墙	1、材质：PVC覆亚克力； 2、空间尺寸300cm*200cm； 3、1.2PVC打底，0.6亚克力uv印刷； 4、内容：消防救援队伍26项便民服务事项，便民服务事项单独设计图形；消防IP形象；经甲方审核定稿后实施。	套	1			
16	011207001016	轨道射灯	1、材质：金属轨道及射灯； 2、金属轨道长7m，固定于吊顶下方； 3、隐藏式布线，采用2.5平优质线缆； 4、射灯5具，采用可调整角度的室内高亮度射灯，可调角度≥60度； 5、功率10v； 6、颜色：白色。	套	1			
17	011207001017	创意玻璃贴	1、材质：超透贴； 2、空间尺寸800cm*150cm； 3、超透贴UV印刷，内容垫白打彩，背景透明； 4、内容：消防救援队伍26项便民服务相关内容，便民服务事项单独设计图形。	项	1			
18	011207001018	展示柜	1、材质：双面板； 2、尺寸200cm*280cm，深度40cm； 3、采用双面板制作，板材厚度不小于2cm，具备良好的防水、阻燃性能； 4、设置储藏、展示等空间，用于放置消防宣传资料、展品、便民物品等；储藏、展示空间不小于10个； 5、颜色：奶咖色。	m2	5.6			
19	011207001019	榻榻米休息区	1、材质：双面板	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、空间尺寸170cm*130cm*280cm； 3、工艺为搭建木质龙骨，木工板包面、处理后，覆盖双面板； 4、榻榻米整体尺寸为170cm*130cm*80cm；背面、侧面均采用双面板覆盖墙壁； 5、榻榻米为双层结构，下面一层170cm*130cm*40cm，上面一层170cm*130cm*40cm； 6、承重能力不小于200kg； 7、含6个休闲坐垫，垫子厚度不小于5cm； 8、上方设置灯光1具。					
20	011207001020	饮水机	1、款式：立式； 2、加热功率不小于500W； 3、储藏箱容量不小于8L； 4、额定电压220V； 5、额定频率50Hz； 6、电源线长1m； 7、配备水桶1个。	个	1			
21	011207001021	微波炉	1、额定电压220V； 2、额定频率50Hz； 3、容量≥20L； 4、功率不小于700W； 5、配备微波炉使用说明牌，尺寸20cm*12cm。	台	1			
22	011207001022	打印/扫描一体机	1、打印方式：激光打印； 2、支持无线网络打印； 3、端口：具备USB、WiFi端口； 4、单面支持纸张尺寸：A4； 5、打印速度≥25页/分；	台	1			
23	011207001023	药品箱	1、材质：铝合金；	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、尺寸：16英寸； 3、内容：配备棉签20根，别针10支，剪刀1把，纱布2片，酒精片10片，创口贴10片，塑料镊子1把，碘伏片4片，止血带一1个，PBT绷带 1卷，三角绷带1包，无纺布胶带 1个					
24	011207001024	雨伞架	1、材质：合金； 2、产品尺寸：56*30*80cm；在显著位置定制雨伞架标志，内容为“站东消防救援站”； 3、含12把长柄雨伞； 4、雨伞架具备良好的防水防晒性能。	个	1			
25	011207001025	LED透明屏	1、尺寸300cm*150cm； 2、可无线WiFi连接、USB连接； 3、支持投屏； 4、刷新率不低于60hz； 5、采用金属包边； 6、采用格栅式透明屏； 7、分辨率：最高分辨率p4； 8、安装方式：吊顶式安装。	台	1			
26	011207001026	户外雕塑	1、材质：玻璃钢； 2、尺寸：170cm； 3、配备金属底座，底座高度不小于5cm； 4、内置金属框架，外部采用专用油漆处理2次；具备防水、防撞性能； 5、安装方式：采用金属件固定于地面，保证稳定、安全。 6、内容：身穿抢险救援服的雪豹消防员形象，经甲方审核定稿后实施。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011207001027	门斗地垫	1、材质：PVC皮革材质； 2、尺寸360cm×181cm； 3、工艺：地砖开槽，地垫边缘嵌入槽内并收边。	m2	6.5			
28	011207001028	外墙消防救援徽	1、材质：铝合金； 2、尺寸90cm*90cm； 3、立体雕刻，表面进行刷漆处理； 4、安装方式：采用金属支架固定于外墙，保证安全性； 5、内容：消防救援徽。	个	1			
29	011207001029	辖区水源图	规格：300cm*150cm； 2、材质：PVC打底，磁吸板uv画面； 3、配2套磁吸钉（消火栓、消防车造型）； 4、内容：站东消防救援站辖区地图，呈现消防救援站位置、重点商圈、单位位置、主要道路，符合消防救援队伍使用需要。	m2	4.5			
30	011207001030	勤务研判室	1、材质：铝塑板； 2、尺寸：250cm*220cm； 3、工艺：白色铝塑板覆盖墙面，采用白色结构胶收边； 4、布置不少于10m超细高亮度灯带； 5、灯带颜色：科技蓝； 6、灯带工作电压：24v。	项	1			
31	011207001031	大厅文化墙	1、材质：木工板、迷你发光字； 2、尺寸：420cm*280cm； 3、工艺：墙面打木龙骨，覆双面板，粘贴木工条制作格栅不少于	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100条；西宁市地标迷你字造型及发光字嵌入版面； 4、工作电压：24v，配备独立开关； 5、内容：文字为“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”（文字部分为红色背景）；西宁市地标建筑雕刻造型（包括共字桥、凤凰台、火车站等不少于4个造型，总长度不小于3m，高度50cm左右）。					
32	011207001032	会议室背景底板	1、材质：铝塑板； 2、墙面尺寸：280cm*200cm；底板尺寸：280cm*120cm； 3、工艺：采用电信蓝铝塑板覆面，使用透明胶进行粘贴，电信蓝结构胶收边，保证铝塑板面层平整。	套	2			
33	011207001033	会议室背景字	1、材质：烤漆字； 2、单字约45cm*45cm； 3、采用pvc或亚克力烤漆工艺，厚度不小于1cm； 4、内容：城东区站东消防救援站。	套	1			
34	011207001034	消防站辖区地图	材质：PVC打底，磁吸板uv画面； 墙面尺寸：280cm*200cm；地图尺寸：280cm*120cm； 配2套磁吸钉（消火栓、消防车造型）； 4、内容：站东消防救援站辖区地图，标记主要道路、重点单位等，经甲方审核定稿后实施。	m2	5.76			
35	011207001035	玻璃贴膜	1、超透贴； 2、尺寸800cm*280cm； 3、双面画面；	m2	22.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、超透贴UV印刷，内容垫白打彩，背景透明； 5、内容：由下到上为亮黄色渐变，160cm以上为纯透明。					
36	011207001036	玻璃墙扎根青海画廊	材质：PVC材料uv画面； 2、PVC材质进行折边处理，折边厚度不小于4cm； 3、整墙尺寸1090cm*260cm；排列9个画框，单个画框尺寸为80cm*60cm； 4、内容：青海省各地消防救援队伍在各地域地标/特色地域位置的照片；消防救援队伍出车安全、出警安全提示及相关规章制、器材使用说明；经甲方审核定稿后实施。	幅	18			
37	011207001037	挂画轨道	1、材质：铝合金u型轨道； 2、尺寸：10米； 3、金属挂扣及专用钢丝绳各9组。	套	1			
38	011207001038	车库战斗文化灯箱	1、材质：超薄卡布灯箱； 2、尺寸370cm*140cm； 3、采用金属边框，外覆卡布灯箱膜； 4、内容为消防员灭火战斗画面，配文字“全时待战 随时能战”，经甲方审核定稿后实施。	项	1			
39	011207001039	西宁消防点位图	1、材质：PVC覆亚克力，磁吸板uv画面； 2、尺寸：240cm*200cm； 3、内容：点位图包括西宁市主要道路；标记西宁市各消防救援站位	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			置，及主要景区、重要商圈等。					
40	011207001040	蓝焰之家宣传资料架	1、材质：金属； 2、尺寸：120cm*80cm； 3、资料框可放a4资料； 4、资料架数量2个；可同时放置不少于10样物品。	项	1			
41	011207001041	照片墙	1、材质：木工板、磁吸板； 2、尺寸：624cm*295cm； 3、工艺为木工板打底，刮白色腻子；布置pvc磁吸底版； 4、根据造型设置底版高度及尺寸；高度应不小于1cm，单个画面尺寸不小于20*20cm； 5、底版正面为PVC材料覆铁质面层； 6、画面为磁吸板覆亚克力uv； 7、内容为西宁市消防救援队伍灭火救援、服务群众的画面及文字，经甲方审核定稿后实施。	套	1			
42	011207001042	消防定制便民服务手册	1、材质：铜版纸； 2、规格：四折页，尺寸为380mm*210mm； 3、数量500份； 4、内容为西宁市/青海省路线展示，雪豹消防员形象。	项	1			
43	011207001043	楼梯上方灯箱	材质：超薄卡布灯箱； 2、尺寸142cm*117cm； 3、采用金属边框，外覆卡布灯箱膜； 4、内部为高亮度灯珠，无故障使用时长不小于5000小时； 5、内容为雪豹消防员造型，经甲方审核定稿	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			后实施。					
44	011207001044	上人屋面栏杆	1、材质：金属 2、尺寸：400cm栏杆为110cm高度，1800cm栏杆为80cm高度； 工艺为铁质方管精工焊接，无缝打三遍原子灰找平，三层防锈底漆，防腐、防锈处理，面漆三遍汽车漆，防锈防紫外线处理； 3、颜色：红色； 4、进行加固处理，保证安装稳定安全。	m	22			
45	011207001045	创意门牌	1、材质：定制金属哑光； 2、内容：车库、厨房操作间、勤务研判室、宿舍、盥洗室、浴室、卫生间、晾衣房等；设计不同库室图标，经甲方审核定稿后实施。	项	1			
46	011207001046	防撞条	1、材质：单透贴； 2、宽度20cm； 3、内容：包括红蓝色，消防救援徽、西宁市城东区站东消防救援站等元素；经甲方审核定稿后实施。	m	40			
47	011207001047	卫生间及浴室贴膜	材质：PVC磨砂贴； 2、尺寸：41.5cm*131cm*2张；66.5cm*139.5cm*2张；55.5cm*196cm*1张，75.5cm*196cm*1张，41cm*187cm*3张，126cm*196cm*1张，126.5cm*196cm*1张。	项	1			
48	011207001048	其他物品	材质：PVC； 开关贴25个，单个6cm*4cm，亚克力带背胶； 3、桌牌10个，单个20*12cm； 4、床头物品盒上方为	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化
建设采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：城东区站东消防救援站营
区文化建设采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化
建设采购 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化
建设采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化
建设采购

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化
建设采购

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设
采购标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：城东区站东消防救援站营区文化建设采购 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 城东区站东消防救援站营区文化建设采购 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。