

总说明

工程名称：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

一、工程概况：

本工程包含青铜峡第五小学唐源分校报告厅装饰及电气改造。

二、计价模式：

- 本工程采用工程量清单计价模式；
- 主要材料价格、管理费、利润、税金及政策性费用均按标准计取。

三、编制依据

- 宁夏回族自治区建设厅 2013 年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》实施办法；宁夏回族自治区建设厅 2019 年颁布的《宁夏房屋建筑装饰工程计价定额》、《宁夏安装计价定额》；宁夏回族自治区建设厅 2019 年颁布的《宁夏建设工程费用定额》；
- 宁建（科）发[2017]14 号关于调整增加 2019 宁夏《建设工程费用定额》工伤保险等费用的通知。

四、其他

- 取费类别：工程为三类工程；
- 材差：材料价格采用宁夏回族自治区建设工程造价管理机构发布的 2024 年第 6 期青铜峡地区价格；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 拆除砌体的截面尺寸:240	m3	8.21			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:25Km	m3	8.21			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:OSB板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	187.63			
4	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:荣誉展示区	m2	12			
5	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:铝合金暖气罩	m2	9			
6	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石 20mm	m2	19.2			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:叠级吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 12mm	m2	127.68			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 4. 部位:墙面	m2	30			
9	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 4. 部位:天棚	m2	218.88			
10	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:墙体拆除地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:30mm 1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	2.28			
11	01B001	地台	1. 名称:地台 2. 面层:木地板 3. 基层:木工板 4. 龙骨:镀锌方管	m2	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	定额人工费*装饰人工调整系数	3.93				
2	011707002001	夜间施工费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.25				
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.63				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.79				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.27				
6	011707008001	场地清理费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.74				
7	011707009001	检验试验配合费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.53				
8	011707010001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.23				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600	套	20			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:射灯	套	84			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:灯带	m	141.6			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:灯带 2. 包含灯槽	m	162			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	200			
6	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-2.5	m	300			
7	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-4	m	100			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:暗装	个	4			
9	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	10			
10	030404035002	插座	1. 名称:地插 2. 安装方式:暗装	个	6			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	34			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆		1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	定额人工费	4.3				
2	031302002001	夜间施工费	定额人工费	0.17				
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费	0.43				
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费	0.55				
5	031302006001	已完工程及设备保护费	定额人工费	0.22				
6	031302008001	场地清理费	定额人工费	0.52				
7	031302009001	检验试验配合费	定额人工费	0.34				
8	031302010001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费	0.16				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：青铜峡第五小学唐源分校报告厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

