

F-2：招标工程量清单扉页

玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村  
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：玉龙县黄山街道文华社区文笔  
二组民族团结示范村建设项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	917001.83	玖拾壹万柒仟零壹元捌角叁分
2	措施项目费	93047.08	玖万叁仟零肆拾柒元零捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	26183.84	贰万陆仟壹佰捌拾叁元捌角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	45993.47	肆万伍仟玖佰玖拾叁元肆角柒分
2.3	其他措施项目费	20869.77	贰万零捌佰陆拾玖元柒角柒分
3	其他项目费	78765.71	柒万捌仟柒佰陆拾伍元柒角壹分
4	其他规费	1257.08	壹仟贰佰伍拾柒元零捌分
5	税金	103992.84	壹拾万叁仟玖佰玖拾贰元捌角肆分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	1194064.54	壹佰壹拾玖万肆仟零陆拾肆元伍角肆分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	040402018001	锯缝	1. 类别:锯缝 2. 材料品种、规格:混凝土路面 3. 厚度: 5cm 4. 未注详设计施工图及相关规范	m	4000							
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 拆除方式:机械拆除 4. 未注详设计施工图及相关规范	m2	930							
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:10km 3. 未注详设计施工图及相关规范 4. 含建渣消纳费	m3	186							
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	1546.96							
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 未注详设计施工图及相关规范	m3	967.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂 2. 填方粒径要求:满足相关规范要求 3. 填方来源、运距:外购 4. 未注详设计施工图及相关规范	m3	656.81							
7	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足相关规范要求 3. 填方来源、运距:就地土方 4. 未注详设计施工图及相关规范	m3	1013							
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土方余土 2. 运距:10km 3. 未注详设计施工图及相关规范 4. 含土方消纳费	m3	874.2							
9	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:10cm 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	116.25							
10	040503002001	支架混凝土基础	1. 支架混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	0.75							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
11	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 含塑料薄膜养护、伸缩缝 5. 未注详设计施工图及相关规范	m2	930							
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 未注详设计施工图及相关规范	m3	18.3							
13	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	44.51							
14	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	39.32							
15	040601008001	现浇混凝土池柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	9.57							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	2.87							
17	040601011001	现浇混凝土池顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未注详设计施工图及相关规范	m3	27.93							
18	040309010001	防水层	1. 部位：蓄水池顶板 2. 材料品种、规格：4厚SBS改性沥青防水卷材 3. 找平层厚度及种类：20厚1：2水泥砂浆 4. 未注详设计施工图及相关规范	m2	178.04							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
19	040504001001	砖砌阀门井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 井规格:0. 6m×0. 6m×0. 5m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2. 5水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:M5. 0水泥砂浆 7. 盖板材质、规格:钢筋混凝土 8. 井盖、井圈材质及规格:Φ700A钢筋混凝土井盖、井座 9. 未注详设计施工图及相关规范	座	4							
20	040204007001	取水池	1. 取水池尺寸:1500*1500*1200mm 2. 池底材质及厚度:100mm厚C15混凝土 3. 池壁材质及厚度:240mm厚C20钢筋混凝土 4. 盖板种类:成品钢板盖板	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
21	040204007002	溢水井	1. 取水池尺寸: 1800*1800*1600mm 2. 池底材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层, 200厚C20混凝土池底 3. 池壁材质及厚度: 200mm厚C20钢筋混凝土 4. 盖板种类: 成品玻璃盖板	个	1								
22	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10以内	t	5.786								
23	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ12-14	t	6.764								
24	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t	0.244								
25	040503003001	金属支架制作、安装	1. 支架材质: 角钢 L80*80 2. 支架形式: 满足相关规范要求 3. 未注详设计施工图及相关规范 4. 除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	3002.7								
26	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式: 钢制爬式钢梯 2. 高度: 4.1m 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍	套	2								
		本页小计											
		合计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		3				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。



### F-26: 总承包服务费计价表

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价;投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价;工程结算时按合同约定确定单价。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	040501002001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65mm 3. 接口方式:螺纹连接 4. 铺设深度:详设计 5. 管道检验及试验要求:含管道试压、消毒、冲洗, 试验压力为1.4MPa 6. 未注详设计施工图及相关规范	m	3000							
2	040501002002	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管（甲供主材） 2. 规格:DN50mm 3. 接口方式:螺纹连接 4. 铺设深度:详设计 5. 管道检验及试验要求:含管道试压、消毒、冲洗, 试验压力为1.4MPa 6. 未注详设计施工图及相关规范	m	1500							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
3	040501002003	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管（甲供主材） 2. 规格:DN40mm 3. 接口方式:螺纹连接 4. 铺设深度:详设计 5. 管道检验及试验要求:含管道试压、消毒、冲洗，试验压力为1.4MPa 6. 未注详设计施工图及相关规范	m	3850							
4	040501002004	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管（甲供主材） 2. 规格:DN20mm 3. 接口方式:螺纹连接 4. 铺设深度:详设计 5. 管道检验及试验要求:含管道试压、消毒、冲洗，试验压力为1.4MPa 6. 未注详设计施工图及相关规范	m	4760							
5	040308005001	管道防腐	1. 部位:管道外壁 2. 材料品种:环氧煤沥青漆一低两面 3. 未注详设计施工图及相关规范	m2	612.3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	040502009001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN20 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	136							
7	040502009002	阀门组	1. 名称: 阀门组 2. 规格: DN65闸阀2个、DN65水表1个、DN65Y型过滤器1个、DN65倒流防止器1个 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	4							
8	040502008001	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN150mm 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	1							
9	040502008002	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN300mm 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	1							
10	040502008003	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN400mm 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	3							
11	040502001001	异径管	1. 名称:异径管 2. 材质及规格: DN400*600 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	040502001002	钢制弯头	1. 名称:钢制弯头 2. 材质及规格:DN400*90° 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	3							
13	040502001003	钢制弯头	1. 名称:钢制弯头 2. 材质及规格:DN300*90° 3. 未注详设计施工图及相关规范	个	1							
14	010514001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:钢筋混凝土管,含通风帽等 3. 未注详设计施工图及相关规范	套	4							
15	040501002005	钢管	1. 材质及规格:DN150mm钢管 2. 未注详设计施工图及相关规范	m	10							
16	040501002006	钢管	1. 材质及规格:DN300mm钢管 2. 未注详设计施工图及相关规范	m	10							
17	040501002007	钢管	1. 材质及规格:DN400mm钢管 2. 未注详设计施工图及相关规范	m	25							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		7.47				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		1.78				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		4.35				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		3				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
<b>合    计</b>								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。



### F-26: 总承包服务费计价表

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合    计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价;投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价;工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：玉龙县黄山街道文华社区文笔二组民族团结示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]