

兴教寺-大雄宝殿、藏经楼保护修
缮工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		修缮		
1	AB001	拆除台明 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖：方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理	m2	9.26
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 白灰膏勾凹缝12.3m2 4. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	9.26
3	AB002	拆除地幔 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖：方砖规格为500*500*50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理	m2	12.9
4	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 白灰膏勾凹缝 4. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	12.9
5	020201003001	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青条砖：240x120x60 2. 勾缝类型：青砖灰缝 3. 部位：台明挡墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	13.86
6	020201003002	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青砖：260x120x60 2. 勾缝类型：水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位：外墙局部	m2	4.6

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝		
7	AB003	外墙面出现污渍、水渍和灰浆 [项目特征] 1. 剔除后期水泥砂浆面层和砌筑缝 2. 白灰砂浆重新勾缝;墙面人工打磨后,月白灰砂浆重新粉刷 [工作内容] 1. 处理外墙面	m2	66.5
8	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 墙体类型:青砖:260x120x60 2. 勾缝类型:水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位:东山墙后进间柱子柱洞封门砖缺失1个(0.1平方米) [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	块	1
9	AB004	屋面整体拆除 (大雄宝殿) [项目特征] 1. 拆除屋面时需要将屋面瓦件、苫背、望板(砖)和所有椽子均拆除,同时检修木檩和梁架 2. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 清扫浮土	m2	531.25
10	AB005	屋面修缮(新做) [项目特征] 新做屋面 1. 3号灰陶筒板瓦屋面,30厚掺灰泥(灰:黄土=3:7)重新铺瓦(压六露四),小麻刀灰捉节夹垄(灰:麻刀=100:3); 2. 20厚青灰背(重量比,白灰:青灰:麻刀=100:8:3); 3. 80厚灰泥苫背(白灰:黄土:麦秸=1:3:0.8),分两遍压实,赶光、晒干; 4. 5厚护板灰一道(灰:麻刀=100:2); 5. 20厚松木望板一道,柳叶缝; 6. 100×100@200飞椽一道; 7. 100×100@200檐椽一层; 2. 更换补配 1). 前檐:瓦垄整体歪闪、松动,筒瓦约30%(36.3m²)残缺碎裂,底瓦约20%(29.36m²)碎裂,筒瓦捉节灰约60%流失(约110.2m²); 后檐:瓦垄松动,檐口呈波浪状扭曲,筒瓦约	m2	531.25

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		40% (42.96m²) 残缺碎裂，底瓦约 40% (43.56 m²) 碎 裂，筒瓦捉节灰约 40%流失 (约92.2 m²)，琉璃筒、板瓦约 20% (5.26m²) 缺失；东山披檐：筒瓦约 40% (12.2 m²) 残缺碎裂，底瓦约 20% (14.1 m²) 碎裂，筒瓦捉节灰约 60%流失 (约 23.1 m²)；西山披檐：筒瓦约 60% (28.2 m²) 残缺碎裂，底瓦约 40% (19.1 m²) 碎裂，筒瓦捉节灰约 80%流失 (约 45.3 m²) 2) 檐椽糟朽和劈裂约 10% (42 根，总长约 109.2 米)；飞椽劈裂、霉变约 40% (180 根，总长约 162.0 米)； 脑椽和花架椽劈裂总计约 10% (80 根，总长约 351.0 米)；望板渗漏、碎裂约 30% (面积约 146.9 米)； 内檐单色油漆大面积剥落、霉变 3. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 修缮		
11	AB006	脊瓦勾缝 [项目特征] 1. 基本完好，局部水泥砂浆勾缝 2. 工程量为脊瓦长度 [工作内容] 1. 勾缝	m	33.95
12	AB007	木构架修补 [项目特征] 1. 整体检修木构架：针对一层明间楼板下两缝木梁出现 8-10 厘米弯曲，梁端支撑后在梁底刻槽，嵌入 25U型槽钢一道，间隔 600-900 增加 50X3 铁箍 5 道，M10 螺栓固定 2. 构件水平裂缝深度小于直径 1/4 时，采用木条和耐水性粘接剂嵌补的方法进行修补，外用 50X3@400 铁箍或玻璃钢箍牢 3. 原始彩画不被破坏，保持现状 4. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清扫浮土	m3	355.09
13	AB008	清理木饰面各类空鼓、污渍、剥落油漆 [项目特征] 1. 檐柱、内金柱地仗面层剥落、空鼓约 40%，油漆大面积剥落；椽望单色油 饰约 70%剥落，内檐大木及椽望约 30%水渍浸泡后开裂和剥落；外檐额枋、斗拱和椽望彩画约 60%出现剥落、褪色和鸟粪污渍 2. 原始彩画不被破坏，保持现状 3. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清理木饰	m3	355.09

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		面		
14	AB009	柱子地仗处理 [项目特征] 1. 一麻五灰:白面、血料（一般是猪血）、砖灰、灰油、生桐油、石灰、线麻、夏布（苧麻布） 2. 捉缝灰、扫荡灰、麻、压麻灰、中灰、细灰，之后还有磨细灰和钻生油两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷油漆	m2	16.76
15	040308008001	木饰面油漆 [项目特征] 1. 人工打磨去除椽望单色油饰，修补底层腻子后，原色调油漆重新粉单色油漆 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	513.25
16	040308008002	木饰面璇子画 [项目特征] 1. 恢复璇子彩画 2. 外檐额枋、斗拱和椽望彩画 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	216.35
17	040308008003	门处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆，钢丝刷或砂纸打磨底层中灰，使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 保存基本完好；槛框及隔扇面层单色油漆剥30% 7. 工程量为门口洞面积 [工作内容]	m2	103.52

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		修缮			
1	AB001	拆除台明 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖： 方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		m2	9.26
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 白灰膏勾凹缝12.3m2 4. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝		m2	9.26
3	AB002	拆除地幔 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖： 方砖规格为500*500*50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		m2	12.9
4	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 白灰膏勾凹缝 4. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝		m2	12.9
5	020201003001	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青条砖：240x120x60 2. 勾缝类型：青砖灰缝 3. 部位：台明挡墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝		m2	13.86
6	020201003002	墙面勾缝		m2	4.6

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型:青砖: 260x120x60 2. 勾缝类型:水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位:外墙局部 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝			
7	AB003	外墙面出现污渍、水渍和灰浆 [项目特征] 1. 剔除后期水泥砂浆面层和砌筑缝 2. 白灰砂浆重新勾缝;墙面人工打磨后,月白灰砂浆重新粉刷 [工作内容] 1. 处理外墙面		m2	66.5
8	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 墙体类型:青砖: 260x120x60 2. 勾缝类型:水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位:东山墙后进间柱子柱洞封门砖缺失1个(0.1 平方米) [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		块	1
9	AB004	屋面整体拆除 (大雄宝殿) [项目特征] 1. 拆除屋面时需要将屋面瓦件、苦背、望板(砖)和所有椽子均拆除,同时检修木檩和梁架 2. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 清扫浮土		m2	531.25
10	AB005	屋面修缮(新做) [项目特征] 新做屋面 1. 3 号灰陶筒板瓦屋面,30 厚掺灰泥(灰:黄土=3:7)重新铺瓦(压六露四),小麻刀灰捉节夹垄(灰:麻刀=100:3); 2. 20 厚青灰背(重量比,白灰:青灰:麻刀=100:8:3); 3. 80 厚灰泥苦背(白灰:黄土:麦秸=1:3:0.8),分两遍压实,赶光、晒干;		m2	531.25

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		4.5 厚护板灰一道（灰：麻刀=100:2） 5. 20 厚松木望板一道，柳叶缝； 6. 100×100@200 飞椽一道； 7. 100×100@200 檐椽一层； 2. 更换补配 1）. 前檐：瓦垄整体歪闪、松动，筒瓦约 30%（36.3 m²）残缺碎裂，底瓦约 20%（29.36 m²）碎裂，筒瓦捉节灰约 60%流失（约 110.2 m²）； 后檐：瓦垄松动，檐口呈波浪状扭曲，筒瓦约 40%（42.96m²）残缺碎裂，底瓦约 40%（43.56 m²）碎裂，筒瓦捉节灰约 40%流失（约92.2 m²），琉璃筒、板瓦约 20%（5.26m²）缺失； 东山披檐：筒瓦约 40%（12.2 m²）残缺碎裂，底瓦约 20%（14.1 m²）碎裂，筒瓦捉节灰约 60%流失（约 23.1 m²）； 西山披檐：筒瓦约 60%（28.2 m²）残缺碎裂，底瓦约 40%（19.1 m²）碎裂，筒瓦捉节灰约 80%流失（约 45.3 m²） 2)檐椽糟朽和劈裂约 10%（42 根，总长约 109.2 米）；飞椽劈裂、霉变约 40%（180 根，总长约 162.0 米）；脑椽和花架椽劈裂总计约 10%（80 根，总长约 351.0 米）；望板渗漏、碎裂约 30%（面积约 146.9 米）；内檐单色油漆大面积剥落、霉变 3. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 修缮			
11	AB006	脊瓦勾缝 [项目特征] 1. 基本完好，局部水泥砂浆勾缝 2. 工程量为脊瓦长度 [工作内容] 1. 勾缝		m	33.95
12	AB007	木构架修补 [项目特征] 1. 整体检修木构架；针对一层明间楼板下两缝木梁出现 8-10		m3	355.09

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		厘米弯曲, 梁端支撑后在梁底刻槽, 嵌入 25U型槽钢一道, 间隔 600-900 增加 50X3 铁箍 5 道, M10 螺栓固定 2. 构件水平裂缝深度小于直径 1/4 时, 采用木条和耐水性粘接剂嵌补的方法进行修补, 外用 50X3@400 铁箍或玻璃钢箍牢 3. 原始彩画不被破坏, 保持现状 4. 工程量为建筑面积 修整部位: 檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清扫浮土			
13	AB008	清理木饰面各类空鼓、污渍、剥落油漆 [项目特征] 1. 檐柱、内金柱地仗面层剥落、空鼓约 40%, 油漆大面积剥落; 椽望单色油 饰约 70%剥落, 内檐大木及椽望约 30%水渍浸泡后开裂和剥落; 外檐额枋、斗拱和椽望彩画约 60%出现剥落、褪色和鸟粪污渍 2. 原始彩画不被破坏, 保持现状 3. 工程量为建筑面积 修整部位: 檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清理木饰面		m3	355.09
14	AB009	柱子地仗处理 [项目特征] 1. 一麻五灰: 白面、血料 (一般是猪血)、砖灰、灰油、生桐油、石灰、线麻、夏布 (苎麻布) 2. 捉缝灰、扫荡灰、麻、压麻灰、中灰、细灰, 之后还有磨细灰和钻 生油两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷油漆		m2	16.76
15	040308008001	木饰面油漆 [项目特征] 1. 人工打磨去除椽望单色油饰, 修补底层腻子后, 原色调油漆重新粉单色油漆 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补		m2	513.25

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿 修缮工程

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料			
16	040308008002	木饰面璇子画 [项目特征] 1. 恢复璇子彩画 2. 外檐额枋、斗拱和椽望彩画 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料		m2	216.35
17	040308008003	门处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆，钢丝刷或砂纸打磨底层中灰，使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 保存基本完好；槛框及隔扇面层单色油漆剥30% 7. 工程量为门口洞面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料		m2	103.52
18	040308008004	窗处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆，钢丝刷或砂纸打磨底层中灰，使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）；		m2	9.96

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿 修缮工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		修缮		
1	AB001	拆除方砖 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖：方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理	m2	16
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	16
3	AB002	清理踏步 [项目特征] 1. 青条砖踏步局部残破约15%，清理路步缝隙有杂草生长 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理	m2	0.51
4	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 踏步更换青条砖 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	0.51
5	AB003	地面填补缝隙 [项目特征] 1. 水泥砂浆填补缝隙 [工作内容] 1. 填补缝隙	m2	1.5
6	020201003001	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青条砖 2. 勾缝类型：青砖灰缝 3. 部位：台明挡墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	34.9
7	AB004	拆除方砖（室内）	m2	24.3

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖：方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		
8	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 室内更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	24.3
9	AB005	拆除木地板 [项目特征] 1. 拆除木地板 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	65.2
10	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 木地板 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	65.2
11	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆抹面 2. 围廊原条砖地面后期水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 抹面层 2. 材料运输	m2	227.61
12	020201003002	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青砖：260x120x60 2. 勾缝类型：水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位：一层后檐 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	7
13	AB006	处理墙面空鼓、脱落等 [项目特征] 1. 处理墙面空鼓、脱落 2. 墙面人工打磨后，月白友砂浆重新粉刷 [工作内容] 1. 处理外墙面	m2	109.1
14	AB007	屋面整体拆除 （藏经阁）	m2	536.93

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 拆除屋面时需要将屋面瓦件、苫背、望板（砖）和所有椽子均拆除，同时检修木檩和梁架 2. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 清扫浮土		
15	AB008	屋面修缮(新做) [项目特征] 新做屋面 1. 3 号灰陶筒板瓦屋面，30 厚掺灰泥（灰：黄土=3:7）重新铺瓦（压六露四），小麻刀灰捉节夹垄（灰：麻刀=100:3）； 2. 20 厚青灰背（重量比，白灰：青灰：麻刀=100:8:3）； 3. 80 厚灰泥苫背（白灰：黄土：麦秸=1：3：0.8），分两遍压实，赶光、晒干； 4. 5 厚护板灰一道（灰：麻刀=100:2） 5. 20 厚松木望板一道，柳叶缝； 6. 100×100@200 飞椽一道； 7. 100×100@200 檐椽一层； 2. 更换补配 1). 一层瓦垄整体歪闪、松动，筒瓦约30%（36.2平方米）残缺碎裂，底瓦约20%（18.9 平方米）碎裂，筒瓦捉节灰约60%流失（约54.5平方米）；二层前、后檐及两山屋面瓦件残破、松动约40%（104.3平方米），底瓦约30%（93.75平方米）碎裂，筒瓦捉节灰约60%流失（约84.5平方米）；檐口勾头、滴水缺失、碎裂约30%（4.5平方米） 2) 一层后檐木椽槽朽约40%（32根，总长105.6米），前檐、两山面劈裂和扭曲 共计约20%（74根，总长236.8米），飞椽槽朽和断裂约60%（288根，总长172.8米）；二层：前、后檐木椽槽朽约20%（44根，总长149.6米），两山面劈裂和扭曲共计约20%（44根，总长152.7米），飞椽槽朽和断裂约50%（212根，总长127.2米） 3. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 修缮	m2	536.93
16	AB009	木构架修补 [项目特征] 1. 整体检修木构架：针对一层明间楼板下两缝木梁出现 8-10 厘米弯曲，梁端支撑后在梁底刻槽，嵌入 25U型钢一道，间隔 600-900 增加 50X3 铁箍 5 道，M10 螺栓固定 2. 构件水平裂缝深度小于直径 1/4 时，采用木条和耐水性粘接剂嵌补的方法进行修补，外用 50X3@400 铁箍或玻璃钢箍牢	m3	340.48

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 木楼梯木踏板磨损内凹严重约30%（面积5.2平方米）；楼梯扶手栏杆保存完好，二层围栏所用木栏杆 竖枋条弯曲、榫头断裂约20%（22.1米） 4. 原始彩画不被破坏，保持现状 5. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清扫浮土		
17	AB010	清理木饰面各类空鼓、污渍、剥落油漆 [项目特征] 1. 一层檐柱、金柱和门窗油饰起甲、开裂约40%，廊下屋面望板底部油饰起甲、开裂约30%，檐椽油饰起甲、脱落约50%； 二层廊柱、檐柱和门窗油饰起甲、开裂约50%， 廊下望 板底部油饰起甲、开裂约45%，部分檐椽油饰起甲、脱落约60%；一、二层柱顶、枋、檩彩画褪色，外檐额枋、斗拱和椽望彩画约60%出现剥落、褪色和鸟粪污渍 2. 原始彩画不被破坏，保持现状 3. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、柱 [工作内容] 1. 清理木饰面	m3	340.48
18	040308008001	木饰面油漆 [项目特征] 1. 人工打磨去除椽望单色油饰，修补底层腻子后，原色调油漆重新粉单色油漆 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	536.93
19	AB011	柱子地仗处理 [项目特征] 1. 一麻五灰:白面、血料（一般是猪血）、砖灰、灰油、生桐油、石灰、线麻、夏布（苎麻布） 2. 捉缝灰、扫荡灰、麻、压麻灰、中灰、细灰，之后还有磨细灰和钻 生油两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷油漆	m2	14.32

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	040308008002	木饰面璇子画 [项目特征] 1. 恢复璇子彩画 2. 外檐额枋、斗拱和椽望彩画 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	156.32
21	040308008003	门处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆，钢丝刷或砂纸打磨底层中灰，使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 保存基本完好；槛框及隔扇面层单色油漆剥落 0%~50% 7. 工程量为门口洞面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	87.57
22	040308008004	门处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆，钢丝刷或砂纸打磨底层中灰，使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面，待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整，露出灰浆为止；用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍； 3. 上光油两道，间隔粉刷； 4. 刷底漆一遍（适量调色）； 5. 刷清漆一道 6. 保存基本完好；槛框及心屉面层单色油漆剥落 40%~50% 7. 工程量为窗洞口面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	25.36

措施项目清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		修缮			
1	AB001	拆除方砖 [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖： 方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		m2	16
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 台明更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝		m2	16
3	AB002	清理踏步 [项目特征] 1. 青条砖踏步局部残破约15%， 清理路步缝隙有杂草生长 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		m2	0.51
4	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 踏步更换青条砖 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝		m2	0.51
5	AB003	地面填补缝隙 [项目特征] 1. 水泥砂浆填补缝隙 [工作内容] 1. 填补缝隙		m2	1.5
6	020201003001	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青条砖 2. 勾缝类型：青砖灰缝 3. 部位：台明挡墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝		m2	34.9

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
7	AB004	拆除方砖（室内） [项目特征] 1. 逐一掏出残缺和碎裂青砖： 方砖规格为300X300X50 2. 清理垫层100mm [工作内容] 1. 清理		m2	24.3
8	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 室内更换方砖规格为300X300X50 2. M20水泥砂浆砌筑 3. 150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝		m2	24.3
9	AB005	拆除木地板 [项目特征] 1. 拆除木地板 [工作内容] 1. 拆除、清理		m2	65.2
10	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 木地板 [工作内容] 1. 面层铺贴		m2	65.2
11	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆抹面 2. 围廊原条砖地面后期水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 抹面层 2. 材料运输		m2	227.61
12	020201003002	墙面勾缝 [项目特征] 1. 墙体类型：青砖：260x120x60 2. 勾缝类型：水泥砂浆修补嵌缝 3. 部位：一层后檐 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝		m2	7
13	AB006	处理墙面空鼓、脱落等 [项目特征] 1. 处理墙面空鼓、脱落 2. 墙面人工打磨后，月白灰砂		m2	109.1

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		浆重新粉刷 [工作内容] 1. 处理外墙面			
14	AB007	屋面整体拆除（藏经阁） [项目特征] 1. 拆除屋面时需要将屋面瓦件、苦背、望板（砖）和所有椽子均拆除，同时检修木檩和梁架 2. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 清扫浮土		m2	536.93
15	AB008	屋面修缮(新做) [项目特征] 新做屋面 1. 3 号灰陶筒板瓦屋面，30 厚掺灰泥（灰：黄土=3:7）重新铺瓦（压六露四），小麻刀灰捉节夹垄（灰：麻刀=100:3）； 2. 20 厚青灰背（重量比，白灰：青灰：麻刀=100:8:3）； 3. 80 厚灰泥苦背（白灰：黄土：麦秸=1: 3: 0.8），分两遍压实，赶光、晒干； 4. 5 厚护板灰一道（灰：麻刀=100:2） 5. 20 厚松木望板一道，柳叶缝； 6. 100×100@200 飞椽一道； 7. 100×100@200 檐椽一层； 2. 更换补配 1). 一层瓦垄整体歪闪、松动，筒瓦约30%（36.2平方米）残缺碎裂，底瓦约20%（18.9 平方米）碎裂，筒瓦捉节灰约60%流失（约54.5平方米）；二层前、后檐及两山屋面瓦件残破、松动约40%（104.3平方米），底瓦约30%（93.75平方米）碎裂，筒瓦捉节灰约60%流失（约84.5 平方米）；檐口勾头、滴水缺失、碎裂约30%（4.5平方米） 2) 一层后檐木椽槽朽约40%（32根，总长105.6米），前檐、两山面劈裂和扭曲 共计约20%（74根，总长236.8米），飞椽槽朽和断裂约60%（288根，总长172.8米）；二层：前、后檐木椽槽朽约20%（44根，总长		m2	536.93

分部分项工程量清单

工程名称：藏经阁 修缮工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		149.6米），两山面劈裂和扭曲 共计约20%（44根，总长152.7 米），飞椽糟朽和断裂约50% （212根，总长127.2米） 3. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 修缮			
16	AB009	木构架修补 [项目特征] 1. 整体检修木构架：针对一层 明间楼板下两缝木梁出现 8-10 厘米弯曲，梁端支撑后在梁底 刻槽，嵌入 25U型钢一道， 间隔 600-900 增加 50X3 铁 箍 5 道，M10 螺栓固定 2. 构件水平裂缝深度小于直径 1/4 时，采用木条和耐水性粘 接剂嵌补的方法进行修补，外 用 50X3@400 铁箍或玻璃钢箍 牢 3. 木楼梯木踏板磨损内凹严重 约30%（面积5.2平方米）；楼 梯扶手栏杆保存完好，二层围 栏所用木栏杆 竖梃条弯曲、 榫头断裂约20%（22.1米） 4. 原始彩画不被破坏，保持现 状 5. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、 柱 [工作内容] 1. 清扫浮土		m3	340.48
17	AB010	清理木饰面各类空鼓、污渍、 剥落油漆 [项目特征] 1. 一层檐柱、金柱和门窗油饰 起甲、开裂约40%，廊下屋面望 板底部油饰起甲、开裂约30% ，檐椽油饰起甲、脱落约50%； 二层廊柱、檐柱和门窗油饰起 甲、开裂约50%，廊下望 板底 部油饰起甲、开裂约45%，部分 檐椽油饰起甲、脱落约60%；一 、二层柱顶、枋、檩彩画褪 色，外檐额枋、斗拱和椽望彩 画约60%出现剥落、褪色和鸟粪 污渍 2. 原始彩画不被破坏，保持现 状 3. 工程量为建筑面积 修整部位：檩、垫、枋、梁、		m3	340.48

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		柱 [工作内容] 1. 清理木饰面			
18	040308008001	木饰面油漆 [项目特征] 1. 人工打磨去除橡望单色油饰, 修补底层腻子后, 原色调油漆重新粉单色油漆 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面, 待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整, 露出灰浆为止; 用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍; 3. 上光油两道, 间隔粉刷; 4. 刷底漆一遍 (适量调色); 5. 刷清漆一道 6. 工程量为屋面面积 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料		m2	536.93
19	AB011	柱子地仗处理 [项目特征] 1. 一麻五灰: 白面、血料 (一般是猪血)、砖灰、灰油、生桐油、石灰、线麻、夏布 (苎麻布) 2. 捉缝灰、扫荡灰、麻、压麻灰、中灰、细灰, 之后还有磨细灰和钻生油两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷油漆		m2	14.32
20	040308008002	木饰面璇子画 [项目特征] 1. 恢复璇子彩画 2. 外檐额枋、斗拱和橡望彩画 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷涂料		m2	156.32
21	040308008003	门处理修缮 [项目特征] 1. 人工铲除空鼓、剥落表层单色油漆, 钢丝刷或砂纸打磨底层中灰, 使其表面毛糙同时用湿布清理干净。 2. 1.5-2.0mm 细灰一层修补构件表面, 待面层细灰干燥后用砂纸或纱布打磨平整, 露出灰浆为止; 用排刷或蚕丝团蘸生油钻生 2-3 遍;		m2	87.57

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经阁 修缮工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 AL 2. 安装方式:距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		小电器		
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:明装单极开关 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	1
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:明装四极开关 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔明装插座 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m [工作内容] 1. 安装	个	8
		灯具		
5	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED射灯 2. 规格、型号:9W LED 3. 安装方式:嵌入 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	14
6	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 (密闭型IP65) 2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	20
7	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯	套	12

分部分项工程量清单

工程名称：大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装		
8	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吊扇（含吊扇调速开关） 2. 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	2
		配管、配线		
9	031103007001	插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	60
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	133.09
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	166.38
12	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	8.51
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	708.07
14	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线	m	330

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		配电箱			
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 AL 2. 安装方式: 距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装		台	1
		小电器			
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 明装单极开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装		个	1
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 明装四极开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装		个	1
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔明装插座 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装		个	8
		灯具			
5	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED射灯 2. 规格、型号: 9W LED 3. 安装方式: 嵌入 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		套	14
6	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 (密闭型IP65) 2. 规格、型号: 18W LED 3. 安装方式: 贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装		套	20
7	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 吸顶灯		套	12

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装			
8	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吊扇 (含吊扇调速开关) 2. 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装		套	2
		配管、配线			
9	031103007001	插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装		个	60
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	133.09
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	166.38
12	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	8.51
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	708.07
14	030212003002	电气配线 [项目特征]		m	330

分部分项工程量清单

工程名称: 大雄宝殿-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 AL 2. 安装方式: 距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		小电器		
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 明装单极开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	8
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 明装三极开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔明装插座 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	个	28
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.8m [工作内容] 1. 安装	个	4
		灯具		
6	030213002001	工厂灯 [项目特征] 1. 名称: LED投光灯 2. 规格、型号: 50W LED 3. 安装方式: 贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
7	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 (密闭型IP65)	套	6

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装		
8	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	20
		配管、配线		
9	031103007001	插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	72
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	144.18
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	187.51
12	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	208.76
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	560.91
14	030212003002	电气配线 [项目特征]	m	1079.92

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		配电箱			
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 AL 2. 安装方式:距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装		台	1
		小电器			
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:明装单极开关 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装		个	8
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:明装三极开关 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装		个	1
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔明装插座 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m [工作内容] 1. 安装		个	28
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格、型号:250V/10A 3. 安装方式:距地1.8m [工作内容] 1. 安装		个	4
		灯具			
6	030213002001	工厂灯 [项目特征] 1. 名称:LED投光灯 2. 规格、型号:50W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		套	5
7	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:防水防尘灯（密闭型		套	6

分部分项工程量清单

工程名称：藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
		IP65) 2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装			
8	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:18W LED 3. 安装方式:贴梁 [工作内容] 1. 支架制作、安装		套	20
		配管、配线			
9	031103007001	插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装		个	72
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	144.18
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	187.51
12	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	208.76
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		m	560.91
14	030212003002	电气配线		m	1079.92

分部分项工程量清单

工程名称: 藏经楼-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]