

F-1： 招标工程量清单封面

新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

F-2： 招标工程量清单扉页

新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站 工程

招标工程量清单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制总说明

一、工程概况

1. 工程名称：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站
2. 建设地点：云南省昭通市巧家县

二、工程范围

新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站土建工程、安装工程，具体详见施工图及工程量清单。

三、编制范围

包含范围：主体工程、安装工程等，具体详见工程量清单。

四、编制依据

1. 新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
3. 《云南省建设工程造价计价标准》(2020 版)；
4. 《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建标[2019]62 号文）；
5. 《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科[2023]54 号文）；
6. 国家及行政主管部门发布的其他相关法律、法规，计价文件；
7. 建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
8. 材料及设备价格：参《云南省价格信息》及现行市场价格综合取定。

五、其他说明事项

（一）一般说明

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
3. 自然地理条件：本工程云南省昭通市巧家县内；
4. 环境保护条件：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
5. 计价模式：**2013** 版工程量清单计价模式，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等；必须包括但不限于以下费用：
 - （1）完成工程量清单所包含全部工程内容的费用；
 - （2）完成每项工程内容所需的全部费用；
 - （3）工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；
 - （4）考虑其他因素而增加的费用。
6. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价是应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
7. 本工程清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计价规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以招标人与中标人签订合同的约定或按《建筑工程工程量清单计价规范》（**2013** 版）有关规定执行。

8. 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价。

9. 本工程办公家具采购及室外附属工程按专业工程暂估价计入相关专业工程中，详见工程量清单。

10. 本工程未尽事项，以计价规范、工程量计价规范、计价管理办法、图纸答疑、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准，若图纸答疑与工程量清单描述不统一时，以工程量清单描述为准。

（二）专业技术说明

1. 卫生间装修做法按初装表计算。

2. 卫生间、厨房防水按西南 18J515-P11-N13C 中 1.5 厚聚合物水泥基复合防水材料防水层计算，防水高度按 1.8m 计算。

3. 餐厅天棚按厨房天棚铝合金方板吊顶计算。

4. 拖布池、洗衣机、厨房操作台、厨房冰箱、厨房灶具、厨房洗涤盆用户自理，未计算。

采用工程量清单计价办法招标的工程 招标控制价公布表

工程名称：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

时间：

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	308867.12	叁拾万捌仟捌佰陆拾柒元壹角贰分
2	措施项目费	76455.04	柒万陆仟肆佰伍拾伍元零肆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	8113.92	捌仟壹佰壹拾叁元玖角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	58811.63	伍万捌仟捌佰壹拾壹元陆角叁分
2.3	其他措施项目费	9529.49	玖仟伍佰贰拾玖元肆角玖分
3	其他项目费	70274.86	柒万零贰佰柒拾肆元捌角陆分
4	其他规费	504.78	伍佰零肆元柒角捌分
5	税金	43512.11	肆万叁仟伍佰壹拾贰元壹角壹分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	499613.91	肆拾玖万玖仟陆佰壹拾叁元玖角壹分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）



B11133500005942

顺风建筑设计有限公司
2025年12月31日

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		土石方工程										
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m2	80.08							
2	010101004003	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别: 投标单位自行考虑 2. 挖土深度: 满足设计要求 3. 弃土运距: 场内倒运投标单位自行考虑 4. 计算规则: 清单工程量按定额工程量计算规则 5. 挖土方式: 人机配合 6. 场内运距: 场内1km	m3	63.58							
3	010103001005	回填方	1. 利用本项目地块内土石方回填 2. 土质要求: 满足相关规范及设计要求 3. 密实度要求: 素土分层夯实回填, 压实系数满足相关规范及设计要求 4. 填方来源、位置: 本项目全部地块内 5. 计算规则: 清单工程量按定额工程量计算规则 6. 部位: 基础回填 7. 工作内容: 包括回填材料开挖（含基坑、沟槽取土）、运输、堆放、压实、回填等	m3	40.18							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
4	010103001006	房心回填	1. 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种、粒径: 满足设计及施工规范要求 3. 填方来源、运距: 场地内原有土方 4. 工作内容: 包括回填材料开挖（含基坑、沟槽取土）、运输、堆放、压实、回填等 5. 清单工程量同定额工程量	m3	28.28								
		砌筑工程											
5	010401001003	砖基础	1. 免烧实心砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 4. 砌筑要求: 满足设计及规范要求 5. 部位: ±0.00以下	m3	4.41								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
6	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	1. 热沥青涂料防潮层做法: 粉20厚1:3水泥砂浆, 干燥后, 满刷冷底子油二道, 热沥青两道, 随涂随刮由上至下使厚度均匀, 后一道热沥青必须待前一道凝固后方可进行 2. 位置: -0.06处墙体处 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	8.52								
7	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 垂直防潮层 2. 做法: 聚氨酯涂膜 3. 位置: 详图纸 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	51.12								
8	010402001003	砌块墙	1. 页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 详图纸 4. 砌筑要求: 满足设计及规范要求	m3	41.86								
9	010402001004	砌块墙	1. 页岩实心砖 2. 墙体厚度: 100mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 详图纸 4. 砌筑要求: 满足设计及规范要求	m3	0.95								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010607005003	钢丝网加固	1. 钢丝网加强部位: 楼梯间和疏散通道处的填充墙 2. 材料品种、规格: 采用1.0mm孔径20mm镀锌钢丝网, 用钢钉(直径不小于4mm, 埋深不小于40mm, 间距不大于100mm)固定在混凝土墙柱上, 钢丝网与填充墙的拉结做法详西南15G701-1第29页做法 3. 加固方式: 符合设计及相关规范要求 4. 做法: 详图纸	m2	72.74							
11	010607005004	钢丝网加固	1. 钢丝网加强部位: 不同墙体材料交界处 2. 材料品种、规格: 挂300宽0.7mm厚钢丝网 3. 加固方式: 符合设计及相关规范要求 4. 做法: 详图纸	m2	96.98							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	4.71							
13	010503001003	基础梁	1. 基础梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	4.12							
14	010501003003	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	13.59							
15	010502001006	矩形柱	1. 矩形柱（周长2.4m以内） 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	0.43							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010502001003	矩形柱	1. 矩形柱（周长1.6m以内） 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土输送方式：泵送 5. 其他：符合设计及规范要求	m3	10.8							
17	010505001002	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土输送方式：泵送 5. 其他：符合设计及规范要求	m3	25.62							
18	010506001002	直形楼梯	1. 楼梯 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土输送方式：泵送 5. 其他：符合设计及规范要求	m2	12.73							
19	010502002003	构造柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土输送方式：泵送 5. 其他：符合设计及规范要求	m3	1.71							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
20	010503005003	过梁	1. 过梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	0.44							
21	010503004001	圈梁	1. 卫生间素砼带 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	0.49							
22	010503004002	圈梁	1. 女儿墙底素砼带 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求	m3	1.42							
23	010507005001	扶手、压顶	1. 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求 6. 位置: 女儿墙	m3	0.71							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	010507005002	扶手、压顶	1. 窗台压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 混凝土输送方式: 泵送 5. 其他: 符合设计及规范要求 6. 位置: 窗台	m3	0.39							
25	010515003003	砌体加固钢筋 HPB300 Φ10内	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固钢筋 HPB300 Φ6 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	0.318							
26	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10内	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HPB300 Φ10内 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	0.129							
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ10内 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	1.205							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
28	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	1.32							
29	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16-18	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ16-18 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	2.119							
30	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20-25	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ20-25 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	1.276							
31	010515001015	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ10内 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	1.579							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
32	010515001017	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HPB300 φ10内 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	t	0.084							
33	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊 2. 钢筋制安: 含钢筋制作、运输及安装等 3. 其他: 符合设计及规范要求	个	60							
34	010516003002	机械连接	1. 直螺纹连接 2. 规格: 20以内 3. 其他: 符合设计及规范要求	个	4							
		门窗工程										
35	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图 2. 复合防盗门 3. 含相关五金配件（如门拉手、门碰珠、门锁等） 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	13.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
36	010807001001	铝合金平开窗	1. 铝合金平开窗 2. 材料规格：详图纸 3. 型材颜色：详设计 4. 型材厚度：详图纸，满足设计及规范要求 5. 玻璃配置：6mm单层清玻 6. 含五金配件，卫生间设置磨砂玻璃等所有内容 7. 含门窗框填缝及防水 8. 其他：满足设计及规范要求	m2	35.29								
37	010807001002	纱窗	1. 纱窗 2. 含五金配件 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	8.94								
		屋面及防水工程											
		防水											
38	010904001001	楼（地）面防水	1. 1.5 厚聚合物水泥基复合防水材料防水层 2. 其他：满足设计及规范要求 3. 位置：卫生间、厨房	m2	12.45								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
39	010903002001	墙面防水	1. 1.5 厚聚合物水泥基复合防水材料防水层 2. 高度：1.8m 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 位置：卫生间、厨房	m2	35.59							
		屋面										
40	010902003004	平屋面 非上人保温	1、40厚碎石、卵石混凝土保护层 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层 3、APP改性沥青防水卷材(3.0mm)（另列清单） 4、PVC卷材或高聚物涂膜(2.0mm)（另列清单） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、30厚挤塑聚苯板保温层(B2级) 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、轻骨料混凝土找坡层(最薄处30厚) 9、钢筋混凝土结构层（另计）	m2	72.51							
41	010902001004	屋面卷材防水	1.APP改性沥青防水卷材(3.0mm) 2.做法：详图纸	m2	89.81							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
42	010902001005	屋面卷材防水	1. PVC卷材或高聚物涂膜(2.0mm) 2. 做法：详图纸	m2	89.81							
		楼地面装饰工程										
43	010501001004	泡沫砼回填	1. 回填C25泡沫砼 2. 位置：详图纸 3. 其他：满足设计及规范要求	m3	2.67							
44	011102003001	地砖地面	1. 地砖面层水泥擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土（另计） 7. 做法：详西南18J-P13-3121Db	m2	51.1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
45	011102003006	地砖地面	1. 防滑地砖面层水泥擦缝 2. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土（另计） 7. 做法：详西南18J-P13-312 1Db	m2	15. 68							
46	011102003003	地砖楼面	1. 地砖面层水泥擦缝 2. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道 6. 结构层（另计） 7. 做法：详西南18J-P13-312 1L	m2	40. 43							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
47	011102003005	防滑地砖楼面	1. 防滑地砖面层水泥擦缝 2. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道 6. 结构层（另计） 7. 做法：详西南18J-P13-312 1L	m2	15. 82								
48	011102003004	块料楼地面（楼梯）	楼梯块料楼面做法： 1. 地砖面层水泥擦缝 2. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道 5. 做法：详西南18J-P13-312 1L	m2	12. 73								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
49	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 墙体 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子2-3mm厚,找平,磨光（另列清单） 6. 刷乳胶漆两遍（一底两面）（另列清单） 7. 做法：详西南18J515-P9-N07	m2	295.13							
50	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷刷涂料 2. 分遍满刮腻子2-3mm厚,找平,磨光 3. 刷乳胶漆两遍（一底两面）	m2	295.13							
51	011204003001	块料墙面	瓷砖墙面 1. 墙体: 砖墙 2. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 1.5 厚聚合物水泥基复合防水材料防水层（另列清单） 4. 4 厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 5. 瓷砖, 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 6. 位置：卫生间、厨房 7. 做法：详西南18J515-P11-N13C	m2	53.21							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
52	011105001001	地砖踢脚线	1. 5~10厚地砖面层，水泥浆擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1: 2. 5水泥砂浆基层 4. 高度：详图纸 5. 做法：详西南18J312-P70-4107Tb	m2	16. 73								
53	011204003002	块料墙面	外墙砖饰面 1. 墙体: 砖墙 2. 14厚1: 3防水砂浆打底 3. 两次成活, 扫毛成划出纹道 4. 8厚1: 0. 15: 2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂) 5. 贴外墙砖1: 1防水砂浆勾缝 6. 位置：外墙面 7. 做法：详西南18J516-P120-5407	m2	15. 26								
		天棚工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
54	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补、清理 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 5mm 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 4. 3mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 5. 刷(喷)涂料，一底两面 6. 做法：详西南18J515-P06/P67	m2	139.4								
55	011302001001	吊顶天棚	铝合金方板吊顶 1. 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm 2. 次龙骨(专用)，中距<300-600mm 3. 0.8~1.0mm厚铝合金方板 4. 含龙骨等所有内容 5. 做法：详西南18J515-P16/P71	m2	29.34								
		外墙喷刷涂料											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
56	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 做法：详西南18J516-5301/112 (1)8厚1:3水泥砂浆打底 (2)8厚1:3水泥砂浆垫层,清扫填补裂缝麻坑 (3)刷建筑胶水溶液一道 (4)喷5-6厚喷涂聚合物水泥砂浆分遍成活 (5)喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	276.26								
		室外工程											
57	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：楼梯栏杆 2. 高度：1100mm 3. 做法：详图纸	m	9.02								
58	010507001003	散水、坡道	1. 60厚C15细石混凝土提浆抹面 2. 150厚混合砂浆垫层 3. 素土夯实 向外找坡3% 4. 密封膏嵌缝 5. 做法：详图纸	m2	21.42								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
59	010401014004	排水暗沟	1. 部位:排水暗沟（含篦子） 2. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 3. 垫层材料种类、厚度:100厚预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C10 5. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆粉光 7. 做法: 详西南18J812-P4-2a	m	42.04							
60	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 1:2水泥砂浆粉20厚 2. M5水泥砂浆砌非粘土实心砖 3. 100厚C15混凝土 4. 素土夯实 5. 做法： 详西南18J812-P10-1a	m2	1.74							
61	011505001001	洗面台	1. 洗面台 2. 做法: 详西南18J517-P35/1 3. 含台面开孔等内容 4. 其它:满足规范及设计要求	m2	1.2							
62	010514001001	烟道	1. 烟道 2. 做法：图集滇14J6-1、B1型	m	4							
63	010514001002	无动力风帽	1. 无动力风帽 2. 做法：出屋面做法详见滇14J6-1-P13	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第21页 共21页

		合计										
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖机 2. 机械设备规格型号: 根据现场实际情况自行考虑 3. 安拆高度: 根据现场实际情况自行考虑 4. 其他: 安、拆、运符合设计及相关规范要求	台次	1							
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机 2. 机械设备规格型号: 根据现场实际情况自行考虑 3. 安拆高度: 根据现场实际情况自行考虑 4. 其他: 安、拆、运符合设计及相关规范要求	台次	1							
3	011701002007	外脚手架	1. 搭设方式: 双排 2. 部位: 外墙 3. 搭设高度: 9m以内 4. 脚手架材质: 钢管架 5. 其他要求: 按照现行标准, 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	298.65							
4	011701003006	内墙砌筑脚手架	1. 搭设方式: 内墙砌筑脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以内 3. 脚手架材质: 钢管架 4. 其他: 按照现行标准, 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	100.37							
5	011701002008	安全网（首层网）	1. 名称: 首层安全网	m²	77.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
			2. 其它:满足设计及规范要求										
6	011701002009	安全网（随层网）	1. 名称:随层安全网 2. 其它:满足设计及规范要求	m²	77.4								
7	011701001005	混凝土浇灌运输道	1. 搭设方式:浇灌运输道 2. 部位:混凝土梁板 3. 搭设高度:1m以内 4. 材质:钢制 5. 其它要求:符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	160.01								
8	011701001006	混凝土浇灌运输道	1. 搭设方式:浇灌运输道 2. 部位:基础 3. 搭设高度:1m以内 4. 材质:钢制 5. 其它要求:符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	46.94								
9	011702001005	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	11.45								
10	011702001006	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	23.7								
11	011702005003	基础梁	1. 基础类型:基础梁 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	33.43								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	011702002004	矩形柱	1. 类型: KZ、TZ 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	108.61							
13	011702014002	有梁板	1. 类型: 有梁板 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	244.76							
14	011702024002	楼梯	1. 类型: 楼梯 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	12.73							
15	011702009003	过梁	1. 类型: 过梁 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	7.48							
16	011702008001	圈梁	1. 类型: 圈梁、素砼带 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	25.38							
17	011702025001	其他现浇构件	1. 类型: 压顶 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	10.6							
18	011702003003	构造柱	1. 类型: 构造柱 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	20.42							
19	011703001003	垂直运输	1. 建筑物垂直运输	m²	160.16							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;
2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

规费、税金项目计价表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		消防										
1	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 2. 含灭火器放置柜 3. 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	组	2							
		电气部分										
2	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱AL 2. 规格：详设计 3. 出线回路数：详系统图 4. 系统图所有内容 5. 安装方式：底边距地1.4米暗装	台	1							
3	030412001001	防水防溅灯	1. 名称：防水防溅灯 2. 规格、型号：1x11W LED光源 3. 安装方式：吸顶安装	套	2							
4	030412001002	节能吸顶灯	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格、型号：1x11W LED光源 3. 安装方式：吸顶安装	套	6							
5	030412005001	双管荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格、型号：2*22W, LED灯 3. 安装方式：距地2.7m杆吊安装	套	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	030412005002	镜前灯	1. 名称：镜前灯 2. 规格、型号：1x11W LED光源 3. 安装方式：距地1.8米壁装	套	2							
7	030404036001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H综合 4. 安装形式：暗装	个	18							
8	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格、型号：10A, 86系列安全型 3. 安装方式：底距地0.35米/暗装	个	16							
9	030404035003	厨房插座	1. 名称：厨房插座 2. 规格、型号：10A, 86系列安全型 3. 安装方式：底距地1.3米/暗装	个	2							
10	030404035002	抽油烟机插座	1. 名称：抽油烟机插座 2. 规格、型号：10A, 86系列安全型 3. 安装方式：底距地2.3米/暗装	个	1							
11	030404035004	冰箱单相二、三极插座	1. 名称：冰箱单相二、三极插座 2. 规格、型号：10A, 86系列安全型 3. 安装方式：底距地0.35米/暗装	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	030404035005	防水防溅单相二、三极插座	1. 名称：防水防溅单相二、三极插座 2. 规格、型号：10A, 86系列安全型 3. 安装方式：底距地1.3米/暗装	个	2							
13	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、型号：10A, 86系列 3. 安装方式：底距地1.35米/暗装	个	2							
14	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、型号：10A, 86系列 3. 安装方式：底距地1.35米/暗装	个	2							
15	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、型号：10A, 86系列 3. 安装方式：底距地1.35米/暗装	个	2							
16	030404034004	感应开关	1. 名称：感应开关 2. 规格、型号：10A, ~250V 3. 安装方式：暗装 吸顶	个	3							
17	030404036002	开关、插座接线盒	1. 名称：开关、插座盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H综合 4. 安装形式：暗装	个	31							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
18	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 电压等级(kV): 1.0	m	8.2								
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: ZC-YJV-5*6	个	2								
20	030411001001	配管SC32	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	5.47								
21	030411001003	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	43.81								
22	030411001002	配管PC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	123.68								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZC-BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	248.72							
24	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZC-BV-4 4. 材质: 铜芯	m	146.71							
25	030411004003	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZC-BV-6 4. 材质: 铜芯	m	157.09							
26	030409008001	总等电位端子箱(MEB)	1. 名称: 总等电位端子箱(MEB) 2. 材质: 钢制 3. 规格: 详设计	台	1							
27	030409008002	局部等电位端子箱(LEB)	1. 名称: 局部等电位端子箱(LEB) 2. 材质: 钢制 3. 规格: 详设计	台	1							
28	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 采用Φ10镀锌钢筋 3. 建筑物四角设置0.5m高的测试端子板	m	84.86							
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用结构柱柱子主筋	m	18.3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	030409004001	基础接地网	1. 名称: 基础接地网 2. 材质: 基础主筋 3. 规格: 至少2根Φ16 4. 安装形式: 利用底板结构钢筋和基础内主筋	m	37.71							
31	030409001001	接地测试卡	1. 名称: 接地测试卡 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计	块	2							
32	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1							
33	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1.0 3. 类型: 低压	系统	1							
		弱电部分										
34	030507008001	弱电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 安装高度: 底距地0.3米安装	台	1							
35	030502004001	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 规格、型号: 86系列 3. 安装方式: 底距地0.35米/暗装	个	3							
36	030502004002	数据插座	1. 名称: 数据插座 2. 规格、型号: 86系列 3. 安装方式: 底距地0.35米/暗装	个	3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
37	030502004003	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 规格、型号：86系列 3. 安装方式：底距地0.35米/暗装	个	3							
38	030404036003	插座接线盒	1. 名称：插座盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H综合 4. 安装形式：暗装	个	9							
39	030411001004	配管SC25	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配 5. 其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	13.33							
40	030411001005	配管PC20	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配 5. 其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	87.32							
41	030502008001	皮线光纤(2芯)	1. 名称：皮线光纤(2芯)	m	135.15							
		给排水										
		雨水										
42	031001006010	UPVC塑料雨水管DN75	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 规格、型号：DN75 3. 含雨水斗	m	17.41							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
43	031002003016	成品管卡 DN75 mm	1. 名称: 成品管卡 2. 材质: 塑料 3. 管架形式: 综合	个	18							
		给水										
44	031001006001	冷水PPR管 DN25 mm	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	6.77							
45	031001006002	给水管PPR管DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	29.25							
46	031001006003	给水管PPR管DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: DN15 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	15.89							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
47	031001006004	给水管PPR管DN20（热水）	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	28.44							
48	031001006005	给水管PPR管DN15（热水）	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: DN15 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	12.91							
49	031002003001	成品管卡 DN25mm	1. 名称: 成品管卡 2. 材质: 塑料 3. 管架形式: 综合	个	7							
50	031002003002	成品管卡 DN20mm	1. 名称: 成品管卡 2. 材质: 塑料 3. 管架形式: 综合	个	87							
51	031003001001	自动排气阀 DN15	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 详设计 3. 型号、规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1							
52	031003001002	截止阀DN15	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
53	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格、型号：DN25 3. 连接方式：螺纹连接	个	1							
54	031003001003	截止阀DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接方式：螺纹连接	个	2							
55	031003001004	截止阀DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格、型号：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	8							
56	031003001005	止回阀DN20	1. 名称：止回阀 2. 规格、型号：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	2							
57	030817008001	刚性防水套管DN20	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格、型号：DN20	个	3							
58	031002003003	穿楼板套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN32	个	2							
59	031002003004	一般穿墙套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN40	个	1							
60	031002003005	一般穿墙套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN32	个	1							
		排水										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
61	031001006006	UPVC塑料排水管 DN150	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 规格、型号：DN150	m	10.47							
62	031001006007	UPVC塑料排水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 规格、型号：DN100	m	25.48							
63	031001006008	UPVC塑料排水管 DN75	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 规格、型号：DN75	m	14.51							
64	031001006009	UPVC塑料排水管 DN50	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 规格、型号：DN50	m	3.73							
65	031002003009	成品管卡 DN50 mm	1. 名称：成品管卡 2. 材质：塑料 3. 管架形式：综合	个	4							
66	031002003006	成品管卡 DN75 mm	1. 名称：成品管卡 2. 材质：塑料 3. 管架形式：综合	个	15							
67	031002003007	成品管卡 DN100 mm	1. 名称：成品管卡 2. 材质：塑料 3. 管架形式：综合	个	26							
68	031002003008	成品管卡 DN150 mm	1. 名称：成品管卡 2. 材质：塑料 3. 管架形式：综合	个	11							
69	031004006001	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格、型号：详设计 3. 陶瓷全套	组	2							
70	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格、型号：详设计 3. 陶瓷全套	组	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
71	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 规格、型号：详设计 3. 全套	套	2							
72	031002003010	刚性防水套管 介质管道公称直径DN100mm	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN100mm 4. 填料材质：油麻等	个	1							
73	031002003011	刚性防水套管 介质管道公称直径DN75mm	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN75mm 4. 填料材质：油麻等	个	1							
74	031002003012	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN150	个	1							
75	031002003013	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN125	个	1							
76	031002003014	一般穿墙套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN150	个	2							
77	031002003015	一般穿墙套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：SC钢管 3. 规格：DN125	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
78	010507006001	2立方玻璃钢化粪池	1. 名称：2立方玻璃钢化粪池	座	1							
79	010507006002	GG-1S隔油池	1. 名称：GG-1S隔油池 2. 做法：详图集04S519-P57	座	1							
80	010507006003	污水井	1. 名称：污水井 2. 规格、型号：详设计 3. 材质：塑料成品	座	4							
81	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计图 43. 弃土运距：场内倒运 4. 工程量计算规则：按云建标[2013]918号文云南省2013版建设工程工程造价计价依据的相关计量规则计算	m3	32.06							
82	010103001001	人工土方回填	1. 土质要求：满足相关规范及设计要求的可回填土 2. 密实度要求：压实系数大于0.94 3. 夯填（碾压）：分层夯填 4. 土方来源：场内可利用原土 5. 工程量计算规则：按云建标[2013]918号文云南省2013版建设工程工程造价计价依据的相关计量规则计算	m3	22.96							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第14页 共14页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;
2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新建巧家县国有林场八家村林区森林资源管护站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。