

投标报价汇总表

标段：东山村田间道路水泥硬化项目 (05-2318:47:25导入)

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单第100章 总则	12908
2	200	清单第200章 路基	16907
3	300	清单第300章 路面	535297
4	300	清单第300章过水路面	13225
5	300	清单第300章平面交叉路面	1673
6	400	清单第400章 钢筋砼圆管涵1Φ0.6	192456
7	400	清单第400章 钢筋混凝土盖板明涵	22744
8	第100章至700章清单合计		795210
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即8-9)=10		795210
11	计日工合计		
12	暂列金额(不含计日工总额)		
13	投标报价(8+11+12)=13		795210

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
肃北县国坤建业有限公司
有效期至：2016年12月31日

毛万虎

路建栋

工程量清单

标段：东山村田间道路水泥硬化项目(05-2318:47:25导入)

货币单位：人民币元

[illegible]

工程量清单

标段：东山村田间道路水泥硬化项目(05-2318:47:25导入)

货币单位：人民币元

[illegible]

工程量清单

标段：东山村田间道路水泥硬化项目(05-2318:47:25导入)

货币单位：人民币元

[illegible]

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制 范 围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
	第100章至700章清单			795210		100.00	
	清单 第100章 总则			12908		1.62	
102	工程管理			12908		1.62	
102-2	施工场地建设费	总额	1.000	1173	1173.00	0.15	
102-3	安全生产费	总额	1.000	11735	11735.00	1.48	
	清单 第200章 路基			16907		2.13	
202	场地清理			145		0.02	
202-1	清理与掘除			145		0.02	
-a	清理现场	m2	39.740	145	3.65	0.02	
203	挖土方	m3		3070		0.39	
203-1	路基挖方			3070		0.39	
-a	挖土方	m3	1190.100	3070	2.58	0.39	
204	填土方	m3		13692		1.72	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			13692		1.72	
-a	利用土方	m3	1263.200	11344	8.98	1.43	
-d	借土填方	m3	164.700	2189	13.29	0.28	
	废方外运	m3	27.300	159	5.82	0.02	
	清单 第300章 路面			535297		67.32	
302	垫层	m2		50592		6.36	
302-2	砂砾垫层			50592		6.36	
-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	12045.710	50592	4.20	6.36	
312	水泥混凝土面板			482783		60.71	
312-1	水泥混凝土面板	m2		482335		60.66	
-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	1240.000	482335	388.98	60.66	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制 范 围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
312-2	钢筋			448		0.06	
-b	Φ28传力杆钢筋	kg	88.000	448	5.09	0.06	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3		1922		0.24	
313-1	15cm厚天然砂砾路肩	m3	66.120	1922	29.51	0.24	
	清单 第300章 过水路面			13225		1.66	
203-1	路基挖方			205		0.03	
-a	挖土方	m3	79.000	205	2.59	0.03	
204	填土方	m3		229		0.03	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			229		0.03	
-a	利用土方	m3	58.000	92	1.59	0.01	
	废方外运	m3	21.000	137	6.52	0.02	
302	垫层	m2		12791		1.61	
302-2	砂砾垫层			152		0.02	
-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	36.000	152	4.22	0.02	
312	水泥混凝土面板			2350		0.30	
312-1	水泥混凝土上面板	m2		2100		0.26	
-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	5.400	2100	388.89	0.26	
312-2	钢筋			250		0.03	
-b	钢筋	kg	49.000	250	5.10	0.03	
209	进出水口及截水墙			10048		1.26	
209-5	混凝土挡土墙			10048		1.26	
-a	混凝土	m3	21.000	10048	478.48	1.26	
602	安全护柱			241		0.03	
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)	t	0.017	241	14176.47	0.03	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制 范 围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 3 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
	清单 第300章 平面交叉路面			1673		0.21	
302	垫层			112		0.01	
302-2	砂砾垫层			112		0.01	
-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	26.490	112	4.23	0.01	
312	水泥混凝土面板			1561		0.20	
312-1	水泥混凝土面板	m2		1561		0.20	
-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	3.970	1561	393.20	0.20	
	清单 第400章 钢筋砼圆管涵1Φ0.6			192456		24.20	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	113.000	192456	1703.15	24.20	
	清单 第400章 钢筋混凝土盖板明涵			22744		2.86	
420	1-1.0m钢筋混凝土盖板明涵	m	5.000				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m3	1.730	22744	13146.82	2.86	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			795210		100.00	
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
	暂列金额(不计日工总额)						
	投标报价			795210		100.00	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第300章 过水路面	清单 第300章 平面交叉路面	清单 第400章 钢筋砼圆管涵 1.0.6	清单 第400章 钢筋混凝土盖 板涵		%	数量
1001001	人工	工日	77.56	979.846	8.888	325.998	26.677	1.005	563.658	53.620			
1051001	机械工	工日	77.56	172.234	19.672	123.617	2.314	0.383	22.692	3.555			
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83	2.457		0.053	0.047		2.167	0.191			
2001002	HRB400钢筋	t	3367.52	0.244		0.047	0.026			0.170			
2001019	钢丝绳	t	5043.97	0.014					0.008	0.006			
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23	6.305			4.410		1.103	0.792			
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59	11.136		0.062	0.122		9.767	1.187			
2003004	型钢	t	3913.58	0.011		0.008				0.002			
2003005	钢板	t	3716.57	0.001			0.001						
2003008	钢管	t	4453.78	0.052					0.030	0.022			
2003025	钢模板	t	4555.09	0.745			0.002		0.620	0.123			
2003026	组合钢模板	t	4859.67	0.079			0.034		0.043	0.003			
2009011	电焊条	kg	4.65	1.003		0.053	0.160			0.790			
2009013	螺栓	kg	4.50	43.366					29.730	13.636			
2009028	铁件	kg	2.23	219.664			106.705		93.953	19.006			
2009030	铁钉	kg	3.62	1.585					0.923	0.662			
3001001	石油沥青	t	4022.64	3.613		0.976	0.015	0.003	2.275	0.344			
3003001	重油	kg	3.40	2.048						2.073			
3003002	汽油	kg	7.98	83.550	61.504				22.045				
3003003	柴油	kg	7.07	3042.016	842.074	1465.223	42.105	4.113	612.544	75.912			
3005001	煤	t	498.36	0.210		0.207	0.001	0.001				1.00	0.002
3005002	电	kW·h	0.58	3027.624		2944.916	46.965	9.526		26.309			

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第300章 过水路面	清单 第300章 平面交叉路面	清单 第400章 钢筋砼圆管涵 1.0~6.0m	清单 第400章 钢筋混凝土盖 板涵		%	数量
3005004	水	m3	5.00	471.147		189.008	22.146	0.612	225.384	33.997			
4003001	原木	m3	1378.67	0.086			0.085			0.002			
4003002	锯材	m3	1588.74	3.874			0.001		3.782	0.092			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.18	3.780			3.780						
5009012	油毛毡	m2	3.46	96.089					92.664	3.425			
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	828.391		661.071	11.757	2.139	120.201	13.019		2.50	20.205
5503007	砂砾	m3	22.93	1456.797		1376.135	4.154	3.000	59.084			1.00	14.424
5505005	片石	m3	78.91	4.599			4.599						
5505012	碎石(2cm)	m3	109.19	11.316					11.204			1.00	0.112
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	1398.519		1142.764	20.349	3.697	194.432	23.430		1.00	13.847
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19	0.037					0.032	0.004		1.00	
5509001	32.5级水泥	t	339.69	561.882		461.323	8.181	1.493	83.810	1.511		1.00	5.563
5509002	42.5级水泥	t	399.48	8.593						8.509		1.00	0.085
7801001	其他材料费	元	1.00	3747.155		2437.687	80.856	7.883	954.982	265.747			
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	965.18	0.023	0.022								
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85	2.850					2.700	0.150			
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78	2.573	2.472		0.101						
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82	4.182					3.895	0.287			
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	928.60	0.791	0.709		0.082						
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46	4.471	2.086	2.373	0.007	0.005					
8001081	12~15t光轮压路机	台班	543.57	2.494		2.481	0.007	0.005					
8001083	18~21t光轮压路机	台班	702.30	3.584		3.566	0.011	0.008					

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 3 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第300章 过水路面	清单 第300章 平面交叉路面	清单 第400章 钢筋砼圆管涵 1.0~0.6	清单 第400章 钢筋混凝土盖 板明涵		%	数量
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	134.70	1.367		1.367							
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	824.33	2.540	2.540								
8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2515.47	2.083		2.083	0.009	0.007					
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	225.85	65.472		64.979	0.283	0.210					
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44	25.708		25.446	0.111	0.082		0.069			
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	134.51	0.573			0.573						
8007019	20t以内自卸汽车	台班	1070.47	3.036	2.929		0.108						
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	661.46	1.794	1.794								
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	14.933		14.824	0.063	0.046					
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	181.15	0.031						0.031			
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	575.60	0.856					0.856				
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80	0.567			0.399			0.168			
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18	4.904					3.895	1.009			
8015006	数控钢筋弯箍机	台班	640.00	0.003						0.003			
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	771.91	0.034						0.034			
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39	0.233		0.008	0.036			0.189			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	212.084		0.968	29.109		150.122	31.885			

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															12908	
2	102	工程管理															12908	
3	102-2	施工场地建设费	总额	1.000	1173					1173							1173	1173.00
4	102-3	安全生产费	总额	1.000	11735					11735							11735	11735.00
5		清单 第200章 路基															16907	
6	202	场地清理															145	
7	202-1	清理与掘除															145	
8	-a	清理现场	m2	39.740	125		6		110	116			2	6	8	13	145	3.65
9	203	挖土方	m3														3070	
10	203-1	路基挖方															3070	
11	-a	挖土方	m3	1190.100	2657		279		2139	2418		7	47	185	161	253	3070	2.58
12	204	填土方	m3														13692	
13	204-1	路基填筑(包括填前压实)															13692	
14	-a	利用土方	m3	1263.200	9859		344		8792	9136		20	146	515	595	937	11344	8.98
15	-d	借土填方	m3	164.700	1906		61		1717	1778		3	25	88	115	180	2189	13.29
16		废方外运	m3	27.300	140				133	133			1	4	8	13	159	5.82

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17		清单 第300章 路面															535297	
18	302	垫层	m2														50592	
19	302-2	砂砾垫层															50592	
20	-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	12045.710	73328		419	31555	8079	40053		300	1157	494	4442	4180	50592	4.20
21	312	水泥混凝土面板															482783	
22	312-1	水泥混凝土面板	m2														482335	
23	-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	1240.000	381302		23804	337885	38500	400189		1560	6017	11639	23099	39825	482335	388.98
24	312-2	钢筋															448	
25	-b	Φ28传力杆钢筋	kg	88.000	372		27	344	2	373		1	5	10	22	37	448	5.09
26	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3														1922	
27	313-1	15cm厚天然砂砾路肩	m3	65.120	1643		1035		184	1219		7	26	411	100	159	1922	29.51
28		清单 第300章 过															13225	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 3 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		水路面																
29	203-1	路基挖方															205	
30	-a	挖土方	m3	79.000	177		19		142	161			3	13	11	17	205	2.59
31	204	填土方	m3														229	
32	204-1	路基填筑(包括填前压实)															229	
33	-a	利用土方	m3	58.000	81				76	76			1	2	5	8	92	1.59
34		废方外运	m3	21.000	121				115	115			1	3	7	11	137	6.52
35	302	垫层	m2														12791	
36	302-2	砂砾垫层															152	
37	-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	36.000	222		1	95	24	120		1	4	1	13	13	152	4.22
38	312	水泥混凝土面板															2350	
39	312-1	水泥混凝土面板	m2														2100	
40	-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	5.400	1659		104	1470	168	1742		7	26	51	101	173	2100	388.89
41	312-2	钢筋															250	
42	-b	钢筋	kg	49.000	207		15	191	1	207		1	3	5	13	21	250	5.10
43	209	进出水口及截水墙															10048	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 4 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	209-5	混凝土挡土墙															10048	
45	-a	混凝土	m3	21.000	8205		1881	5517	368	7761		50	191	715	501	830	10048	478.48
46	602	安全护柱															241	
47	602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)	t	0.017	202		50	129	6	185		1	4	19	12	20	241	14176.47
48		清单 第300章 平面交叉路面															1673	
49	302	垫层															112	
50	302-2	砂砾垫层															112	
51	-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	26.490	160		1	69	18	88		1	3	1	10	9	112	4.23
52	312	水泥混凝土面板															1561	
53	312-1	水泥混凝土面板	m2														1561	
54	-a	15cm厚C25混凝土面层	m3	3.970	1234		77	1093	125	1295		5	19	38	75	129	1561	393.20
55		清单 第400章 钢筋砼圆管涵1Φ0.6															192456	
56	419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	113.000	159559		43718	89726	12470	145914		885	3646	16372	9747	15892	192456	1703.15

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 5 页 共 5 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57		清单 第400章 钢筋混凝土盖板明涵															22744	
58	420-1	钢筋混凝土盖板涵	m3	1.730	18809		4158	1146	1967	17586		106	432	1596	1146	1878	22744	13146.82
合 计					674876	0	75999	479535	75131	643573	0	2955	11759	32168	40191	64598	795210	0.00

编制:

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制 范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)										企业管理费(%)							规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综合 费率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方								0.261			0.261	1.786					1.786	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
2	石方								0.235			0.235	1.815					1.815	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
3	运输								0.077			0.077	0.893					0.893	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
4	路面								0.409			0.409	1.578					1.578	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
5	隧道								0.598			0.598	2.320					2.320	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
6	构造物 I								0.601			0.601	2.332					2.332	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
7	构造物 I (绿化不计冬)								0.601			0.601	2.332					2.332	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
8	构造物 II								0.769			0.769	3.072					3.072	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
9	构造物 III (桥梁)								1.365			1.365	3.884					3.884	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
10	构造物 III (设备不计雨夜)								1.365			1.365	3.884					3.884	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
11	技术复杂大桥								0.839			0.839	2.693					2.693	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.282			0.282	1.457					1.457	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
13	钢材及钢结构 (金属标志牌不计夜)								0.282			0.282	1.457					1.457	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
14	费率为0																							
15	路面 (隧道不计雨)								0.409			0.409	1.578					1.578	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
16	构造物 I (室内不计雨)								0.601			0.601	2.332					2.332	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
17	构造物 III (除桥以外)								1.365			1.365	3.884					3.884	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.282			0.282	1.457					1.457	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页 共 2 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	77.56		25	锯材	m3	4003002	1588.74	
2	机械工	工日	1051001	77.56		26	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.18	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3409.83		27	油毛毡	m2	5009012	3.46	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3367.52		28	中(粗)砂	m3	5503005	74.06	
5	钢丝绳	t	2001019	5043.97		29	砾砾	m3	5503007	22.93	
6	8~12号铁丝	kg	2001021	3.23		30	卵石	m3	5505005	78.91	
7	20~22号铁丝	kg	2001022	3.59		31	碎石(2cm)	m3	5505012	109.19	
8	型钢	t	2003004	3913.58		32	碎石(4cm)	m3	5505013	109.19	
9	钢板	t	2003005	3716.57		33	碎石(8cm)	m3	5505015	109.19	
10	钢管	t	2003008	4453.78		34	32.5级水泥	t	5509001	339.69	
11	钢模板	t	2003025	4555.09		35	42.5级水泥	t	5509002	399.48	
12	组合钢模板	t	2003026	4859.67		36	其他材料费	元	7801001	1.00	
13	电焊条	kg	2009011	4.65		37	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	965.18	
14	螺栓	kg	2009013	4.50		38	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1109.85	
15	铁件	kg	2009028	2.23		39	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1409.78	
16	铁钉	kg	2009030	3.62		40	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	970.82	
17	石油沥青	t	3001001	4022.64		41	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001047	928.60	
18	重油	kg	3003001	3.40		42	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1107.46	
19	汽油	kg	3003002	7.98		43	12~15t光轮压路机	台班	8001081	543.57	
20	柴油	kg	3003003	7.07		44	18~21t光轮压路机	台班	8001083	702.30	
21	煤	t	3005001	498.36		45	0.6t以内手扶式振动碾	台班	8001085	134.70	
22	电	kW·h	3005002	0.58		46	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	8001088	824.33	
23	水	m3	3005004	5.00		47	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2515.47	
24	原木	m3	4003001	1378.67		48	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	225.85	

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页 共 2 页

09 表

[illegible]

编制:

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 202-1-a

工程名称: 清理现场

单位: m2

数量: 39.74

单价: 3.65

第 1 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计		
	工 程 细 目			90kW以内推土机清除表土			2.0m3以内挖掘机挖装普通土			20t以内自卸汽车运土2.352km					
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.119			0.012			0.012					
	定 额 表 号			1~1~1~11 改			1~1~9~8			1~1~11~11 改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	77.56	0.360	0.043	3.336	3.100	0.037	3				0.080	6.24
8001003	90kW以内履带式推土机		台班	965.18	0.189	0.022	222.106							0.022	222.106
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1409.78				1.300	0.016	22				0.016	222.106
8007019	20t以内自卸汽车		台班	1070.47							5.130	0.062	66.206	0.062	66.206
9999001	基价		元	1.00	236.000	28.084	281.000	2281.000	27.372	27	5748.000	68.976	69	124.432	124.432
	直接费		元				25			25			66		116
	措 施 费	I	元												
		II	元		29	0.261%		27	0.261%		69	0.077%			
	企业管理费		元		29	1.786%	1	27	1.786%		69	0.893%	1		2
	规费		元		6	36.000%	2	6	36.000%	2	6	36.000%	2		6
	利润		元		34	5.94%	2	34	5.94%	2	67	5.94%	4		8
	税金		元		33	9%	3	33	9%	3	78	9%	7		13
	金额合计		元				33			32			80		145

编制:

复核:

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县国坤建业有限公司
有效期至: 2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 203-1-a

工程名称:挖土方

单位: m³

数量:1190.1

单价:2.58

第 2 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			合计	
	工 程 细 目			2.0m3以内挖掘机挖装松土			2.0m3以内挖掘机挖装普通土			2.0m3以内挖掘机挖装硬土				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.238			0.714			0.238				
	定 额 表 号			1~1~9~7 改			1~1~9~8			1~1~9~9				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	2.376	0.565	44	3.106	2.213	172	3.400	0.809	63	3.587	278
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78	1.003	0.239	837	1.300	0.928	1309	1.470	0.350	493	1.517	2138
9999001	基价	元	1.00	1758.000	418.404	418	2281.000	1628.634	1629	2568.000	611.184	611	2658.222	2658
	直接费	元				381			1481			556		2418
	措施费	I	元											
		II	元		418	0.261%	1	1628	0.261%	4	611	0.261%	2	7
	企业管理费	元		418	1.786%	7	1628	1.786%	29	611	1.786%	11		47
	规费	元		81	36.000%	29	317	36.000%	114	117	36.000%	42		185
	利润	元		421	5.94%	25	1667	5.94%	99	623	5.94%	37		161
	税金	元		444	9%	40	1722	9%	155	644	9%	58		253
	金额合计	元				483			1882			706		3071

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 204-1-a 工程名称: 利用土方 单位: m3 数量: 1263.2 单价: 8.98 第 3 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			装载机装土、石方			洒水汽车洒水		
	工 程 细 目			2. 0m3以内挖掘机挖装普通土			20t以内自卸汽车运土0. 207km			2m3以内装载机装土			6000L以内洒水车洒水1km		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3水		
	工 程 数 量			0.660			0.660			0.503			0.129		
	定 额 表 号			1~1~9~8 改			1~1~11~11 改			1~1~10~2			1~1~22~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	2.697	1.780	138									
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78	1.131	0.746	1052									
8001047	2. 0m3以内轮胎式装载机	台班	928.60							1.410	0.709	659			
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46												
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	824.33												
8007019	20t以内自卸汽车	台班	1070.47				2.980	1.967	2105						
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	661.46										12.370	1.596	1056
9999001	基价	元	1.00	1985.000	1310.100	1310	3339.000	2203.740	2204	1390.000	699.170	699	8633.000	1113.657	1114
	直接费	元				1190			2105			659			1056
	措 施 费	I	元												
		II	元		1310	0.261%	3	2204	0.077%	2	699	0.261%	2	1114	0.077%
	企业管理费	元		1310	1.786%	23	2204	0.893%	20	699	1.786%	12	1114	0.893%	10
	规费	元		253	36.000%	91	153	36.000%	55	56	36.000%	20	125	36.000%	45
	利润	元		1330	5.94%	79	2222	5.94%	132	707	5.94%	42	1128	5.94%	67
	税金	元		1389	9%	125	2311	9%	208	733	9%	66	1178	9%	106
	金额合计	元				1511			2522			801			1285

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 204-1-a

工程名称: 利用土方

单位: m3

数量: 1263.2

单价: 8.98

第 4 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 填方路基									合计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			1.263										
	定 额 表 号			1~1~18~11										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	2.100	2.652	206							4.432	344
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78										0.746	1052
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	928.60										0.709	659
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46	1.470	1.857	2056							1.857	2056
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	824.33	1.790	2.261	1864							2.261	1864
8007019	20t以内自卸汽车	台班	1070.47										1.967	2105
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	661.46										1.596	1056
9999001	基价	元	1.00	3588.000	4531.644	4532							9858.311	9858
	直接费	元				4126								9136
	措 施 费	I	元											
		II	元		4532	0.261%	12							20
	企业管理费	元		4532	1.786%	81								146
	规费	元		844	36.000%	304								515
	利润	元		4630	5.94%	275								595
	税金	元		4800	9%	432								937
	金额合计	元				5230								11349

编制:

复核:

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县国坤建业有限公司
有效期至: 2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 204-1-d 工程名称: 借土填方 单位: m3 数量: 164.7 单价: 13.29 第 5 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			洒水汽车洒水			I . 填方路基		
	工 程 细 目			2. 0m3以内挖掘机挖装普通土			20t以内自卸汽车运土2. 217km			6000L以内洒水车洒水1km			三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3水			1000m3压实方		
	工 程 数 量			0.165			0.165			0.016			0.156		
	定 额 表 号			1~1~9~8 改			1~1~11~11 改			1~1~22~3			1~1~18~11		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	2.790	0.460	36							2.100	0.328	25
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78	1.170	0.193	272									
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46										1.470	0.229	254
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	824.33										1.790	0.279	230
8007019	20t以内自卸汽车	台班	1070.47				4.700	0.776	830						
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	661.46							12.370	0.198	131			
9999001	基价	元	1.00	2053.000	338.745	339	5266.000	868.890	869	8633.000	138.128	138	3588.000	559.728	560
	直接费	元				308			830			131			509
	措 施 费	I	元												
		II	元		339	0.261%	1	869	0.077%	1	138	0.077%		560	0.261%
	企业管理费	元		339	1.786%	6	869	0.893%	8	138	0.893%	1	560	1.786%	10
	规费	元		67	36.000%	24	61	36.000%	22	14	36.000%	5	103	36.000%	37
	利润	元		354	5.94%	21	875	5.94%	52	135	5.94%	8	572	5.94%	34
	税金	元		356	9%	32	911	9%	82	144	9%	13	589	9%	53
	金额合计	元				392			995			158			644

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 204-1-d 工程名称: 借土填方 单位: m3 数量: 164.7 单价: 13.29 第 6 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计			
	工 程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	77.56											0.788	61
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1409.78											0.193	272
8001058	120kW以内自行式平地机		台班	1107.46											0.229	254
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)		台班	824.33											0.279	230
8007019	20t以内自卸汽车		台班	1070.47											0.776	830
8007041	6000L以内洒水汽车		台班	661.46											0.198	131
9999001	基价		元	1.00											1905.491	1905
	直接费		元													1778
	措 施 费	I	元													
		II	元													3
	企业管理费		元													25
	规费		元													88
	利润		元													115
	税金		元													180
	金额合计		元													2189

编制: _____ 复核: _____

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县固坤建业有限责任公司
有效期至: 2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 204-1

工程名称:废方外运

单位:m3

数量:27.3

单价:5.82

第 7 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工 程 细 目			20t以内自卸汽车运土2.352km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.027										
	定 额 表 号			1~1~11~11 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8007019	20t以内自卸汽车		台班	1070.47	4.617	0.125	133						0.125	133
9999001	基价		元	1.00	5173.000	139.671	140						139.671	140
	直接费		元				133							133
	措 施 费	I	元											
		II	元		140	0.077%								
	企业管理费		元		140	0.893%	1							1
	规费		元		11	36.000%	4							4
	利润		元		135	5.94%	8							8
	税金		元		144	9%	13							13
	金额合计		元				159							159

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 302-2-a 工程名称: 10cm厚天然砂砾功能层 单位: m2 数量: 12045.71 单价: 4.2 第 8 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面垫层									合计	
	工 程 细 目			机械铺砂砾压实厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			12.046										
	定 额 表 号			2~1~1~12 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	0.448	5.397	419							5.397	419
5503007	砂砾	m3	22.93	114.240	1376.135	31555							1376.135	31555
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46	0.197	2.373	2628							2.373	2628
8001081	12~15t光轮压路机	台班	543.57	0.206	2.481	1349							2.481	1349
8001083	18~21t光轮压路机	台班	702.30	0.296	3.566	2504							3.566	2504
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	0.125	1.506	1598							1.506	1598
9999001	基价	元	1.00	6087.000	73324.002	73324							73324.002	73324
	直接费	元				40053								40053
	措 施 费	I	元											
		II	元		73328	0.409%	300							300
	企业管理费	元		73328	1.578%	1157								1157
	规费	元		1372	36.000%	494								494
	利润	元		74781	5.94%	4442								4442
	税金	元		46444	9%	4180								4180
	金额合计	元				50626								50626

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 312-1-a 工程名称: 15cm厚C25混凝土面层 单位: m3 数量: 1240 单价: 388.98 第 9 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			8.267										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	77.56	37.125	306.912	23804							306.912	23804
2003004	型钢	t	3913.58	0.001	0.008	32							0.008	32
3001001	石油沥青	t	4022.64	0.118	0.976	3924							0.976	3924
3005001	煤	t	498.36	0.025	0.207	103							0.207	103
3005004	水	m3	5.00	22.863	189.008	945							189.008	945
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	79.965	661.071	48959							661.071	48959
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	138.232	1142.764	124778							1142.764	124778
5509001	32.5级水泥	t	339.69	55.803	461.323	156707							461.323	156707
7801001	其他材料费	元	1.00	294.711	2436.376	2436							2436.376	2436
8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2515.47	0.250	2.067	5199							2.067	5199
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	225.85	7.860	64.979	14675							64.979	14675
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44	3.078	25.446	4490							25.446	4490
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	1.611	13.318	14136							13.318	14136
9999001	基价	元	1.00	46123.000	381298.841	381299							381298.841	381299

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 312-1-a

工程名称:15cm厚C25混凝土面层

单位: m³

数量:1240

单价:388.98

第 10 页 共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 312-2-b 工程名称: Φ 28传力杆钢筋 单位:kg 数量:88 单价:5.09 第 11 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			III. 拉杆、传力杆及钢筋									合计		
	工 程 细 目			滑模式铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.088											
	定 额 表 号			2~2~17~14											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	77.56	3.900	0.343	27							0.343	27
2001001	HPB300钢筋		t	3409.83	0.601	0.053	180							0.053	180
2001002	HRB400钢筋		t	3367.52	0.537	0.047	159							0.047	159
2001022	20~22号铁丝		kg	3.59	0.700	0.062								0.062	
2009011	电焊条		kg	4.65	0.600	0.053								0.053	
3001001	石油沥青		t	4022.64	0.007	0.001	2							0.001	2
7801001	其他材料费		元	1.00	14.900	1.311	1							1.311	1
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	132.39	0.090	0.008	1							0.008	1
8099001	小型机具使用费		元	1.00	11.000	0.968	1							0.968	1
9999001	基价		元	1.00	4243.000	373.384	373							373.384	373
	直接费		元				373								373
	措 施 费	I	元												
		II	元		372	0.282%	1								1
	企业管理费		元		372	1.457%	5								5
	规费		元		28	36.000%	10								10
	利润		元		370	5.94%	22								22
	税金		元		411	9%	37								37
	金额合计		元				448								448

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 313-1

工程名称:15cm厚天然砂砾路肩

单位:m³

数量:65.12

单价:29.51

第 12 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合计	
	工 程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			0.651										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	20.500	13.346	1035						13.346	1035	
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	134.70	2.100	1.367	184						1.367	184	
9999001	基价	元	1.00	2524.000	1643.124	1643						1643.124	1643	

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 203-1-a

工程名称:挖土方

单位: m³

数量:79

单价:2.59

第 13 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合计	
	工 程 细 目			2.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.079										
	定 额 表 号			1~1~9~8 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	3.038	0.240	19						0.240	19	
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1409.78	1.274	0.101	142						0.101	142	
9999001	基价	元	1.00	2235.000	176.565	177						176.565	177	

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 204-1-a

工程名称:利用土方

单位:m3

数量:58

单价:1.59

第 14 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			装载机装土、石方									合计	
	工 程 细 目			2m3以内装载机装土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.058										
	定 额 表 号			1~1~10~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	928.60	1.410	0.082	76							0.082	76
9999001	基价	元	1.00	1390.000	80.620	81							80.620	81
	直接费	元				76								76
	措 施 费	I	元											
		II	元		81	0.261%								
	企业管理费	元		81	1.786%	1								1
	规费	元		6	36.000%	2								2
	利润	元		84	5.94%	5								5
	税金	元		89	9%	8								8
	金额合计	元				92								92

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 204-1

工程名称:废方外运

单位: m³

数量:21

单价:6.52

第 15 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 302-2-a 工程名称: 10cm厚天然砂砾功能层 单位: m2 数量: 36 单价: 4.22 第 16 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面垫层									合计	
	工 程 细 目			机械铺砂砾压实厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.036										
	定 额 表 号			2~1~1~12 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	0.453	0.016	35.40							0.016	1.24
5503007	砂砾	m3	22.93	115.388	4.154	95.25							4.154	95.25
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46	0.199	0.007	8.18							0.007	8.18
8001081	12~15t光轮压路机	台班	543.57	0.208	0.007	4.14							0.007	4.14
8001083	18~21t光轮压路机	台班	702.30	0.299	0.011	8.13							0.011	8.13
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	0.127	0.005	5.31							0.005	5.31
9999001	基价	元	1.00	6149.000	221.364	221.36							221.364	221.36
	直接费	元				120.54								120.54
	措 施 费	I	元											
		II	元		222	0.409%	1							1
	企业管理费	元		222	1.578%	4								4
	规费	元		3	36.000%	1								1
	利润	元		219	5.94%	13								13
	税金	元		144	9%	13								13
	金额合计	元				152.57								152.57

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 302-312-312-1-a 工程名称: 15cm厚C25混凝土面层 单位: m3 数量: 5.4 单价: 388.89 第 17 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.036										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	37.097	1.335	104							1.335	104
2003004	型钢	t	3913.58	0.001										
3001001	石油沥青	t	4022.64	0.117	0.004	17							0.004	17
3005001	煤	t	498.36	0.025	0.001								0.001	
3005004	水	m3	5.00	22.846	0.822	4							0.822	4
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	79.906	2.877	213							2.877	213
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	138.131	4.973	543							4.973	543
5509001	32.5级水泥	t	339.69	55.762	2.007	682							2.007	682
7801001	其他材料费	元	1.00	294.495	10.602	11							10.602	11
8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2515.47	0.250	0.009	23							0.009	23
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	225.85	7.855	0.283	64							0.283	64
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44	3.075	0.111	20							0.111	20
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	1.610	0.058	62							0.058	62
9999001	基价	元	1.00	46086.000	1659.096	1659							1659.096	1659

编制: 复核:

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县国坤建业有限公司
有效期至: 2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 302-312-312-1-a 工程名称: 15cm厚C25混凝土面层

单位:m³

数量:5.4

单价:388.89

第 18 页 共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分 项 编 号: 302-312-312-2-b 工 程 名 称: 钢筋 单 位: kg 数 量: 49 单 价: 5.1 第 19 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			III. 拉杆、传力杆及钢筋									合计		
	工 程 细 目			滑模式铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.049											
	定 额 表 号			2~2~17~14											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	77.56	3.900	0.191	15							0.191	15
2001001	HPB300钢筋		t	3409.83	0.601	0.029	100							0.029	100
2001002	HRB400钢筋		t	3367.52	0.537	0.026	89							0.026	89
2001022	20~22号铁丝		kg	3.59	0.700	0.034								0.034	
2009011	电焊条		kg	4.65	0.600	0.029								0.029	
3001001	石油沥青		t	4022.64	0.007		1								1
7801001	其他材料费		元	1.00	14.900	0.730	1							0.730	1
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	132.39	0.090	0.004	1							0.004	1
8099001	小型机具使用费		元	1.00	11.000	0.539	1							0.539	1
9999001	基价		元	1.00	4243.000	207.907	208							207.907	208
	直接费		元				207								207
	措 施 费	I	元												
		II	元		207	0.282%	1								1
	企业管理费		元		207	1.457%	3								3
	规费		元		14	36.000%	5								5
	利润		元		219	5.94%	13								13
	税金		元		233	9%	21								21
	金额合计		元				250								250

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号：302-209-209-5-a 工程名称：混凝土

单位：m3

数量：21

单价：478.48

第 20 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			合计				
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）							
	定 额 单 位			10m3			10m2							
	工 程 数 量			2.100			0.500							
	定 额 表 号			1~4~19~1 改			4~11~1~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	11.500	24.150	1873	0.200	0.100	8				24.250	1881
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23	2.100	4.410	14							4.410	14
2003026	组合钢模板	t	4859.67	0.016	0.034	163							0.034	163
2009028	铁件	kg	2.23	50.700	106.470	237							106.470	237
3001001	石油沥青	t	4022.64				0.021	0.011	42				0.011	42
3005004	水	m3	5.00	10.000	21.000	105							21.000	105
4003001	原木	m3	1378.67	0.040	0.084	116							0.084	116
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.18	1.800	3.780	23							3.780	23
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	4.180	8.778	650							8.778	650
5505005	片石	m3	78.91	2.190	4.599	363							4.599	363
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	7.242	15.208	1661							15.208	1661
5509001	32.5级水泥	t	339.69	2.907	6.105	2074							6.105	2074
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	41.790	42	53.400	26.700	27				68.490	68
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	134.51	0.270	0.567	76							0.567	76
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80	0.190	0.399	259							0.399	259
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	27.720	28							27.720	28
9999001	基价	元	1.00	3867.000	8120.700	8121	170.000	85.000	85				8205.700	8206

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分項編號: 302-209-209-5-a 工程名稱: 混凝土

单位: m³

数量:21

单价:478.48

第 21 页 共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 302-602-602-1 工程名称: 混凝土护栏(护墙、立柱) 单位: t 数量: 0.017 单价: 14176.47 第 22 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 预制钢筋混凝土护栏			I. 预制钢筋混凝土护栏			合计				
	工 程 细 目			预制钢筋混凝土护栏预制混凝土			预制钢筋混凝土护栏预制钢筋							
	定 额 单 位			10m3			1t							
	工 程 数 量			0.020			0.017							
	定 额 表 号			5~1~1~1 改			5~1~1~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	24.900	0.498	39	8.600	0.146	11				0.644	50
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83	0.002			1.025	0.017	59				0.017	60
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59				5.135	0.087					0.087	
2003005	钢板	t	3716.57				0.081	0.001	5				0.001	5
2003025	钢模板	t	4555.09	0.100	0.002	9							0.002	9
2009011	电焊条	kg	4.65				7.700	0.131	1				0.131	1
2009028	铁件	kg	2.23	11.745	0.235	1							0.235	1
3005004	水	m3	5.00	16.160	0.323	2							0.323	2
4003001	原木	m3	1378.67	0.031	0.001	1							0.001	1
4003002	锯材	m3	1588.74	0.050	0.001	2							0.001	2
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	5.105	0.102	8							0.102	8
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	8.383	0.168	18							0.168	18
5509001	32.5级水泥	t	339.69	3.459	0.069	23							0.069	23
7801001	其他材料费	元	1.00	51.700	1.034	1							1.034	1
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	134.51	0.310	0.006	1							0.006	1
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39				1.860	0.032	4				0.032	4
8099001	小型机具使用费	元	1.00	7.300	0.146		41.400	0.704	1				0.850	1
9999001	基价	元	1.00	5753.000	115.060	115	5071.000	86.207	86				201.267	201

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项目编号: 302-602-602-1

工程名称:混凝土护栏(护墙、立柱)

单位:t

数量:0.017

单价:14176.47

第 23 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛万康

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 302-2-a 工程名称: 10cm厚天然砂砾功能层 单位: m2 数量: 26.49 单价: 4.23 第 24 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面垫层									合计	
	工 程 细 目			机械铺砂砾压实厚度10cm										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.026										
	定 额 表 号			2~1~1~12 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	0.453	0.012	35.67							0.012	0.93
5503007	砂砾	m3	22.93	115.388	3.000	68.80							3.000	68.80
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1107.46	0.199	0.005	5.54							0.005	5.54
8001081	12~15t光轮压路机	台班	543.57	0.208	0.005	113.91							0.005	113.91
8001083	18~21t光轮压路机	台班	702.30	0.299	0.008	210.18							0.008	210.18
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	0.127	0.003	345.44							0.003	345.44
9999001	基价	元	1.00	6149.000	159.874	160							159.874	160
	直接费	元				88								88
	措 施 费	I	元											
		II	元		160	0.409%	1							1
	企业管理费	元		160	1.578%	3								3
	规费	元		3	36.000%	1								1
	利润	元		168	5.94%	10								10
	税金	元		100	9%	9								9
	金额合计	元				112								112

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：312-1-a 工程名称：15cm厚C25混凝土面层 单位：m3 数量：3.97 单价：393.2 第 25 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.026										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	38.192	0.993	77.56							0.993	77.56
2003004	型钢	t	3913.58	0.001										
3001001	石油沥青	t	4022.64	0.121	0.003								0.003	12.07
3005001	煤	t	498.36	0.026	0.001								0.001	498.36
3005004	水	m3	5.00	23.520	0.612	3.18							0.612	3.06
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	82.264	2.139	158.85							2.139	158.85
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	142.206	3.697	404.15							3.697	404.15
5509001	32.5级水泥	t	339.69	57.408	1.493	507.45							1.493	507.45
7801001	其他材料费	元	1.00	303.184	7.883	8							7.883	8
8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2515.47	0.258	0.007	17							0.007	17
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	225.85	8.086	0.210	47							0.210	47
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44	3.166	0.082	15							0.082	15
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1061.42	1.658	0.043	46							0.043	46
9999001	基价	元	1.00	47451.000	1233.726	1234							1233.726	1234

编制： 复核：

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县国坤建业有限公司
有效期至：2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 312-1-a

工程名称:15cm厚C25混凝土面层

单位: m³

数量:3.97

单价:393.2

第 26 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 419 工程名称: 圆管涵及倒虹吸管涵 单位: m 数量: 113 单价: 1703.15 第 27 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			I. 混凝土			基础、承台及支撑梁			I. 实体式墩台		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			墩、台帽混凝土非泵送			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			1.627			0.360			8.101			2.006		
	定 额 表 号			4~1~3~3 改			4~6~3~1			4~6~1~1 改			4~6~2~2 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	99.180	161.366	12516	12.400	4.464	346	8.100	65.618	5089	15.400	30.892	2396
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83												
2001019	钢丝绳	t	5043.97										0.004	0.008	40
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23										0.550	1.103	4
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59												
2003008	钢管	t	4453.78										0.015	0.030	134
2003025	钢模板	t	4555.09				0.049	0.018	80	0.040	0.324	1476	0.056	0.112	512
2003026	组合钢模板	t	4859.67												
2009013	螺栓	kg	4.50				5.910	2.128	10	1.300	10.531	47	8.510	17.071	77
2009028	铁件	kg	2.23				3.480	1.253	3	10.200	82.630	184	5.020	10.070	22
2009030	铁钉	kg	3.62										0.460	0.923	3
3001001	石油沥青	t	4022.64												
3005004	水	m3	5.00				12.000	4.320	22	12.000	97.212	486	12.000	24.072	120
4003002	锯材	m3	1588.74										0.060	0.120	191
5009012	油毛毡	m2	3.46												
5503005	中(粗)砂	m3	74.06				4.690	1.688	125	4.896	39.662	2937	4.898	9.825	728
5503007	砂砾	m3	22.93												
5505012	碎石(2cm)	m3	109.19												
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19				8.470	3.049	333	8.466	68.583	7489	8.468	16.987	1855

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：419 工程名称：圆管涵及倒虹吸管涵 单位：m 数量：113 单价：1703.15 第 28 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			I. 混凝土			基础、承台及支撑梁			I. 实体式墩台		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			墩、台帽混凝土非泵送			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			1.627			0.360			8.101			2.006		
	定 额 表 号			4~1~3~3 改			4~6~3~1			4~6~1~1 改			4~6~2~2 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19							0.004	0.032	4			
5509001	32.5级水泥	t	339.69				3.845	1.384	470	3.417	27.681	9403	3.417	6.855	2328
7801001	其他材料费	元	1.00				86.200	31.032	31	37.400	302.977	303	98.900	198.393	198
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82	2.394	3.895	3781									
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	575.60												
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18				0.660	0.238	308	0.340	2.754	3570	0.450	0.903	1170
8099001	小型机具使用费	元	1.00				11.400	4.104	4	10.200	82.630	83	11.800	23.671	24
9999001	基价	元	1.00	13060.000	21248.620	21249	4991.000	1796.760	1797	3884.000	31464.284	31464	5170.000	10371.020	10371
	直接费	元				16297			1732			31071			9803
	措 施 费	I	元												
		II	元		21248	0.261%	55	1796	0.769%	14	31468	0.601%	189	10370	0.601%
	企业管理费	元		21248	1.786%	379	1796	3.072%	55	31468	2.332%	734	10370	2.332%	242
	规费	元		13119	36.000%	4723	383	36.000%	138	5517	36.000%	1986	2536	36.000%	913
	利润	元		21684	5.94%	1288	1869	5.94%	111	32391	5.94%	1924	10673	5.94%	634
	税金	元		22744	9%	2047	2056	9%	185	35900	9%	3231	11656	9%	1049
	金额合计	元				24789			2235			39135			12703

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 419

工程名称: 圆管涵及倒虹吸管涵

单位: m

数量: 113

单价: 1703.15

第 29 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			防水层			沥青麻絮沉降缝			防水层			基础垫层		
	工 程 细 目			涂沥青防水层			沥青麻絮伸缩缝 (沉降缝)			沥青油毡防水层			填砂砾 (砂) 基础垫层		
	定 额 单 位			10m2			10m2			10m2			10m3实体		
	工 程 数 量			49.865			5.516			4.212			4.634		
	定 额 表 号			4~11~4~5			4~11~1~1			4~11~4~4			4~11~5~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	0.600	29.919	2321	0.200	1.03	86	0.800	3.370	261	2.900	13.439	1042
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83												
2001019	钢丝绳	t	5043.97												
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23												
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59												
2003008	钢管	t	4453.78												
2003025	钢模板	t	4555.09												
2003026	组合钢模板	t	4859.67												
2009013	螺栓	kg	4.50												
2009028	铁件	kg	2.23												
2009030	铁钉	kg	3.62												
3001001	石油沥青	t	4022.64	0.039	1.945	7823	0.021	0.116	466	0.051	0.215	864			
3005004	水	m3	5.00												
4003002	锯材	m3	1588.74												
5009012	油毛毡	m2	3.46							22.000	92.664	321			
5503005	中(粗)砂	m3	74.06												
5503007	砂砾	m3	22.93										12.750	59.084	1355
5505012	碎石(2cm)	m3	109.19												
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19												

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：419 工程名称：圆管涵及倒虹吸管涵 单位：m 数量：113 单价：1703.15 第 30 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			防水层			沥青麻絮沉降缝			防水层			基础垫层		
	工 程 细 目			涂沥青防水层			沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）			沥青油毡防水层			填砂砾（砂）基础垫层		
	定 额 单 位			10m2			10m2			10m2			10m3实体		
	工 程 数 量			49.865			5.516			4.212			4.634		
	定 额 表 号			4~11~4~5			4~11~1~1			4~11~4~4			4~11~5~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19												
5509001	32.5级水泥	t	339.69												
7801001	其他材料费	元	1.00	1.500	74.798	75	53.400	294.554	295	1.700	7.160	7			
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82												
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	575.60												
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18												
8099001	小型机具使用费	元	1.00												
9999001	基价	元	1.00	242.000	12067.330	12067	170.000	937.720	938	393.000	1655.316	1655	902.000	4179.868	4180
	直接费	元				10219			847			1453			2397
	措 施 费	I	元												
		II	元	12064	0.769%	93	936	0.601%	6	1655	0.769%	13	4181	0.601%	25
	企业管理费	元		12064	3.072%	371	936	2.332%	22	1655	3.072%	51	4181	2.332%	98
	规费	元		2322	36.000%	836	86	36.000%	31	261	36.000%	94	1042	36.000%	375
	利润	元		12525	5.94%	744	960	5.94%	57	1717	5.94%	102	4310	5.94%	256
	税金	元		12267	9%	1104	967	9%	87	1711	9%	154	3156	9%	284
	金额合计	元				13367			1050			1867			3435

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 419

工程名称: 圆管涵及倒虹吸管涵

单位: m

数量: 113

单价: 1703.15

第 31 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			预制圆管涵			安装圆管涵			预制圆管涵			管道密封及填充、管箱安装		
	工 程 细 目			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			人工安装圆管涵管径0.75m以内			预制圆管涵钢筋			管道混凝土包封		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			10m3		
	工 程 数 量			1.404			1.404			2.114			6.102		
	定 额 表 号			4~7~4~1			4~7~5~1			4~7~4~3			5~3~12~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	43.700	61.355	4759	11.000	15.444	1198	6.000	12.684	984	21.000	128.142	9939
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83							1.025	2.167	7389			
2001019	钢丝绳	t	5043.97												
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23												
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59							4.620	9.767	35			
2003008	钢管	t	4453.78												
2003025	钢模板	t	4555.09	0.118	0.166	755									
2003026	组合钢模板	t	4859.67										0.007	0.043	208
2009013	螺栓	kg	4.50												
2009028	铁件	kg	2.23												
2009030	铁钉	kg	3.62												
3001001	石油沥青	t	4022.64												
3005004	水	m3	5.00	16.000	22.464	112	1.000	1.404	7						
4003002	锯材	m3	1588.74										0.600	3.661	5817
5009012	油毛毡	m2	3.46												
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	4.650	6.529	484	0.740	1.039	77				4.998	30.498	2259
5503007	砂砾	m3	22.93												
5505012	碎石(2cm)	m3	109.19	7.980	11.204	1223									
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19										8.568	52.282	5709

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：419 工程名称：圆管涵及倒虹吸管涵 单位：m 数量：113 单价：1703.15 第 32 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			预制圆管涵			安装圆管涵			预制圆管涵			管道密封及填充、管箱安装		
	工 程 细 目			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			人工安装圆管涵管径0.75m以内			预制圆管涵钢筋			管道混凝土包封		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			10m3		
	工 程 数 量			1.404			1.404			2.114			6.102		
	定 额 表 号			4~7~4~1			4~7~5~1			4~7~4~3			5~3~12~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19												
5509001	32.5级水泥	t	339.69	4.101	5.758	1956	0.314	0.441	150				3.290	20.076	6819
7801001	其他材料费	元	1.00	21.200	29.765	30	2.600	3.650	4						
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82												
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	575.60	0.610	0.856	493									
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18												
8099001	小型机具使用费	元	1.00	4.800	6.739	7	1.200	1.685	2	4.700	9.936	10	3.500	21.357	21
9999001	基价	元	1.00	8111.000	11387.844	11388	1337.000	1877.148	1877	4081.000	8627.234	8627	5360.000	32706.720	32707
	直接费	元				9818			1437			8418			30771
	措 施 费	I	元												
		II	元		11388	0.601%	68	1877	0.601%	11	8628	0.282%	24	32708	0.601%
	企业管理费	元		11388	2.332%	266	1877	2.332%	44	8628	1.457%	126	32708	2.332%	763
	规费	元		4892	36.000%	1761	1197	36.000%	431	983	36.000%	354	9939	36.000%	3578
	利润	元		11717	5.94%	696	1936	5.94%	115	8771	5.94%	521	33670	5.94%	2000
	税金	元		12611	9%	1135	2033	9%	183	9444	9%	850	37311	9%	3358
	金额合计	元				13744			2221			10293			40667

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号：419

工程名称：圆管涵及倒虹吸管涵

单位：m

数量：113

单价：1703.15

第 33 页 共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			基础垫层			旧建筑物拆除			合计				
	工 程 细 目			混凝土基础垫层			挖掘机拆除浆砌圬工							
	定 额 单 位			10m3实体			10m3							
	工 程 数 量			6.326			18.000							
	定 额 表 号			4~11~5~6 改			4~11~17~7							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	5.100	32.263	2502	0.200	3.600	279				563.659	43717
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83										2.167	7389
2001019	钢丝绳	t	5043.97										0.008	40
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23										1.103	4
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59										9.767	35
2003008	钢管	t	4453.78										0.030	134
2003025	钢模板	t	4555.09										0.620	2823
2003026	组合钢模板	t	4859.67										0.043	208
2009013	螺栓	kg	4.50										29.730	134
2009028	铁件	kg	2.23										93.953	210
2009030	铁钉	kg	3.62										0.923	3
3001001	石油沥青	t	4022.64										2.276	9153
3005004	水	m3	5.00	12.000	75.912	380							225.384	1127
4003002	锯材	m3	1588.74										3.781	6008
5009012	油毛毡	m2	3.46										92.664	321
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	4.894	30.959	2293							120.200	8902
5503007	砂砾	m3	22.93										59.084	1355
5505012	碎石(2cm)	m3	109.19										11.204	1223
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	8.462	53.531	5845							194.432	21230

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 419 工程名称: 圆管涵及倒虹吸管涵 单位: m 数量: 113 单价: 1703.15 第 34 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			基础垫层			旧建筑物拆除			合计			
	工 程 细 目			混凝土基础垫层			挖掘机拆除浆砌圬工						
	定 额 单 位			10m3实体			10m3						
	工 程 数 量			6.326			18.000						
	定 额 表 号			4~11~5~6 改			4~11~17~7						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19									0.032	4
5509001	32.5级水泥	t	339.69	3.417	21.616	7343						83.811	28469
7801001	其他材料费	元	1.00	2.000	12.652	13						954.981	955
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85				0.150	2.700	2997			2.700	2997
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82									3.895	3781
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	575.60									0.856	493
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18									3.895	5048
8099001	小型机具使用费	元	1.00									150.122	150
9999001	基价	元	1.00	2787.000	17630.562	17631	201.000	3618.000	3618			159568.426	159568
	直接费	元				18375			3276				145914
	措 施 费	I	元										
		II	元		17630	0.601%	106	3610	0.601%	22			885
	企业管理费	元		17630	2.332%	411	3610	2.332%	84				3646
	规费	元		2503	36.000%	901	697	36.000%	251				16372
	利润	元		18148	5.94%	1078	3721	5.94%	221				9747
	税金	元		20867	9%	1878	3856	9%	347				15892
	金额合计	元				22749			4201				192456

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：420-1 工程名称：钢筋混凝土盖板涵 单位：m3 数量：1.73 单价：13146.82 第 35 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			II. 钢筋			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			集中加工桥（涵）台帽钢筋			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）		
	定 额 单 位			1000m3			1t			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.120			0.018			0.343			0.720		
	定 额 表 号			4~1~3~3 改			4~6~3~8 改			4~6~1~1 改			4~6~1~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	99.180	11.902	923.5400	0.097	8	8.100	2.778	215	8.100	5.832	452	
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83				1.025	0.018	62						
2001002	HRB400钢筋	t	3367.52												
2001019	钢丝绳	t	5043.97												
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23												
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59				2.860	0.051							
2003004	型钢	t	3913.58												
2003008	钢管	t	4453.78												
2003025	钢模板	t	4555.09							0.040	0.014	62	0.040	0.029	131
2003026	组合钢模板	t	4859.67												
2009011	电焊条	kg	4.65				2.230	0.040							
2009013	螺栓	kg	4.50							1.300	0.446	2	1.300	0.936	4
2009028	铁件	kg	2.23							10.200	3.499	8	10.200	7.344	16
2009030	铁钉	kg	3.62												
3001001	石油沥青	t	4022.64												
3005004	水	m3	5.00							12.000	4.116	21	12.000	8.640	43
4003001	原木	m3	1378.67												
4003002	锯材	m3	1588.74												
5009012	油毛毡	m2	3.46												

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：420-1 工程名称：钢筋混凝土盖板涵 单位：m3 数量：1.73 单价：13146.82 第 36 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			II. 钢筋			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			集中加工桥（涵）台帽钢筋			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）		
	定 额 单 位			1000m3			1t			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.120			0.018			0.343			0.720		
	定 额 表 号			4~1~3~3 改			4~6~3~8 改			4~6~1~1 改			4~6~1~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5503005	中(粗)砂	m3	74.06							4.896	1.679	124	4.692	3.378	250
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19							8.466	2.904	317	8.568	6.169	674
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19							0.004	0.001		0.004	0.003	
5509001	32.5级水泥	t	339.69							3.417	1.172	398			
5509002	42.5级水泥	t	399.48										3.621	2.607	1041
7801001	其他材料费	元	1.00							37.400	12.828	13	37.400	26.928	27
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82	2.394	0.287	279									
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44												
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	181.15												
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80												
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18							0.340	0.117	151	0.340	0.245	317
8015006	数控钢筋弯箍机	台班	640.00												
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	771.91				0.130	0.002	2						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39				0.320	0.006	1						
8099001	小型机具使用费	元	1.00							10.200	3.499	3	10.200	7.344	7
9999001	基价	元	1.00	13060.000	1567.200	1567	4102.000	73.836	74	3884.000	1332.212	1332	4155.000	2991.600	2992

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 420-1

工程名称:钢筋混凝土盖板涵

单位:m³

数量:1.73

单价:13146.82

第 37 页

共 46 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			II. 钢筋			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			集中加工桥（涵）台帽钢筋			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）		
	定 额 单 位			1000m3			1t			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.120			0.018			0.343			0.720		
	定 额 表 号			4~1~3~3 改			4~6~3~8 改			4~6~1~1 改			4~6~1~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：420-1 工程名称：钢筋混凝土盖板涵 单位：m3 数量：1.73 单价：13146.82 第 38 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 实体式墩台			I. 实体式墩台			I. 矩形板			安装矩形板、空心板		
	工 程 细 目			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）			预制矩形板混凝土（跨径4m以内）			起重机安装矩形板		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3构件		
	工 程 数 量			1.350			0.090			0.173			0.173		
	定 额 表 号			4~6~2~2 改			4~6~2~2 改			4~7~9~1 改			4~7~10~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	15.400	20.790	1592	15.400	1.386	107	14.100	2.439	189	3.800	0.657	51
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83												
2001002	HRB400钢筋	t	3367.52												
2001019	钢丝绳	t	5043.97	0.004	0.005	27	0.004		2						
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23	0.550	0.743	2	0.550	0.050							
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59												
2003004	型钢	t	3913.58							0.012	0.002	8			
2003008	钢管	t	4453.78	0.015	0.020	90	0.015	0.001	6						
2003025	钢模板	t	4555.09	0.056	0.076	344	0.056	0.005	23						
2003026	组合钢模板	t	4859.67							0.015	0.003	13			
2009011	电焊条	kg	4.65												
2009013	螺栓	kg	4.50	8.510	11.489	52	8.510	0.766	3						
2009028	铁件	kg	2.23	5.020	6.777	15	5.020	0.452	1	5.400	0.934	2			
2009030	铁钉	kg	3.62	0.460	0.621	2	0.460	0.041							
3001001	石油沥青	t	4022.64												
3005004	水	m3	5.00	12.000	16.200	81	12.000	1.080	5	17.000	2.941	15			
4003001	原木	m3	1378.67							0.010	0.002	2			
4003002	锯材	m3	1588.74	0.060	0.081	129	0.060	0.005	9	0.030	0.005	8			
5009012	油毛毡	m2	3.46										19.800	3.425	12

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：420-1 工程名称：钢筋混凝土盖板涵 单位：m3 数量：1.73 单价：13146.82 第 39 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 实体式墩台			I. 实体式墩台			I. 矩形板			安装矩形板、空心板		
	工 程 细 目			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）			轻型墩台混凝土（跨径4m以内）			预制矩形板混凝土（跨径4m以内）			起重机安装矩形板		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3构件		
	工 程 数 量			1.350			0.090			0.173			0.173		
	定 额 表 号			4~6~2~2 改			4~6~2~2 改			4~7~9~1 改			4~7~10~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	4.694	6.337	469	4.898	0.441	33	5.078	0.878	65			
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	8.570	11.570	1263	8.468	0.762	83	8.380	1.450	158			
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19												
5509001	32.5级水泥	t	339.69				3.417	0.308	104	0.183	0.032	11			
5509002	42.5级水泥	t	399.48	3.621	4.888	1953				4.192	0.725	290			
7801001	其他材料费	元	1.00	98.900	133.515	134	98.900	8.901	9	57.800	9.999	10			
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82												
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44												
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	181.15												
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80										0.970	0.168	109
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18	0.450	0.608	787	0.450	0.041	52						
8015006	数控钢筋弯箍机	台班	640.00												
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	771.91												
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39												
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.800	15.930	16	11.800	1.062	1	6.000	1.038	1			
9999001	基价	元	1.00	5440.000	7344.000	7344	5170.000	465.300	465	4568.000	790.264	790	1164.000	201.372	201

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 420-1

工程名称: 钢筋混凝土盖板涵

单位: m³

数量:1.73

单价:13146.82

第 40 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分 项 编 号：420-1 工 程 名 称：钢筋混凝土盖板涵 单 位：m3 数 量：1.73 单 价：13146.82 第 41 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 矩形板			I. 矩形板			防水层			沥青麻絮沉降缝		
	工 程 细 目			集中加工预制矩形板钢筋			集中加工预制矩形板钢筋			涂沥青防水层			沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）		
	定 额 单 位			1t			1t			10m2			10m2		
	工 程 数 量			0.101			0.148			8.200			1.142		
	定 额 表 号			4~7~9~4 改			4~7~9~4 改			4~11~4~5			4~11~1~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	3.500	0.354	27.27	3.500	0.318	40	0.600	4.920	382	0.200	0.228	18
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83	1.025	0.104	353.853	1.025	0.152	511						
2001002	HRB400钢筋	t	3367.52												
2001019	钢丝绳	t	5043.97												
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23												
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59	3.490	0.352	1238.490	3.490	0.517	2						
2003004	型钢	t	3913.58												
2003008	钢管	t	4453.78												
2003025	钢模板	t	4555.09												
2003026	组合钢模板	t	4859.67												
2009011	电焊条	kg	4.65	0.740	0.075	3.488	0.740	0.110	1						
2009013	螺栓	kg	4.50												
2009028	铁件	kg	2.23												
2009030	铁钉	kg	3.62												
3001001	石油沥青	t	4022.64							0.039	0.320	1286	0.021	0.024	96
3005004	水	m3	5.00												
4003001	原木	m3	1378.67												
4003002	锯材	m3	1588.74												
5009012	油毛毡	m2	3.46												

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号: 420-1 工程名称: 钢筋混凝土盖板涵 单位: m3 数量: 1.73 单价: 13146.82 第 42 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 矩形板			I. 矩形板			防水层			沥青麻絮沉降缝		
	工 程 细 目			集中加工预制矩形板钢筋			集中加工预制矩形板钢筋			涂沥青防水层			沥青麻絮伸缩缝 (沉降缝)		
	定 额 单 位			1t			1t			10m2			10m2		
	工 程 数 量			0.101			0.148			8.200			1.142		
	定 额 表 号			4~7~9~4 改			4~7~9~4 改			4~11~4~5			4~11~1~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5503005	中(粗)砂	m3	74.06												
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19												
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19												
5509001	32.5级水泥	t	339.69												
5509002	42.5级水泥	t	399.48												
7801001	其他材料费	元	1.00							1.500	12.300	12	53.400	60.983	61
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85												
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82												
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44												
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	181.15												
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80												
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18												
8015006	数控钢筋弯箍机	台班	640.00	0.012	0.001	1	0.012	0.002	1						
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	771.91	0.129	0.013	10	0.129	0.019	15						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39	0.340	0.034	5	0.340	0.050	7						
8099001	小型机具使用费	元	1.00												
9999001	基价	元	1.00	3994.000	403.394	403	3906.000	578.088	578	242.000	1984.400	1984	170.000	194.140	194

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 420-1

工程名称: 钢筋混凝土盖板涵

单位: m³

数量:1.73

单价:13146.82

第 43 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分 项 编 号：420-1 工 程 名 称：钢筋混凝土盖板涵 单 位：m3 数 量：1.73 单 价：13146.82 第 44 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 行车道铺装混凝土			II. 行车道铺装钢筋			旧建筑物拆除			合 计	
	工 程 细 目			水泥混凝土面层非泵送			水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以内）			挖掘机拆除浆砌圬工				
	定 额 单 位			10m3实体			1t			10m3				
	工 程 数 量			0.068			0.085			1.000				
	定 额 表 号			4~6~13~2 改			4~6~13~7			4~11~17~7				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	77.56	13.200	0.898	79.9	7.300	0.621	48	0.200	0.200	16	53.620	4159
2001001	HPB300钢筋	t	3409.83				1.025	0.087	297				0.191	650
2001002	HRB400钢筋	t	3367.52										0.170	573
2001019	钢丝绳	t	5043.97										0.005	29
2001021	8~12号铁丝	kg	3.23										0.793	3
2001022	20~22号铁丝	kg	3.59				3.130	0.266	1				1.186	4
2003004	型钢	t	3913.58	0.001									0.002	8
2003008	钢管	t	4453.78										0.021	96
2003025	钢模板	t	4555.09										0.124	561
2003026	组合钢模板	t	4859.67										0.003	13
2009011	电焊条	kg	4.65				6.650	0.565	3				0.790	4
2009013	螺栓	kg	4.50										13.637	61
2009028	铁件	kg	2.23										19.006	42
2009030	铁钉	kg	3.62										0.662	2
3001001	石油沥青	t	4022.64										0.344	1383
3005004	水	m3	5.00	15.000	1.020	5							33.997	170
4003001	原木	m3	1378.67										0.002	2
4003002	锯材	m3	1588.74										0.091	146
5009012	油毛毡	m2	3.46										3.425	12

编制： 复核：

全国建设工程造价员
毛万虎 甘150F00032
席北县国坤建业有限公司
有效期至：2016年12月31日

毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目
分项编号：420-1 工程名称：钢筋混凝土盖板涵 单位：m3 数量：1.73 单价：13146.82 第 45 页 共 46 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 行车道铺装混凝土			II. 行车道铺装钢筋			旧建筑物拆除			合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土面层非泵送			水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以内）			挖掘机拆除浆砌圬工				
	定 额 单 位			10m3实体			1t			10m3				
	工 程 数 量			0.068			0.085			1.000				
	定 额 表 号			4~6~13~2 改			4~6~13~7			4~11~17~7				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5503005	中(粗)砂	m3	74.06	4.486	0.305	23							13.018	964
5505013	碎石(4cm)	m3	109.19	8.470	0.576	63							23.431	2558
5505015	碎石(8cm)	m3	109.19										0.004	
5509001	32.5级水泥	t	339.69										1.512	513
5509002	42.5级水泥	t	399.48	4.233	0.288	15							8.508	3399
7801001	其他材料费	元	1.00	4.300	0.292								265.746	266
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1109.85							0.150	0.150	166	0.150	166
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	970.82										0.287	279
8003085	混凝土电动切缝机	台班	176.44	1.010	0.069	12							0.069	12
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	181.15	0.450	0.031	6							0.031	6
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	649.80										0.168	109
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1296.18										1.011	1308
8015006	数控钢筋弯箍机	台班	640.00										0.003	2
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	771.91										0.034	27
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	132.39				1.160	0.099	13				0.189	25
8099001	小型机具使用费	元	1.00	21.800	1.482	1	18.000	1.530	2				31.885	32
9999001	基价	元	1.00	4461.000	303.348	303	4477.000	380.545	381	201.000	201.000	201	18810.699	18811

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

分项编号: 420-1

工程名称: 钢筋混凝土盖板涵

单位: m³

数量:1.73

单价:13146.82

第 46 页

共 46 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设工程名称: 东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围: 东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页

共 2 页

22 表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运 杂 费					原价 运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预 算 单 价 (元)
				供 应 地 点	运输方式、 比重及运距	毛重系 数或单 位毛重	运杂费构成说明或计算式	单位 运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3071.000	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	3384.45			0.750	25.383	3409.830
2001002	HRB400钢筋	t	3029.000	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	3342.45			0.750	25.068	3367.520
2001019	钢丝绳	t	4844.310	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	1.000000	$0.560 \times 137 + 21.130$	97.850	4942.16			2.060	101.809	5043.970
2001021	8~12号铁丝	kg	3.070	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.001$	0.098	3.17			2.060	0.065	3.230
2001022	20~22号铁丝	kg	3.420	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.001$	0.098	3.52			2.060	0.073	3.590
2003004	型钢	t	3571.000	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	3884.45			0.750	29.133	3913.580
2003005	钢板	t	3375.450	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	3688.90			0.750	27.667	3716.570
2003008	钢管	t	4107.180	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	4420.63			0.750	33.155	4453.780
2003025	钢模板	t	4222.590	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	4536.04			0.420	19.051	4555.090
2003026	组合钢模板	t	4525.890	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	4839.34			0.420	20.325	4859.670
2009011	电焊条	kg	4.450	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001100	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.0011$	0.108	4.56			2.060	0.094	4.650
2009013	螺栓	kg	4.310	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.001$	0.098	4.41			2.060	0.091	4.500
2009028	铁件	kg	2.080	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001100	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.0011$	0.108	2.19			2.060	0.045	2.230
2009030	铁钉	kg	3.440	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001100	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.0011$	0.108	3.55			2.060	0.073	3.620
3001001	石油沥青	t	3628.000	嘉峪关-工地	汽车, 1.00, 522km	1.000000	$0.560 \times 522 + 21.130$	313.450	3941.45			2.060	81.194	4022.640
3003001	重油	kg	3.190	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.001$	0.098	3.29			3.260	0.107	3.400
3005001	煤	t	380.000	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	1.000000	$0.560 \times 137 + 21.130$	97.850	477.85	1.00	4.779	3.260	15.734	498.360
4003001	原木	m3	1277.450	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.750000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.75$	73.388	1350.84			2.060	27.827	1378.670
4003002	锯材	m3	1493.070	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.650000	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.65$	63.603	1556.67			2.060	32.068	1588.740
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5.980	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.000770	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.00077$	0.075	6.06			2.060	0.125	6.180
5009012	油毛毡	m2	3.200	敦煌-工地	汽车, 1.00, 137km	0.001970	$(0.560 \times 137 + 21.130) \times 0.00197$	0.193	3.39			2.060	0.070	3.460

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页

共 2 页

22 表

[illegible]

编制：

复核:



毛丁鹿

路建栋

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页 共 2 页

24 表

序号	代号	规格名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船税	合计
				调整系数: 1		人工:		汽油:		柴油:		重油:		煤:		电:		水:		木柴:					
				定额	调整值	77.56 (元/工日)	7.98 (元/kg)	7.07 (元/kg)	3.40 (元/kg)	498.36 (元/t)	0.58 (元/kW·h)	5.00 (元/m3)	0.71 (元/kg)												
1	8001003	90kW以内履带式推土机	965.18	347.89	347.89	2.00	155.12			65.37	462.17													617.29	
2	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1109.85	425.12	425.12	2.00	155.12			74.91	529.61													684.73	
3	8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1409.78	604.71	604.71	2.00	155.12			91.93	649.95													805.07	
4	8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	970.82	358.34	358.34	2.00	155.12			64.69	457.36													612.48	
5	8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	928.60	188.38	188.38	1.00	77.56			92.86	656.52											6.14		740.22	
6	8001058	120kW以内自行式平地机	1107.46	365.13	365.13	2.00	155.12			82.13	580.66											6.55		742.33	
7	8001081	12~15t光轮压路机	543.57	183.21	183.21	1.00	77.56			40.00	282.80													360.36	
8	8001083	18~21t光轮压路机	702.30	206.20	206.20	1.00	77.56			59.20	418.54													496.10	
9	8001085	0.6t以内手扶式振动碾	134.70	34.52	34.52	1.00	77.56			3.20	22.62													100.18	
10	8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	824.33	250.67	250.67	2.00	155.12			59.20	418.54													573.66	
11	8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	2515.47	1691.31	1691.31	3.00	232.68			83.66	591.48													824.16	
12	8003083	混凝土电动刻纹机	225.85	126.31	126.31	1.00	77.56									37.89	21.98							99.54	
13	8003085	混凝土电动切缝机	176.44	87.89	87.89	1.00	77.56									18.95	10.99							88.55	
14	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	134.51	25.51	25.51	1.00	77.56									54.20	31.44							109.00	
15	8007019	20t以内自卸汽车	1070.47	440.54	440.54	1.00	77.56			77.11	545.17											7.20		629.93	
16	8007041	6000L以内洒水汽车	661.46	307.39	307.39	1.00	77.56	34.29	273.63													2.88		354.07	
17	8007043	10000L以内洒水汽车	1061.42	605.76	605.76	1.00	77.56			52.80	373.30											4.80		455.66	
18	8007046	1t以内机动翻斗车	181.15	39.48	39.48	1.00	77.56			9.00	63.63											0.48		141.67	
19	8009025	5t以内汽车式起重机	575.60	211.28	211.28	2.00	155.12	25.74	205.41													3.79		364.32	
20	8009026	8t以内汽车式起重机	649.80	288.76	288.76	2.00	155.12			28.50	201.50											4.42		361.04	
21	8009030	25t以内汽车式起重机	1296.18	841.18	841.18	2.00	155.12			40.65	287.40											12.48		455.00	
22	8015006	数控钢筋弯箍机	640.00	264.94	264.94	1.00	77.56					48.00	163.20			231.56	134.30							375.06	

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：东山村田间道路水泥硬化项目

编制范围：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页 共 2 页

24 表

[illegible]

编制:

复核:



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 1 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-2	施工场地建设费															1173.00
2	102-3	安全生产费															11735.00
3	202-1-a	清理现场	0.0020	77.56	0.16							2.76		0.20	0.33	0.20	3.65
4	203-1-a	挖土方	0.0030	77.56	0.23							1.80	0.01	0.19	0.21	0.14	2.58
5	204-1-a	利用土方	0.0035	77.56	0.27							6.96	0.02	0.52	0.74	0.47	8.98
6	204-1-d	借土填方	0.0048	77.56	0.37							10.43	0.02	0.69	1.09	0.70	13.29
7	204-1	废方外运										4.89		0.18	0.48	0.29	5.82
8	302-2-a	10cm厚天然砂砾功能层	0.0004	77.56	0.03				2.62		2.62	0.67	0.02	0.14	0.35	0.37	4.20
9	5503007	砂砾				0.1142	m3	22.93	2.62								
10	312-1-a	15cm厚C25混凝土面层	0.2475	77.56	19.20				272.49		272.49	31.05	1.26	14.24	32.12	18.63	388.98
11	2003004	型钢					t	3913.58	0.03								
12	3001001	石油沥青				0.0008	t	4022.64	3.16								
13	3005001	煤				0.0002	t	498.36	0.08								
14	3005004	水				0.1524	m3	5.00	0.76								
15	5503005	中(粗)砂				0.5331	m3	74.06	39.48								
16	5505013	碎石(4cm)				0.9216	m3	109.19	100.63								
17	5509001	32.5级水泥				0.3720	t	339.69	126.38								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 2 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
18	7801001	其他材料费				1.9648	元	1.00	1.96								
19	312-2-b	Φ28传力杆钢筋	0.0039	77.56	0.30				3.91		3.91	0.02	0.01	0.17	0.42	0.25	5.09
20	2001001	HPB300钢筋				0.0006	t	3409.83	2.05								
21	2001002	HRB400钢筋				0.0005	t	3367.52	1.68								
22	2001022	20~22号铁丝				0.0007	kg	3.59									
23	2009011	电焊条				0.0006	kg	4.65									
24	3001001	石油沥青					t	4022.64	0.03								
25	7801001	其他材料费				0.0149	元	1.00	0.01								
26	313-1	15cm厚天然砂砾路肩	0.2049	77.56	15.89							2.83	0.11	6.71	2.44	1.54	29.51
27	203-1-a	挖土方	0.0030	77.56	0.24							1.80		0.20	0.22	0.14	2.59
28	204-1-a	利用土方										1.31		0.05	0.14	0.09	1.59
29	204-1	废方外运										5.49		0.19	0.52	0.33	6.52
30	302-2-a	10cm厚天然砂砾功能层	0.0005	77.56	0.04				2.65		2.65	0.68	0.03	0.14	0.36	0.36	4.22
31	5503007	砂砾				0.1154	m3	22.93	2.65								
32	302-312-312-1-a	15cm厚C25混凝土面层	0.2473	77.56	19.18				272.25		272.25	31.03	1.30	14.26	32.04	18.70	388.89
33	2003004	型钢					t	3913.58	0.03								
34	3001001	石油沥青				0.0008	t	4022.64	3.14								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 3 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
35	3005001	煤				0.0002	t	498.36	0.08								
36	3005004	水				0.1523	m³	5.00	0.76								
37	5503005	中(粗)砂				0.5327	m³	74.06	39.45								
38	5505013	碎石(4cm)				0.9209	m³	109.19	100.55								
39	5509001	32.5级水泥				0.3717	t	339.69	126.28								
40	7801001	其他材料费				1.9633	元	1.00	1.96								
41	302-312-312-2-b	钢筋	0.0039	77.56	0.30				3.91		3.91	0.02	0.02	0.16	0.43	0.27	5.10
42	2001001	HPB300钢筋				0.0006	t	3409.83	2.05								
43	2001002	HRB400钢筋				0.0005	t	3367.52	1.81								
44	2001022	20~22号铁丝				0.0007	kg	3.59									
45	2009011	电焊条				0.0006	kg	4.65									
46	3001001	石油沥青					t	4022.64	0.03								
47	7801001	其他材料费				0.0149	元	1.00	0.01								
48	302-209-209-5-a	混凝土	1.1548	77.56	89.56				262.72		262.72	17.30	2.38	43.14	39.52	23.86	478.48
49	2001021	8~12号铁丝				0.2100	kg	3.23	0.68								
50	2003026	组合钢模板				0.0016	t	4859.67	7.78								
51	2009028	铁件				5.0700	kg	2.23	11.31								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 4 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
52	3001001	石油沥青				0.0005	t	4022.64	2.01								
53	3005004	水				1.0000	m3	5.00	5.00								
54	4003001	原木				0.0040	m3	1378.67	5.51								
55	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.1800	m	6.18	1.11								
56	5503005	中(粗)砂				0.4180	m3	74.06	30.96								
57	5505005	片石				0.2190	m3	78.91	17.28								
58	5505013	碎石(4cm)				0.7242	m3	109.19	79.08								
59	5509001	32.5级水泥				0.2907	t	339.69	98.75								
60	7801001	其他材料费				3.2614	元	1.00	3.26								
61	302-602-602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)	37.8941	77.56	2939.07				7628.71		7628.71	345.29	58.82	1352.94	1176.47	705.88	14176.47
62	2001001	HPB300钢筋				1.0274	t	3409.83	3503.10								
63	2001022	20~22号铁丝				5.1350	kg	3.59	18.43								
64	2003005	钢板				0.0810	t	3716.57	301.04								
65	2003025	钢模板				0.1176	t	4555.09	535.89								
66	2009011	电焊条				7.7000	kg	4.65	35.81								
67	2009028	铁件				13.8176	kg	2.23	30.81								
68	3005004	水				19.0118	m3	5.00	95.06								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 5 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
69	4003001	原木				0.0365	m3	1378.67	50.28								
70	4003002	锯材				0.0588	m3	1588.74	93.46								
71	5503005	中(粗)砂				6.0059	m3	74.06	444.80								
72	5505013	碎石(4cm)				9.8624	m3	109.19	1076.87								
73	5509001	32.5级水泥				4.0694	t	339.69	1382.34								
74	7801001	其他材料费				60.8235	元	1.00	60.82								
75	302-2-a	10cm厚天然砂砾功能层	0.0004	77.56	0.03				2.60		2.60	0.67	0.04	0.15	0.34	0.38	4.23
76	5503007	砂砾				0.1133	m3	22.93	2.60								
77	312-1-a	15cm厚C25混凝土面层	0.2501	77.56	19.40				275.36		275.36	31.39	1.26	14.36	32.49	18.89	393.20
78	2003004	型钢					t	3913.58	0.03								
79	3001001	石油沥青				0.0008	t	4022.64	3.19								
80	3005001	煤				0.0002	t	498.36	0.08								
81	3005004	水				0.1540	m3	5.00	0.77								
82	5503005	中(粗)砂				0.5388	m3	74.06	39.90								
83	5505013	碎石(4cm)				0.9313	m3	109.19	101.69								
84	5509001	32.5级水泥				0.3760	t	339.69	127.71								
85	7801001	其他材料费				1.9856	元	1.00	1.99								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 6 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
86	419	圆管涵及倒虹吸管涵	4.9881	77.56	386.88				794.03		794.03	110.35	7.83	177.15	140.64	86.26	1703.15
87	2001001	HPB300钢筋				0.0192	t	3409.83	65.39								
88	2001019	钢丝绳				0.0001	kg	5043.97	0.36								
89	2001021	8~12号铁丝				0.0098	kg	3.23	0.03								
90	2001022	20~22号铁丝				0.0864	kg	3.59	0.31								
91	2003008	钢管				0.0003	t	4453.78	1.19								
92	2003025	钢模板				0.0055	t	4555.09	24.98								
93	2003026	组合钢模板				0.0004	t	4859.67	1.84								
94	2009013	螺栓				0.2631	kg	4.50	1.18								
95	2009028	铁件				0.8314	kg	2.23	1.85								
96	2009030	铁钉				0.0082	kg	3.62	0.03								
97	3001001	石油沥青				0.0201	t	4022.64	81.00								
98	3005004	水				1.9945	m3	5.00	9.97								
99	4003002	锯材				0.0335	m3	1588.74	53.17								
100	5009012	油毛毡				0.8200	m2	3.46	2.84								
101	5503005	中(粗)砂				1.0637	m3	74.06	78.78								
102	5503007	砂砾				0.5229	m3	22.93	11.99								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 7 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
103	5505012	碎石(2cm)				0.0991	m3	109.19	10.83								
104	5505013	碎石(4cm)				1.7206	m3	109.19	187.88								
105	5505015	碎石(8cm)				0.0003	m3	109.19	0.03								
106	5509001	32.5级水泥				0.7417	t	339.69	251.94								
107	7801001	其他材料费				8.4512	元	1.00	8.45								
108	420-1	钢筋混凝土盖板涵	30.9941	77.56	2403.90				6624.66		6624.66	1136.35	61.27	1172.25	1085.55	662.43	13146.82
109	2001001	HPB300钢筋				0.1102	t	3409.83	375.77								
110	2001002	HRB400钢筋				0.0984	t	3367.52	331.20								
111	2001019	钢丝绳				0.0033	t	5043.97	16.79								
112	2001021	8~12号铁丝				0.4578	kg	3.23	1.48								
113	2001022	20~22号铁丝				0.6859	kg	3.59	2.46								
114	2003004	型钢				0.0012	t	3913.58	4.85								
115	2003008	钢管				0.0125	t	4453.78	55.61								
116	2003025	钢模板				0.0712	t	4555.09	324.28								
117	2003026	组合钢模板				0.0015	t	4859.67	7.29								
118	2009011	电焊条				0.4564	kg	4.65	2.12								
119	2009013	螺栓				7.8823	kg	4.50	35.47								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋

工程量清单单价分析表

建设工程名称：东山村田间道路水泥硬化项目

标段：东山村田间道路水泥硬化项目

第 8 页

共 8 页

5-5 表

序号	编码	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主 材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
120	2009028	铁件				10.9859	kg	2.23	24.50								
121	2009030	铁钉				0.3829	kg	3.62	1.39								
122	3001001	石油沥青				0.1987	t	4022.64	799.37								
123	3005004	水				19.6514	m3	5.00	98.26								
124	4003001	原木				0.0010	m3	1378.67	1.38								
125	4003002	锯材				0.0529	m3	1588.74	84.11								
126	5009012	油毛毡				1.9800	m2	3.46	6.85								
127	5503005	中(粗)砂				7.5253	m3	74.06	557.33								
128	5505013	碎石(4cm)				13.5434	m3	109.19	1478.81								
129	5505015	碎石(8cm)				0.0025	m3	109.19	0.27								
130	5509001	32.5级水泥				0.8735	t	339.69	296.73								
131	5509002	42.5级水泥				4.9182	t	399.48	1964.73								
132	7801001	其他材料费				153.6109	元	1.00	153.61								

编制：

复核：



毛万虎

路建栋