

单项工程造价汇总表

工程名称：西安高新区第三初级中学第二课堂空间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	航天航空课程教室一装饰装修工程								
2	航天航空课程教室一安装工程								
3	语文第二课程教室一装饰装修工程								
4	语文第二课程教室一安装工程								
5	项目式创新学习中心一装饰装修工程								
6	项目式创新学习中心一安装工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆改工程		
1	010101001001	原地面整理 [项目特征] 1. 原场地绿植铲除、清理杂物、土地整平 [工作内容] 1. 铲除 2. 整平	m2	205.81
2	BB001	原地面地砖拆除 [项目特征] 1. 地砖面层拆除 2. 地砖基层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	39.77
3	BB016	原顶面装饰面层铲除 [项目特征] 1. 原顶面涂料装饰面层铲除 [工作内容] 1. 铲除	m2	228.54
4	020101003001	地面硬化 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 100mm厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑、养护	m2	205.81
5	BB003	地暖铺设 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土, 随打随抹平, 散热管上皮最薄处>30厚 2. 3@50双向钢筋网片, 用专用塑料卡具与散热管绑定 3. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 4. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 [工作内容] 1. 分集水器安装 2. 铺设保温层 3. 铺设地暖反射膜 4. 布管 5. 水压实验 6. 回填、找平	m2	205.81
6	BB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 土方外运 2. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾清理、装车、外运	m3	64.08

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		楼地面工程		
7	020102001001	石材过门石 [项目特征] 1. 石材过门石面层 2. 石材专用粘结剂 3. 细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.39
8	020103003001	石塑地板楼地面 [项目特征] 1. 5mm石塑地板 2. 2mm厚专用粘贴剂 3. 5mm环氧自流平一道 4. 4mm水泥自流平一道 5. 5mm厚环氧树脂砂浆一道 6. 界面剂一道 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	193.12
9	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 高度：100mm 2. 15mm厚阻燃基层板 3. 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m	50.87
		墙、柱面工程		
10	020209001001	定制品玻璃高隔 [项目特征] 1. 12厚钢化超白玻璃 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	77.04
11	020209001002	新建石膏板隔墙（100mm厚） [项目特征]	m ²	112.76

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 50*50*3镀锌方钢 2. 玻璃丝绵50厚, 容重32kg/m³ 3. 15mm阻燃板基层单层双面 4. 12mm石膏板单层双面 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
12	020209001003	新建石膏板造型隔墙（295mm厚） [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 玻璃丝绵50厚, 容重32kg/m³ 3. 15mm阻燃板基层单层双面 4. 12mm石膏板一面单层一面三层 5. 局部镂空 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	49.22
13	020207001001	石膏板造型装饰墙面 [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 15mm阻燃板基层 4. 12mm石膏板(双层) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	64.6
14	020506001001	微水泥墙面 [项目特征] 1. 微水泥面漆滚涂压花一遍 2. 微水泥底漆喷涂一遍 3. 满刮三遍腻子 4. 10mm粉刷石膏找平 5. 涂刷封闭底漆 6. 原建筑墙体及基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	312.85
15	020506001002	质感涂料墙面 [项目特征] 1. 质感漆面漆滚涂压花一遍 2. 质感漆底漆喷涂一遍	m2	130.34

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 满刮三遍腻子 4. 10mm粉刷石膏找平 5. 涂刷封闭底漆 6. 原建筑墙体及基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
16	020506001003	艺术涂料墙面 [项目特征] 1. 艺术涂料面漆滚涂压花一遍 2. 艺术涂料底漆喷涂一遍 3. 满刮三遍腻子 4. 10mm粉刷石膏找平 5. 涂刷封闭底漆 6. 原建筑墙体及基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	66.03
17	020207001002	吸音棉装饰墙面 [项目特征] 1. 墙面吸音棉装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	13.35
18	020208001001	打孔铝单板包柱 [项目特征] 1. 40x40x3镀锌方通 2. 3mm厚打孔铝单板（Φ8间距70）包柱 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m ²	31.76
19	BB004	12mm厚超白钢化玻璃（固定窗） [项目特征] 1. 石膏板隔墙内嵌12mm厚超白钢化玻璃 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m ²	2.08
20	020604001001	定制墙面金属造型装饰条 [项目特征] 1. 20mm宽金属装饰线条加部分球体造型 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	38.26
		天棚工程		
21	020506001004	原顶刷灰色无机涂料	m ²	228.54

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮三遍腻子 3. 无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
22	020401003001	成品木门 [项目特征] 1. 规格：900mm*2550mm 2. 装饰木门（含门套） 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
23	020402003001	金属地弹门 [项目特征] 1. 规格：1500mm*2400mm 2. 成品玻璃地弹门 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
24	020402003002	金属地弹门 [项目特征] 1. 规格：1500mm*2100mm 2. 成品玻璃地弹门 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其 他 工 程		
25	BB005	定制成品铁艺造型 [项目特征] 1. 规格、尺寸：Φ400mm 2. 定制成品铁艺造型 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	3
26	BB006	定制成品铁艺造型窗套 [项目特征]	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格、尺寸:3800mm*600mm 2. 定制成品铁艺造型窗套 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		
27	BB007	定制成品亚克力半球 [项目特征] 1. 规格、尺寸: $\phi 400\text{mm}$ 2. 定制成品亚克力半球 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	3
28	020604002001	金属置物板 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 150mm宽 2. 18厚阻燃板基层 3. 1.2mm拉丝不锈钢面层置物板 [工作内容] 1. 基层制作、安装 2. 面层制作、安装	m	22.64
29	020601018001	成品置物架 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 2450mm*3000mm*350mm 2. 成品置物架 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m ²	7.35
30	020601006001	成品展柜 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 1720mm*3000mm*350mm 2. 成品展柜 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m ²	5.16
31	020601006003	成品展柜 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 2200mm*3000mm*350mm 2. 成品展柜 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m ²	6.6
32	020607002001	树脂发光字 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 200~300mm*300mm艺术英文字 2. 树脂发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	18
33	BB008	一桌一椅 [项目特征] 1. 规格、尺寸: 820mm*750mm六边形桌+单人椅 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	24

分部分项工程量清单

工程名称： 航天航空课程教室一装饰装修工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	定制不规则形艺术造型装饰吊灯 [项目特征] 1. 名称: 课程操作区定制不规则形艺术造型装饰吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
2	030213003002	定制方形艺术造型装饰吊灯 [项目特征] 1. 名称: 接待区定制方形艺术造型装饰吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
3	030213003003	轨道射灯 [项目特征] 1. 名称: 明装轨道射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
4	030213003004	明装轨道 [项目特征] 1. 名称: 明装轨道 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	12
5	CB003	顶面伸缩插座（电鼓卷线器） [项目特征] 1. 顶面安装 2. 线长10米 3. 线径3*2.5 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	8
6	030213001001	普通吸顶灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 600*600吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
7	030213003006	明装射灯 [项目特征] 1. 名称: 明装射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3
8	030213003007	明装筒灯 [项目特征] 1. 名称: 明装筒灯	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
9	030213003008	软管灯带 [项目特征] 1. 名称:软管灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	44.92
10	030213003009	暗藏LED灯带 [项目特征] 1. 名称:暗藏LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	54.34
11	CB004	交互式触摸一体机（含支架） [项目特征] 1. 规格:86寸 2. 材质:LED 背光源，A规液晶屏屏体采用0.4mm防撞防眩光玻璃，一键护眼防蓝光模式，16:9 显示比例分辨率4K，可视角度≥ 178° 设备内置2. 声道扬声器，顶置发声，≥2个10W前朝向高音扬声器，≥2个20W上朝向中低音扬声器2个，额定总功率≥60W，显示屏寿命不低于50000小时。内置触摸中控功能菜单，采用非接触式红外二十点或以上触控技术，整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm;设备具备不超过6个前置按键，避免过多按键造成老师操作不便，可设置按键为自定义功能，包括批注、截屏、节能模式等。设备可设置高级音效，可在左右声道平衡显示范围中更改，支持在系统中进行40点或以上触控。1. 采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，按压式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。2. CPU：兆芯U6780A。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置3. 具备≥3路USB接口，方便扩展使用4. 预装正版国产统信、麒麟等操作系统。 [工作内容] 1. 采购、运输	套	1
12	CB001	综合布线 [项目特征] 1. 布线、布管、开槽 2. 开关、插座 3. 采购、安装 [工作内容] 1. 布线、布管、开槽 2. 开关、插座 3. 采购、安装	m2	197.6

分部分项工程量清单

工程名称：航天航空课程教室—安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆改工程		
1	BB016	楼梯踏步底乳胶漆铲除至结构层 [项目特征] 1. 楼梯踏步底乳胶漆铲除至结构层 [工作内容] 1. 铲除	m2	480.77
2	BB017	造型内壁墙皮铲除至结构层 [项目特征] 1. 原楼梯处造型内壁墙皮铲除至结构层 [工作内容] 1. 铲除	m2	77.29
3	BB001	拆除石材踏步 [项目特征] 1. 石材踏步面层拆除 2. 基层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	2.16
4	BB018	吸顶灯拆除 [项目特征] 1. 原吸顶灯拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	16
5	010101001001	原地面整理 [项目特征] 1. 原场地绿植铲除、清理杂物、土地整平 [工作内容] 1. 铲除 2. 整平	m2	448.32
6	020101003001	地面硬化 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 100mm厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑、养护	m2	448.32
7	020101003002	地面硬化 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 种植土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑、养护	m2	46.63
8	020101003003	地面硬化 [项目特征] 1. 50厚C25混凝土垫层	m2	103.75

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 种植土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑、养护		
9	BB003	地暖铺设 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土, 随打随抹平, 散热管上皮最薄处>30厚 2. 3@50双向钢筋网片, 用专用塑料卡具与散热管绑定 3. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 4. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 [工作内容] 1. 分集水器安装 2. 铺设保温层 3. 铺设地暖反射膜 4. 布管 5. 水压实验 6. 回填、找平	m2	448.32
10	BB019	现有地面地砖冲洗 [项目特征] 1. 地面地砖冲洗翻新 [工作内容] 1. 冲洗	m2	798.48
11	BB020	现有石材踏步清洗 [项目特征] 1. 现有石材踏步清洗 [工作内容] 1. 冲洗	m2	8.61
12	BB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 土方外运 2. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾清理、装车、外运	m3	137.93
		楼地面工程		
13	020103004001	环氧自流平地面 [项目特征] 1. 5mm环氧自流平一道 2. 4mm水泥自流平一道 3. 5mm厚环氧树脂砂浆一道 4. 界面剂一道 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运	m2	413.42

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		输		
14	020104002001	菠萝格踏步地台 [项目特征] 1. 40*30*3镀锌方通 2. 菠萝格地板面层(95mm宽20mm厚, 间距5mm) [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴	m ²	346.48
15	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 高度: 100mm 2. 10mm厚水泥压力板 3. 1.2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m	56.49
		墙、柱面工程		
16	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 200mm 2. 砖品种、规格: 标准砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	10.59
17	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 新砌砖墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	47
18	020209001001	新建玻璃高隔 [项目特征] 1. 12厚钢化超白玻璃 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油	m ²	235.89

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		漆		
19	020209001002	新建石膏板隔墙（300mm厚） [项目特征] 1. M8膨胀螺栓固定120*120*5镀锌钢板于楼板下，80*60*3镀锌方通钢架 2. 15mm阻燃基层板单层双面 3. 9.5mm石膏板单层双面 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	77.29
20	020209001003	新建石膏板隔墙（300mm厚） [项目特征] 1. M8膨胀螺栓固定120*120*5镀锌钢板于楼板下，80*60*3镀锌方通钢架 2. 15mm厚阻燃板基层单层双面 3. 内侧9.5mm石膏板，外侧12mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	7.89
21	020506001002	无机涂料墙面 [项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮腻子三遍 3. 无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	412.17
22	020506001003	外墙防水漆墙面 [项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮三遍外墙专用腻子 3. 蓝色外墙防水漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.3
23	020207001002	铝单板装饰墙面 [项目特征] 1. 60*40*3镀锌方通用50*50*4镀锌方通连接，120*120*5镀锌钢板固定 2. 3mm厚铝单板面层 [工作内容]	m2	91.11

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴		
24	020208001001	打孔铝单板包柱 [项目特征] 1. 60*40*3镀锌方通用50*50*4镀锌方通连接, 120*120*5镀锌钢板固定 2. 3mm厚白色冲孔铝单板包柱 (孔径 ϕ 8mm, 间距70mm) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	77.59
25	020207001003	人造绿植墙 [项目特征] 1. 50*50*4镀锌方通横向@1000, 50*50*4镀锌方通竖向@600 2. 1.5mm镀锌钢丝网 3. 10mm厚人造绿植饰面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 面层铺贴	m2	77.83
		天棚工程		
26	020506001004	原顶刷蓝色无机涂料 [项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮三遍腻子 3. 蓝色无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2051.39
27	020302001001	铝板网吊顶 [项目特征] 1. ϕ 8膨胀螺栓固定 ϕ 8不锈钢吊杆@=1000 CB50x20主龙骨, 间距<1200 2. 铝板网面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	373.77
28	BB004	楼梯踏步处造型顶部装饰 [项目特征] 1. 造型顶部覆12mm厚超白钢化玻璃 2. “L”型不锈钢收边条收边 [工作内容] 1. 制作、安	m2	45.16

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装		
		门窗工程		
29	020402003001	玻璃地弹门 [项目特征] 1. 规格：1500mm*2400mm 2. 定制成品玻璃地弹门 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
		其 他 工 程		
30	020604004001	成品滴水线 [项目特征] 1. 楼梯侧面成品滴水线 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	41.28
31	BB005	钢板金属造型坐凳 [项目特征] 1. 规格、尺寸:1650mm*900mm*500mm 2. 3mm厚钢板喷涂蓝色氟碳漆坐凳面层 3. 3mm厚钢板喷涂白色氟碳漆小桌板 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	套	1
32	BB021	钢板金属造型坐凳 [项目特征] 1. 规格、尺寸：3300mm*900mm*500mm 2. 3mm厚钢板喷涂蓝色氟碳漆坐凳面层 3. 3mm厚钢板喷涂白色氟碳漆小桌板 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	套	1
33	BB022	钢板金属造型坐凳 [项目特征] 1. 规格、尺寸：3600mm*900mm*500mm 2. 3mm厚钢板喷涂蓝色氟碳漆坐凳面层 3. 3mm厚钢板喷涂白色氟碳漆小桌板 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	套	1
34	BB023	钢板金属造型坐凳 [项目特征] 1. 规格、尺寸：4000mm*900mm*500mm 2. 3mm厚钢板喷涂蓝色氟碳漆坐凳面层	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—装饰装修工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：语文第二课程教室—安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆改工程		
1	010101001001	原地面整理 [项目特征] 1. 原场地绿植铲除、清理杂物、土地整平 [工作内容] 1. 铲除 2. 整平	m2	118.99
2	BB001	原地面地砖拆除 [项目特征] 1. 地砖面层拆除 2. 地砖基层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	34.29
3	BB016	原顶面装饰面层铲除 [项目特征] 1. 原顶面涂料装饰面层铲除 [工作内容] 1. 铲除	m2	171.56
4	020101003001	地面硬化 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 100mm厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑、养护	m2	118.99
5	BB003	地暖铺设 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土, 随打随抹平, 散热管上皮最薄处>30厚 2. 3@50双向钢筋网片, 用专用塑料卡具与散热管绑定 3. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 4. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 [工作内容] 1. 分集水器安装 2. 铺设保温层 3. 铺设地暖反射膜 4. 布管 5. 水压实验 6. 回填、找平	m2	118.99
6	BB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 土方外运 2. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾清理、装车、外运	m3	37.58

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		楼地面工程		
7	020102001001	石材过门石 [项目特征] 1. 石材过门石面层 2. 石材专用粘结剂 3. 细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.6
8	020103003001	石塑地板楼地面 [项目特征] 1. 石塑地板 2. 2mm厚专用粘贴剂 3. 5mm环氧自流平一道 4. 4mm水泥自流平一道 5. 5mm厚环氧树脂砂浆一道 6. 界面剂一道 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	112.61
9	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 高度：100mm 2. 15mm阻燃板基层 3. 1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m	57.26
10	020105007002	金属板线条 [项目特征] 1. 高度：50mm 2. 1.5mm厚金属板喷白色氟碳漆线条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m	24.41
		墙、柱面工程		
11	020209001001	定制品玻璃高隔 [项目特征] 1. 12厚钢化超白玻璃	m2	17.45

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
12	020209001002	新建石膏板隔墙（150mm厚） [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 玻璃丝绵50厚,容重32kg/m³ 3. 15mm阻燃基层板单层双面 4. 12mm石膏板单层双面 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.17
13	020209001004	新建石膏板造型隔墙（300mm厚） [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 玻璃丝绵50厚,容重32kg/m³ 3. 15mm阻燃基层板单层双面 4. 12mm石膏板单层双面 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	12.75
14	020209001003	钢架干挂金属板造型墙（200mm厚） [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 玻璃丝绵50厚,容重32kg/m³ 3. 15mm阻燃基层板单层 4. 内侧单层12mm石膏板,外侧1.0mm金属板喷黄色氟碳漆面层 5. 局部镂空 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	89.54
15	020506001001	微水泥墙面 [项目特征] 1. 微水泥面漆滚涂压花一遍 2. 微水泥底漆喷涂一遍 3. 满刮三遍腻子	m2	199.69

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 10mm粉刷石膏找平 5. 涂刷封闭底漆 6. 原建筑墙体及基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
16	020207001004	金属板墙面造型装饰 [项目特征] 1. 1.5mm厚金属板喷蓝色氟碳漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	12.66
17	020207001005	镀锌钢板装饰墙面 [项目特征] 1. 1.5mm厚镀锌钢板喷灰色氟碳漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	43.5
18	020207001002	吸音棉装饰墙面 [项目特征] 1. 墙面吸音棉装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	4.37
19	020208001001	打孔铝单板包柱 [项目特征] 1. 40x40x3镀锌方通 2. 3mm厚打孔铝单板（Φ8间距70）包柱 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	88.74
20	BB004	12mm厚超白钢化玻璃（固定窗） [项目特征] 1. 12厚超白钢化玻璃贴反光膜（双面） [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m2	16.3
		天棚工程		
21	020302001001	石膏板顶面封堵 [项目特征] 1. 50*50*3镀锌方钢 2. 内侧15mm阻燃板基层+12mm石膏板双层 3. 外侧50mm厚岩棉板+1.5mm厚镀锌钢板喷灰色氟碳漆 [工作内容]	m2	29.33

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
22	BB017	金属板顶面封堵 [项目特征] 1. 1.5mm厚金属板喷白色氟碳漆 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	16.18
23	020506001004	顶面白色无机涂料 [项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮三遍腻子 3. 无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	29.33
24	020506001005	顶面灰色无机涂料 [项目特征] 1. 封闭底漆一道 2. 满刮三遍腻子 3. 无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	96.24
		门窗工程		
25	020402003001	金属地弹门 [项目特征] 1. 规格：1500mm*2400mm 2. 成品玻璃地弹门 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
26	020402003002	金属地弹门 [项目特征] 1. 规格：1500mm*2800mm 2. 定制品玻璃地弹门（拱形） 3. 五金及配件 4. 采购、运输、安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
27	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 材质：1.5mm厚金属板喷白色氟碳漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	19.83
		其 他 工 程		
28	020601018001	墙面实木多层板储物柜 [项目特征] 1. 规格、尺寸：10300mm*3000mm*350mm 2. 实木多层板柜体 3. 冲孔铝板推拉柜门、烤漆玻璃磁吸板推拉柜门，金属板喷白色氟碳漆门套 4. 制作、安装 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m2	30.9
29	BB005	定制成品置物架 [项目特征] 1. 规格、尺寸：648mm*200mm 2. 材质：15厚多层板 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	4
30	BB019	定制成品置物架 [项目特征] 1. 规格、尺寸：800mm*200mm 2. 材质：15厚多层板 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	15
31	020607002001	树脂发光字 [项目特征] 1. 规格、尺寸：200~400mm*380mm艺术英文字 2. 树脂发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	11
32	020607002002	树脂发光字 [项目特征] 1. 规格、尺寸：400~600mm*540mm艺术英文字 2. 树脂发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	11
33	BB008	一桌一椅	套	24

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—装饰装修工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：项目式创新学习中心—安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003011	定制成品不规则形艺术造型装饰吊灯 [项目特征] 1. 名称:定制成品不规则形艺术造型装饰吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
2	CB003	顶面伸缩插座（电鼓卷线器） [项目特征] 1. 顶面安装 2. 线长10米 3. 线径3*2.5 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	6
3	030213003009	明装射灯 [项目特征] 1. 名称:明装射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
4	030213003010	LED灯条 [项目特征] 1. 名称:LED灯条 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	42.8
5	CB001	综合布线 [项目特征] 1. 布线、布管、开槽 2. 开关、插座 3. 采购、安装 [工作内容] 1. 布线、布管、开槽 2. 开关、插座 3. 采购、安装	m2	112.61
6	CB002	空调系统（5匹天花机） [项目特征] 1. 空调排管 2. 空调采购、安装 3. 系统调试 [工作内容] 1. 空调排管 2. 空调采购、安装 3. 系统调试	套	2