

临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村
下侧滑坡治理项目
工 程 量 清 单

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权
人：



(签字或盖章)

编制人：



云南方圆工程咨询有限公司

有效期至:2026年03月30日

(造价人员签字执业资格章)

审核人：



云南方圆工程咨询有限公司

有效期至:2026年03月30日

(造价工程师签字执业资格章)

编制日期：

复核日期：



工程量清单、招标控制价编制说明

一、招标控制价编制范围

本项目为临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目，本项目招标控制价范围包括建筑工程施工图工程内容，详见招标工程量清单。

二、招标控制价编制依据

1. 《临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目施工图设计》。
2. 《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总〔2014〕429号）。
3. 水利部办公厅《关于〈印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》（办水总〔2016〕132号）。
4. 云南省水利厅、发改委《关于印发〈云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》（云水规计〔2016〕171号）。
5. 《水利建筑工程预算定额》（2002）。
6. 《水利工程施工机械台时费用定额》（2002）。
7. 《云南省水利工程设计概（估）算材料运杂费计算（营改增）》。
8. 《云南省水利工程设计概（估）算次要材料（2014版）》。
9. 《云南省国土资源厅关于印发云南省地质灾害治理工程营业税改征增值税计价办法的通知》云国资〔2016〕211号。
10. 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448号。
11. 云南省水利厅、省发改委《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知》（云水规计〔2019〕46号）。
12. 《云南省地质灾害治理工程概（预）算编制暂行规定（云南省国土资源厅2013年）》。

三、主要材料价格

本项目主要材料参照《临沧市建设工程材料及设备价格信息》2025年3月

永德县价格信息，并综合考虑永德县市场价格及材料运杂费计算。

四、有关事项说明

1. 基本工资和地区津贴按国人部发〔2006〕61号文关于艰苦边远地区范围和类别的规定，永德县属于二类区。

2. 本项目费率按办水总〔2016〕132号、云水规计〔2016〕171号、云国土资〔2016〕211号、云水规计〔2019〕46号规定计取。

3. 施工临时工程中的其他施工临时工程费按建安费的1%计取。

4. 未尽事宜详见设计施工图纸。



招标控制价汇总表

项目名称： 临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目 单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额		备注
		大写	小写	
	第一部分 建筑工程			
	第四部分 施工临时工程			
	合计	壹佰叁拾壹万玖仟肆佰贰拾捌元捌角贰分	1319428.82	



编制人：
法定代表人或（委托代理人）
水利造价师或造价员（盖执业印章）



工程量清单报价表

工程名称: 临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

第1页、共5页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	抗滑支挡工程				
(一)	A型抗滑桩(截面1.25×1.75m, 10m-18m共7棵)				
1.1.1	桩身HRB400钢筋制安(Φ32)	t	16.05		
1.1.2	桩身HRB400钢筋制安(Φ25)	t	2.79		
1.1.3	桩身HRB400钢筋制安(Φ16)	t	3.67		
1.1.4	锁口、护壁HRB400钢筋制安(Φ12、Φ14)	t	6.77		
1.1.5	桩身C25砼(地面上)	m³	45.94		
1.1.6	桩身C25砼(地面下)	m³	216.56		
1.1.7	锁口、护壁C20砼(厚20cm)	m³	133.68		
1.1.8	桩挖土方(截面≤5m², IV类)	m³	134.01		
1.1.9	桩挖石方(截面≤10m², V~VIII类)	m³	200.09		
1.1.10	模板	m²	720		
1.1.11	声测管(镀锌管Φ60mm)	m	240		
1.1.12	钢筋直螺纹连接套筒(Φ32)	个	142		
1.1.13	施工平台开挖土方(IV类)	m³	145.93		
(二)	B型抗滑桩(截面1.25×1.75m, 12m共1棵, 15m共2棵)				
1.2.1	桩身HRB400钢筋制安(Φ32)	t	2.18		
1.2.3	桩身HRB400钢筋制安(Φ25)	t	0.62		
1.2.2	桩身HRB400钢筋制安(Φ16)	t	1.1		
1.2.4	锁口、护壁HRB400钢筋制安(Φ12、Φ14)	t	3.15		
1.2.5	桩身C25砼(地面上)	m³	13.13		
1.2.6	桩身C25砼(地面下)	m³	78.75		
1.2.7	锁口、护壁C20砼(厚20cm)	m³	54.96		
1.2.8	桩挖土方(截面≤5m², IV类)	m³	62.25		
1.2.9	桩挖石方(截面≤10m², V~VIII类)	m³	74.85		
1.2.10	模板	m²	252		

编制人:

法定代表人或(委托代理人):

水利造价师或造价员(盖执业印)



工程量清单报价表

工程名称: 临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

第2页、共5页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
1.2.11	声测管(镀锌管 ϕ 60mm)	m	84		
1.2.12	钢筋直螺纹连接套筒(ϕ 32)	个	30		
1.2.13	施工平台开挖土方(IV类)	m ³	64		
(三)	桩间挡土板				
1.3.1	人工挖沟槽土方(上口宽度 \leq 1m, IV类)	m ³	13.47		
1.3.2	HRB400钢筋制安(ϕ 25)	t	4.66		
1.3.3	HRB400钢筋制安(ϕ 12)	t	1.04		
1.3.4	C25砼现浇(厚30cm)	m ³	37.05		
1.3.5	模板	m ²	336.7		
1.3.6	C20砼垫层	m ³	6.84		
1.3.7	碎石反滤层	m ³	37.05		
1.3.8	PVC管(ϕ 90mm)	m	20.5		
1.3.9	桩后土方回填	m ³	996		
1.3.10	填土外购(运距15km)	m ³	195.5		
1.3.10	购买填土	m ³	195.5		
二	端墙				
2.1	人工挖沟槽土方(上口宽度 \leq 1m, IV类)	m ³	7.1		
2.2	C25砼现浇(厚30cm)	m ³	15.24		
2.3	模板	m ²	21.11		
三	谷坊坝工程				
(一)	G1谷坊坝				
3.1.1	人工挖沟槽土方(上口宽度2~4m, IV类)	m ³	47.2		
3.1.2	挖沟槽土方(上口宽度2~4m, V~VIII类)	m ³	2.62		
3.1.3	C25砼	m ³	54.5		
3.1.4	模板	m ²	63.07		
3.1.5	土方回填	m ³	2		
3.1.6	水泥人工二次搬运450m	t	19.1538		

编制人: 000266879

法定代表人或(委托代理人)
水利造价师或造价员(盖执业印章)



工程量清单报价表

工程名称: 临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

第3页、共5页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
3.1.7	碎石人工二次搬运100m	m³	46.7734		
3.1.8	砂人工二次搬运100m	m³	29.9349		
(二)	肋坎				
3.2.1	人工挖沟槽土方(上口宽度1~2m, IV类)	m³	3.7		
3.2.2	C25砼(均厚83cm)	m³	3.68		
3.2.3	模板	m²	9.74		
3.2.4	土方回填	m³	0.97		
3.2.5	水泥人工二次搬运100m	t	1.2893		
3.2.6	碎石人工二次搬运100m	m³	3.1892		
3.2.7	砂人工二次搬运100m	m³	2.0021		
四	D1挡墙				
4.1	人工挖沟槽土方(上口宽度1~2m, IV类)	m³	48.57		
4.2	C25砼(均厚2m)	m³	59.61		
4.3	模板	m²	75.56		
4.4	土方回填	m³	3.51		
五	截排水工程				
(一)	S1水沟(总长114.5m)				
5.1.1	人工挖沟槽土方(上口宽度2~4m, IV类)	m³	95.01		
5.1.2	C20砼(壁厚0.3m)	m³	179.25		
5.1.3	模板	m²	579.09		
5.1.4	土方回填	m³	71.36		
5.1.5	伸缩缝	m²	10.67		
5.1.6	弃土运至谷坊坝(运100m)	m³	23.65		
5.1.7	水泥人工二次搬运100m	t	56.717		
5.1.8	碎石人工二次搬运100m	m³	155.3456		
5.1.9	砂人工二次搬运100m	m³	101.5082		
(二)	沉砂池(2个)				

编制人:

法定代表人或(委托代理人):

水利造价师或造价员(盖执业印章)

玉赵



工程量清单报价表

工程名称:临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

第4页、共5页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
5.2.1	人工挖沟槽土方(上口宽度1~2m, IV类)	m³	12.96		
5.2.2	C20砼(壁厚0.3m)	m³	9.8		
5.2.3	模板	m²	21.76		
5.2.4	土方回填	m³	4		
5.2.5	钢筋网片HRB400(Φ6)	kg	12.12		
(三)	沉砂池盖板				
5.3.1	HRB400钢筋制安(Φ8、Φ12)	t	0.52		
5.3.2	C20砼(厚0.1m)	m³	0.06		
5.3.3	模板	m²	0.08		
(四)	S2水沟(总长77m)				
5.4.1	人工挖沟槽土方(上口宽度1~2m, IV类)	m³	22.31		
5.4.2	Φ400mm钢丝骨架波纹管	m	77		
5.4.3	C20砼镇墩	m³	8.96		
5.4.4	模板	m²	44.8		
5.4.5	土方回填	m³	1.17		
(五)	路面修复				
5.5.1	C20砼	m³	27		
5.5.2	模板	m²	18		
(六)	水沟修复				
5.6.1	C20砼(壁厚0.2m)	m³	10.13		
5.6.2	模板	m²	67.5		
(七)	盖板修复				
5.6.1	HRB400钢筋制安(Φ8、Φ12)	t	0.67		
5.6.2	C20砼(厚0.1m)	m³	3.15		
5.6.3	模板	m²	19.5		
六	坡体绿化				
6.1	栽植雪松(H≥1.5m)	棵	65		
6.2	撒草籽	株	5500		

编制人: 玉赵
法定代表人或(委托代理人): 陆菊
水利造价师或造价员(盖执业印章):



工程量清单报价表

工程名称: 临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

第5页、共5页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	施工辅助工程	元			
1	抗滑桩挖桩抽水降水 (潜水泵 7.0kW)	台班	22		
二	其他施工临时工程	%	1		



编制人 赵五 000266879

法定代表人或(委托代理人) 水利造价师或造价员 (盖执业印章)



主要材料预算价格汇总表

项目名称:临沧市永德县乌木龙乡木厂村阿尼碑自然村下侧滑坡治理项目

[illegible]

