

永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程


招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 882777元 其中: 甲供材料费
捌拾捌万贰仟柒佰柒拾柒
(大写): 圆整 其中: 甲供材料费

招 标 人:
(盖单位公章)



造价咨询人:
(盖单位公章)



法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)



编 制 人:
(签字)



审 核 人:
(签字、加盖执业印章)



编 制 时 间:

审 核 时 间: 2026年01月12日

工程项目造价汇总表

工程名称:永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	单项工程	882777.00	5070.00	123761.00
合 计		882777.00	5070.00	123761.00

单项工程造价汇总表

工程名称：永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程	882777.00	5070.00	123761.00
	合 计	882777.00	5070.00	123761.00

单位工程造价汇总表

工程名称：永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	874131.00
1.1	操场建设	874131.00
2	措施项目费	8646.00
2.1	总价措施项目费	8646.00
2.1.1	安全文明施工费	5070.00
2.1.2	其他总价措施费	3059.00
2.1.3	扬尘防治措施费	517.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合 计=1+2+3	882777.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 操场建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	01B001001001	塑胶面层铲除	(1)拆除地面装饰层(拆除塑胶地面)	m2	4139.000	6.17	25537.1
2	010103002007	余方弃置	(1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:3km	m3	53.810	24.33	1309.1
3	040203009004	弹性面层	(1)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水,2m厚聚氨酯高分子材料补积水 (2)厚度:13mm预制型橡胶跑道面层 (3)粘接剂:橡胶卷材专用粘接剂 (4)材料品种:预制型橡胶跑道面层,采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成,上层为厚>3mm->4mm厚玉米粒纹橡胶面层,底层为>9mm-(含人工费、辅材场地划线) (5)画线:采用脂肪族不变黄聚氨酯同体系特白画线漆测画 (6)具体详图纸	m2	3814.000	209.52	799109.1
4	040203009025	弹性面层	(1)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水,2m厚聚氨酯高分子材料补积水 (2)厚度:13+7mm (3)粘接剂:橡胶卷材专用粘接剂 (4)材料品种:13mm预制型橡胶跑道面层+7m厚聚氨酯减震缓冲层(含人工费、辅材场地划线) (5)画线:采用脂肪族不变黄聚氨酯同体系特白画线漆测画 (6)具体详图纸	m2	49.000	285.04	13966.1
5	040203009024	弹性面层	(1)厚度:13mm (2)材料品种:蓝色人造草 (3)草丝形状及编织工艺:高分子商丽路材料PB材质全卷曲丝簇绒编织 (4)草纤维磅重(dtex):PE8000 (5)密度:42000针/平方米 (6)(含人工费及辅助材料) (7)具体详图纸	m2	276.000	123.94	34207.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 操场建设

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合 计							874130.51

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 操场建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
房屋建筑与装饰工程				
合 计				8646

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 操场建设

第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			123760.87
二		材料					
1	07290040	20mm厚红色预制型橡胶	(含划线)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水, 2m厚聚氨酯高分子材料补积水	m2	49.980	188.000	9396.24
2	07290040	13mm厚红色预制型橡胶	(含划线)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水, 2m厚聚氨酯高分子材料补积水	m2	3890.280	128.000	497955.84
3	14410990	塑料专用水性胶水		kg	1545.200	13.200	20396.64
4	14410990	人造草坪专用胶水		kg	110.400	13.200	1457.28
5	49010040	其他材料费		元	38078.800	1.000	38078.80
6	49011003	人造草(高分子商丽路材料PB材质全卷曲簇绒编织, 草高13mm)	42000针 /平方米	m2	281.520	60.000	16891.20
三		设备					
四		施工机具					
1	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	0.538	924.479	497.46