

# 永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程

## 工 程 量 清 单

招 标 人:

(盖单位公章)



造价咨询人:

(盖单位公章)



法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:

(签字)



审 核 人:

(签字、加盖执业印章)



编制时间:

审核时间: 2026年1月12日



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程 操场建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	01B001001001	塑胶面层铲除	(1)拆除地面装饰层(拆除塑胶地面)	m2	4139.000		
2	010103002007	余方弃置	(1)废弃料品种:建筑废渣 (2)运距:3km	m3	53.810		
3	040203009004	弹性面层	(1)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水,2m厚聚氨酯高分子材料补积水 (2)厚度:13mm预制型橡胶跑道面层 (3)粘接剂:橡胶卷材专用粘接剂 (4)材料品种:预制型橡胶跑道面层,采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成,上层为厚>3mm- >4mm厚玉米粒纹橡胶面层,底层为>9mm- (含人工费、辅材场地划线) (5)画线:采用脂肪族不变黄聚氨酯同体系特白画线漆测画 (6)具体详图纸	m2	3814.000		
4	040203009025	弹性面层	(1)原有基础打磨、冲洗、晾晒、滚涂高分子水泥防潮渗透层进行封底、试水,2m厚聚氨酯高分子材料补积水 (2)厚度:13+7mm (3)粘接剂:橡胶卷材专用粘接剂 (4)材料品种:13mm预制型橡胶跑道面层+7m厚聚氨酯减震缓冲层(含人工费、辅材场地划线) (5)画线:采用脂肪族不变黄聚氨酯同体系特白画线漆测画 (6)具体详图纸	m2	49.000		
5	040203009024	弹性面层	(1)厚度:13mm (2)材料品种:蓝色人造草 (3)草丝形状及编织工艺:高分子商丽路材料PB材质全卷曲丝簇绒编织 (4)草纤维磅重(dtex):PE8000 (5)密度:42000针/平方米 (6)(含人工费及辅助材料) (7)具体详图纸	m2	276.000		