

联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨 建设项目

招标工程量清单

招标人：墨江哈尼族自治县联珠镇人民政府

编制单位：云南云达工程造价咨询有限公司

二〇二六年七月二十四日

联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目
最高投标限价

最高投标限价	小写(元):	¥3,000,000
	大写(元):	叁佰万元整

建设单位: 墨江哈尼族自治县联珠镇人民政府
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 
(造价人员签字盖执业资格章)


编制时间: 二〇二六年七月二十四日

造价咨询单位: 云南云达工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

复核人: 
(造价工程师签字盖执业资格章)


联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目

招标工程量清单编制说明

一、编制内容

联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目相关的道路改扩建工程、附属设施工程等招标工程量清单及最高投标限价编制。

二、编制单位和编制人员资质

云南云达工程造价咨询有限公司组织本次最高投标限价及工程量清单的编制,编制的人员主要有:方伟(B12235354014206)、农建军(B12235354016105)。

三、编制依据

本项目参照农村公路改造工程相关管理办法

1. 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) ;
2. 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018) ;
3. 《云南省农村公路养护工程预算编制办法》(JT 53/T-001-2022)
4. 《云南省公路养护预算定额》(JT 53/T-001-2022);
5. 其他相关定额及规范。

四、人工、材料、机械台班

1. 人工费的取定: 90.18 元/工日(根据云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知(云交建设〔2019〕34号)及《云南省农村公路

养护工程预算编制办法》中的规定)；

2. 外购材料及地材：参照《云南省交通运输工程材料及设备指导价》(2026 年第 6 期) 发布的普洱市价格信息。

3. 机械台班按交通部《公路工程机械台班费用定额》以及云南省交通运输厅《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设〔2019〕34 号) 的车船税规定计算。

四、费率

依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)、《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设〔2019〕34 号)，并结合项目所在地及实际情况取定。

1. 措施费不计。

2. 规费：费率根据云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知(云交建设〔2019〕34 号) 中的规定为：养老保险费 16%，失业保险费 0.7%，医疗保险费 10%，住房公积金 8%，工伤保险费 0.75%。规费费率合计为 35.45%。

3. 辅助生产费不计。

4. 利润：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) 的规定及《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交建设〔2019〕34 号) 取 7.42%。

5. 税金：按交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018) 和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) 中“税金”有关规定的公告(第 26

号) 取 9%。

五、编制结果

本次编制的联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目最高投标限价金额为 **3,000,000** 元，（大写：叁佰万元整）。招标工程量清单见相关附表。

云南云达工程造价咨询有限公司

2026 年 7 月 24 日

工程量清单



建设工程名称：联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目

分项编号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
A	道路改扩建工程						
A-1	道路土方开挖及外运	土方开挖及余土外运，运距1km内	m3	1200			
A-2	石板道路修复	1. 拆除破损石板路面，石渣外运； 2. 浇筑15cm厚C25砼垫层； 3. 5-10cm厚不规则石板铺装。	m2	400			
A-3	产业道路硬化	1. 原石板道路拆除； 2. 15cm厚级配碎石垫层； 3. 8cm厚粗粒透水混凝土； 4. 7cm厚细粒透水混凝土； 5. 喷彩色涂料罩面。	m2	2700			
A-4	道路附属挡土设施（片混挡墙）	1. 挡墙基础土方开挖及外运； 2. 浆砌毛石或毛石混凝土挡土墙浇筑； 3. 基础回填土方，挡墙墙背回填砂滤石。	m3	3000			
A-5-1	道路边沟（L型0.3*0.5m）	1. 沟槽土方开挖及外运； 2. L型砼雨水排水道路边沟30×50cm 3. 沟壁浇筑30cm厚C25块石混凝土，沟底浇筑15cm厚C25块石混凝土压光。	m	400			做法：沟帮厚0.3m，高0.5m，沟底厚0.15m，宽0.3m
A-5-2	道路边沟（L型0.4*0.6m）	1. 沟槽土方开挖及外运； 2. L型砼雨水排水道路边沟40×60cm 3. 沟壁浇筑30cm厚C25块石混凝土，沟底浇筑15cm厚C25块石混凝土压光。	m	160			做法：沟帮厚0.3m，高0.6m，沟底厚0.15m，宽0.4m
A-6	雨水排水管	1. 沟槽土方开挖、回填； 2. 浇筑10cm厚砼管道垫层，埋设DN400预制钢筋砼管。	m	20			（包含进水井后出水台）
A-7	连户道路硬化	1. 路面平整清理，夯实； 2. 浇筑12cm厚C25混凝土面层。	m2	500			

工程量清单



建设工程名称：联珠镇者铁村勐簸组哈尼特色山寨建设项目

分项编号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
B	附属设施工程						
B-1	晒场硬化	1. 场地平整、清理，夯实； 2. 15cm厚级配碎石垫层； 3. 8cm厚粗粒透水混凝土； 4. 7cm厚细粒透水混凝土； 5. 喷彩色涂料罩面。	m2	1200			
B-2	公厕	1. 砖混结构；2. 三类以上旅游公厕标准。	m2	40			（按建筑面积）
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
	暂列金额		总额	1	198993	198993	
13	总价						