

表B.1.1 招标工程量清单封面

云南省建水第一中学篮球场提升改造  
建设项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人：



# 表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

标段名称: 云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

## 招标工程量清单

编制人: 黄泰琴 (造价专业人员签字及盖章)

审核人: 代云

编制单位: 云南道同工程项目管理咨询有限公司

法定代表人或其授权人: 泽颜 (签字或盖章)

招标: 云南建水第一中学 (盖章)

法定代表人或其授权人: 李彬 (签字或盖章)

编制时间: 2026年06月15日

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

- 一、建设单位：云南省建水第一中学
- 二、工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目
- 三、工程概况：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目工程，位于云南省建水第一中学校园内。施工内容含篮球场原砼面层打磨及部分修复、原排水沟清淤及部分沟盖板更换、新建篮球场硅PU面层、原篮球架拆除及重新安装、篮球场划线等建设项目。
- 四、工程招标范围：工程量清单所属范围内的土建工程。
- 五、编制依据
  - 1、云建科[2021]15号 云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知。
  - 2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024。
  - 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024。
  - 4、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024。
  - 5、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024。
  - 6、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020）。
  - 7、《云南省建筑工程计价标准》DBJ 53/T-61-2020。
  - 8、《云南省通用安装工程计价标准》DBJ 53/T-63-2020。
  - 9、《云南省市政工程计价标准》DBJ 53/T-59-2020。
  - 10、云建科【2023】54号 转发《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》。
  - 11、《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定（云建科（2025）63号）。
- 六、工程量清单中所列工程数量均为暂估量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。待工程竣工后按实际发生的工程数量结算。
- 七、本工程所有材料价格均为到施工工地的价格。
- 八、本工程无暂列金额。
- 九、本工程材料风险系数为±10%。
- 十、未尽事宜，详招标文件及工程量清单。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 采用工程量清单计价办法招标的工程 最高投标限价公布表

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

时间：2026年6月15日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	547854.69	伍拾肆万柒仟捌佰伍拾肆元陆角玖分
2	措施项目费	1541.40	壹仟伍佰肆拾壹元肆角
2.1	安全生产措施项目费	985.93	玖佰捌拾伍元玖角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	555.47	伍佰伍拾伍元肆角柒分
3	其他项目费	967.71	玖佰陆拾柒元柒角壹分
4	增值税	49532.74	肆万玖仟伍佰叁拾贰元柒角肆分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	599896.54	伍拾玖万玖仟捌佰玖拾陆元伍角肆分
6.1	其中	8753.00	捌仟柒佰伍拾叁元整
	人工占比(%)		1.46

编制单位：



造价工程师（签字并盖注册章）



有效期至：2028年07月27日



## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
		整个项目									
1	01B001	原砼场地打磨及修复	1. 名称:原砼场地打磨及修复 2. 打磨方式:机械 3. 遍数:粗磨+细磨(60+150目) 4. 其他:含清理、部分场地修复	m <sup>2</sup>	2850.00						
2	010102004001	挖淤泥流砂	1. 名称:原排水沟人工清淤泥 2. 规格:宽0.3m, 深0.3m	m <sup>3</sup>	20.25						
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥外运 2. 运距:请投标单位自行踏勘施工现场, 结算时不再调整运输距离	m <sup>3</sup>	20.25						
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称:拆除原排水沟盖板 2. 规格:500*1000*120cm 3. 拆除方式:人工	m <sup>3</sup>	13.50						
5	010103002002	余方弃置	1. 名称:废碴外运(原排水沟盖板) 2. 运距:8km 3. 其他:按20%考虑	m <sup>3</sup>	2.70						
6	01B002	原排水沟盖板安装	1. 名称:成品预制砼排水沟盖板安装 2. 规格:500*1000*120mm 3. 其他:原排水沟盖板考虑20%可用, 换新按80%	m	225.00						
本页小计											

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	01B003	篮球场硅PU面层	1. 名称: 篮球场硅PU面层 2. 厚度: 弹性层 ≥3mm, 面漆层 ≥0.4mm, 总厚度5mm 3. 环保要求: 符合GB36246-2018标准	m <sup>2</sup>	2850.00					
8	01B004	原篮球架拆除	1. 名称: 原篮球架拆除 2. 其他: 含运输、清理基座	只	8					
9	01B005	篮球架安装	1. 名称: 篮球架安装 (只计安装费用) 2. 其他: 含运输、安装、基础	只	8					
10	01B006	球场划线	1. 名称: 球场划线 2. 宽度: 5cm 3. 油漆品种: 热熔涂料, 震荡型 4. 其他: 符合GB/T 43565—2023新国标要求	m	1087.94					
本页小计										
合 计										

# 表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目 标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	01B001	原砼场地打磨及修复	1. 名称:原砼场地打磨及修复 2. 打磨方式:机械 3. 遍数:粗磨+细磨(60+150目) 4. 其他:含清理、部分场地修复	m <sup>2</sup>						
2	010102004001	挖淤泥流砂	1. 名称:原排水沟人工清淤泥 2. 规格:宽0.3m, 深0.3m	m <sup>3</sup>						
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥外运 2. 运距:请投标单位自行踏勘施工现场, 结算时不再调整运输距离	m <sup>3</sup>						
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称:拆除原排水沟盖板 2. 规格:500*1000*120cm 3. 拆除方式:人工	m <sup>3</sup>						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

# 表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目      标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	010103002002	余方弃置	1. 名称: 废碴外运 (原排水沟盖板) 2. 运距: 8km 3. 其他: 按20%考虑	m <sup>3</sup>						
6	01B002	原排水沟盖板安装	1. 名称: 成品预制砼排水沟盖板安装 2. 规格: 500*1000*120mm 3. 其他: 原排水沟盖板考虑20%可用, 换新按80%	m						
7	01B003	篮球场硅PU面层	1. 名称: 篮球场硅PU面层 2. 厚度: 弹性层≥3mm, 面漆层≥0.4mm, 总厚度5mm 3. 环保要求: 符合GB 36246-2018标准	m <sup>2</sup>						
8	01B004	原篮球架拆除	1. 名称: 原篮球架拆除 2. 其他: 含运输、清理底座	只						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。





## 表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目      标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

## 表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目 标段：云南省建水第一中学篮球场提升改造建设项目

第 2 页 共 2 页

合计		--
----	--	----

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。



















