

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程——一层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		建筑装饰部分						
		拆除部分						
1	011601001001	拆除 石膏板隔断墙	拆除 石膏板隔断墙	m2	31.8			
2	011606002001	拆除玻璃隔断墙	拆除玻璃隔断墙	m2	116.58			
3	011601001002	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	10.91			
4	011614002001	柜体拆除	柜体拆除	m2	40.7			
5	011610001001	木门拆除	木门拆除	m2	16.2			
6	011610002001	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m2	76.23			
7	011605001001	平面块料拆除	大厅、卫生间地砖拆除	m2	366.21			
8	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙砖拆除	m2	49.88			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚拆除 金属龙骨 金属面	m2	27.54			
		建筑装饰部分						
10	010401003001	实心砖墙	实心砖墙 1砖 现拌砂浆	m3	0.43			
11	010401003002	实心砖墙	实心砖墙 1/2砖 现拌砂浆	m3	1.43			
12	010401003003	实心砖墙	实心砖墙 2砖及2砖以上 现拌砂浆	m3	2.22			
13	011207001001	墙面装饰板	墙饰面面层 石膏板堵门洞	m2	9			
14	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆 砖墙 20mm	m2	107.44			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙乳胶漆二遍	m2	763.06			
16	011501009001	大理石台面柜台	大理石台面柜台	m2	21.84			
17	011102003002	块料楼地面	大厅地砖	m2	351			
18	011105004001	塑料板踢脚线	踢脚线 塑料板	m2	1.25			
19	011210003002	玻璃隔断	全玻璃隔断 电控钢化玻璃	m2	142.23			124522.37
		门窗部分						
20	010801004001	木质防火门	木质防火门	m2	16.2			
本页小计								124522.37

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程—一层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝窗	m2	76.23			36133.02
22	010808006001	门窗木贴脸	包窗口	m2	47.55			
		天棚部分						
23	011302001001	吊顶天棚	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 ≤500×500mm	m2	248.3			
24	011302001002	吊顶天棚	石膏装饰线（宽度）顶角线 ≤100mm	m	90.2			
		分部小计						
		水暖部分						
		给排水拆除部分						
25	011612001001	管道拆除	De50-De110塑料管拆除	m	24.6			
26	011612002001	卫生洁具拆除	大便器拆除 蹲式 高、低水箱	套	4			
27	011612002002	卫生洁具拆除	洗脸盆拆除	套	2			
28	011612002003	卫生洁具拆除	拖布池拆除	套	1			
		暖气						
29	031001002002	钢管	1、DN25钢管安装 2、动力工具除锈 管道 轻锈 3、管道刷油 防锈漆二遍 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 25	m	35.88			
30	031005001001	铸铁散热器拆除 清洗 30片以内	铸铁散热器拆除 清洗30片以内	组	23			
31	031005001002	铸铁散热器刷油 安装	成组铸铁散热器 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 16	组	5			
本页小计								36133.02

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程——一层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031005001003	铸铁散热器刷油安装	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 20以上	组	18			
33	031003001002	螺纹阀门	铜球阀DN25安装	个	2			
		分部小计						
		电气部分						
		照明						
34	030412001001	普通灯具	红外人体感应室外防水吸顶灯 Φ300 30W	套	2			
35	030412001004	普通灯具	方形嵌入式平板灯600*600 40W	套	63			
36	030411001001	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	200			
37	030411003001	桥架	安装吊装式开放桥架 100宽以下	m	14			
38	030411004001	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤2.5	m	663			
39	030404034001	照明开关	跷板暗装开关 单控≤3联	个	12			
40	030411006001	接线盒	暗装开关盒	个	12			
41	030411006002	接线盒	暗装接线盒	个	67			
42	030108003001	排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:25W	台	1			
43	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:400*600*160 3. 安装方式:底边距地1.5米,墙上安装	台	1			1500
本页小计								1500

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程—一层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030411001008	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤50	m	10.5			
45	030411004004	配线	WDZ-YJF-1KV-(4X35+1X16)	m	10.5			
		插座						
46	030411001002	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	273			
47	030411004002	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤4	m	1184			
48	030411006003	接线盒	暗装插座盒	个	47			
49	030404035001	插座	三相带接地暗装插座 插座电流(A) ≤16	个	47			
		综合布线						
50	030411003002	桥架	安装吊装式开放桥架 100*50	m	18.7			
51	030411003003	桥架	垂直安装密封式桥架 100*50	m	3.3			
52	030502005005	双绞线缆	Cat6-4P+1*HYA2*0.5	m	24.1			
53	030502005002	双绞线缆	2*Cat6-4P+2*HYA2*0.5	m	16.2			
54	030502005003	双绞线缆	3*Cat6-4P+3*HYA2*0.5	m	79.3			
55	030502005004	双绞线缆	4*Cat6-4P+4*HYA2*0.5	m	16.6			
56	030411001007	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	24.1			
57	030411001003	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤20	m	155.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程—一层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030411001004	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤25	m	35.3			
59	030411001005	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤32	m	9.3			
60	030411001006	配管	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm) ≤50	m	5			
61	030411004003	配线	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 (mm <sup>2</sup> ) ≤1.0	m	42.6			
62	030502004001	电话+2网络四孔插座	电话+2网络四孔插座	个	10			
63	030502001001	机柜、机架	42U网络机柜	台	1			
64	030501012001	交换机	网络交换机24口	台	10			
65	030501012002	交换机	电话交换机64口	台	2			
66	030411002001	线槽	1. 规格:别槽配管 公称口径50以下	m	28			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								162155.39

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程一层

标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		建筑装饰部分						
		拆除部分						
1	011601001001	拆除 石膏板隔断墙	拆除 石膏板隔断墙	m2	142.73			
2	011606002001	拆除玻璃隔断墙	拆除玻璃隔断墙	m2	9.36			
3	011601001002	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	48.71			
4	011610001001	木门拆除	木门拆除	m2	25.2			
5	011610002001	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m2	103.95			
6	011605001001	平面块料拆除	卫生间地砖拆除	m2	15.21			
7	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙砖拆除	m2	51.48			
8	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	楼地面拆除 不带龙骨木地板	m2	194.38			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚拆除 金属龙骨 金属面	m2	245.78			
10	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	拆除楼梯间现浇钢筋混凝土楼板	m3	2.67			
		建筑装饰						
11	010401004001	多孔砖墙	多孔砖墙 240mm厚 现拌砂浆	m3	6.02			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙乳胶漆二遍	m2	760.91			
13	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆 砖墙 20mm	m2	50.16			
14	011102003001	块料楼地面	卫生间地砖	m2	15.21			
15	011204003001	块料墙面	卫生间墙砖	m2	51.48			
16	011104002001	竹、木(复合)地板	复合地板 铺在水泥地面上	m2	242.25			
17	011105004001	塑料板踢脚线	踢脚线 塑料板	m2	10.11			
18	010506001001	直形楼梯	现浇混凝土(预拌) 楼梯 直形	m2	22.23			
19	011106001001	石材楼梯面层	石材楼梯面层 直形 现拌砂浆	m2	22.23			
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	7.4			
21	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ12	t	0.083			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ8	t	0.056			
23	010503002001	矩形梁	楼梯梁	m3	1.4			
24	010502001001	矩形柱	现浇混凝土(预拌) 矩形柱	m3	0.29			
25	010515001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ8	t	0.076			
26	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ10	t	0.052			
27	010515001007	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ14	t	0.046			
28	010515001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ16	t	0.052			
29	010515001006	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ20	t	0.076			
30	011210003001	玻璃隔断	全玻璃隔断 百叶钢化玻璃	m2	167.31			65485.13
		塑钢窗						
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝窗	m2	104.16			49371.84
32	010808006001	门窗木贴脸	包窗口	m2	64.7			
		天棚部分						
33	011302001001	吊顶天棚	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 ≤500×500mm	m2	245.78			
		分部小计						
		采暖部分						
34	031002003001	套管	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 32	个	5			
35	011615001001	开孔(打洞)	混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	个	5			
本页小计								114856.97



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	031001002002	钢管	1、DN25钢管安装 2、动力工具除锈 管道 轻锈 3、管道刷油 防锈漆二遍 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 25	m	7.8			
37	031005001001	铸铁散热器刷油安装	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 16	组	9			
38	031005001002	铸铁散热器刷油安装	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 20以上	组	14			
39	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	52			
40	031003001002	螺纹阀门	手动放风阀安装 Φ 10	个	23			
41	031003001003	螺纹阀门	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2			
		分部小计						
		电气部分						
		照明						
42	030412001002	普通灯具	红外人体感应吸顶灯 Φ 300 30W	套	2			
43	030412001004	普通灯具	方形嵌入式平板灯600*600 40W	套	55			
44	030412001005	普通灯具	方形嵌入式防水平板灯300*600 40W	套	2			
45	030412001006	普通灯具	3寸嵌入式防水筒灯8W	套	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030411001001	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	223			
47	030411003001	桥架	安装吊装式开放桥架 100宽以下	m	21.5			
48	030411004001	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤2.5	m	807			
49	030404034001	照明开关	跷板暗装开关 单控≤3联	个	12			
50	030411006001	接线盒	暗装开关盒	个	12			
51	030411006002	接线盒	暗装接线盒	个	65			
52	030108003002	排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:25W	台	1			
53	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:400*500*160 3. 安装方式:底边距地1.5米,墙上安装	台	1			1200
		插座						
54	030411001002	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	354			
55	030411004002	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤4	m	1294			
56	030411006003	接线盒	暗装插座盒	个	55			
57	030404035001	插座	三相带接地暗装插座 插座电流(A) ≤16	个	55			
		综合布线						
58	030411003002	桥架	安装吊装式开放桥架 100*50	m	42.7			
59	030411003003	桥架	垂直安装密封式桥架 100*50	m	3.3			
本页小计								1200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030502005001	双绞线缆	Cat6-4P+1*HYA2*0.5	m	495.3			
61	030502005002	双绞线缆	2*Cat6-4P+2*HYA2*0.5	m	8.5			
62	030502005003	双绞线缆	3*Cat6-4P+3*HYA2*0.5	m	8			
63	030502005004	双绞线缆	4*Cat6-4P+4*HYA2*0.5	m	56.3			
64	030411001003	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	126.7			
65	030411001008	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤20	m	12.5			
66	030411001009	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤25	m	8			
67	030411001010	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤32	m	7			
68	030411001007	配管	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm) ≤50	m	5			
69	030411004003	配线	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 (mm <sup>2</sup> ) ≤1.0	m	50			
70	030502004001	电话+2网络四孔插座	电话+2网络四孔插座	个	17			
71	030411002001	线槽	1. 规格: 剔槽配管 公称口径50以下	m	47.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								116056.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-二层

标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		建筑装饰						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	17.78			
2	011605001001	平面块料拆除	地砖拆除及300mm厚结构层	m2	29.46			
3	011605002001	立面块料拆除	墙柱面拆除 墙面砖	m2	79.2			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	拆除楼梯间现浇钢筋混凝土楼板	m3	2.67			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚拆除 金属龙骨 金属面	m2	206.11			
6	011610002001	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m2	98.91			
7	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	楼地面拆除 不带龙骨木地板	m2	105.46			
		建筑装饰						
8	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙乳胶漆二遍	m2	150.28			
9	010506001001	直形楼梯	现浇混凝土(预拌) 楼梯 直形	m2	22.23			
10	011106001001	石材楼梯面层	石材楼梯面层 直形 现拌砂浆	m2	22.23			
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	7.4			
12	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ12	t	0.083			
13	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ8	t	0.056			
14	010503002001	矩形梁	楼梯梁	m3	1.4			
15	010502001001	矩形柱	现浇混凝土(预拌) 矩形柱	m3	0.29			
16	010515001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ8	t	0.076			
17	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ10	t	0.052			
18	010515001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ14	t	0.046			
19	010515001006	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ16	t	0.052			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010515001007	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 Φ20	t	0.076			
21	011407002001	天棚喷刷涂料	楼梯底面乳胶漆二遍	m2	22.23			
22	011104002001	竹、木(复合)地板	复合地板 铺在水泥地面上	m2	105.46			
23	011105004001	塑料板踢脚线	踢脚线 塑料板	m2	3.64			
24	011505011001	镜箱	卫生间镜箱	个	1			
		天棚部分						
25	011302001001	吊顶天棚	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 ≤500×500mm	m2	105.46			
		门窗部分						
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝窗	m2	18.9			8958.6
27	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗		m2	80.01			26168.07
		分部小计						
		水暖部分						
		给水部分						
28	031001006003	塑料管	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	3.5			
29	031001006006	塑料管	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	5			
30	031001006007	塑料管	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	2.5			
31	011612001001	管道拆除	De50-De110塑料管拆除	m	11.5			
		排水部分						
本页小计								35126.67

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031001006004	塑料管	室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）110	m	3.5			
33	031001006005	塑料管	室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）75	m	9.6			
34	031004003001	洗脸盆	洗脸盆安装 立柱式 冷水	组	2			
35	031004014001	给、排水附（配）件	铁、铜质地漏安装 公称直径（mm以内）50	个	1			
36	031004004001	洗涤盆	洗涤盆安装 单嘴	组	1			
37	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	2			
38	011612001002	管道拆除	De50-De110塑料管拆除	m	24.6			
39	011612002004	卫生洁具拆除	大便器拆除 蹲式 高、低水箱	套	2			
40	011612002005	卫生洁具拆除	洗脸盆拆除	套	1			
41	011612002006	卫生洁具拆除	拖布池拆除	套	1			
42	011210005001	成品隔断	浴厕隔断 成品隔断	m2	19.14			
43	011606002001	成品隔断拆除	成品隔断拆除	m2	19.14			
		采暖部分						
44	031001002001	钢管	1、DN25保温钢管安装 2、动力工具除锈 管道 轻锈 3、管道刷油 防锈漆二遍 4、管道水压试验 公称直径（mm以内）25	m	59.6			
45	031005001001	铸铁散热器	成组铸铁散热器 柱型（柱翼型）挂式安装 单组片数（片以内）16	组	8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
47	031003001002	螺纹阀门	手动放风阀安装 Φ10	个	8			
48	031003001003	螺纹阀门	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2			
49	031002003001	套管	一般钢套管制作 安装 介质管道公称直径 (mm以内) 32	个	2			
50	011615001001	开孔(打洞)	混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	个	2			
		分部小计						
		电气部分						
		照明						
51	030412001002	普通灯具	红外人体感应吸顶灯 Φ300 30W	套	2			
52	030412001004	普通灯具	方形嵌入式平板灯600*600 40W	套	50			
53	030412001005	普通灯具	方形嵌入式防水平板灯300*600 40W	套	2			
54	030412001006	普通灯具	3寸嵌入式防水筒灯8W	套	2			
55	030411001001	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	215			
56	030411004001	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤2.5	m	700			
57	030404034001	照明开关	跷板暗装开关 单控≤3联	个	5			
58	030404034002	照明开关	跷板暗装开关 单控≤6联	个	1			
59	030411006001	接线盒	暗装开关盒	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层      标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程      第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030411006002	接线盒	暗装接线盒	个	56			
61	030108003002	排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:25W	台	1			
62	030404017001	配电箱	1. 名称:AL3 2. 规格:400*400*160 3. 安装方式:底边距地1.5米,墙上安装	台	1			1000
		插座						
63	030411001002	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	189			
64	030411004002	配线	管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm <sup>2</sup> ) ≤4	m	567			
65	030411006003	接线盒	暗装插座盒	个	23			
66	030404035001	插座	三相带接地暗装插座 插座电流(A) ≤16	个	23			
		综合布线						
67	030411003001	桥架	安装吊装式开放桥架 100*50	m	42.7			
68	030411003002	桥架	垂直安装密封式桥架 100*50	m	3.3			
69	030502005001	双绞线缆	Cat6-4P+1*HYA2*0.5	m	252.8			
70	030411001003	配管	镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤15	m	40.6			
71	030411001007	配管	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm) ≤50	m	5			
本页小计								1000

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层

标段：东宁市矛盾纠纷调解中心  
建设工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030411004003	配线	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面（mm <sup>2</sup> ）≤1.0	m	50			
73	030502004001	电话+2网络四孔插座	电话+2网络四孔插座	个	5			
74	030411002001	线槽	1. 规格:剔槽配管公称口径50以下	m	14			
		分部小计						
		措施项目						
75	011702024001	楼梯	楼梯 弧形 复合模板钢支撑	m <sup>2</sup>	22.23			
		分部小计						
本页小计								
合    计								36126.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程-三层

标段：东宁市矛盾纠纷调解中心建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中