

F-1：招标工程量清单封面

北海镇中心集镇农贸中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

北海镇中心集镇农贸中心建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

腾冲市北海镇中心集镇农贸中心建设项目

预算编制说明

一、工程概况

项目名称：腾冲市北海镇中心集镇农贸中心建设项目

建设单位：腾冲市北海镇人民政府

项目地点：腾冲市北海镇

二、编制依据

1、本工程设计图纸，包括建筑工程、安装工程和室外工程

2、有关工程造价的法律、法规和规范性文件

3、其他资料

三、建筑、安装工程费用计算方法及其费用计取的说明

1) 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。

2) 消耗量定额：《云南省建筑工程计价标准》(2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(2020)等。

四、其他事项说明：

1) 灌注桩设计有效桩长 ≥ 10 m，本次预算桩长暂按10m考虑；

2) 节点15和节点18斜板大样，结构图纸为砼隔板，建筑图纸为肋板，暂按照结构图纸砼隔板计入；

3) 弃土运距暂按5km以内考虑。

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

时间：2025年3月15日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1600354.97	壹佰陆拾万零叁佰伍拾肆元玖角柒分
2	措施项目费	196724.97	壹拾玖万陆仟柒佰贰拾肆元玖角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	196724.97	壹拾玖万陆仟柒佰贰拾肆元玖角柒分
2.3	其他措施项目费	0.00	零元整
3	其他项目费	2659.05	贰仟陆佰伍拾玖元零伍分
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	253.68	贰佰伍拾叁元陆角捌分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	1799992.67	壹佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元陆角柒分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-1: 招标工程量清单封面

建筑工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

F-2: 招标工程量清单扉页

建筑工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：建筑工程

时间：2025年3月15日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1,307,119.98	壹佰叁拾万柒仟壹佰壹拾玖元玖角捌分
2	措施费	191,874.71	壹拾玖万壹仟捌佰柒拾肆元柒角壹分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	191,874.71	壹拾玖万壹仟捌佰柒拾肆元柒角壹分
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	-1,670.46	负壹仟陆佰柒拾元肆角陆分
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	-159.36	负壹佰伍拾玖元叁角陆分
6	其他		
7	招标控制价总价	1497164.87	壹佰肆拾玖万柒仟壹佰陆拾肆元捌角柒分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
	0101	土石方工程											
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	189.08	0.82							
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 弃土运距:综合考虑	m3	155.54	3.98							
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:综合考虑	m3	112.37	24.99							
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:综合考虑	m3	43.17	16.07							
	0103	桩基工程											
5	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有无钢筋:有钢筋	m3	3.3	359							
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:综合 2. 空桩长度、桩长:设计有效桩长 ≥10 m 3. 桩径:桩径800mm 4. 成孔方法:旋挖钻孔 5. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土 C30	m3	50.27	416.01							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
7	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:综合 2. 空桩长度、桩长:设计有效桩长 ≥10 m 3. 桩径:桩径1000mm 4. 成孔方法:旋挖钻机成孔 5. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30	m3	1.57	354.43							
	0104	砌筑工程											
8	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10免烧实心标准砖 2. 墙体类型:基础 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb10	m3	4.72	605.81							
9	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5混凝土多孔砖 2. 墙体类型:内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m3	107.77	597.51							
10	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10免烧实心标准砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb10	m3	3.97	742.29							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程											
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.49	407.09							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
12	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.37	417.22							
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.07	484.13							
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	13.19	580.66							
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.76	415.23							
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.5	534.17							
17	010503004002	圈梁	1. 墙面翻边 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C20细石混凝土	m3	4.06	515.1							
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.8	576.88							
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	37.9	450.45							
20	010505001001	有梁板	1. ±0.000以下墙体 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	101.14	419.4							
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.78	638.56							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
22	010507007001	隔板	1. 构件的类型：混凝土隔板 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	5.03	582.8							
23	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	32.18	175.08							
24	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：150厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 2. 面层厚度：80厚C20混凝土基层，40厚1:2水泥砂浆面层，做逆齿防滑 3. 坡道做法详西南18J812-8-D2	m2	8.41	158.92							
25	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.88	696.55							
26	010507007002	其他构件	1. 构件的类型：水箱支墩 2. 混凝土种类：现浇混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.43	797.54							
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤10	t	9.56	5012.58							
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤18	t	14.08	4631.71							
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径(mm) ≤25	t	9.437	4123.83							
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径(mm) ≤10	t	7.358	6919.41							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.759	10913.16							
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 直径(mm)>10	t	0.521	5109.48							
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ18	个	276	4.69							
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ32	个	284	5.95							
35	010516003003	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 规格:≤Φ16	个	6	12.88							
36	010516003004	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 规格:≤Φ20	个	18	13.37							
37	010516003005	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 规格:≤Φ25	个	10	14.02							
	0106	金属结构工程											
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间和人流通道的填充墙 2. 材料品种、规格:丝径不小于0.5mm, 孔径不小于12mm*12mm, 不大于20mm*20mm的热镀锌钢丝网 3. 加固方式:钢钉或射钉加垫片固定	m2	120.85	16.23							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
39	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体与钢筋混凝土梁柱交接处 2. 材料品种、规格:丝径不小于0.5mm, 孔径不小于12mm*12mm, 不大于20mm*20mm的热镀锌钢丝网 3. 加固方式:钢钉或射钉加垫片固定	m2	180.32	16.23							
	0108	门窗工程											
40	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇平开实木门 M1023	m2	39.1	534.07							
41	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2. 门框或扇外围尺寸:TLM0821 3. 门框、扇材质:门框≥2.2mm厚断热铝合金	m2	1.68	733.05							
42	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:门框≥2.2mm厚断热铝合金	m2	20.16	722.99							
43	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:成品户门 2. 门框或扇外围尺寸:M3131	m2	6.45	722.99							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
44	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:门联窗 2. 门框或扇外围尺寸:MLC3327	m2	7.56	722.99							
45	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门	m2	38.13	525.96							
46	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗 2. 框、扇材质:窗框≥1.8mm厚断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12A+6	m2	92.38	499.82							
	0109	屋面及防水工程											
47	010901001001	筒板瓦屋面	1. 筒板瓦屋面 2. 筒板瓦屋面采用1:1:4水泥石灰砂浆座浆(内掺水泥重量3%抗裂纤维),每块瓦均需用双股12号铜丝与满铺钢筋网(钢丝网)绑扎固定	m2	123.52	138.37							
48	010902002001	屋面卷材防水	1. 防水膜品种:1.5厚反应粘强力交叉膜湿铺自粘防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数:二遍	m2	199.43	111.73							
49	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚高分子橡胶改性非固化涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一遍	m2	199.43	35.75							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
50	010902003001	屋面	1. 架空隔热板（不上人） 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. C15加气混凝土建筑找坡层（最薄处30）	m2	177.04	249.23							
51	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：2mm厚聚合物水溶防水涂料(JS)Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：一遍	m2	300.5	61.53							
52	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一遍	m2	183.19	47.46							
53	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：10mm厚防水砂浆	m2	483.69	21.14							
54	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：60厚水平防潮层 2. 砂浆厚度、配合比：1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	5.35	52.18							
55	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	46.62	21.14							
56	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一遍	m2	75.73	42.64							
57	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：10mm厚防水砂浆	m2	75.73	21.14							
	0110	保温、隔热、防腐工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
58	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板	m2	177.04	28.7							
59	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:无机保温砂浆	m2	183.19	64.53							
60	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:卫生间地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:300mm LC15陶粒砼回填,容重小于1900KG/m3	m2	39.39	136.26							
	0111	楼地面装饰工程											
61	011102003001	块料楼地面（普通地砖地面）	1. 普通地砖地面 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 80厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土	m2	120.72	212.23							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
62	011102003002	块料楼地面（防滑地砖地面）	1. 防滑地砖地面 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 80厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土	m2	54.38	217.32							
63	011102003003	块料楼地面（普通地砖楼面）	1. 普通地砖楼面 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道	m2	243.65	174.46							
64	011102003004	块料楼地面（防滑地砖楼面）	1. 防滑地砖楼面 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道	m2	80.25	179.56							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
65	011105003001	块料踢脚线	1. 5~10厚地砖面层，水泥浆擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层	m2	60.16	190.82							
66	011106002001	块料楼梯面层	1. 详见设计图纸 2. 防滑条做法详西南18J412-70-8	m2	32.18	270.17							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
67	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 9厚1：1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 7厚1：1:6水泥石灰砂浆垫层找平 4. 5厚1：0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	851.73	38.67							
68	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙勒脚 2. 详图集 西南18J516-67-4	m2	19.23	165.43							
69	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:白瓷砖内墙面 2. 瓷砖，白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 3. 8厚1:2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 4. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹	m2	251.25	167.38							
	0113	天棚工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第12页 共13页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第13页 共13页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1							
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:旋挖钻机	台次	1							
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:9m内	m²	901.77							
4	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内	m²	565.37							
5	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m²	26.65							
6	011702001002	基础	1. 基础类型:桩承台	m²	66.98							
7	011702002001	矩形柱		m²	87.88							
8	011702003001	构造柱		m²	163.23							
9	011702006001	矩形梁		m²	85.97							
10	011702008001	圈梁		m²	124.67							
11	011702009001	过梁		m²	11.41							
12	011702011001	直形墙		m²	414.35							
13	011702014001	有梁板		m²	894.39							
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:悬挑板	m²	187.45							
15	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:混凝土隔板	m²	77.19							
16	011702024001	楼梯	1. 类型:直形楼梯	m²	32.18							
17	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m²	12.12							
18	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:7.8m	m²	524							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-1：招标工程量清单封面

安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

安装工程工程

招标工程量清单

招 标 人：(单位盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

造价咨询人：(单位资质专用章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：安装工程

时间：2025年3月15日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	293,234.99	贰拾玖万叁仟贰佰叁拾肆元玖角玖分
2	措施费	4,850.26	肆仟捌佰伍拾元贰角陆分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	4,850.26	肆仟捌佰伍拾元贰角陆分
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	4,329.51	肆仟叁佰贰拾玖元伍角壹分
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	413.04	肆佰壹拾叁元零肆分
6	其他		
7	招标控制价总价	302827.80	叁拾万贰仟捌佰贰拾柒元捌角
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
		强电											
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AP-1 3. 安装方式:h=1.8m	台	1	1619.11							
2	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 安装方式:h=1.8m	台	1	806.89							
3	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 安装方式:h=1.5m	台	1	806.89							
4	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL3 3. 安装方式:h=1.5m	台	1	806.89							
5	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE-1 3. 安装方式:h=1.8m	台	1	1142.91							
6	030404017008	配电箱	1. 名称:商铺配电箱 2. 型号:SPX 3. 安装方式:h=1.5m	台	4	701.08							
7	030404017009	配电箱	1. 名称:屋面热水机组配电箱 2. 型号:RSB-1	台	1	701.08							
8	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	11	34.38							
9	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	34.38							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
10	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单联双控开关 2. 安装方式:暗装	个	22	40.98							
11	030404034005	照明开关	1. 名称:红外感应延时开关 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:吸顶式	个	18	47.34							
12	030404035001	插座	1. 名称:双联二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	56	61.23							
13	030404035002	插座	1. 名称:带防溅面板插座(2+3孔) IP54 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13	45.04							
14	030404035004	插座	1. 名称:电动卷帘插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	45.04							
15	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇	台	5	215.67							
16	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	8.48	21.06							
17	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	102.53	23.05							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	50.93	23.05							
19	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	9.96	134.46							
20	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:75	m	7.18	19.57							
21	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:40	m	31.74	11.79							
22	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:32	m	10.29	9.94							
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 电压等级（kV）:1KV以下	个	18	108.3							
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 电压等级（kV）:1KV以下	个	2	190.11							
25	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	724.75	14.79							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
26	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	56.01	16.62							
27	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	87.94	18.35							
28	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:100*60	m	19.92	50.9							
29	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BVR-2.5	m	1270.1	4.59							
30	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BVR-4	m	1041.19	6.21							
31	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BVR-2.5	m	143.13	4.59							
32	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:BVR-2.5	m	39.79	4.02							
33	030411004005	配线	1. 名称:槽板配线 2. 规格:BVR-4	m	62.54	5.37							
34	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	214	12.18							
35	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	40	13.67							
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:灯具(节能型) 2. 规格:1X25W 节能型	套	10	84							
37	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚顶灯(节能型) 2. 规格:1X11W(LED)	套	29	78.66							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
38	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯(节能型) 2. 规格:1X15W(LED)	套	13	108.89							
39	030412001005	普通灯具	1. 名称:卫生间镜前壁灯(节能型) 2. 规格:1X7W	套	12	76.55							
40	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管管吊式荧光灯(节能型) 2. 规格:2X35W(LED)	套	13	116.96							
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯(A型消防应急灯具) 2. 规格:1X7W(LED)	套	11	109.28							
42	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型消防应急灯具) 2. 规格:1X2.0W(LED)	套	5	82.56							
43	030412004003	装饰灯	1. 名称:单向出口方向指示灯(A型消防应急灯具) 2. 规格:1X2.0W(LED)	套	7	88.06							
44	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯(A型消防应急灯具) 2. 规格:1X2.0W(LED)	套	4	82.56							
45	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子主筋通长焊接作为引下线	m	123.43	15.47							
46	030409002001	接地母线	1. 材质:不锈扁钢 2. 规格:40*4	m	4	91.45							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
47	030409004001	均压环	1. 名称:接地装置利用基础内钢筋网主筋	m	107.74	7.17							
48	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:φ 10热镀锌圆钢	m	123.36	45.84							
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 材质:MEB	台	1	125.97							
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 材质:LEB	台	7	104.71							
51	040504001001	强电手孔井	1. 强电手孔井	座	1	1263.82							
52	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	495.66							
53	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1589.71							
		弱电											
54	030502003001	弱电公用接线箱	1. 名称:弱电共用接线箱 2. 规格:内置网络光纤箱,网络光纤箱,有线电视分配器 3. 安装方式:h=0.5m	个	1	1754.4							
55	030502003002	家居多媒体交接箱	1. 名称:多媒体交接箱	个	8	802							
56	030502012001	信息插座	1. 名称:有限电视插座 2. 安装方式:暗装	个	16	34.52							
57	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	个	15	34.52							
58	030502012003	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	16	34.52							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
59	030904001001	点型探测器	1. 名称:独立式感烟探测器	个	4	111.77							
60	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	4	178.69							
61	030502005001	双绞线缆	1. 规格:CAT5-UTP 2. 敷设方式:穿管敷设	m	413.61	4.44							
62	030502007001	光缆	1. 规格:2芯G.657光缆 2. 敷设方式:穿管敷设	m	165.04	4.17							
63	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5	m	182.54	2.6							
64	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配	m	139.09	12.81							
65	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	320.32	14.79							
66	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	57.11	16.62							
67	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	23.66	18.86							
68	040504001002	弱电手孔井	1. 弱电手孔井	座	1	1263.82							
		给排水											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
69	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	58.2	98.74							
70	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	36.59	81.38							
71	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	218.25	67.71							
72	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	62.97	55.79							
73	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	126.84	31.88							
74	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	66.96	35.46							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
75	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U-De200	m	26.19	151.59							
76	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De110	m	162.97	72.81							
77	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接	m	34.62	23.85							
78	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U De110	m	36.75	72.81							
79	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	17	72.78							
80	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	55	92.75							
81	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32	个	5	130.03							
82	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	13	213.03							
83	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4	87.4							
84	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4	319.91							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
85	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2	113.11							
86	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:限流调节阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	126.23							
87	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:管道过滤器 2. 规格、压力等级:DN25	个	2	92.75							
88	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:管道过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	218.37							
89	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9	110.83							
90	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN25	个	1	125.65							
91	031003013002	水表	1. 型号、规格:DN20	个	5	102.46							
92	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:1.6Mpa	台	11	89.77							
93	031003001018	雨水斗	1. 类型:87型雨水斗	个	4	121.52							
94	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆	组	15	595.61							
95	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:低水箱蹲便器	组	15	735.9							
96	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:淋浴器	套	13	782.06							
97	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:普通地漏 2. 型号、规格:De50	个	17	69.39							
98	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池	组	4	331.97							
99	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	14	43.52							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费												
100	031006013001	紫外线消毒器	1. 类型:紫外线消毒器 2. 型号、规格:安装详见14S104, 10~13页	台	2	1217.99							
101	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:太阳能集热器 2. 附件名称、规格、数量:屋面布置11套集热面积为2.0m2太阳能集热板,总设计集热面积22m2	m2	22	707.06							
102	031006015003	水箱	1. 材质、类型:4m3不锈钢生活水箱（架高0.6m） 2. 型号、规格:参考尺寸2m*2m*1m	台	1	5354.65							
103	031006015001	水箱	1. 材质、类型:2m3不锈钢储热水箱（架高0.6m） 2. 型号、规格:参考尺寸2m*1m*1m	台	1	4943.69							
104	031006015002	水箱	1. 材质、类型:1m3不锈钢供热水箱（架高0.6m） 2. 型号、规格:参考尺寸1m*1m*1m	台	1	3038.88							
105	030109001001	离心式泵	1. 名称:太阳能集热系统循环泵 2. 规格:扬程为:5m	台	2	3249.24							
106	030109001004	离心式泵	1. 名称:热水回水自动增压泵 2. 规格:扬程为:8m	台	2	3778.35							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	最高限价	金额（元）						备注
							综合单价	合价	其中				
									人工费		机械费	暂估价	
									定额人工费	规费			
107	030109001005	离心式泵	1. 名称:热泵系统一次循环泵 2. 规格:扬程为:8m	台	2	3778.35							
108	030109001006	离心式泵	1. 名称:热水给水自动增压泵 2. 规格:扬程为:8m	台	2	3778.35							
109	080902006001	液位计	1. 名称:电容式液位计 2. 类型:做法见图集99D703-2, 07页	个	1	504.83							
110	03B005	水位控制器	1. GSK-1C干簧水位控制器做法见	个	1	274.19							
111	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	38	131.6							
112	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	6	35.38							
113	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN25	个	26	35.38							
114	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	20	28.4							
115	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	110.64	32.95							
116	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	110.64	3.07							
117	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆二道	m2	69.49	29.41							
118	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm	m3	1.38	2699.97							
119	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕	m2	69.5	11.74							
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第13页 共13页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：北海镇中心集镇农贸中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]