## 工程量清单

项目名称: 渭源县会川林场 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目

序号	名称	主要技术参数	数量	单位	单价	合价(元)	备注
一	种苗、种 植	/	400	亩	(元)	782180.00	
1	林地清理 整地	/	400	工日	130.00	52000.00	
2	种苗费	草种质量需达到国家标准《禾本科草种子质量分级》 (GB6142-2008)二级及以上(含二级),要求有苗木检验证书和检疫证书及种苗标签。	586000	株	1.00	586000.00	
3	栽植费	人工植苗栽植密度 11465/亩,株 行距按林地实际情况调整,每穴 2 株。	586000	株	0.13	76180.00	
4	播种施肥 人工费	/	400	亩	170.00	68000.00	
=	机械围栏	刺丝围栏规格:喷塑方管立柱 50*50*1.5mm,高2.5米(地上2米,地下0.5米插入水泥预埋件),包塑刺丝3.0 mm,刺距 127 mm,每4米设一立柱,立柱中间系7道刺丝(均匀横拉5道,呈对角线斜拉2道),立柱下预埋50公分深直径11公分的水泥预埋件。	1000	*	37. 00	37000.00	
三	合计					819180. 00	

供应商名称(公章) 渭源县赫望苗木有限责任公司法定代表人或授权代表(签字或盖章) 1 1 1 日期: 2025年04月24日