

# F-1：招标工程量清单封面

彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室  
装修工程

## 招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年4月15日

## F-2: 招标工程量清单扉页

彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修 工程

### 招标工程量清单

招 标 人:



法定代表人  
或其授权人:

任文林  
(签字或盖章)

造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

杨松  
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年 4月 15日

复 核 时 间:

2025年 4月 15日

## F-11：编制说明

### 编制说明

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修  
招标控制价 编制说明

#### 一、工程概况

项目位于彝良县角奎街道塘房社区公园路（原职业技术高级中学学生宿舍场地），总建筑面积7272.07平方米，现对该项目的手术室、DR室、牙片CT室装修设计方案进行改造

项目名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

项目工程地点：彝良县角奎街道塘房社区公园路

建设单位：彝良县妇幼保健计划生育服务中心

#### 二、招标控制价编制范围

本次招标控制价根据设计图按清单编制，范围如下：

1. 装修部分
2. 空调通风部分
3. 电气部分
4. 给排水
5. 手术室设备
6. 一层DR/CT防护装饰工程
7. 一层DR/CT暖通空调
8. 一层DR/CT强电
9. 一层DR/CT弱电

#### 三、招标控制价编制依据

1. 由建设单位提供的彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修项目工程设计图。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。
3. 云南省住房和城乡建设厅关于发布施行云南省建设工程造价计价标准（2020

## F-11：编制说明

版）（云建科[2021]15号）。

4. 《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）等。

5. 云建科〔2019〕62号文《云南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》。

6. 与本项目建设有关的施工技术、验收规范等技术资料。

7. 材料价格参照《昭通市建设工程材料及设备价格信息(营改增版彝良县基价)》2025年第3期，钢筋材料价按昆钢；《昭通市建设工程材料及设备价格信息(营改增版彝良县基价)》没有对应的材料价时，材料价格参考市场价格确定。

### 四、招标控制价编制形式

工程量清单计价方式：普通清单。

### 五、招标控制价工程量编制说明

1. 组织措施项目费按国家相关规范、施工要求等综合考虑计算。

2. 本竣工结算书应通用合同条款、专用合同条款、工程建设标准及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3. 工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述；应当结合项目特征、工程内容一并考虑。

4. 主要材料价格表中的单价应与工程量清单综合单价的人材机单价一致。

5. 部分特种设备及装修材料为暂估价，请投标单位根据项目特种酌情报价。

## 招标控制价公布表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目  
特殊科室装修

| 序号  | 名称                                                        | 金额(元)     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|     |                                                           | 小写        | 大写               |
| 1   | 分部分项工程费                                                   | 404186.15 | 肆拾万肆仟壹佰捌拾陆元壹角伍分  |
| 2   | 措施项目费                                                     | 13628.18  | 壹万叁仟陆佰贰拾捌元壹角捌分   |
| 2.1 | 安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计                                    | 9114.81   | 玖仟壹佰壹拾肆元捌角壹分     |
| 2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 0.00      | 零元整              |
| 2.3 | 其他措施项目费                                                   | 4513.37   | 肆仟伍佰壹拾叁元叁角柒分     |
| 3   | 其他项目费                                                     | 487327.28 | 肆拾捌万柒仟叁佰贰拾柒元贰角捌分 |
| 4   | 其他规费                                                      | 548.49    | 伍佰肆拾捌元肆角玖分       |
| 5   | 税金                                                        | 89663.32  | 捌万玖仟陆佰陆拾叁元叁角贰分   |
| 6   | 其他                                                        | 0.00      | 零元整              |
| 7   | 招标控制价总价                                                   | 995353.42 | 玖拾玖万伍仟叁佰伍拾叁元肆角贰分 |
|     |                                                           |           |                  |
|     |                                                           |           |                  |
|     |                                                           |           |                  |
|     |                                                           |           |                  |
|     |                                                           |           |                  |

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第1页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |            |                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |            |                                                   |      |        |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |            |                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
|    |              | 装修部分       |                                                   |      |        |       |    |       |    |     |     |     |
| 1  | 011210002001 | 彩钢板隔墙      | 1. 隔板材料品种、规格、颜色:50系列彩钢板<br>2. 隔墙部位:手术室、洁净走廊       | m2   | 157.57 |       |    |       |    |     |     |     |
| 2  | 011001003001 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热方式:12mm阻燃板+6mm无机板<br>2. 保温隔热部位:辅房区域        | m2   | 128.7  |       |    |       |    |     |     |     |
| 3  | 011302001001 | 彩钢板吊顶      | 1. 面层材料品种、规格:50系列彩钢板<br>2. 保温隔热部位:手术室、洁净走廊        | m2   | 59.2   |       |    |       |    |     |     |     |
| 4  | 011302001002 | 铝扣板吊顶      | 1. 面层材料品种、规格:600*600*1.0<br>2. 保温隔热部位:辅房区域        | m2   | 73.6   |       |    |       |    |     |     |     |
| 5  | 011304001001 | 彩钢板专用铝合金接件 | 圆弧密封 直角密缝 吊顶压条                                    | m2   | 216.74 |       |    |       |    |     |     |     |
| 6  | 011304001002 | 顶板角钢加固件    | 吊杆及局部加固钢材                                         | m2   | 59.2   |       |    |       |    |     |     |     |
| 7  | 010802001001 | 单开门        | 1. 门代号及洞口尺寸:2100×900<br>2. 门框、扇材质:铝合金边框、门身为彩钢复合板  | m2   | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
| 8  | 010802001002 | 双开门        | 1. 门代号及洞口尺寸:2100×1500<br>2. 门框、扇材质:铝合金边框、门身为彩钢复合板 | m2   | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计       |                                                   |      |        |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第2页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |            |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |            |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 9  | 011101005001 | 自流坪楼地面     | 1. 找平层砂浆配合比、厚度：水泥基自流平砂浆 4mm                                                                                                                                       | m2   | 151.48 |       |    |       |    |     |     |     |
| 10 | 011103003001 | 塑料板楼地面     | 1. 面层材料品种、规格、颜色：塑料板楼地面                                                                                                                                            | m2   | 151.48 |       |    |       |    |     |     |     |
| 11 | 011105004001 | 塑料板踢脚线     | 1. 面层材料品种、规格、颜色：塑料板踢脚线                                                                                                                                            | m2   | 9.1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 12 | 011601001001 | 土建墙拆除、钢架加固 | 1. 名称：原有土建墙拆除、钢架加固                                                                                                                                                | 项    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 空调通风部分     |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |    |     |     |     |
| 13 | 030701003001 | 空调器        | 1. 名称：天花式四面出风风机盘管<br>2. 型号、规格：500C4A、风量850m3/h，制冷量：4.5kw，制热量：6.75kw，功率：60w，机组余压：30Pa<br>3. 安装形式：吊装<br>4. 减振器、支架形式、材质：随设备成套供应<br>5. 包含盘管接线、测试<br>6. 部位：缓冲间、男女更衣室空调 | 台    | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计       |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第3页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目 名称 | 项目特征                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |  |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|--|
|    |              |       |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |  |
|    |              |       |                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |  |
|    |              |       |                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |  |
| 14 | 030701003002 | 空调器   | 1. 名称:天花式四面出风风机盘管<br>2. 型号、规格: 600C4A、风量1020m3/h, 制冷量: 5.4kw, 制热量: 8.1kw, 功率: 70w, 机组余压: 30 Pa<br>3. 安装形式:吊装<br>4. 减振器、支架形式、材质: 随设备成套供应<br>5. 包含盘管接线、测试<br>6. 部位: 用于洗手间空调    | 台    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |  |
| 15 | 030701003003 | 空调器   | 1. 名称:天花式四面出风风机盘管<br>2. 型号、规格: 800C4A、风量1360m3/h, 制冷量: 7.2kw, 制热量: 10.8 kw, 功率: 100 w, 机组余压: 30Pa<br>3. 安装形式:吊装<br>4. 减振器、支架形式、材质: 随设备成套供应<br>5. 包含盘管接线、测试<br>6. 部位: 用于洗手间空调 | 台    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |  |
|    |              | 本页小计  |                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |    |     |     |     |  |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第4页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |        |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |        |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |        |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 16 | 030108001001 | 排风机组   | 1. 型号、规格：额定风量:450m3/h； 压力：余压250Pa<br>2. 部位：手术室                                                                                   | 台    | 1     |       |    |       |    |     |     |     |
| 17 | 030108001002 | 排风机组   | 1. 型号、规格：额定风量:1200m3/h； 压力：余压250Pa<br>2. 部位：污物间                                                                                  | 台    | 1     |       |    |       |    |     |     |     |
| 18 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:通风管道<br>2. 材质:优质镀锌钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:≤1000mm， 》450mm<br>5. 板材厚度:0.5mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:参照国标图集08K132《金属、非金属风管支吊架》 | m2   | 275.8 |       |    |       |    |     |     |     |
| 19 | 030702001002 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑<br>2. 绝热厚度:30mm                                                                                                | m2   | 275.8 |       |    |       |    |     |     |     |
| 20 | 030703019001 | 风管软连接  | 1. 名称:风管软连接<br>2. 材质:帆布<br>3. 规格:随设备及风管尺寸<br>4. 形式:法兰连接                                                                          | m2   | 4.67  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计   |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第5页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |         |                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |         |                                                    |      |        |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |         |                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 21 | 031002001001 | 管道支架    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷两道红丹漆防腐,明露部分增刷两道调和漆 | kg   | 236.55 |       |    |       |    |     |     |     |
| 22 | 031201003001 | 金属结构刷油  | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷两道红丹漆防腐,明露部分增刷两道调和漆 | kg   | 236.55 |       |    |       |    |     |     |     |
| 23 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1. 名称:高效送风口<br>2. 规格:500m³/h 含过滤器                  | 个    | 2      |       |    |       |    |     |     |     |
| 24 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1. 名称:高效送风口<br>2. 规格:1001m³/h 含过滤器                 | 个    | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
| 25 | 030603002001 | 手动风量调节阀 | 1. 名称:手动风量调节阀<br>2. 规格:200*160 每个新风口1个             | 台    | 7      |       |    |       |    |     |     |     |
| 26 | 030603002002 | 手动风量调节阀 | 1. 名称:手动风量调节阀<br>2. 规格:200*200 每个新风口1个             | 台    | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
| 27 | 030603002003 | 手动风量调节阀 | 1. 名称:手动风量调节阀<br>2. 规格:500*400 新风机送风管道口            | 台    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计    |                                                    |      |        |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第6页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |        |                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |        |                                                                              |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |        |                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 28 | 030703007001 | 防雨百叶   | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 型号：1200*400，带防虫网<br>3. 材质：铝合金<br>4. 补位：新风机的进风管口             | 个    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
| 29 | 030703007002 | 方形散流器  | 1. 名称：方形散流器<br>2. 规格：400*400，铝合金<br>3. 其他：满足设计及施工验收规范要求<br>4. 补位：缓冲间、刷手间、手术室 | 个    | 3   |       |    |       |    |     |     |     |
| 30 | 030703007003 | 方形散流器  | 1. 名称：方形散流器<br>2. 规格：300*300，铝合金<br>3. 其他：满足设计及施工验收规范要求<br>4. 补位：缓冲间、刷手间、手术室 | 个    | 7   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 电气部分   |                                                                              |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 31 | 030404035003 | 单相五孔插座 | 1. 名称：单相五孔插座<br>2. 型号：220V10A 详设计                                            | 个    | 20  |       |    |       |    |     |     |     |
| 32 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1. 名称：单联单控开关<br>2. 型号：AP86K11-10                                             | 个    | 8   |       |    |       |    |     |     |     |
| 33 | 030404034002 | 双联双控开关 | 1. 名称：双联双控开关<br>2. 型号：AP86K11-10                                             | 个    | 2   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计   |                                                                              |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第7页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |             |                                          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |             |                                          |      |      |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |             |                                          |      |      |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 34 | 030412006003 | LED平板灯      | 1. 名称:LED平板灯<br>2. 型号:600*600, 36W       | 套    | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
| 35 | 030412006004 | LED平板灯      | 1. 名称:LED平板灯<br>2. 型号:1200*300, 48W      | 套    | 12   |       |    |       |    |     |     |     |
| 36 | 030412006005 | LED灯（手术室专用） | 1. 名称:LED灯（手术室专用）<br>2. 型号:1300*350, 48W | 套    | 10   |       |    |       |    |     |     |     |
| 37 | 080604013001 | 应急电源        | 1. 名称:LED灯（手术室专用）<br>2. 型号:详设计           | 个    | 6    |       |    |       |    |     |     |     |
| 38 | 030411004001 | BV照明电线      | 1. 名称:BV照明电线<br>2. 配线形式:BV-2.5mm2        | m    | 1500 |       |    |       |    |     |     |     |
| 39 | 030411004002 | BV插座电线      | 1. 名称:BV插座电线<br>2. 配线形式:BV-4mm2          | m    | 1600 |       |    |       |    |     |     |     |
| 40 | 030411004003 | 电缆          | 1. 名称:电缆<br>2. 配线形式:YJV-5*10mm2          | m    | 20   |       |    |       |    |     |     |     |
| 41 | 030411004004 | 电缆          | 1. 名称:电缆<br>2. 配线形式:YJV-5*16mm2          | m    | 35   |       |    |       |    |     |     |     |
| 42 | 030411004005 | 电缆          | 1. 名称:电缆<br>2. 配线形式:YJV-35*4+1*16mm2     | m    | 20   |       |    |       |    |     |     |     |
| 43 | 030411001001 | PVC穿线管      | 1. 名称:PVC穿线管<br>2. 材质:DN20               | m    | 300  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计        |                                          |      |      |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第8页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |                  |                                   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |                  |                                   |      |      |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |                  |                                   |      |      |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 44 | 030411003001 | 桥架               | 1. 名称:桥架<br>2. 型号:100*100         | m    | 20   |       |    |       |    |     |     |     |
| 45 | 030411003002 | 桥架               | 1. 名称:桥架<br>2. 型号:200*100         | m    | 31   |       |    |       |    |     |     |     |
| 46 | 030411006001 | 终端接线盒            | 1. 名称:终端接线盒<br>2. 材质:86型          | 个    | 200  |       |    |       |    |     |     |     |
| 47 | 030507005001 | 人脸门禁一体机          | 1. 名称:人脸门禁一体机<br>2. 材质:D11(国内标配)  | 台    | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
| 48 | 030507006001 | 双门磁力锁            | 1. 名称:人脸门禁一体机<br>2. 材质:DS-K4H258D | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 49 | 030507006002 | 单门磁力锁            | 1. 名称:人脸门禁一体机<br>2. 材质:LZ型支架      | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 50 | 030414007001 | 门禁电源             | HY-P01 门禁电源                       | 台    | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
| 51 | 030504002001 | 320系列7寸室内机       | DS-KHJ320-A1                      | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 52 | 030507013001 | 高性能录像机           | DS-7932N-R4                       | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 53 | 030507008002 | 600万星光海螺型网络摄像机   | DS-2CD3366WDV3-I                  | 台    | 7    |       |    |       |    |     |     |     |
| 54 | 030501012001 | 千兆上行24口高功率PoE交换机 | DS-3E0326P-E(C)                   | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 55 | 030504002002 | 22寸1080P安防显示器    | DS-D5022FQ                        | 台    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 56 | 03B005       | 监控10t专用硬盘        | 1. 监控10t专用硬盘                      | 块    | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 57 | 030502005002 | 六类类网线            | DS-1LN5E-S/E                      | m    | 1500 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 给排水              |                                   |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计             |                                   |      |      |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第9页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |      |                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |      |                                                                                         |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |      |                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 58 | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:PVC管、De50<br>3. 连接形式:粘接                                          | m    | 56  |       |    |       |    |     |     |     |
| 59 | 031001006002 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:PVC管、De75<br>3. 连接形式:粘接                                          | m    | 24  |       |    |       |    |     |     |     |
| 60 | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管、DN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m    | 26  |       |    |       |    |     |     |     |
| 61 | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管、DN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m    | 35  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计 |                                                                                         |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第10页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |               |                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |               |                                                                                         |      |        |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |               |                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 62 | 031001006005 | 塑料管           | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管、DN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m    | 20     |       |    |       |    |     |     |     |
| 63 | 031003001001 | 不锈钢阀门         | 1. 材质:不锈钢阀门<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接                                          | 个    | 3      |       |    |       |    |     |     |     |
| 64 | 031003001002 | 不锈钢阀门         | 1. 材质:不锈钢阀门<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接                                          | 个    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
| 65 | 031004003001 | 立柱盆（感应龙头）     | 1. 规格、类型:立柱盆（感应龙头）                                                                      | 组    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
| 66 | 031004008001 | 污物清洗池         | 1. 规格、类型:1500*600*850                                                                   | 组    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
| 67 | 031004004001 | 双人刷手池（含热水器）   | 1. 规格、类型:1800*600                                                                       | 组    | 1      |       |    |       |    |     |     |     |
| 68 | 011615001001 | 开洞（下水）        | 1. 部位:楼板                                                                                | 个    | 4      |       |    |       |    |     |     |     |
| 69 | 030307005001 | 风管型钢支架        | 1. 名称:风管型钢支架                                                                            | kg   | 36.8   |       |    |       |    |     |     |     |
| 70 | 031202003001 | 风管型钢支架防腐      | 1. 风管型钢支架防腐                                                                             | kg   | 36.8   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 一层DR/CT防护装饰工程 |                                                                                         |      |        |       |    |       |    |     |     |     |
| 71 | 011101005002 | 地面防护          | 2mmPb铅当量硫酸钡防护层                                                                          | m2   | 61.81  |       |    |       |    |     |     |     |
| 72 | 011406001001 | 墙面防护          | 2mmPb铅当量硫酸钡防护层，分层粉刷                                                                     | m2   | 236.44 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计          |                                                                                         |      |        |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第11页 共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |        |                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |        |                                                             |      |       |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |        |                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 73 | 011302001003 | 顶面防护   | 2mmPb铅板固定于建筑楼板底                                             | m2   | 68.81 |       |    |       |    |     |     |     |
| 74 | 011201001001 | 墙体基层处理 | 原墙面铲除、粉墙                                                    | m2   | 207.7 |       |    |       |    |     |     |     |
| 75 | 011406001002 | 乳胶漆墙面  | 1、名称：乳胶漆墙面<br>2、材质：土建墙上刷二底二面乳胶漆                             | m2   | 207.7 |       |    |       |    |     |     |     |
| 76 | 011101005003 | 地面自流平  | 1.名称：地面自流平<br>2.厚度：3mm<br>3.工作内容：含界面剂、自流平水泥、上墙护角垫条、万能胶水、焊线等 | m2   | 56.81 |       |    |       |    |     |     |     |
| 77 | 011104004001 | 防静电地板胶 | PVC，2.0mm、含辅料等，2m宽*20m长/卷                                   | m2   | 63.81 |       |    |       |    |     |     |     |
| 78 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | PVC，2.0mm、100mm高                                            | m2   | 5.14  |       |    |       |    |     |     |     |
| 79 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 电缆沟开槽、支模、精细修补、不锈钢盖板加工等                                      | m    | 8.28  |       |    |       |    |     |     |     |
| 80 | 011102001001 | 门槛石    | 15厚大理石门槛石，砂浆铺贴                                              | m2   | 0.27  |       |    |       |    |     |     |     |
| 81 | 011302001004 | 铝扣板吊顶  | 1、名称：铝扣板吊顶<br>2、材质：60型轻钢龙骨+0.6mm厚600*600铝扣板                 | m2   | 56.81 |       |    |       |    |     |     |     |
| 82 | 010810002001 | 木窗帘盒   | 阻燃板制作，防火铝塑板饰面                                               | m    | 10.38 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计   |                                                             |      |       |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修      标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修      第12页    共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |                 |                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |                 |                                                             |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |                 |                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 83 | 010807001001 | 医用气密封自动单开推拉门铅防护 | 1、门框尺寸:W1500×H2100<br>2、成品套装门，带观察窗<br>3、材质:1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套） | 樘    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
| 84 | 010807001002 | 医用气密封手动单平开门     | 1、门框尺寸:W1000×H2100<br>2、成品套装门，带观察窗<br>3、材质:1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套） | 樘    | 2   |       |    |       |    |     |     |     |
| 85 | 010807001003 | 医用气密铅防护窗        | 1、窗框尺寸:400*600<br>2、成品套装窗<br>3、材质:2mmPb铅当量防护玻璃，窗框采用1mm厚钢板喷塑 | 樘    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 一层DR/CT暖通空调     |                                                             |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 86 | 030701003004 | 空调机组落地基础        | 1. 型号:1.5P                                                  | 台    | 3   |       |    |       |    |     |     |     |
| 87 | 030701003005 | 空调自控系统          | 1. 型号:5P                                                    | 台    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 一层DR/CT强电       |                                                             |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 88 | 030412001001 | LED平板灯          | 1、规格:600x600<br>2、36W                                       | 套    | 6   |       |    |       |    |     |     |     |
| 89 | 030404035004 | 二三孔插座           | 1、规格:250V10A                                                | 个    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
| 90 | 030404034003 | 单联单控开关          | 1、规格:250V10A                                                | 个    | 2   |       |    |       |    |     |     |     |
| 91 | 030411006002 | 自动门、吊顶出线盒       | 1、规格:金属86方型                                                 | 个    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
| 92 | 030411001003 | 紧定式镀锌电线管        | 1、规格:DN20                                                   | m    | 180 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计            |                                                             |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第13页 共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|-----|--------------|--------------|---------------------------|------|------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|     |              |              |                           |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|     |              |              |                           |      |      |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|     |              |              |                           |      |      |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 93  | 030411001004 | 包塑金属软管       | 1、规格：DN20                 | m    | 7    |       |    |       |    |     |     |     |
| 94  | 030411004006 | 低烟无卤阻燃型电线    | 1、规格：WDZ-RYYP-7*1.0mm2    | m    | 25.5 |       |    |       |    |     |     |     |
| 95  | 030411004007 | 低烟无卤阻燃型电线    | 1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm2       | m    | 270  |       |    |       |    |     |     |     |
| 96  | 030411004008 | 低烟无卤阻燃型电线    | 1、规格：WDZ-BYJ 4.0mm2       | m    | 945  |       |    |       |    |     |     |     |
| 97  | 030411004009 | 低烟无卤阻燃型电线    | 1、规格：WDZ-BYJR 6.0mm2      | m    | 30   |       |    |       |    |     |     |     |
| 98  | 030409002001 | 接地扁铁         | 1、规格：40*4mm<br>2、热镀锌处理    | m    | 65   |       |    |       |    |     |     |     |
| 99  | 030411006003 | 接线盒安装        | 1、规格：金属86方型               | 个    | 21   |       |    |       |    |     |     |     |
| 100 | 040807003001 | 接地装置调试       |                           | 系统   | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
|     |              | 一层DR/CT弱电    |                           |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
| 101 | 030502012001 | 单口网络插座       | 有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。         | 个    | 4    |       |    |       |    |     |     |     |
| 102 | 030502012002 | 信息插座         | 有带防尘盖，含一个六类非屏蔽信息模块、一个电话模块 | 个    | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
| 103 | 030502005001 | 网线           | CAT-6                     | m    | 400  |       |    |       |    |     |     |     |
| 104 | 030411001002 | 配管           | JDG20                     | m    | 142  |       |    |       |    |     |     |     |
| 105 | 030507017001 | 安全防范分系统调试    | 综合布线系统调试                  | 系统   | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
| 106 | 030507008001 | POE网络彩色半球摄像机 | （带变焦）                     | 台    | 2    |       |    |       |    |     |     |     |
| 107 | 030507017002 | 安全防范分系统调试    | 监控系统调试                    | 系统   | 1    |       |    |       |    |     |     |     |
|     |              |              |                           |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
|     |              | 本页小计         |                           |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
|     |              | 合计           |                           |      |      |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修 标段: 彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修 第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编号         | 项目名称                        | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注             |
|-----|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| 1   |              | 绿色施工及安全文明施工措施费              |      |           |           |             |              |                |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工及环境保护费                |      | 6.69      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费                       |      | 1.59      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 1.3 | 03B001       | 绿色施工措施费                     |      | 1.33      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 2   | 031302005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |      | 2.47      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 3   | 031302002001 | 夜间施工增加费                     |      | 0.3       |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 4   | 031301009001 | 特殊地区施工增加费                   |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 5   | 03B002       | 压缩工期增加费                     |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费    |
| 6   | 03B003       | 行车、行人干扰增加费                  |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 7   | 031302006001 | 已完工程及设备保护费                  |      | 0         |           |             |              |                |
| 8   | 03B004       | 其他施工组织措施项目费                 |      | 0         |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
| 合 计 |              |                             |      |           |           |             |              |                |

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23：专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 工程名称      | 工程内容                                                                                                                                                                      | 暂估金额（元）   | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----|
| 1  | 新风机组      | 1. 名称:新风机组XF-401<br>2. 型号:风量: 4500 m <sup>3</sup> /h, 机外余压: 250Pa, 制冷量: 33 kw, 制热量: 33kw, 电机功率: 3kw,<br>3. 安装方式: 吊顶内安装, 含减震垫支吊架<br>4. 其他:含电机检查接线、调试<br>5. 部位: 用于整个区域内新风系统 | 82000.00  |         |        | 套  |
|    | 消毒器、消毒锅   | 1. 名称:方形散流器<br>2. 规格:壁挂式<br>3. 其他: 满足设计及施工验收规范要求<br>4. 补位: 手术室2台、缓冲间、刷手间各一台                                                                                               | 16000.00  |         |        | 2个 |
|    | 区域总电箱     | 1. 名称:区域总电箱<br>2. 型号:详设计                                                                                                                                                  | 6000.00   |         |        | 个  |
|    | 照明电箱      | 1. 名称:照明电箱<br>2. 型号:详设计                                                                                                                                                   | 2600.00   |         |        | 个  |
|    | 插座及动力电箱   | 1. 名称:插座及动力电箱<br>2. 型号:详设计                                                                                                                                                | 3500.00   |         |        | 个  |
|    | 手术室专用电箱   | 1. 名称:手术室专用电箱<br>2. 型号:详设计                                                                                                                                                | 3000.00   |         |        | 个  |
|    | 手术室专用插座面板 | 1. 名称:手术室专用插座面板<br>2. 型号: 配4个220插座 详设计                                                                                                                                    | 1800.00   |         |        | 3个 |
|    | 手术室专用插座面板 | 1. 名称:手术室专用插座面板<br>2. 型号:配3个220, 1个380V插座 详设计                                                                                                                             | 450.00    |         |        | 1个 |
|    | 吊塔        | 1. 规格(参数):单臂(LK-G13)                                                                                                                                                      | 22000.00  |         |        | 套  |
|    | 无影灯       | 1. 规格(参数):LK/LED-700/500                                                                                                                                                  | 22000.00  |         |        | 套  |
|    | 手术床       | 1. 规格(参数):LKDS-3                                                                                                                                                          | 26000.00  |         |        | 套  |
|    | 麻醉机       | 1. 规格(参数)                                                                                                                                                                 | 230000.00 |         |        | 套  |

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 工程名称    | 工程内容                                              | 暂估金额（元）   | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|---------|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----|
|     |         | :CWM-301C                                         |           |         |        |    |
|     | 电子感应门   | 1. 门代号及洞口尺寸:1500×2100<br>2. 门框、扇材质:铝合金边框、门身为彩钢复合板 | 25000.00  |         |        | 套  |
|     | 器械柜     | 1. 台柜规格:1700*900*350<br>2. 五金种类、规格:含五金配件          | 3600.00   |         |        | 个  |
|     | 药品柜     | 1. 台柜规格:1700*900*350<br>2. 五金种类、规格:含五金配件          | 3600.00   |         |        | 个  |
|     | 麻醉柜     | 1. 台柜规格:1700*900*350<br>2. 五金种类、规格:含五金配件          | 3600.00   |         |        | 个  |
|     | 手术室控制面板 | 1. 名称:手术室控制面板<br>2. 规格:1100*860<br>根据甲方要求定制       | 12600.00  |         |        | 套  |
|     | 观片灯     | 1. 名称:观片灯<br>2. 规格:三联                             | 3100.00   |         |        | 套  |
|     | 静压箱     | 1. 名称:静压箱<br>2. 规格:2400*1400<br>含过滤器              | 6800.00   |         |        | 套  |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
|     |         |                                                   |           |         |        |    |
| 合 计 |         |                                                   | 473650.00 |         |        |    |

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-28: 主要工日一览表

工程名称: 彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修 标段: 彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
- 1、“工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
  - 2、“数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写；
  - 3、“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室  
装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# F-30：主要材料和工程设备一览表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                                                            | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|----|
| 1  | 0.6mm厚600*600铝扣板                                                                    | m2 |    |       |       |    |
| 2  | 2mmPb铅板                                                                             | m2 |    |       |       |    |
| 3  | 热轧角钢（综合）                                                                            | kg |    |       |       |    |
| 4  | 镀锌钢板 δ 0.6                                                                          | m2 |    |       |       |    |
| 5  | 塑料板                                                                                 | m2 |    |       |       |    |
| 6  | 铝扣板 600*600*1.0                                                                     | m2 |    |       |       |    |
| 7  | 彩钢板 50系列                                                                            | m2 |    |       |       |    |
| 8  | 彩钢板隔断 50系                                                                           | m2 |    |       |       |    |
| 9  | 双人洗手池（含热水器）<br>1800*600                                                             | 个  |    |       |       |    |
| 10 | 矩形送风口                                                                               | 个  |    |       |       |    |
| 11 | 六类类网线                                                                               | m  |    |       |       |    |
| 12 | 绝缘电线 BV-4mm2                                                                        | m  |    |       |       |    |
| 13 | WDZ-BYJ 4.0mm2                                                                      | m  |    |       |       |    |
| 14 | 彩钢板专用铝合金接件                                                                          | m2 |    |       |       |    |
| 15 | 建渣清运                                                                                | 项  |    |       |       |    |
| 16 | 天花式四面出风风机盘管<br>500C4A、风量850m3/h，<br>制冷量：4.5kw，制热量：<br>6.75kw，功率：60w，<br>机组余压：30Pa   | 台  |    |       |       |    |
| 17 | 天花式四面出风风机盘管<br>800C4A、风量1360m3/h<br>，制冷量：7.2kw，制热<br>量：10.8kw，功率：100w<br>，机组余压：30Pa | 台  |    |       |       |    |
| 18 | 高效送风口 1001m³/h 含<br>过滤器                                                             | 台  |    |       |       |    |
| 19 | 空调机组落地基础 1.5P                                                                       | 台  |    |       |       |    |
| 20 | 空调自控系统 5P                                                                           | 台  |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |
|    |                                                                                     |    |    |       |       |    |

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

标段：彝良县妇女儿童医院建设项目特殊科室装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]