

F-1： 招标工程量清单封面

顺哈村广双小组千万工程示范点建设项
目 工程

招标工程量清单

招 标




(单位盖章)



造价咨询人：



(单位盖章)



年 月 日

工程量清单编制说明

工程名称：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

一、工程概况：

本工程位于德宏州瑞丽市顺哈村广双小组。

顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目为房屋建筑工程，本次改造含混凝土路面、村史馆装修、围墙装饰及园林绿化工程等内容。

二、工程招标范围：

1、工程招标范围：工程量清单范围内的装饰装修工程、水电安装工程、室外附属工程、园林绿化工程等。

三、工程量清单编制依据：

1. 工程量计算规则：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、(云建科【2021】15号文关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知、(建标【2015】230号)有关规定；

(2)《2020版计价标准》主要内容：

- ①.《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)；
- ②.《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)；
- ③.《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020)；
- ④.《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)；
- ⑤.《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)；
- ⑥.《云南省装配式建筑工程计价标准》(DBJ53/T-110-2020)；
- ⑦.《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》(DBJ53/T-111-2020)；
- ⑧.《云南省绿色建筑工程计价标准》(DBJ53/T-112-2020)；

及相关配套费用文件及解释和勘误。

2、设计单位出具的施工图纸。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4、招标文件、补充通知、其他有关文件、资料（如果有）。

5、建设单位的控制价提疑回复、设计方的控制价提疑回复（如果有）。

四、其他说明事项

(一) 一般说明

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

(2) 工程量清单应与招标文件、本投标报价须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

(3) 工程量清单中每一个项目，都需填入综合清单及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(4) 《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。

(5) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

(6) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法按招标人提供的图纸及相关资料、招标文件及要求进行准确和全面的描述。但有些项目特征用文字难以准确和全面的描述的，详见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

(7) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁布的文件为准。

(二) 有关专业技术说明，详见《顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目》。

(三)、特殊说明事项

(1) 本工程采用普通清单计价方式。

(2) 本工程采用商品混凝土。



编制单位：中科标禾工程项目管理有限公司

编制日期：2025 年 04 月 02 日

F-2: 招标工程量清单扉页

顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

分管领导: 梁训庭
经办人: 郭其志

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字专用章)
有效期至: 2025年12月31日

复核人:



(造价工程师签字专用章)
有效期至: 2025年09月10日

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程 招标控制价公布表

工程名称：顺哈村广双小组千万工程示范
点建设项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	925507.67	玖拾贰万伍仟伍佰零柒元陆角柒分
2	措施项目费	24285.24	贰万肆仟贰佰捌拾伍元贰角肆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	11105.74	壹万壹仟壹佰零伍元柒角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	7713.60	柒仟柒佰壹拾叁元陆角
2.3	其他措施项目费	5465.90	伍仟肆佰陆拾伍元玖角
3	其他项目费	137903.58	壹拾叁万柒仟玖佰零叁元伍角捌分
4	其他规费	658.00	陆佰伍拾捌元整
5	税金	109706.14	壹拾万玖仟柒佰零陆元壹角肆分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	1198060.63	壹佰壹拾玖万捌仟零陆拾元陆角叁分

编制单位：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人（公章）



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		围墙装饰										
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3. 其他按设计及规范要求	m2	420							
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:围墙 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子要求:双飞粉两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:成品膏状稻草漆	m2	420							
3	010901002001	白铁皮	1. 部位:围墙顶部 2. 型材品种、规格:白铁皮0.5mm厚 3. 金属檩条材料品种、规格:方管30*20*1间距500	m2	128							
4	01B002	细叶塑茅草屋顶	1. 名称:细叶塑茅草屋顶 2. 暂估价:含制作安装不含增值税	m2	128							
5	011508001001	亚克力字标语	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:0.5厚红色亚克力压膜 3. 字体规格:300*300mm	个	19							
		村史馆外装修										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010401003001	砖砌花池	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53(mm) 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.49							
7	011204001001	石材墙面(花池)	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚文化石	m2	17.27							
8	010501003001	柱墩	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.58							
9	010501001002	柱脚包混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.1							
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：螺栓及底板	t	0.01							
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：方管立柱 2. 钢材品种、规格：150*150*3mm 3. 柱面刷咖啡色氟碳漆 4. 含制作，安装	t	0.253							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方管; 规格详设计图 2. 门厅正面部分方管刷咖啡色氟碳漆 3. 含制作, 安装	t	0.605							
13	010901002002	铝瓦屋面	1. 型材品种、规格:铝瓦屋面	m2	25.2							
14	011502004001	成品民族花边	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品民族花边 2. 暂估价: 含制作安装不含增值税	m	10							
15	01B003	孔雀浮雕	1. 暂估价: 含制作安装不含增值税	个	1							
16	01B004	广双村史管牌匾	1. 暂估价: 含制作安装不含增值税	块	1							
17	01B005	村史馆logo	1. 含底座及亚克力字 2. 暂估价: 含制作安装不含增值税	座	1							
		村史馆内装修										
18	011101005001	环氧树脂地面	1. 面漆材料种类、厚度:5mm彩色环氧树脂 2. 颜色参照设计图要求	m2	104.71							
19	011104002001	防腐木平台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:方管龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚防腐木平台	m2	4.73							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
20	011407001002	内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	146.85							
21	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	104.71							
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚面 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	104.71							
23	01B006	入口展示墙	1. 部位: 入口展示墙 2. 含钢结构龙骨; 防火木饰面板, 亚克力压膜字, 夹胶玻璃安装 3. 暂估价: 含制作安装不含增值税	项	1							
24	01B007	老书记指导老照片	1. 尺寸详具体布置 2. 暂估价: 含制作安装不含增值税	幅	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
25	01B008	室内展示墙	1. 部位：室内墙面 2. 做法：10*50防火木装饰板，5mm厚透明亚克力板，10mm厚PVC字体亚克力压膜 3. 具体宣传内容由村组提供 4. 工程量暂按图示面积计算；结算已实际施工内容为准 5. 暂估价：含制作安装不含增值税	m2	56.28								
26	01B009	成品展柜	1. 规格尺寸及材质后续按村组要求 2. 暂估价：含安装不含增值税	个	14								
		乡村口袋公园											
27	010101003002	挖基础土方	1. 部位：带形基础土方 2. 土壤类别：二类土 3. 挖土深度：2m以内 4. 弃土运距：就地堆放 5. 开挖方式：人机配合开挖 6. 计算规则：清单工程量按2020《云南省建筑工程计价标准》计算 7. 清单量等于定额量 8. 机械原土打夯	m3	3.3								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
28	010103001002	基础回填方	1. 部位：基础 2. 密实度要求：夯填 3. 填方材料品种：原土回填 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距：原土回填 6. 计算规则：清单工程量按2020《云南省建筑工程计价标准》计算 7. 清单量等于定额量	m3	1.56							
29	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m3	0.42							
30	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土C15 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.4							
31	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送费	m3	0.9							
32	01B011	装饰景墙	1. 名称：装饰景墙 2. 含管立柱、顶部造型、标识标牌、及基础铁件制作安装 3. 暂估价：按制作安装不含增值税	座	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
33	01B012	镀锌板树池	1. 镀锌板压膜焊接安装白色氟碳漆饰面 2. 暂估价：含制作安装不含增值税	个	1							
34	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类：毛石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	19.13							
35	010201017001	碎石垫层（台阶）	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、规格及比例：碎石	m2	3.6							
36	010501001004	垫层（台阶）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.43							
37	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩面层	m2	3.6							
38	010401003002	坐凳	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53（mm） 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.42							
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他按设计及规范要求	m2	24.18							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆	m2	24.18							
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属钢丝网 2. 加固方式:水泥钉加固	m2	10.6							
42	010201017002	广场垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 材料品种及比例:风化砂	m2	224.9							
43	010507002001	广场地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20大颗粒强固透水混凝土	m2	224.9							
44	010507002002	广场地坪	1. 地坪厚度:50mm 2. 混凝土强度等级:细颗粒彩色强固透水混凝土	m2	224.9							
		场地硬化										
45	010201017003	垫层	1. 厚度:300mm厚 2. 材料品种及比例:风化砂	m2	780							
46	010507002003	室外地坪	1. 部位:玉米交易市场场地硬化 2. 地坪厚度:200mm 3. 混凝土强度等级:C25	m2	780							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑及装饰工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：建筑及装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	补充未计价材料009	室内展示墙		m²					
2	8021003104	预拌混凝土	C25	m³					
3	补充未计价材料007	入口展示墙		项					
4	补充未计价材料001@1	装饰景墙		座					
5	0403502101	风化砂		m³					
6	补充未计价材料006	村史馆logo		座					
7	补充未计价材料010	成品展柜		个					
8	补充未计价材料002	细叶塑茅草屋顶		m²					
9	1435028100	氟碳保护剂		kg					
10	8027001200	透水混凝土	C20	m³					
11	8027001200@1	大颗粒透水混凝土	C20	m³					
12	8027001300@1	细颗粒彩色透水混凝土	C20	m³					
13	8015501101	环氧中层漆		kg					
14	1013503101@1	方管龙骨不上人型	(平面)300×600	m²					
15	补充未计价材料012	镀锌板树池		个					
16	0129018101@1	白铁皮	δ 0.5	m²					
17	0401504101	矿渣硅酸盐水泥	P.S 32.5	t					
18	1239001101@1	不发光亚克力字	300*300mm	个					
19	0503012100	杉木板		m³					
20	1701001100@1	方管	(综合)	t					

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		电气安装										
1	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm	m	29.89							
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-3*4	m	23.47							
3	030404034001	照明开关	1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	1							
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W LED, 暖白色	套	25							
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 型号:12W LED, 暖白色	套	2							
6	03B001	灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:5W/m LED, 暖白色	m	45							
7	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	1							
8	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1							
9	030505004001	电视机	1. 名称:多媒体电视机	套	1							
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:1kV以下交流供电系统调试（综合）	系统	1							
		排水管安装										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
11	010101003003	挖沟槽土方	部位：排水管 1. 土壤类别：二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：就地堆放 4. 开挖方式：机械开挖 5. 计算规则：清单工程量按2020《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》计算 6. 清单量等于定额量	m3	142							
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方余土 2. 运距：5km 3. 装卸机装土自卸汽车运土方 4. 计算规则：清单工程量按2020《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》计算 5. 清单量等于定额量	m3	142							
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	121							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双平壁钢塑缠绕雨水管DN300 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	186							
15	010401011001	雨水口	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*53*115，120厚 2. 井截面尺寸:详设计 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C10商品混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆强度等级:50厚1：3水泥砂浆抹灰 6. 450*300*50铸铁雨水篦子	座	14							
16	040402018001	锯缝机切缝	1. 类别:旧路面机械切缝 2. 结构类型:水泥混凝土路面 3. 切缝厚度:20cm 4. 材料品种、规格:锯缝机锯缝	m	614							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中;
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:铁力木 2. 胸径或干径:7-8cm以内 3. 株高、冠径:株高200-250cm 4. 养护期:3个月	株	18							
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:100-120cm 4. 养护期:3个月	株	49							
3	050102002002	栽植灌木	1. 种类:散尾葵 2. 冠丛高:150-200cm 3. 蓬径:100-150cm 4. 养护期:3个月	株	5							
4	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:金竹 2. 竹胸径或根盘丛径:2cm以内 3. 养护期:3个月	株	216							
5	050102008001	地被植物	1. 种类:肾蕨 2. 株高或蓬径:株高20-25cm 3. 单位面积株数:49 4. 养护期:3个月	m2	22							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	050405001001	安全文明施工及环境保护费		9.04				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	050405001002	临时设施费		2.15				定额人工费+定额机械费×8%
2	050405005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.26				定额人工费+定额机械费×8%
3	050405002001	夜间施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
4	05B001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	05B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	05B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	050405008001	已完工程及设备保护费		0				
8	05B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：顺哈村广双小组千万工程示范点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]