

F-1：招标工程量清单封面

卡场镇草坝村产业提质增效项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：中国共产党盈江县委员会统一战
线工作部
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

卡场镇草坝村产业提质增效项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表

工程名称：卡场镇草坝村产业提质增效项目

时间：2025年4月7日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	2030631.67	贰佰零叁万零陆佰叁拾壹元陆角柒分
2	措施项目费	219511.24	贰拾壹万玖仟伍佰壹拾壹元贰角肆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	35130.90	叁万伍仟壹佰叁拾元玖角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	165566.57	壹拾陆万伍仟伍佰陆拾陆元伍角柒分
2.3	其他措施项目费	18813.77	壹万捌仟捌佰壹拾叁元柒角柒分
3	其他项目费	61281.48	陆万壹仟贰佰捌拾壹元肆角捌分
4	其他规费	2185.71	贰仟壹佰捌拾伍元柒角壹分
5	税金	186374.40	壹拾捌万陆仟叁佰柒拾肆元肆角
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	2499984.50	贰佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元伍角

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		混凝土道路										
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:产业道路	m2	2366							
2	010507002001	100mm厚砂夹石垫层	1. 垫层厚度:100mm 2. 垫层类型:砂夹石垫层	m2	2366							
3	010507002002	200mm厚C25混凝土路面	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土类型: 现浇混凝土	m2	2366							
4	010103001001	路肩培土	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	74.7							
		风化料道路										
5	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位:产业道路	m2	4634							
6	040202011001	200mm厚风化料路面	1. 道路厚度:200mm 2. 道路面层:风化料	m2	4634							
7	010103001002	路肩培土	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	30.6							
		排水边沟										
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m3	600							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
9	010507003001	C20混凝土边沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 沟截面尺寸: 沟底厚100mm, 沟壁厚一侧厚250mm, 一侧厚200mm	m	1660								
		排水管、涵											
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m3	41.76								
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚砼垫层 2. 管座材质:砼 3. 规格:Φ800 4. 接口方式:承插式 5. 包封混凝土强度等级:C20	m	24								
12	010512008001	钢筋混凝土盖板	1. 单件体积:1m3以内 2. 混凝土强度等级:C25 3. 盖板尺寸: 4000*1000*200	块	4								
13	010512008002	盖板涵盖板	1. 单件体积:1m3以内 2. 混凝土强度等级:C30	块	1								
14	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢HRB400 Φ12	t	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢HRB400 Φ16	t	1							
16	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:乱毛石 2. 石表面加工要求:满足设计及施工要求 3. 勾缝要求:原浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	41.12							
17	010403004002	石挡土墙（盖板涵翼墙）	1. 石料种类、规格:乱毛石 2. 石表面加工要求:满足设计及施工要求 3. 勾缝要求:原浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	19.34							
18	010507007001	C25混凝土车档	1. 构件的类型:车档 2. 构件规格:200*200 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m3	0.32							
		施工便道										
19	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m3	315.3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：产业道路

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：产业道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程										
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	35.11							
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	21.17							
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	42.28							
4	010103001005	房心回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基础开挖土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	14.27							
	0104	砌筑工程										
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 墙体厚度: 120mm	m3	39.69							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 墙体厚度: 120mm	m3	1.89							
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:墙面加固钢丝网 2. 加固方式:挂钢丝网	m2	122.85							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.19							
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.06							
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.71							
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.44							
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.57							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.47							
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.11							
15	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚碎石灌浆垫层 2. 面层厚度: 60mm 3. 混凝土种类: 现浇混凝土 4. 混凝土强度等级: C15 5. 面层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 6. 做法项图集西南18j812-P7-2	m2	29.88							
16	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 柱脚二次浇灌 2. 构件规格: 柱脚 3. 混凝土种类: 现浇混凝土 4. 混凝土强度等级: C20	m3	0.46							
17	010515001001	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ6	t	0.19							
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ12-14	t	1.247							
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ16	t	0.119							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
20	010515001004	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ6	t	0.032							
21	010515001005	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ8-10	t	0.838							
22	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:普通碳素钢 2. 规格:20mm 3. 铁件尺寸:440*440*20、390*390*20	t	0.271							
	0106	金属结构工程										
23	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 单榀质量:1t以内 3. 屋架跨度、安装高度:3mm 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 钢架型材:上下弦方管80*50*2.5mm、腹杆方管60*40*2mm	t	0.548							
24	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:普通碳素钢 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 钢柱: 箱120*120*2.5mm	t	0.318							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
25	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 构件类型:柱间支撑 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 支撑钢材:钢管100*50*2.5	t	0.27								
26	010606002001	钢檩条（屋面）	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:5.9m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 檩条钢材:方管60*40*2mm	t	0.855								
27	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:柱头板、柱梁连接件、柱脚支撑等 2. 钢材品种、规格:普通碳素钢	t	0.203								
	0108	门窗工程											
28	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:平开门 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100 3. 门框、扇材质:塑钢	m2	1.68								
29	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:复合门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200、1500*2400	m2	12.75								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	28.53							
	0109	屋面及防水工程										
		屋面										
31	010901002001	型材屋面	1. 1.2厚浅灰色上层压型铝板屋面	m2	145.91							
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	12							
33	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:镀锌钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:油浸麻丝	m2	37.8							
		防水										
34	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	15.6							
35	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 泡沫混凝土回填180厚 2. C15混凝土找平50厚 3. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 5. 8mm聚合物防水砂浆	m2	5.34							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0111	楼地面装饰工程										
36	011101003001	混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C20 混凝土楼地面	m2	111.95							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
37	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆罩面压光	m2	195.49							
38	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆罩面压光	m2	137.47							
39	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:方管墙架支撑 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.8mm厚浅色压型铝板	m2	11.7							
	0114	油漆、涂料、裱糊工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第8页 共8页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2.工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:3m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	137.47							
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:落地式 2. 搭设高度:3m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	195.49							
3	011702001001	垫层	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 模板类型:复合模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	19.85							
4	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	17.18							
5	011702002001	矩形柱	1. 基础类型:基础短柱 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	7.13							
6	011702003001	构造柱	1. 基础类型:构造柱 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	18.55							
7	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	51.63							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 1#生产性用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程										
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	36.78							
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	10.92							
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	35.98							
4	010103001007	房心回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基础开挖土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	18							
	0104	砌筑工程										
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 墙体厚度:200mm	m3	5.59							
6	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:墙面加固钢丝网 2. 加固方式:挂钢丝网	m2	79.2							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.91							
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.27							
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.72							
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.5							
11	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.32							
12	010507007003	其他构件	1. 构件的类型: 柱脚二次浇灌 2. 构件规格: 柱脚 3. 混凝土种类: 现浇混凝土 4. 混凝土强度等级: C20	m3	0.37							
13	010515001006	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ6	t	0.04							
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ12-14	t	0.52							
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 HRB400E Φ16	t	0.095							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010515001010	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ8-10	t	0.487							
17	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:普通碳素钢 2. 规格:20mm 3. 铁件尺寸:440*440*20、390*390*20	t	0.222							
	0106	金属结构工程										
18	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 单榀质量:1t以内 3. 屋架跨度、安装高度:3mm 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 钢架型材:上下弦方管80*50*2.5mm、腹杆方管60*40*2mm	t	0.665							
19	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:普通碳素钢 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 钢柱:箱120*120*2.5mm	t	0.255							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
20	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 构件类型:柱间支撑 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 支撑钢材:钢管100*50*2.5	t	0.262								
21	010606002002	钢檩条（屋面）	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:5.9m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 檩条钢材:方管60*40*2mm	t	0.684								
22	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:柱头板、柱梁连接件、柱脚支撑等 2. 钢材品种、规格:普通碳素钢	t	0.162								
	0109	屋面及防水工程											
		屋面											
23	010901002002	型材屋面	1. 0.6mm厚浅灰色上层压型铝板屋面	m2	58.32								
24	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	12								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	010902007002	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:镀锌钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:油浸麻丝	m2	32.4							
	0111	楼地面装饰工程										
26	011101003001	混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C20 混凝土楼地面	m2	116.72							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
27	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆罩面压光	m2	37.34							
28	011201001004	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆罩面压光	m2	38.48							
	0114	油漆、涂料、裱糊工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:3m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	126							
2	011702001003	垫层	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 模板类型:复合模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	11.32							
3	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	17.68							
4	011702002002	矩形柱	1. 基础类型:基础短柱 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	6.48							
5	011702003002	构造柱	1. 基础类型:构造柱 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	7.86							
6	011702005002	基础梁	1. 基础类型:基础梁 2. 模板类型:组合钢模板 3. 其他: 包含模板安拆、场内堆放及转运	m²	20.52							
7	011703001002	垂直运输		m²	116.72							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 2#生产性用房

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

主要材料价格表

工程名称: 2#生产性用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
	0116	拆除工程										
1	011607001001	屋面拆除	1. 拆除屋面旧瓦	m2	899.6							
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有旧栏杆	m	50							
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3. 拆除方式:液压破碎机拆除	m2	827							
		新增工程										
	0108	门窗工程										
4	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:铁门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:空腹钢材	m2	6.6							
5	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:电动卷帘门机	m2	19.44							
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	97.2							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
7	010507001006	防滑坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚碎石灌浆垫层 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 面层: 20mm厚铁（钢）水泥砂浆粉面 6.. 做法项图集西南18j812-P8-F2	m2	16.8								
8	010507002001	150mm厚C20素砼地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	789.76								
		金属结构工程											
9	010606002002	钢檩条（墙面）	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:5.9m 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	1.184								
	0109	屋面及防水工程											
10	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:沥青玻璃棉毡	m2	899.6								
11	011208001001	檐口下封堵	1. 面层材料品种、规格、颜色:彩钢板	m2	69.2								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#蚕棚修缮

标段：卡场镇草坝村产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：2#蚕棚修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]