

临洮县西关幼儿园能力提  
升项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人：

---

(单位盖章)

造价咨询人：

---

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

---

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

---

(签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

年 月 日

年 月 日

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 6 页

[illegible]

		1. 给排水安装工程							
1	03B004	拆除原有洁具及给排水管道	1. 拆除原有洁具及给排水管道，垃圾外运	项	1				
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑（PE）热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识	m	31.05				

3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识	m	184.3				
4	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识	m	12.2				

5	031001007004	复合管	1. 安装部位:室	m	41.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 材质、规格： 衬塑（PE）热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识						

6	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识	m	95.96				
7	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:热熔承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求 5. 给水管道设置蓝色环标识	m	18.61				

8	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 机制柔性铸铁排 水管 DN150 3. 连接形式:卡	m	32.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			箍式柔性接口 4. 压力试验及 吹、洗设计要求： 符合设计及施工 规范要求 5. 排水管道设置 黄棕色环标识						

9	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 机制柔性铸铁排 水管 DN100 3. 连接形式:卡 箍式柔性接口 4. 压力试验及 吹、洗设计要求: 符合设计及施工 规范要求 5. 排水管道设置 黄棕色环标识	m	161.5				
10	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 机制柔性铸铁排 水管 DN75 3. 连接形式:卡 箍式柔性接口 4. 压力试验及 吹、洗设计要求: 符合设计及施工 规范要求 5. 排水管道设置 黄棕色环标识	m	80.24				



11	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机制柔性铸铁排水管 DN50 3. 连接形式:卡箍式柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	158.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 排水管道设置黄棕色环标识						

12	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN25 3. 连接形式:详见施工图设计	个	4				
13	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN32 3. 连接形式:详见施工图设计	个	2				
14	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN40 3. 连接形式:详见施工图设计	个	2				
15	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN50 3. 连接形式:详见施工图设计	个	17				

16	031003001005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: J44T-10 DN65 3. 连接形式: 详见施工图设计	个	5				
17	031003001006	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: H41T-16C DN40 3. 连接形式: 详见施工图设计	个	1				
18	031003001007	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: H41T-16C DN50 3. 连接形式: 详见施工图设计	个	2				
19	031003001008	止回阀	1. 类型: 止回阀	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:H41T-16C DN65 3. 连接形式:详见施工图设计						
20	031003001009	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀	个	6				
21	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN40	个	1				
22	031003013002	水表	1. 型号、规格:DN65	个	1				
		分部小计							
		2. 卫生器具安装工程							
23	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:地漏	组	23				
24	031004008002	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:网框式地漏	组	2				

25	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型： 清扫口	组	28				
26	031004006001	大便器	1. 规格、类型： 液压脚踏冲洗阀 蹲式大便器 2. 详见 09S304-88 3. 含配套附件安装	组	7				
27	031004006002	大便器	1. 规格、类型： 儿童用坐便器 2. 详见 09S304-71 3. 含配套附件安装	组	54				
28	031004008004	其他成品卫生器具	1. 规格、类型： 污水池 2. 详见施工图设计 3. 含配套附件安装	组	10				
29	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型： 感应式水嘴台上 式洗脸盆 2. 详见 09S304-41	组	62				



[illegible]

本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						



7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

[illegible]

表-12

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程名称：拆除工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有内墙面粉刷层 2. 部位:楼梯间、走道、二楼会议室兼教具制作室、二楼大办公室、门房内墙面 3. 垃圾清运	m2	1179.14				
2	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除原有外墙面粉刷层至保温层 2. 垃圾清运	m2	2042.19				
3	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除三合板门 2. 垃圾清运	m2	135.24				
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有卫生间地面瓷砖 2. 垃圾清运	m2	145.13				
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有卫生间墙面瓷砖	m2	532.69				

			2. 垃圾清运						
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有铝扣板吊顶 2. 垃圾清运	m2	146.25				
7	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有门仓、门柱花岗岩面层 2. 垃圾清运	m2	18.87				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				



合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表







合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:镀锌钢管 落水管漏斗	个	5				

2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间、走道、二楼会议室兼教具制作室、二楼大办公室、门房内墙面 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色耐擦洗涂料两遍	m2	1179.14				
3	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木板(木纹色系)墙裙	m2	349.17				
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面(包含女儿墙内侧) 2. 挂网格布,做基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	2042.19				

5	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:格栅吊顶 2. 部位:二楼会议室兼教具制作室、二楼大办公室	m2	92.8				
6	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-1、M-2、M-3、M-4、M-5 2. 门框、扇材质:成品套装门	m2	130.14				
7	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2700	m2	2.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价	定额人工费
			2. 门框、扇材质： 钢质门						
8	011204003001	块料墙面	1. 防水:1.5 厚 聚氨酯防水一道 (1.3 米高) 2. 面层材料品 种、规格、颜色： 瓷砖 (到顶)	m2	532.69				
9	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、 砂浆配合比:3 厚 SBS 改性沥青 防水卷材+1.5 厚聚氨酯防水一 道 2. 面层材料品 种、规格、颜色： 瓷砖	m2	145.13				
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种 类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 面层材料品 种、规格: 铝合金 方板吊顶	m2	146.25				
11	011501001001	置物柜	1. 台柜规格:活	个	9				



			动室置物柜						
12	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断	m2	145.08				
13	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材	m2	24.87				
14	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：卫生间扶手（安全抓杆）	m	1.5				
15	011501003001	衣柜	1. 台柜规格：办公室储物柜	m2	35				
16	011501015001	展台	1. 台柜规格：荣誉展示柜	m2	28				
17	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：干挂花岗岩（包含龙骨）	项	18.87				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
----	------	------	------	--------	--------	----------	----------	----

[illegible]

合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1

[illegible]

合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县西关幼儿园能力提升项目.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	

[illegible]



合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13