

编制说明

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第1页 共1页

一、编制依据

1. 根据委托单位于2026年2月提供的《塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）》图纸进行编制。
2. 执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）。
3. 执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，计价依据包括：《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》及《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
4. 执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价（2022）1号）》，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）；材料价格参考2026年3月份《东莞建设工程造价行业信息》及2026年4月份《东莞建设工程造价信息》；信息价缺项材料参考市场询价。
5. 执行转发广东省建设工程标准定额站关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
6. 执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函（2025）22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。
7. 执行东建价（2019）5号文《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，工程计价增值税税率为9%。

二、预算包含内容

1. 预算范围：包含项目设计范围内的现状管网、箱涵及现状井的清淤，详见预算书。

三、其他说明容

1. 淤泥外运运距按10km。
2. 余泥渣土消纳费不含税价为9.33元/m³。

最高投标限价汇总表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

序号	单项工程名称	工程造价（元）
一	分部分项工程费合计	1,432,232.67
1.1	塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）	1,432,232.67
二	措施项目费	208,380.40
2.1	其中：安全生产措施费	79,563.43
三	其他项目费	0.00
四	增值税税金	147,655.18
五	含税未含安全生产措施费	1,708,704.82
六	含税工程总造价（一+二+三+四）	1,788,268.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					1432232.67
		宏业北十八路					49910.76
		整个项目					49910.76
1	040101005001	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	11	54.75	602.25
2	040101005002	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	13	81.25	1056.25
3	040101005003	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	11	105.56	1161.16
4	040101005004	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	215	44.87	9647.05
5	040101005005	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	162	82.86	13423.32
6	040101005006	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	160	122.47	19595.2
7	040504001001	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	8	122.14	977.12
8	040504001002	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	7	139.35	975.45
本页小计							47437.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504001003	Φ1000圆井清淤	1. Φ1000圆井清淤， 3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	8	156.57	1252.56
10	040504001004	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	7	54.44	381.08
11	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	6	61.02	366.12
12	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	7	67.6	473.2
		宏业北二路					90744.24
		整个项目					90744.24
13	040101005013	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	48	105.56	5066.88
14	040101005012	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	6	81.25	487.5
15	040101005015	管道清淤	1. 管道清淤 管径600 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	128	82.86	10606.08
16	040101005016	管道清淤	1. 管道清淤 管径600 mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	318	122.47	38945.46
本页小计							57578.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040101005011	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	223	132.71	29594.33
18	040504001002	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	4	139.35	557.4
19	040504001003	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	15	156.57	2348.55
20	040504001007	φ1250圆井清淤	1. φ1250圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	9	185.62	1670.58
21	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	3	61.02	183.06
22	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	19	67.6	1284.4
		丽景路					89636.89
		整个项目					89636.89
23	040101005018	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	1	81.25	81.25
24	040101005013	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	4	55.58	222.32
本页小计							35941.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040101005019	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	19	105.56	2005.64
26	040101005015	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	199	79.45	15810.55
27	040101005020	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	208	82.86	17234.88
28	040101005021	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	391	122.47	47885.77
29	040504001001	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	3	127.88	383.64
30	040504001002	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	9	139.35	1254.15
31	040504001003	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	23	156.57	3601.11
32	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤, 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	5	61.02	305.1
本页小计							88480.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	040504001004	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	54.44	108.88	
34	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	11	67.6	743.6	
		沿河东路					48500.48	
		整个项目					48500.48	
35	040101005018	管道清淤	1. 管道清淤 管径200mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	19	54.44	1034.36	
36	040101005026	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	5	81.25	406.25	
37	040101005029	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	14	54.75	766.5	
38	040101005022	管道清淤	1. 管道清淤 管径500mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	33	77.93	2571.69	
39	040101005028	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	138	105.56	14567.28	
40	040101005023	管道清淤	1. 管道清淤 管径500mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	115	154.55	17773.25	
本页小计								37971.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040101005024	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	8	47.44	379.52
42	040101005025	管道清淤	1. 管道清淤 管径1000mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	17	246.24	4186.08
43	040504001001	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	3	127.88	383.64
44	040504001002	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	9	139.35	1254.15
45	040504001003	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤, 3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	23	156.57	3601.11
46	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤, 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	23	61.02	1403.46
47	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤, 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	3	57.73	173.19
		东一横路、东二横路					51786.17
		整个项目					51786.17
48	040101005035	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	59	54.75	3230.25
本页小计							14611.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040101005026	管道清淤	1. 管道清淤 管径150mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	12	54.04	648.48
50	040101005036	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	71	81.25	5768.75
51	040101005037	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	23	55.59	1278.57
52	040101005031	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	61	44.87	2737.07
53	040101005032	管道清淤	1. 管道清淤 管径700mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	100	46.04	4604
54	040101005033	管道清淤	1. 管道清淤 管径700mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	48	81.15	3895.2
55	040101005034	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	132	83.2	10982.4
56	040101005030	管道清淤	1. 管道清淤 管径500mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	189	80.34	15184.26
本页小计							45098.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040504001006	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	1	122.12	122.12
58	040504001007	φ1250圆井清淤	1. φ1250圆井清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	4	140.78	563.12
59	040504001002	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	3	139.35	418.05
60	040504001008	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	2	182.38	364.76
61	040504001004	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	9	54.44	489.96
62	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	8	57.73	461.84
63	040504001009	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	17	61.02	1037.34
		江源路					340314.42
		整个项目					340314.42
64	040101005039	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	15	105.56	1583.4
本页小计							5040.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
65	040101005036	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	35	82.86	2900.1	
66	040101005037	管道清淤	1. 管道清淤 管径2000mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	340	630.19	214264.6	
67	040101005038	管涵清淤	1. 管涵清淤 管径1100*1100mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	258	390.89	100849.62	
68	040504001002	2100×2100方井清淤	1. 2100×2100方井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	15	298.35	4475.25	
69	040504001004	3300×3300方井清淤	1. 3300×3300方井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	15	1060.23	15903.45	
70	040504001003	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	5	67.6	338	
		塘兴街					19652.09	
		整个项目					19652.09	
71	040101005041	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	7	105.57	738.99	
72	040101005042	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	144	122.47	17635.68	
本页小计								357105.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040504001002	Φ1000圆井清淤	1. Φ1000圆井清淤， 3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	6	156.57	939.42
74	040504001001	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	5	67.6	338
		兴隆街					95732.4
		整个项目					95732.4
75	040101005053	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	9	54.75	492.75
76	040101005056	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	27	55.59	1500.93
77	040101005054	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	29	81.25	2356.25
78	040101005055	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	16	105.56	1688.96
79	040101005046	管道清淤	1. 管道清淤 管径600 mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	24	44.87	1076.88
80	040101005059	管道清淤	1. 管道清淤 管径700 mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	118	46.04	5432.72
本页小计							13825.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	040101005051	管道清淤	1. 管道清淤 管径700mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	46	85.85	3949.1
82	040101005057	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	176	79.45	13983.2
83	040101005058	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	307	82.86	25438.02
84	040101005045	管道清淤	1. 管道清淤 管径500mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	39	154.55	6027.45
85	040101005049	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	54	159.6	8618.4
86	040101005052	管道清淤	1. 管道清淤 管径700mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	142	127.27	18072.34
87	040504001001	Φ1000圆井清淤	1. Φ1000圆井清淤, 1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	122.14	244.28
88	040504001014	Φ1250圆井清淤	1. Φ1250圆井清淤, 1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	140.77	140.77
本页小计							76473.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
89	040504001008	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	5	127.88	639.4	
90	040504001003	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	10	139.35	1393.5	
91	040504001002	φ1250圆井清淤	1. φ1250圆井清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	1	158.72	158.72	
92	040504001009	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	7	173.79	1216.53	
93	040504001010	φ1250圆井清淤	1. φ1250圆井清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	4	212.51	850.04	
94	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	2	54.44	108.88	
95	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	8	57.73	461.84	
96	040504001007	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	12	61.02	732.24	
本页小计							5561.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
97	040504001013	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	17	67.6	1149.2	
		高丽一路、高丽二路					213765	
		整个项目					213765	
98	040101005064	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	14	54.75	766.5	
99	040101005063	管道清淤	1. 管道清淤 管径200 mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	21	79.73	1674.33	
100	040101005066	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	49	81.25	3981.25	
101	040101005067	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	77	105.56	8128.12	
102	040101005069	管道清淤	1. 管道清淤 管径600 mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	172	44.87	7717.64	
103	040101005070	管道清淤	1. 管道清淤 管径600 mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	111	79.45	8818.95	
104	040101005068	管道清淤	1. 管道清淤 管径500 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	57	80.34	4579.38	
本页小计								36815.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
105	040101005071	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	707	82.86	58582.02	
106	040101005074	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 积泥3/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	513	122.47	62827.11	
107	040101005073	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	287	159.6	45805.2	
108	040504001003	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	122.14	244.28	
109	040504001006	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	127.9	127.9	
110	040504001005	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	16	139.35	2229.6	
111	040504001001	1700×1700方井清淤	1. 1700×1700方井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	4	231.68	926.72	
112	040504001007	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	11	156.57	1722.27	
本页小计							172465.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040504001010	1700×1700方井清淤	1. 1700×1700方井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	295.05	295.05
114	040504001008	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	8	173.78	1390.24
115	040504001009	1700×1700方井清淤	1. 1700×1700方井清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	358.44	358.44
116	040504001011	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	4	54.44	217.76
117	040504001012	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	32	61.02	1952.64
118	040504001002	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	21	67.6	1419.6
		科苑六路					35709.28
		整个项目					35709.28
119	040101005065	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	44	105.56	4644.64
120	040101005066	管道清淤	1. 管道清淤 管径600mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	180	159.6	28728
本页小计							39006.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
121	040504001001	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	8	173.78	1390.24	
122	040504001002	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	14	67.6	946.4	
		青峰路					263011.78	
		整个项目					263011.78	
123	040101005072	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	34	54.75	1861.5	
124	040101005074	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	11	55.59	611.49	
125	040101005073	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	208	105.56	21956.48	
126	040101005068	管道清淤	1. 管道清淤 管径100 0mm 积泥1/4 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	108	99.49	10744.92	
127	040101005069	管道清淤	1. 管道清淤 管径100 0mm 积泥1/3 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	34	236.67	8046.78	
本页小计								45557.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
128	040101005070	管道清淤	1. 管道清淤 管径1000mm 积泥3/4 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	235	392.79	92305.65	
129	040101005071	管道清淤	1. 管道清淤 管径1200mm 积泥3/4 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	295	408.64	120548.8	
130	040504001005	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤，1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	143.64	143.64	
131	040504001006	1400×1100方井清淤	1. 1400×1100方井清淤，1/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	138.69	277.38	
132	040504001008	1400×1100方井清淤	1. 1400×1100方井清淤，1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	149.95	149.95	
133	040504001009	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	221.13	442.26	
134	040504001010	1400×1100方井清淤	1. 1400×1100方井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	14	206.24	2887.36	
135	040504001007	1700×1700方井清淤	1. 1700×1700方井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	295.05	295.05	
本页小计							217050.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	040504001002	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	6	54.44	326.64
137	040504001011	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	2	57.74	115.48
138	040504001004	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	34	67.6	2298.4
		新苑南路-蛟坪大道 交叉口					61576.42
		整个项目					61576.42
139	040101005072	管涵清淤	1. 管涵清淤 管径110 0*3800mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	61	558.72	34081.92
140	040101005073	管涵清淤	1. 管涵清淤 管径110 0*3400mm 积泥1/3 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	55	499.9	27494.5
		蛟坪大道					26345.48
		整个项目					26345.48
141	040101005085	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	3	55.59	166.77
142	040101005082	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	1	54.75	54.75
本页小计							64538.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040101005083	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	8	81.25	650
144	040101005084	管道清淤	1. 管道清淤 管径300mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	32	105.56	3377.92
145	040101005086	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥1/4 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	64	47.44	3036.16
146	040101005087	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥1/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	45	83.2	3744
147	040101005080	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	70	89.29	6250.3
148	040101005081	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	66	103.98	6862.68
149	040504001001	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤, 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	156.56	313.12
150	040504001003	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤, 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	2	182.38	364.76
本页小计							24598.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	040504001002	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	3	259.86	779.58
152	040504001004	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	1	54.46	54.46
153	040504001005	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	2	57.74	115.48
154	040504001007	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	5	61.02	305.1
155	040504001006	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤， 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	座	4	67.6	270.4
		桥蛟东路					45547.26
		整个项目					45547.26
156	040101005086	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 积泥2/3 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	62	81.25	5037.5
157	040101005087	管道清淤	1. 管道清淤 管径300 mm 满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	29	105.56	3061.24
158	040101005088	管道清淤	1. 管道清淤 管径800 mm 积泥1/2 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳 处置费	m	298	89.29	26608.42
本页小计							36232.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塘厦镇雨水管网清淤修复工程（二期）

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
159	040101005085	管道清淤	1. 管道清淤 管径800mm 积泥3/4 2. 附属构筑物清淤 3. 淤泥外运 4. 含淤泥、污泥消纳处置费	m	46	132.71	6104.66	
160	040504001004	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	11	182.39	2006.29	
161	040504001001	φ1800圆井清淤	1. φ1800圆井清淤，1/2淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	3	216.48	649.44	
162	040504001005	φ1000圆井清淤	1. φ1000圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	156.56	156.56	
163	040504001002	φ1500圆井清淤	1. φ1500圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	221.13	221.13	
164	040504001006	φ1800圆井清淤	1. φ1800圆井清淤，3/4淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	1	272.24	272.24	
165	040504001007	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，2/3淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	19	61.02	1159.38	
166	040504001008	现状雨水口清淤	1. 现状雨水口清淤，满淤 2. 淤泥外运 3. 含淤泥、污泥消纳处置费	座	4	67.6	270.4	
本页小计							10840.1	
合计							1432232.67	

