

F-2：招标工程量清单扉页

倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-2: 招标工程量清单扉页

建筑工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		华忆咖啡庄园										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	3699.42							
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	61.74							
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	33.77							
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.02							
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.95							
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	22.77							
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.72							
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	60.85							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	010103001002	房心土回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	1080							
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方余土 2. 运距: 10km以内	m3	57.15							
11	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C20细石混凝土	m2	234.41							
12	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: HW200*200 2. 钢材品种、规格: 普通碳素钢 3. 单根柱质量: 3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓	t	12.4							
13	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 120*200 2. 钢材品种、规格: 普通碳素钢 3. 单根质量: 3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓	t	5.04							
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 普通碳素钢 2. 螺栓种类: 高强螺栓 3. 防火要求: 防火涂料	t	1.32							
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 普通碳素钢 2. 螺栓种类: 高强螺栓	t	23.47							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:沥青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	3919.2							
17	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:吸音板 3. 面层材料品种、规格、颜色:镂空铝板	m2	276							
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5 2. 栏杆材料种类、规格:铝合金 3. 栏板材料种类、规格、颜色:有机玻璃 6mm	m	240							
19	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:普通地砖面层,水泥浆擦缝	m2	3919.2							
20	011407001002	内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	345.62							
21	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1-M2 2. 框、扇材质:铝合金门	m2	45							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
22	010807009001	复合材料窗	1. 框、扇材质：铝合金	m2	60.48							
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10内	t	4.615							
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢 Φ10外	t	10.715							
25	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：高25cm宽120cm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	31.2							
26	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：12厚1：2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：贴10厚铺地砖踢脚	m2	36							
		室外										
27	040202011001	碎石	1. 石料规格：5~10 2. 厚度：20cm	m2	300							
28	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm 3. 嵌缝材料：沥青木板	m2	300							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000		详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-2：招标工程量清单扉页

安装工程 _____ 工程

招标工程量清单

招 标 人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(单位盖章)		(签字或盖章)

造价咨询人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(单位资质专用章)		(签字或盖章)

编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日
----------	-------	----------	-------

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1500							
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1500							
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	24							
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯	套	14							
5	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长0.5m 3. 安装方式:嵌入式	台	2							
6	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:暗装	个	24							
7	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 安装方式:暗装	个	24							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：倚象镇华忆咖啡庄园建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：