

克东县蒲峪路镇红塔村  
干菜加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		屋面保温维修工程						
1	011607003001	保温层拆除	1、保温层种类、厚度:200mm厚锯末保温层 2、运距：综合考虑	m2	139.56			
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:200mm厚水泥珍珠岩	m2	139.56			
		分部小计						
		墙体维修工程						
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除②间墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:3米 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	3.5			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除②-③之间B轴间墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:3米 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	1.17			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:A轴上①-②之间扒门口 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2.7米 4. 拆除砌体的截面尺寸:1.2米宽、2.7米高、0.49米厚 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	1.59			
6	010401004001	多孔砖墙	③轴上封堵门口: 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.38			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:③轴上封堵门口后双面抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.2			
8	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	3.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:C轴上②-③之间门改窗扩口 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:3米 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	0.08			
10	010401004002	多孔砖墙	C轴上②-③之间门改窗封堵洞口: 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型:490 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.53			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:C轴上②-③轴上封堵洞口后双面抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.16			
12	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	2.16			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除⑤间墙 2. 砌体材质: 红砖 3. 拆除高度: 3米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	3.52			
14	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除⑦—⑧之间B轴间墙 2. 砌体材质: 红砖 3. 拆除高度: 3米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	1.17			
15	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除⑨间墙 2. 砌体材质: 红砖 3. 拆除高度: 3米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见图纸 5. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	1.86			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除⑧-⑨之间火坑 2. 砌体材质: 红砖 3. 拆除高度: 0.8米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 2.76米长、2.5米宽、0.8米高 5. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	5.52			
17	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除两个烟囱 2. 砌体材质: 红砖 3. 拆除高度: 4.5米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.9米长、0.4米宽、4.5米高 5. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	3.24			
18	010401004003	多孔砖墙	C轴上⑤--⑦之间门改窗封堵洞口: 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 490 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	1.32			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:C轴上⑤--⑦轴之间门改窗封堵洞口后双面抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.4			
20	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称:A轴上③--⑤之间扒门口 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2.7米 4. 拆除砌体的截面尺寸:1.2米宽、2.7米高、0.49米厚 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 渣土外运自行考虑	m3	1.59			
		分部小计						
		内墙面维修工程						
21	011605002001	立面块料拆除	1、拆除C轴窗台下瓷砖墙裙 2、渣土外运自行考虑	m2	11.34			
22	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:C轴窗台下原瓷砖墙裙处 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.34			
		分部小计						
		门窗维修工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011610002001	金属窗拆除	拆除A轴上②--③及⑦-⑧破损塑钢窗 1、窗洞口尺寸：C1515	m2	4.5			
24	010807001001	塑钢窗	A轴上②--③及⑦-⑧更换塑钢窗： 1. 窗代号及洞口尺寸：C1515 2. 框、扇材质：单框二玻中空塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：4mm浮法玻璃	m2	4.5			
25	010807001002	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1518 2. 框、扇材质：单框二玻中空塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：4mm浮法玻璃	m2	2.7			
26	010807001003	塑钢窗	C轴上⑤-⑦原JLM 处： 1. 窗代号及洞口尺寸：C2118 2. 框、扇材质：单框二玻中空塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：4mm浮法玻璃	m2	3.78			
27	010809004001	石材窗台板	C轴上②-③窗台板 1. 窗台板材质、规格、颜色：20厚人造大理石窗台板500mm宽	m	1.5			
28	010809004002	石材窗台板	C轴上⑤-⑦原JLM 处： 1. 窗台板材质、规格、颜色：20厚人造大理石窗台板500mm宽	m	2.1			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011610002002	金属门拆除	拆除C轴上⑤-⑧卷帘门 1. 门窗洞口尺寸：JLM2427	m2	6.48			
30	010803001001	电动保温卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：JLM2227 2. 门材质：铝合金 3. 启动装置品种、规格：电动遥控	m2	5.94			
31	010802004001	防盗门	A轴上①--②保温防盗门： 1. 门代号及洞口尺寸：M1227 2. 门框或扇外围尺寸：1200mm宽、2700mm高 3. 门框、扇材质：岩棉板隔热层，钢板1mm厚，含锁具、闭门器、闭锁器及安装费	m2	3.24			
32	010802004002	防盗门	C轴上⑦--⑧保温防盗门： 1. 门代号及洞口尺寸：M0927 2. 门框或扇外围尺寸：900mm宽、2700mm高 3. 门框、扇材质：岩棉板隔热层，钢板1mm厚，含锁具、闭门器、闭锁器及安装费	m2	2.43			
33	010801002001	木质门带套	⑦和⑧实木复合套装门： 1、门代号及洞口尺寸：M0927（含门框、喷漆、五金、锁具及安装费）	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑
 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部小计						
		天棚维修工程						
34	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ 8mm（间距≤1200mm） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨采用U50轻钢龙骨（间距≤1200mm），副龙骨采用C50（间距≤400mm） 3. 面层材料品种、规格：12mm厚防火石膏板	m2	134.31			
		分部小计						
		地面维修工程						
35	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm全瓷地砖 4、垫层种类：100mm厚C20混凝土	m2	134.31			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011602001001	混凝土构件拆除	拆除原塌陷地面及垫层： 1、构件名称：水泥砂浆地面及混凝土垫层 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：20mm厚水泥砂浆地面面层及140mm厚混凝土垫层 3、渣土外运自行考虑	m2	134.31			
		分部小计						
		室内粉刷工程						
37	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板面 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 刮腻子要求：二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	134.31			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮腻子要求：二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	250.48			
39	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙疏裂抹灰层 2. 抹灰层种类：混凝土砂浆抹灰 3. 渣土外运自行考虑	m2	250.48			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：找平抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆 3. 涂刷界面剂一遍	m2	250.48			
		分部小计						
		外墙粉刷工程						
41	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	250.53			
42	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰层 2. 刮腻子遍数：二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底漆一遍、真石漆二遍 4. 部位：：外墙	m2	250.53			
		分部小计						
		南侧散水维修工程						
43	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚中粗砂 2. 面层厚度：60mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5、混凝土面层内配 4@200mm钢筋网	m2	52.76			
		分部小计						
		台阶工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑
 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目
 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类：1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:机刨石（花岗岩板）	m2	2.7			
45	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:1.8米长、1.5米宽、0.15米厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	2.7			
46	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ 8@200双向配筋	t	0.012			
47	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：混凝土台阶下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚聚苯乙烯泡沫板（XPS）	m2	2.7			
48	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：300mm中粗砂	m3	0.81			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑

标段：克东县蒲峪路镇红塔村  
干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：克东县蒲峪路镇红塔村

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑  
标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目---建筑 标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路
 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		院内新建道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:详见图纸 3、挖土并将土方装车	m3	161.42			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	161.42			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:基层底面	m2	424.78			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 水泥稳定砂砾 2. 厚度:18cm 3. 养护等其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行	m2	424.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30. 道路弯拉强度不小于4.5MPa 2. 厚度:20cm. 3. 路面养护投标人自行考虑. 4. 路面表面构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作. 5. 纵缝宽度0.5cm, 压注7cm高填缝料. 6. 缩缝宽度0.5cm, 压注4cm高填缝料. 7. 填缝料采用沥青木屑混合料, 配合比(重量比)为4#煤沥青或油—30石油沥青:石棉屑:木屑=80:10:10. 8. 纵缝、缩缝位置及其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行.	m2	424.78			
		分部小计						
		院内南侧新建道路工程						
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:详见图纸 3、挖土并将土方装车	m3	66.62			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	66.62			
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:基层底面	m2	175.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 水泥稳定砂砾 2. 厚度:18cm 3. 养护等其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行	m2	175.32			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30. 道路弯拉强度不小于4.5MPa 2. 厚度:20cm. 3. 路面养护投标人自行考虑. 4. 路面表面构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作. 5. 纵缝宽度0.5cm, 压注7cm高填缝料. 6. 缩缝宽度0.5cm, 压注4cm高填缝料. 7. 填缝料采用沥青木屑混合料, 配合比(重量比)为4#煤沥青或油—30石油沥青:石棉屑:木屑=80:10:10. 8. 纵缝、缩缝位置及其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行.	m2	175.32			
		分部小计						
		院外新建道路工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸 3、挖土并将土方装车	m3	14.82			
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余方外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	14.82			
13	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：基层底面	m2	39			
14	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 水泥稳定砂砾 2. 厚度：18cm 3. 养护等其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行	m2	39			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30. 道路弯拉强度不小于4.5MPa 2. 厚度:20cm. 3. 路面养护投标人自行考虑. 4. 路面表面构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作. 5. 纵缝宽度0.5cm, 压注7cm高填缝料. 6. 缩缝宽度0.5cm, 压注4cm高填缝料. 7. 填缝料采用沥青木屑混合料, 配合比(重量比)为4#煤沥青或油—30石油沥青:石棉屑:木屑=80:10:10. 8. 纵缝、缩缝位置及其他未尽事宜详见技术要求、图纸要求执行.	m2	39			
16	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 光圆钢筋 (HPB300) 2. 钢筋规格: Φ8	t	0.158			
		分部小计						
		过道板工程						
17	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	7.2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目一道路

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋 2. 钢筋规格:HPB300 Φ10	t	0.033			
19	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋 2. 钢筋规格:HPB300 Φ12	t	0.066			
20	040901008001	植筋增加费	1. 材料种类:钢筋增加费 2. 材料规格:Φ12	根	31			
		分部小计						
		措施项目						
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	项	1			
22	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机、推土机自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路 加工项目

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目一道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路

标段：克东县蒲峪路镇红塔村  
干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路 标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1	发包人供应材料				2	
2	发包人采购设备				2	
3	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调				1.5	
4	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务				5	
合    计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目一道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--道路  
标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目一道路  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	进户配电箱	1. 名称:进户配电箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装	台	1			
2	030404017002	室内开关箱	1. 名称:室内开关箱（含电表） 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.8m暗装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷设 5. 接地要求:按设计要求	m	2.79			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗敷设 5. 接地要求:按设计要求	m	66.7			
5	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:FPC16 4. 配置形式:暗敷设 5. 接地要求:按设计要求	m	76.35			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气      标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷设	个	17			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	17			
8	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内	m	206.77			
9	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:照明	m	243.15			
10	030412001001	普通座灯头	1. 名称:普通座灯头 2. 规格:25w紧凑型荧光灯, 自带电子镇流器 3. 类型:吸顶安装	套	4			
11	030412005001	36W节能型荧光灯	1. 名称:36W节能型荧光灯 2. 规格:T8*2 光通量3600 3. 安装形式:距地2.5m管吊	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404035001	单相二、三孔安全型插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:距地0.5m安装	个	13			
13	030404034001	双联单控照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 4. 安装方式:距地1.3m安装	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

标段：克东县蒲峪路镇红塔村  
干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气 标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

标段：克东县蒲峪路镇红塔村

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气 干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--电气  
标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目一电气 标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 塑料给水管 De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	2.58			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 塑料给水管 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	0.88			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 塑料给水管 De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	5.9			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 塑料给水管 De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	10.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003005001	双活接铜制截止阀	1. 名称:双活接铜质截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
		分部小计						
		排水工程						
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 实壁塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.34			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 实壁塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	22.39			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度双壁波纹管SN8kN De200 4. 连接形式:见设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	14.24			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031004003001	清洗池	1. 材质:见设计 2. 规格、类型:清洗池（按甲方要求）（含水龙头等全部附件）	组	4			
10	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:与地面平齐	个	1			
11	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:与地面平齐	个	4			
		分部小计						
		室外院区排水						
12	010507006001	化粪池	1. 名称:预制钢筋混凝土化粪池 详见JCT2460-2018 2. 型号、规格:20m³有效容积 3. 包含场内运输 4. 包含主体、预制井圈、井筒、铸铁井盖、土方、单价措施等 5. 包含所有相关施工工艺及配件	座	1			
13	010507006002	检查井	1. 污水检查井 2. 详见图纸设计，含全部工作内容	座	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水 标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 按设计图示尺寸以沟槽底面积乘以挖土深度计算	m3	26.2			
15	010103001002	回填方、砂垫层	1. 密实度要求：详见图纸设计 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 按设计图示尺寸以沟槽底面积乘以回填砂深度计算	m3	9.11			
16	010103001003	回填方	1. 密实度要求：按路面或地面要求 2. 填方材料品种：填土夯实 3. 按设计图示尺寸以沟槽底面积乘以回填土深度计算	m3	17.09			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：施工单位自行考虑 3. 按设计图示尺寸以沟槽底面积的垂直投影体积计算	m3	9.11			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目—给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水

标段：克东县蒲峪路镇红塔村  
干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



# 计日工表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水

标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段：克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目--给排水  
标段: 克东县蒲峪路镇红塔村干菜加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。