

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

黄市中学操场提质改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

2026年03月18日

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 黄市中学操场提质改造

标段名称： _____

招标工程量清单

编 制 人： _____ (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： _____ (签字及盖章)

编 制 单 位： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

招 标 人： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年03月18日

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		4. 00	
1. 1. 5	利润		4. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		8. 18	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101001001	砍伐乔木、挖树根	1. 树干胸径:20-40CM;	株	4		
2	010101001001	挖运动场遗存土方	1. 土类别:坚土, 场内遗存土方; 2. 弃土运距:2KM;	m3	200		
3	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 坚土; 2. 弃土运距:高挖低填; 3. 作业方式:履带式推土机;	m2	5400		
4	041001001001	现状水泥球台下凿沟槽	1. 厚度:150; 2. 材质:混凝土;	m2	80		
5	010102002001	挖沟槽土方	1. 开挖深度:2M内; 2. 土类别:内、外环沟沟槽, 坚土;	m3	261. 58		
6	010101001002	挖降跑道、内场土方	1. 土类别:坚土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 弃土运距:2KM;	m3	624. 61		
7	010401010001	砖砌内、外环沟	1. 沟截面尺寸:净空300*430; 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖; 3. 垫层材料种类、厚度:70厚砼; 4. 砂浆强度等级:水泥M7. 5; 5. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:C15;	m	523. 72		
8	011201001001	内、外环沟底板抹灰	1. 基层类型、部位:内、外环沟底板; 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆 1: 2;	m2	157. 11		
9	010503014001	内、外环沟盖板	1. 构件尺寸:订做预制钢筋砼沟盖板400*500*50;	块	1048		
10	010502030001	内场、跑道基层	1. 面层厚度:15cm; 2. 混凝土强度等级:商品混凝土(砾石) C30; 3. 垫层材料种类、厚度:10cm厚级配碎石; 4. 基层:素土碾压夯实;	m2	3123. 06		
11	010502030002	原砼球场上补强砼面	1. 面层厚度:8cm; 2. 混凝土种类:商品混凝土(砾石) C30;	m2	525		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010904004001	砼基层变形缝	1. 嵌缝材料种类:耐候胶嵌缝; 2. 缝深:5cm;	m	497		
13	040501005001	塑料排水管	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石、100厚机制砂; 2. 材质及规格:D500HDPE管 SN8; 3. 连接形式:承插胶圈连接; 4. 铺设深度:1.6M; 5. 管道检验及试验要求:无; 6. 管顶覆砂:50cm; 7. 沟槽开挖:破拆砼路面、坚土; 8. 余土外运:2KM;	m	50		
14	040504001001	砌筑雨水检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240*115*53标准页岩砖; 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚c15砼; 3. 勾缝、抹面要求:1: 2.5水泥砂20厚; 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; 5. 混凝土强度等级:c20; 6. 盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座; 7. 踏步材质、规格:塑钢踏步; 8. 井深:1.8M;	座	1		
15	011103003001	跑道塑胶面层	1. 面层材料品种、规格:10厚混合型塑胶面层; 2. 分道线:专业划线漆;	m2	1496.8		
16	011103003002	内场硅PU面层	1. 面层材料品种、规格:4厚硅PU面层; 2. 划线:专业球场划线漆;	m2	2293.1		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	51000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	21600.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费			51000.00			
2							
3							
4							
5							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	品牌篮球架购置安装 2付	21600.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：黄市中学操场提质改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010401010001	砖砌内、外环沟	1. 沟截面尺寸:净空300*430; 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖; 3. 垫层材料种类、厚度:70厚砼; 4. 砂浆强度等级:水泥M7.5; 5. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:C15;	m	523.72	166.20	87042.26
2	010502030001	内场、跑道基层	1. 面层厚度:15cm; 2. 混凝土强度等级:商品混凝土(砾石) C30; 3. 垫层材料种类、厚度:10cm厚级配碎石; 4. 基层:素土碾压夯实;	m2	3123.06	116.26	363086.96
3	010502030002	原砼球场上补强砼面	1. 面层厚度:8cm; 2. 混凝土种类:商品混凝土(砾石) C30;	m2	525.00	51.14	26848.50
4	011103003001	跑道塑胶面层	1. 面层材料品种、规格:10厚混合型塑胶面层; 2. 分道线:专业划线漆;	m2	1496.80	171.29	256386.87
5	011103003002	内场硅PU面层	1. 面层材料品种、规格:4厚硅PU面层; 2. 划线:专业球场划线漆;	m2	2293.10	116.58	267329.60
	本页合计						1000694.19
	合 计						1000694.19