

# 江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设 项目 招标控制价

拦标价 (小写)：3520000.00元

(大写)：叁佰伍拾贰万元整

招标人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

工程造价  
咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字执业资格章)

审核人：



(造价工程师签字执业资格章)

编制日期：\_\_\_\_\_

复核日期：\_\_\_\_\_



# 建筑工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：1

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	建筑工程					
(一)	300立方米调节水池	座	6			
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	3693.7			
2	土石方回填	m <sup>3</sup>	1329.74			
3	C20混凝土	m <sup>3</sup>	80.48			
4	C25混凝土	m <sup>3</sup>	379.67			
5	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	683.66			
6	平面模板	m <sup>2</sup>	667.39			
7	曲面模板支拆	m <sup>2</sup>	1545.2			
8	钢筋制安	t	35.89			
9	止水钢带板	m	207.06			
10	其它金属构件	t	0.42			
(二)	500立方米矩形调节池	座	1			
1	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	78			
2	土方坑挖	m <sup>3</sup>	824			
3	石方坑挖	m <sup>3</sup>	112			
4	土方回填	m <sup>3</sup>	220			
5	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	14.83			
6	C25混凝土	m <sup>3</sup>	136.67			
7	钢筋	t	18.76			
8	模板	m <sup>2</sup>	625.04			
9	检查孔	个	1			
10	DN200热镀锌钢管，通风管	m	8			

## 建筑工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：1

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
11	DN110刚性防水套管	个	4			
12	DN125刚性防水套管	个	2			
13	DN100刚性防水套管	个	6			
14	排污管（DN200镀锌钢管）	m	20			
15	溢流管（DN125镀锌钢管）	m	20			
16	DN200闸阀	个	2			
17	DN100闸阀	个	6			
(三)	50立方米调节池	座	2			
1	土方坑挖	m <sup>3</sup>	97.5			
2	石方坑挖	m <sup>3</sup>	32.5			
3	土方回填	m <sup>3</sup>	30			
4	C25混凝土	m <sup>3</sup>	37.8			
5	C20混凝土	m <sup>3</sup>	5			
6	钢筋	t	3.736			
7	模板	m <sup>2</sup>	270			
8	检查孔	个	2			
9	通风管	个	4			
10	刚性防水套管DN150	个	4			
11	刚性防水套管DN100	个	4			
12	镀锌钢管DN100	m	10			
13	镀锌钢管DN150	m	14			
(四)	老水池增加盖板	个	5			
1	C25混凝土	m <sup>3</sup>	60			

# 建筑工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：1

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	钢筋	t	1.86			
3	模板	m <sup>2</sup>	100			
(五)	镇支墩	个	100			
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	90			
2	土石方回填	m <sup>3</sup>	30			
3	C25混凝土	m <sup>3</sup>	50.4			
4	平面模板	m <sup>2</sup>	240			
(六)	管网土方					
1	沟槽土方开挖	m <sup>3</sup>	4100			
2	沟槽土方回填	m <sup>3</sup>	3985			
3	硬化路面破拆及修复	m	100			
(七)	闸阀井及排气阀井	座	14			
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	110.95			
2	土石方回填	m <sup>3</sup>	59.99			
3	C20混凝土	m <sup>3</sup>	8.47			
4	M7.5浆砌砖	m <sup>3</sup>	15.96			
5	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	153.37			
6	平面模板	m <sup>2</sup>	41.79			
7	钢筋制安	t	0.22			
8	弹石垫层	m <sup>3</sup>	8.52			
	合计					

## 机电设备及安装工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：2

分组名称：机电设备及安装工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
二	第二部分 机电设备及安装工程							
(一)	水泵机组安装							
1	卧式多级离心泵D46—50*5	台	2					
2	55kw通用电机55kw-4P	台	2					
(二)	光伏系统							
1	太阳能电池板540W	千瓦	277					
2	组件支架C型钢	千瓦	277					
3	逆变器55kW	台	1					
4	逆变器90kW	台	1					
5	控制柜1.8*1.2*0.5	台	2					
6	汇流分离铜牌开关柜1.8*1.2*0.6	台	1					
7	直流汇流柜1.8*1.2*0.6	台	1					

## 机电设备及安装工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：2

分组名称：机电设备及安装工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
8	防雷汇流箱10进1出	套	12					
9	电池板正负防水接头MC4	套	1040					
10	室内储能供电系统300W	套	1					
11	水池液位控制太阳能供电系统	套	1					
12	户外监控	套	4					
13	3*240mm <sup>2</sup> +1*120mm <sup>2</sup> 铝电缆	米	488					
14	汇流电缆25mm <sup>2</sup>	米	506					
15	汇流电缆55mm <sup>2</sup>	米	420					
16	C20基础40*40*50	个	20					
17	防雷接地	套	1					
18	安全围栏	米	180					
19	穿线管	米	200					



## 金属结构设备及安装工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：3

分组名称：金属结构设备及安装工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程							
(一)	配管网阀件							
1	加密阀DN110mm/1.6MPa	套	12					
2	加密阀DN90mm/1.6MPa	套	1					
3	加密阀DN75mm/1.6MPa	套	3					
4	加密阀DN50mm/1.6MPa	套	4					
5	液位控制器	套	12					
6	DN200PE闸阀	套	1					
(二)	配水泵机组安装阀件							
1	钢制闸阀 DN150mm/6.0MPa	套	1					
2	钢制旋启式止回阀 DN150mm/6.0MPa	套	1					
3	钢制伸缩器 DN150mm/6.0MPa	套	1					

## 金属结构设备及安装工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：3

分组名称：金属结构设备及安装工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
4	柔性接头 DN150mm/1.6MPa	套	1					
5	钢制三通 DN150mm/6.0MPa	套	1					
6	钢制弯头 DN150mm/6.0MPa	套	1					
7	钢制闸阀 DN200mm/3.0MPa	套	1					
8	钢制旋启式止回阀 DN150mm/3.0MPa	套	1					
9	压力传感器	个	1					
10	压力表	个	1					
合计								

## 输水管线设备及安装工程清单计价表

工程名称：江底镇洗羊塘村产业发展配套设施建设项目

组号：4

分组名称：输水管线设备及安装工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
四	第四部分 输水管线设备及安装工程							
1	DN150mm-壁厚6mm镀锌钢管	m	2630.8					
2	DN150高压软管	m	57					
3	PE100-DN110mm (1.6Mpa)	m	813					
4	PE100-DN90mm (1.6Mpa)	m	320					
5	PE100-DN75mm (1.6Mpa)	m	669.6					
6	PE100-DN50mm (1.6Mpa)	m	1564.8					
7	DN200-壁厚6mm镀锌钢管	m	129.9					
合计								