

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：开鲁镇良种场村气调冷库工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		钢筋混凝土工程						
1	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：直径：φ12 级别：HRB400	t	0.67			
2	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：直径：φ18 级别：HRB400	t	1.63			
3	010506002001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：直径：φ20 级别：HRB400	t	0.216			
4	010506002002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：直径：φ8 级别：HPB300 箍筋	t	0.545			
5	040305001001	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m ³	4.17			
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m ³	20.09			
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m ³	0.29			
8	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m ³	14.53			
9	010502001002	混凝土二次浇灌层	C35无收缩混凝土二次浇灌层	m ³	0.39			
10	010608002001	高强螺栓	1.M24柱脚锚栓	套	14			
11	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆两遍	m ²	570.78			
12	011402003002	金属面油漆	1.喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2.防火等级要求：耐火极限不应小于2.5小时	m ²	570.78			
		墙面工程						
13	010605002001	钢板墙板（外墙板）	1.型材品种、规格：100厚灰色岩棉板	m ²	627.18			
		钢结构						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：开鲁镇良种场村气调冷库工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
14	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格：焊接H型钢H300*200*6*8 2.单樘质量：5t内	t	2.891			
15	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格：焊接H型钢H300*200*6*8/250*150*6*8 2.单樘质量：5t内	t	2.452			
16	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：Z200X70X20X2.5外/2.2中	t	2.654			
17	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：C200X60X20X2.5	t	2.922			
18	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：φ114*3.0焊接钢管	t	1.179			
19	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢支撑(钢拉条)圆钢制作 2、金属构件运输 3、钢支撑、钢拉条安装 4、除锈等级Sa2.5	t	0.993			
20	010605002003	钢板墙板 (外墙板)	1.型材品种、规格：100厚灰色岩棉板	m ²	488.7			
21	010605002004	钢板墙板 (冷库专用墙板聚氨酯)	1.型材品种、规格：150/100厚灰色岩棉板	m ²	535.17			
22	010901003002	型材屋面	1.型材品种、规格：100厚灰色岩棉板	m ²	543.26			
		室内地面						
23	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度：100mm厚C25防冻混凝土 2.保温层做法：100mm厚挤塑板 3.防潮层做法：6mm厚聚乙烯丙纶防潮层 4.垫层做法：100mm厚C15垫层 5.基层做法：回填土夯实系数大于0.91Mpa	m ²	481.25			
		散水、坡道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：开鲁镇良种场村气调冷库工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	010502029001	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实	m ²	51.9		
25	010502031001	坡道	1、25厚1:2水泥砂浆抹面 2、防滑条中距80凸出坡道面 3、素水泥浆结合层一道 4、100厚C20混凝土 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实	m ²	15		
		门、窗					
26	010804007001	冷库门	1.门框、扇材质:冷库专用门(150厚单面不锈钢聚氨酯整体发泡平开门)	m ²	24		
27	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.防火卷帘门	m ²	7.2		
28	010807003001	金属百叶窗	1.金属百叶窗	m ²	0.72		
		聚氨酯喷涂					
29	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚聚氨酯喷涂	m ²	350.8		
30	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:150厚聚氨酯喷涂	m ²	380.37		
31	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:100厚聚氨酯喷涂	m ²	309.6		
		厂房地面					
本页小计							
合 计							

