

表B.1.1 招标工程量清单封面

蒙自市新安所街道小新寨村共富包装
车间建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

_____ (盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：蒙自市新安所街道小新寨村共富
包装车间建设项目

标段名称：蒙自市新安所街道小新寨村共富
包装车间建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：蒙自市新安所街道小新寨村共富包装车间建设项目

- 一、工程概况
- 1、项目名称：蒙自市新安所街道小新寨村共富包装车间建设项目
 - 2、项目地点：蒙自市新安所街道教场社区小新寨村
 - 3、建设内容：项目占地面积约1200平方米，建设包装车间700平方米，室外场地硬化400平方米及配套附属设施。
- 二、编制范围
- 1、根据业主方提供的初步设计方案及相关建设内容，主要内容为：建设包装车间700平方米，室外场地硬化400平方米及配套附属设施，项目占地面积约1200平方米。
- 三、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
 - 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB50854/T-2024）；
 - 3、《通用安装工程工程量计算标准》（GB50856/T-2024）；
 - 4、云南省住房和城乡建设厅《关于发布实施〈云南省2020版建设工程造价计价依据〉的通知》（云建科〔2021〕15号）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T—63—2020）及其配套的现行有关政策、法规、文件、计价依据及计价办法等；
 - 5、云建科(2023)54号《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》；
 - 6、主要材料价格参照项目所在地编制当期建设工程材料及设备价格指导并结合市场供求状况及到施工现场的运费综合考虑。
- 四、工程量清单说明
- 1、工程量清单应与招标文件、本投标报价须知、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解；
 - 2、工程量清单中所列工程数量为图示数量或暂估数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据；
 - 3、工程量清单中本合同工程的每一个细目，需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中；
 - 4、本工程编制的综合单价是指：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费（设备费）、机械费、管理费、利润以及相应的风险费；
 - 5、设计图纸和规范要求范围内的工作，细目特征未描述完整的，其费用应视为已分摊在有关细目的单价中；
- 五、暂估价
- 1、本项目无暂估价。
- 六、其他说明
- 1、施工用水、用电应结合现场情况自行考虑在投标报价中，结算不另行计算其它费用。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

最高投标限价公布表

工程名称：蒙自市新安所街道小新寨村共富
包装车间建设项目

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		852119.15	捌拾伍万贰仟壹佰壹拾玖元壹角伍分
2	措施项目费		49012.51	肆万玖仟零壹拾贰元伍角壹分
2.1	安全生产措施项目费		24604.13	贰万肆仟陆佰零肆元壹角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		10546.24	壹万零伍佰肆拾陆元贰角肆分
2.3	其他措施项目费		13862.14	壹万叁仟捌佰陆拾贰元壹角肆分
3	其他项目费		15941.08	壹万伍仟玖佰肆拾壹元零捌分
4	增值税		82536.55	捌万贰仟伍佰叁拾陆元伍角伍分
5	其他		0.00	零元整
6	招标控制价总价		999609.29	玖拾玖万玖仟陆佰零玖元贰角玖分
6.1	其中	人工费合计	153427.16	壹拾伍万叁仟肆佰贰拾柒元壹角陆分
		人工占比(%)		15.35

编制单位： (公章)

招标人： (公章)

造价工程师(签字并盖注册章)：

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：蒙自市新安所街道小新寨村
共富包装车间建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:清除场地表层废弃物	m ²	1200.00					
2	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径/地径范围:10CM以内 2. 种类:果树	株	50					
3	01B005	拆除原有地磅、彩钢瓦仓库	1. 工作内容:拆除原有地磅、彩钢瓦仓库、清理现场垃圾等	项	1					
4	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:三类土(综合) 2. 运距:1KM以内	m ³	2900.00					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*23mm 2. 墙体类型:砖砌挡土墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	93.72					
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 基础类型:挡土墙基础梁	m ³	12.00					
7	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ12 2. 构件:挡墙基础钢筋	t	4.100					
8	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 φ8 2. 构件:挡墙基础钢筋	t	1.100					
9	010505002001	基础模板	1. 基础类型:挡墙基础梁模板	m ²	120.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：蒙自市新安所街道小新寨村
共富包装车间建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	010102007001	回填方	1. 填方部位:场地基坑回填 2. 材料品种:土夹石 3. 密实度:符合设计要求	m ³	1986.48					
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:1500*600*600mm	m ³	10.80					
12	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	72.00					
13	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ12 2. 构件:独立基础钢筋	t	4.500					
14	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 φ8 2. 构件:独立基础钢筋	t	1.300					
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ213*0.6	t	13.000					
16	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ89*3.0、φ40*2.5	t	5.500					
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:50*50*3.5角钢 2. 构件类型:钢撑杆	t	1.000					
18	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:50*100镀锌方管 2. 构件类型:钢檩条	t	2.100					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：蒙自市新安所街道小新寨村
共富包装车间建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：彩钢瓦屋面 2. 钢板（复合板）型号、厚度：1.0mm	m ²	1060.00					
20	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：镀锌钢板 2. 天沟形式：U型	t	1.000					
21	010502030001	地坪	1. 面层厚度：20CM厚 2. 混凝土种类：C30商品混凝土 3. 部位：室内	m ²	1060.00					
22	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53mm 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	37.87					
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砌体墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆抹灰	m ²	351.60					
24	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：彩钢瓦墙面 2. 钢板（复合板）型号、厚度：0.5mm	m ²	703.00					
25	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门洞口尺寸：6*6m 2. 门材质：铝合金卷帘门	m ²	72.00					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：蒙自市新安所街道小新寨村共
富包装车间建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.3.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械名称及种类:履带式挖掘机		
1.3.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械名称及种类:压路机		
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

标段：蒙自市新安所街道小新寨村
共富包装车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

