

台格斗田园乡村综合体项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

台格斗田园乡村综合体
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1. 工程名称：台格斗田园乡村综合体项目。
2. 建设地点：和林格尔县。
3. 工程项目：

- 1、台格斗田园乡村综合体项目。

二、工程招标范围：

本次招标范围为台格斗田园乡村综合体项目。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《内蒙古自治区建设工程计价依据》(内建工[2017]558号)。
- 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》；
- 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额(2017)》。
- 5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额(2017)》。
- 6、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额(2017)》。
- 7、与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- 8、建设单位提供的台格斗田园乡村综合体项目施工图纸。
- 9、本工程材料、设备价格按照呼和浩特市2024年第五期信息价及市场询价计入。

四、其他说明

- 1、建筑工人实名制费均包含规费、税金。

总 说 明

工程名称：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 2 页

--

工程项目综合汇总表

工程名称：台格斗田园乡村综合体项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沿街建筑外立面修复改造 512m						
1	010507001001	散水、坡道	1. ≥200mm草皮及种植土 2. 80mmC25混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	268.01			
2	010507004001	台阶	1. 面砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	145.07			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨填塞保温材料岩棉 2. 埃特板 3. 6厚1:25水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底稻草漆一遍 6. 喷或滚刷面层稻草漆二遍	m2	2124.8			
4	010606011001	钢板天沟	1. 3mm钢板天沟	t	24.115			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗	m2	589.82			
6	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:5m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	2124.8			
		分部小计						
		沿街围墙修复改造 477m						
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:围墙外立面 2. 抹灰层种类:30mm现状墙体面层及砂浆层	m2	1908			
8	040103002014	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	57.24			
9	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层,内掺结构胶	m2	1927.08			
10	040308004001	涂料	1. 夯土漆饰面	m2	1927.08			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 主体墙绘 2. 专业厂家二次深化设计	m2	500			
12	011204001003	石材墙面	1. 浅咖色劈裂砖贴面	m2	705.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 30mm1:2.5水泥砂浆结合层					
13	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:2.0m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	1908			
		分部小计						
		窑洞文化体验及露营基地提升						
		装饰窑洞外立面改造 80m						
14	010507001002	散水、坡道	1. ≥200mm草皮及种植土 2. 80mmC25混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	41.88			
15	010507004002	台阶	1. 面砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	22.67			
16	011207001002	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨填塞保温材料 岩棉 2. 埃特板 3. 6厚1:25水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底稻草漆一遍 6. 喷或滚刷面层稻草漆二遍	m2	332			
17	010606011002	钢板天沟	1. 3mm钢板天沟	t	3.768			
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗	m2	92.16			
19	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:5m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	332			
		分部小计						
		窑洞文化体验景观挡墙 46.6m						
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	90.17			
21	040103001001	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	66.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		当地浅灰色石材立铺 176m						
34	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 150mm级配砂石垫层 2. 300*100*50mm当地浅灰色石材立铺	m	176			
		分部小计						
		窑洞文化体验景观台阶						
35	010507004003	台阶	1. 砖砌台阶 MU10 M7.5砌筑（断面0.945m2） 2. 素土夯实	m2	10.8			
		分部小计						
		窑洞文化体验节点挡墙 53.5m						
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	112.14			
37	040103001002	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	69.31			
38	040103002016	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	42.83			
39	010404001002	垫层	1. 级配碎石垫层 2. 150mm厚	m3	9.07			
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.98			
41	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10.7			
42	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 防潮层材料种类：防水砂浆	m3	28.78			
43	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 20mm1：2.5水泥砂浆找平层，内掺结构胶	m2	50.83			
44	050201001001	园路	1. 600*600*50mm当地浅灰色石材压顶 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	32.82			
45	011204001004	石材墙面	1. 30mm当地浅灰色石材面 2. 30mm1：2.5水泥砂浆结合层	m2	24.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		窑洞文化体验节点石材铺装						
46	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	39.54			
47	040103001003	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	6.27			
48	040103002017	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	33.27			
49	010404001003	垫层	1. 级配碎石垫层 2. 150mm厚	m3	5.92			
50	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.65			
51	041102001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.49			
52	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 防潮层材料种类:防水砂浆	m3	23.7			
53	050201001002	园路	1. 600*600*50mm当地浅灰色石材压顶 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	18			
54	011204001005	石材墙面	1. 30mm当地浅灰色石材面 2. 30mm1:2.5水泥砂浆结合层	m2	30			
55	050201001003	园路	1. 600*600*50mm当地浅灰色石材铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	27			
56	050307007001	塑料栏杆	1. 栏杆高度:1100mm 2. 塑料种类:80*10mm钢板格栅框, 仿锈板颜色; 100*10mm钢板立柱, 仿锈板颜色; 60*10mm钢板格栅框, 仿锈板颜色; 150*35椭圆钢管扶手, 外刷仿木纹氟碳漆	m	6.6			
57	050306001001	喷泉管道	1. DN150PVC排水管	m	1.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		民宿庭院院落二环境						
		民宿院落入口景观LOGO矮墙						
58	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 防潮层材料种类:防水砂浆	m3	0.82			
59	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层, 内掺结构胶	m2	6.6			
60	040308004003	涂料	1. 夯土漆饰面	m2	6.6			
61	011508004001	金属字	1. 50*1.5mm钢板定制文字LOGO, 杏红色烤漆饰面 2. 规格: 640*640mm	个	1			
62	011508004003	金属字	1. 50*1.5mm钢板定制文字LOGO, 深灰色烤漆饰面 2. 规格: 300*300mm	个	7			
63	011508004002	金属字	1. 50*1.5mm钢板定制文字LOGO, 深灰色烤漆饰面 2. 规格: 100*100mm	个	3			
		分部小计						
		铺装工程						
64	050201001004	园路	1. 400*150*50mm本地仿古花岗岩铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实	m2	65.58			
65	050201005006	嵌草砖(格)铺装	1. 人行50mm高成品HDPE土工格栅(散置80mm厚粒径5-7mm黄色砾石) 2. 土工布一道 3. 150厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m2	8.4			
66	010507004005	台阶	1. 踏面:600*300*150厚蒙古黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实					
		分部小计						
		屋顶木铺装						
67	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 50*50*2.5mm方通龙骨@400mm 2. 120*30mm户外生态竹木铺装	m2	115.57			
		分部小计						
		院落微改造						
		现状围墙翻新 52m						
68	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：围墙外立面 2. 抹灰层种类：30mm现状墙体面层及砂浆层	m2	208			
69	040103002023	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	6.24			
70	040308001009	水泥砂浆抹面	1. 20mm1：2.5水泥砂浆找平层，内掺结构胶	m2	210.08			
71	040308004006	涂料	1. 夯土漆饰面	m2	210.08			
72	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 主体墙绘 2. 专业厂家二次深化设计	m2	54.51			
73	011204001007	石材墙面	1. 浅咖色劈裂砖贴面 2. 30mm1：2.5水泥砂浆结合层	m2	76.96			
74	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式：双排 2. 搭设高度：2.0m 3. 脚手架材质：焊接钢管	m2	208			
		分部小计						
		彩钢瓦更换树脂瓦						
75	010901001001	瓦屋面	1. 拆除现状屋顶彩钢瓦 2. 更换为褐红色树脂瓦	m2	64			
		分部小计						
		民宿庭院院落三环境						
		铺装工程						
76	050201001005	园路	1. 400*150*50mm本地仿古	m2	83.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			花岗岩铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实					
77	050201005007	嵌草砖(格)铺装	1. 人行50mm高成品HDPE土工格栅（散置80mm厚粒径5-7mm黄色砾石） 2. 土工布一道 3. 150厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m2	16.06			
78	010507004006	台阶	1. 踏面:600*350*50厚蒙古黑花岗岩台阶 2. 踢面:600*100*30厚蒙古黑花岗岩台阶 3. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 120厚C25钢筋混凝土基础Φ12@200单层双向 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实	m2	5.4			
		分部小计						
		庭院门头						
79	050307018001	庭院门头	1. 入户门头改造 2. 小青瓦屋面 3. 花岗岩条石台阶 4. 白色外墙漆 5. 包含挖土、回填、余方、基础、墙体、模板等全部工作内容	个	1			
		分部小计						
		定制滑梯						
80	050307016001	定制滑梯	1. 聚乙烯（PE）定制滑梯，厂家深化安装 2. 规格：长14m，宽0.6m	m	14			
		分部小计						
		庭院围墙 29.4m						
81	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	31.99			
82	040103001004	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	21.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：庭院工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：庭院工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		窑洞文化体验及露营基地景观绿化						
		整理绿化用地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	329.6			
		分部小计						
		落叶乔木						
2	050102001024	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径:D: 13cm 3. 株高、冠径:H: 4.0-5.0m W: 3.5-4.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	6			
		分部小计						
		落叶灌木						
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	20			
4	050102002002	栽植灌木	1. 种类:丁香球B 2. 冠丛高:1.5m 3. 蓬径:1.6m 4. 养护期:1年	株	8			
5	050102002003	栽植灌木	1. 种类:丁香球C 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	3			
6	050102002004	栽植灌木	1. 种类:水蜡B 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	4			
		分部小计						
		地被						
7	050102007001	栽植色带	1. 苗木种类:牡丹 2. 株高:0.3-0.4m 3. 密度:9株/m2 4. 养护期:1年	m2	283.9			
8	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:千屈菜 2. 株高:0.6-0.7m 3. 密度:2-3盆/m2	m2	45.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 养护期:1年					
		分部小计						
		农耕文化馆场地提升景观绿化						
		整理绿化用地						
9	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	512.8			
		分部小计						
		落叶乔木						
10	050102001025	栽植乔木	1. 种类:国槐B 2. 胸径:D: 18cm 3. 株高、冠径:H: 6.0-7.0m W: 4.5-5.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	4			
11	050102001027	栽植乔木	1. 种类:山桃D 2. 胸径:D: 15cm 3. 株高、冠径:H: 4.0-4.5 W: 3.5-3.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	19			
12	050102001026	栽植乔木	1. 种类:山杏D 2. 地径:D: 10cm 3. 株高、冠径:H: 3.0-3.5m W: 2.5-3.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	12			
		分部小计						
		地被						
13	050102007002	栽植色带	1. 苗木种类:牡丹 2. 株高:0.3-0.4m 3. 密度:9株/m2 4. 养护期:1年	m2	108.3			
14	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:早熟禾草卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	404.5			
		分部小计						
		民俗庭院院落二景观绿化						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整理绿化用地						
15	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	31.2			
		分部小计						
		落叶乔木						
16	050102001030	栽植乔木	1. 种类:山杏D 2. 地径:D: 10cm 3. 株高、冠径:H: 3.0-3.5m W: 2.5-3.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	1			
		分部小计						
		地被						
17	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:早熟禾草卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	31.2			
		分部小计						
		民俗庭院院落三景观绿化						
		整理绿化用地						
18	050101010004	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	56.6			
		分部小计						
		落叶乔木						
19	050102001032	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径:D: 13cm 3. 株高、冠径:H: 4.0-5.0m W: 3.5-4.0m 4. 支撑方式:三脚架支撑 5. 养护期:1年 6. 其他要求:草绳绕干	株	5			
		分部小计						
		地被						
20	050102007003	栽植色带	1. 苗木种类:牡丹 2. 株高:0.3-0.4m 3. 密度:9株/m2 4. 养护期:1年	m2	12.5			
21	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:早熟禾草卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	44.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		窑洞文化体验及露营基地景观照明						
		电缆						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	66.14			
2	040103001001	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	66.14			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:中型PVC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地	m	132.28			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	132.28			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂	m	132.28			
		分部小计						
		灯具基础						
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.28			
7	040103001002	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	13.68			
8	040103002001	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距km 3. 渣土消纳	m3	3.6			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.6			
10	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	24			
11	040901009001	预埋铁件	1. 200*200*5mm钢板封底 2. 50*50*5mm肋板	t	0.035			
		分部小计						
		灯具						
12	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格: LED 3000K 40W 3. 参数: 4000, 压铸铝灯杆+钢化玻璃灯罩, 单头	套	14			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格: LED 3000K 10W 3. 参数: H600, 压铸铝灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆+磨砂亚克力灯罩，单头					
		分部小计						
		接地						
14	030409001001	接地极	1. 40*4角钢接地级	根	20			
15	030409002001	接地母线	1. 40*40镀锌扁钢	m	50			
		分部小计						
		农耕文化馆场地提升景观照明						
		电缆						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	112.3			
17	040103001003	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	112.3			
18	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:中型PVC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地	m	224.59			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	224.59			
20	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂	m	224.59			
		分部小计						
		灯具基础						
21	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.28			
22	040103001004	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	13.68			
23	040103002002	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距km 3. 渣土消纳	m3	3.6			
24	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.6			
25	041102002002	基础模板	1. 基础模板	m2	24			
26	040901009002	预埋铁件	1. 200*200*5mm钢板封底 2. 50*50*5mm肋板	t	0.035			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具						
27	030412007002	一般路灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：LED 3000K 40W 3. 参数：4000, 压铸铝灯杆+钢化玻璃灯罩，单头	套	11			
28	030412004003	装饰灯	1. 名称：草坪灯 2. 规格：LED 3000K 10W 3. 参数：H600, 压铸铝灯杆+磨砂亚克力灯罩，单头	套	9			
		分部小计						
		接地						
29	030409001002	接地极	1. 40*4角钢接地级	根	20			
30	030409002002	接地母线	1. 40*40镀锌扁钢	m	50			
		分部小计						
		民俗庭院院落二景观照明						
		电缆						
31	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	24.68			
32	040103001005	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	24.68			
33	030408003003	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：中型PVC 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：埋地	m	49.36			
34	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1KV-3*4 3. 敷设方式、部位：管道敷设	m	49.36			
35	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类：铺砂	m	49.36			
		分部小计						
		灯具基础						
36	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	12.1			
37	040103001006	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	9.58			
38	040103002003	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距km	m3	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 渣土消纳					
39	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.52			
40	041102002003	基础模板	1. 基础模板	m2	16.8			
41	040901009003	预埋铁件	1. 200*200*5mm钢板封底 2. 50*50*5mm肋板	t	0.025			
		分部小计						
		灯具						
42	030412004005	装饰灯	1. 名称: 照树灯 2. 规格: LED 3000K 30W 3. 参数: Φ90*H190mm, 压铸铝外壳+钢化玻璃灯罩	套	4			
43	030412004004	装饰灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED 3000K 10W 3. 参数: H600, 压铸铝灯杆+磨砂亚克力灯罩, 单头	套	10			
		分部小计						
		接地						
44	030409001003	接地极	1. 40*4角钢接地级	根	14			
45	030409002003	接地母线	1. 40*40镀锌扁钢	m	25			
		分部小计						
		民俗庭院院落三景观照明						
		电缆						
46	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20.89			
47	040103001007	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	20.89			
48	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:中型PVC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地	m	41.77			
49	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	41.77			
50	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂	m	41.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		灯具基础						
51	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.1			
52	040103001008	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	9.58			
53	040103002004	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距km 3. 渣土消纳	m3	2.52			
54	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.52			
55	041102002004	基础模板	1. 基础模板	m2	16.8			
56	040901009004	预埋铁件	1. 200*200*5mm钢板封底 2. 50*50*5mm肋板	t	0.025			
		分部小计						
		灯具						
57	030412004006	装饰灯	1. 名称: 照树灯 2. 规格: LED 3000K 30W 3. 参数: Φ90*H190mm, 压铸铝外壳+钢化玻璃灯罩	套	4			
58	030412004007	装饰灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED 3000K 10W 3. 参数: H600, 压铸铝灯杆+磨砂亚克力灯罩, 单头	套	10			
		分部小计						
		接地						
59	030409001004	接地极	1. 40*4角钢接地级	根	14			
60	030409002004	接地母线	1. 40*40镀锌扁钢	m	25			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 全屋拆除	m2	184.06			
2	040103002001	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	368.12			
		分部小计						
		土石方工程						
3	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 平整场地	m2	184.06			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	288.93			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1. 5m内	m3	62.4			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	314.35			
7	010103002001	余方弃置	1. 渣土装运 2. 运距5km 3. 渣土消纳	m3	36.98			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.73			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.85			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.4			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.99			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.95			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.09			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 20 以内	t	10.687			
		分部小计						
		楼梯						
15	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: MJ1 Q235B 2. 规格: 300*300*14mm	t	0.059			
17	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: MJ2 Q235B 2. 规格: 300*300*14mm	t	0.02			
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: MJ1 Q235B 2. 规格: φ 12mm	t	0.016			
19	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类: MJ2 Q235B 2. 规格: φ 14mm	t	0.005			
20	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: HW200*200*8*12mm	t	0.393			
21	010604001001	钢梁	1. 梁类型: PTL 2. 钢材品种、规格: HW200*200*8*12mm	t	0.239			
22	010604001002	钢梁	1. 梁类型: TL1 2. 钢材品种、规格: 槽钢14a	t	0.253			
23	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 钢梯形式: 5mm花纹钢板踏步及休息平台	t	0.506			
24	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.15			
25	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢楼梯 2. 油漆品种、刷漆遍数: 耐高温防腐漆2遍	m2	35.97			
		分部小计						
		砌筑工程						
26	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	41.89			
27	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	102.65			
28	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 女儿墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	14.91			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆填充层 2-11.5厚聚氨酯防水涂料 上翻到建筑完成面上250 高,淋浴头周围1000内高 为1800 3.50厚C20豆石混凝土(上 下配Φ3双向@50钢丝网片 ,中间敷发热电缆) 4.0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜 5.50厚B1级挤塑聚苯板12 0kg/m3 6.1.5厚合成高分子防水 涂料防潮层 7.20厚1:3水泥砂浆找平 层 8.素水泥浆一道 9.60厚C15混凝土垫层 10.150厚3:7灰土或碎石 灌M5水泥砂浆 11.素土夯实					
		分部小计						
		天棚吊顶						
37	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚一 刮腻子乳胶漆顶棚 1.现浇钢筋混凝土楼板地 面清理干净 2.满刮3mm柔性腻子分两 遍刮平、打磨 3.白色乳胶漆2道	m2	130.8			
38	011302001001	吊顶天棚	顶棚三 铝合金方形板吊 顶 1.配套金属龙骨 2.铝合金方形板	m2	23.08			
		分部小计						
		内墙						
39	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙一 乳胶漆内墙 1.米黄色乳胶漆2遍 2.满刮2-3mm耐水腻子2遍 3.15厚DP/WP M15砂浆.8+ 7分层抹平压光)与采暖 空间相临的墙体抹30厚玻 化微珠保温层-5厚抗裂砂 浆复合耐碱网格布)	m2	377.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 墙面不同材料交接处满粘热镀锌焊接钢丝网, 钢丝直径不小于0.7, 钢丝网眼目规格不大于15x15, 宽度>300, 居中布置 5. 基层墙体					
40	011204003001	块料墙面	内墙三 瓷砖墙面 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:05:25水泥石灰砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖)白水泥擦缝或填剂填缝	m2	133.5			
		分部小计						
		外墙						
41	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙一 稻草漆外墙 1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 100mm厚岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴 4. 锚栓锚固岩棉板 5. 5厚抹面胶浆分遍抹压, 压入耐碱玻璃纤维网布 6. 稻草漆(涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍)	m2	209.45			
		分部小计						
		屋面						
42	011101003002	细石混凝土屋面	屋面一 细石混凝土平屋面 1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ4 @150钢筋网片: 与屋面板预埋Φ10 钢筋头绑牢, 设分格	m2	184.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝缝宽10, 与女儿墙留20宽缝, 纵横间距<6m, 缝中钢筋断开, 缝内填PVC防水石膏 2. 120mm厚挤塑聚苯板保温层(屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周设500mm的水平防火隔离带) 3. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材(工型), 距建筑完成面最高点卷起300 4. 在屋面转角及管道周围附加3厚SBS改性沥青防水卷材加强层, 宽度250 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层(管道周围做成圆锥台, 留四槽, 并填密封材料) 6. 最薄处20厚找坡层, 找2%坡(1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩) 7. 钢筋混凝土楼板					
		分部小计						
		其他装饰						
43	010507001001	散水、坡道	1. ≥200mm草皮及种植土 2. 80mmC25混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	34.7			
44	010507004001	台阶	1. 面砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	5.38			
45	011105003001	块料踢脚线	踢脚 面砖踢脚 1. 120mm1.5厚全瓷面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3. 15厚DP/WP M15砂浆8+7分层抹平压光 4. 墙面不同材料交接处满粘热镀锌焊接钢丝网, 钢丝直径不小于0.7, 钢丝网眼目	m	188			
46	050307007001	栏杆	1. 栏杆高度:450mm	m	72.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 民宿三建筑工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：民宿三建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.87			
2	040103001001	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m3	3.87			
3	030411001001	配管	1. 名称:预留强电套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	17.2			
4	030411004001	配线	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	17.2			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:ZAL配电箱 2. 型号:13回路 3. 规格:600*600*320mm 4. 安装方式:壁挂装, 底边距地1.6m	台	1			
6	030411001002	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配	m	86.4			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-3*6mm2 3. 配线部位:管内敷设	m	86.4			
8	030404017005	配电箱	1. 名称:1AL照明配电箱 2. 型号:5回路 3. 规格:600*600*320mm 4. 安装方式:壁挂装, 底边距地1.6m	台	10			
9	030411001007	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	33			
10	030411004013	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-3*4mm2 3. 配线部位:管内敷设	m	33			
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔暗装插座/空调插座 2. 规格:250V 10A 带安全门 3. 安装方式:暗装, 距地0.30m	个	14			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:预	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			留					
		分部小计						
		照明工程						
13	030411001003	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	17			
14	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-3*2.5mm ² 3. 配线部位:管内敷设	m	17			
15	030904004001	消防警铃	1. 名称:门铃 2. 型号:10A 3. 安装形式:吊顶内安装	个	2			
16	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号: LED 1*12W 3. 安装形式:吸顶式	套	2			
17	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号: LED 1*12W 3. 安装形式:吸顶式	套	2			
18	030412001005	普通灯具	1. 名称:半球吸顶灯 2. 型号: LED 1*12W 3. 安装形式:吸顶式	套	2			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单/双/三联翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部电位联结端子箱 2. 规格:400*300*120mm 3. 安装方式:暗装, 底距地0.3m	台	2			
		分部小计						
		应急工程						
21	030503003001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 类别:TY-C 3. 功能:落地安装	套	1			
22	030404016001	控制箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:A型, DC36V 3. 安装方式:嵌入式, 底边距地1.6m	台	1			
23	030411001004	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	38			
24	03041100400	配	1. 名称:管内配线	m	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	线	2. 型号:WDZC-BYJ-3*2.5mm ² 3. 配线部位:管内敷设					
25	030412004005	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1x1W(LED, A型, DC36V) 3. 安装形式: 壁装	套	2			
26	030412004008	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯（单向不可调） 2. 规格: 1x1W(LED, A型, DC36V) 3. 安装形式: 壁装	套	2			
27	030412004009	装饰灯	1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 规格: 1x1W(LED, A型, DC36V) 3. 安装形式: 吊装	套	2			
28	030412004006	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 1x6W(LED, A型, DC36V) 3. 安装形式: 吊装	套	2			
29	030412004007	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 1x3W(LED, A型, DC36V) 3. 安装形式: 吊装	套	9			
		分部小计						
		弱电工程						
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2.16			
31	040103001002	回填方	1. 原状土回填 2. 压实系数按设计要求	m ³	2.16			
32	030411001005	配管	1. 名称:预留强电套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	14.4			
33	030411004007	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-3*4mm ² 3. 配线部位:管内敷设	m	14.4			
34	030404016002	控制箱	1. 名称:弱电控制箱 2. 安装方式:嵌入式, 底边距地0.3m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001006	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配	m	115			
36	030411004008	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:RVB-2*0.5 3. 配线部位:管内敷设	m	38.33			
37	030411004011	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:SYWV-75-5 3. 配线部位:管内敷设	m	38.33			
38	030411004012	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:UTP-5e 3. 配线部位:管内敷设	m	38.33			
39	030404035002	插座	1. 名称:宽带数据单孔插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装，距地0.30m	个	7			
40	030404035003	插座	1. 名称:电话单孔插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装，距地0.30m	个	7			
41	030404035004	插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装，距地0.30m	个	7			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:预留	个	21			
		分部小计						
		防雷接地						
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格:400*300*120mm 3. 安装方式:暗装，底距地0.3m	台	1			
44	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 规格材质:Φ10镀锌圆钢	m	78.5			
45	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:40*4镀锌扁钢	m	125			
		分部小计						
		采暖工程						
46	031004016001	蒸汽—水加热器	1. 类型:超低温空气源热	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	门	2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接					
		分部小计						
		雨水工程						
71	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	24.3			
72	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	24.3			
73	040501004001	塑料管	1. 200mm砂垫层 2. De300PVC-U排水管	m	27			
74	040504009001	雨水口	1. 双算雨水口 2. 图集06MS201-8P33	座	2			
75	040504002002	混凝土井	1. 混凝土检查井	座	2			
		分部小计						
		污水工程						
76	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	40.5			
77	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	40.5			
78	040501004002	塑料管	1. 200mm砂垫层 2. De100PVC-U排水管	m	18			
79	040501004003	塑料管	1. De300PVC-U排水管	m	45			
80	031004014001	给、排水附(配)件	1. DN100地漏	个	4			
81	031004014002	给、排水附(配)件	1. DN75地漏	个	4			
82	040504002003	混凝土井	1. 混凝土检查井	座	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 民宿三安装工程

标段：台格斗田园乡村综合体项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：民宿三安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。