

云县涌宝镇龙马塘村万寿菊、荞麦种植 基地建设项目

工 程 量 清 单

拦标价 （小 写） :1461485.37元

(大写) 壹佰肆拾陆万壹仟肆佰捌拾伍元叁角柒分

招标人：

云县涌宝镇人民政府

(单位盖章)


工程造价

咨 询 人：

中潮项目管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

B11154400027831

中潮项目管理有限公司

(有效期至2028年12月31日)

审 核 人：

B11204400001510

中潮项目管理有限公司
(造价工程师签字盖章)
有效期至：2028年07月09日

编制日期：

复核日期：

工程量清单汇总表

工程名称:云县涌宝镇龙马塘村万寿菊、荞麦种植基地建设项目

金额单位:元

序号	项目名称	金额
	一片区	0
一	土地平整工程	0.00
二	农田防护与生态环境保持工程	0.00
	二片区	0.00
一	土地平整工程	0.00
二	灌溉与排水工程	0.00
三	农田防护与生态环境保持工程	0.00
	三片区	0.00
一	土地平整工程	0.00
二	灌溉与排水工程	0.00
三	田间道路工程	0.00
四	农田防护与生态环境保持工程	0.00
总计	——	0.00

工程量清单

项目名称:云县涌宝镇龙马塘村万寿菊、荞麦种植基地建设项目

金额单位:元

序号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	一片区				
一	土地平整工程	亩	33.50		
(一)	耕作田块修筑工程				
1	梯田修筑				
(1)	挖掘机挖土(一、二类土)	m3	1172.87		
2	表土保护				
(1)	土地翻耕(一、二类土)	公顷	1.9551		
(2)	挖掘机挖树根 树身直径10~20cm	棵	45599.00		
二	农田防护与生态环境保护工程				
1	防护工程				
(1)	防护网	m2	2894.40		
(2)	钢管立柱 Φ48mm	根	536.00		
(3)	C20设备基础	m3	10.73		
	二片区				
一	土地平整工程	亩	25.03		
(一)	耕作田块修筑工程				
1	梯田修筑				
(1)	挖掘机挖土(一、二类土)	m3	946.65		
2	表土保护				
(1)	土地翻耕(一、二类土)	公顷	1.4383		
(2)	挖掘机挖树根 树身直径10~20cm	棵	34068.00		
二	灌溉与排水工程				
(一)	水源工程				
1	50m3水池(圆型)	座	1.00		
(1)	挖掘机挖土(三类土)	m3	11.39		
(2)	建筑物土方回填 机械夯填	m3	1.89		
(3)	其他机械钢筋制作安装	t	1.91		
(4)	c25混凝土池底	m3	4.00		
(5)	C25混凝土池壁	m3	12.70		

(6)	C25涵洞顶板	m3	2.20		
(7)	C25混凝土池壁(隔墙)	m3	2.25		
(8)	C25预制混凝土板安装	m3	0.09		
(9)	C10无砂混凝土垫层	m3	20.63		
(10)	M7.5浆砌砖	m3	0.06		
(11)	Φ110mmPE管道安装	m	10.00		
(12)	其他机械钢筋制作安装	t	0.075		
三	农田防护与生态环境保护工程				
1	防护工程				
(1)	防护网	m2	2315.16		
(2)	钢管立柱Φ48mm	根	432.00		
(3)	C20设备基础	m3	8.63		
	三片区				
一	土地平整工程	亩	107.52		
(一)	耕作田块修筑工程				
1	梯田修筑				
(1)	挖掘机挖土(一、二类土)	m3	4034.33		
2	表土保护				
(1)	土地翻耕(一、二类土)	公顷	6.1902		
(2)	挖掘机挖树根 树身直径10~20cm	棵	146329.00		
二	灌溉与排水工程				
(一)	水源工程				
1	50m3水池(圆型)	座	2.00		
(1)	挖掘机挖土(三类土)	m3	22.78		
(2)	建筑物土方回填 机械夯填	m3	3.78		
(3)	其他机械钢筋制作安装	t	3.82		
(4)	C25混凝土池底	m3	8.00		
(5)	C25混凝土池壁	m3	25.40		

(6)	C25涵洞顶板	m3	4.40		
(7)	C25混凝土池壁(隔墙)	m3	4.50		
(8)	C25预制混凝土板安装	m3	0.18		
(9)	C10无砂混凝土垫层	m3	41.26		
(10)	M7.5浆砌砖	m3	0.13		
(11)	Φ110mmPE管道安装	m	20.00		
(12)	其他机械钢筋制作安装	t	0.15		
(二)	渠系建筑物工程				
1	涵洞	座	3.00		
(1)	人工挖沟槽(三类土)	m3	11.37		
(2)	机械夯实砂砾料	m3	2.13		
(3)	C20挡土墙、岸墙、翼墙	m3	1.68		
(4)	粗砂垫层	m3	2.16		
(5)	Φ300mm平段混凝土管安装	m	12.00		
三	田间道路工程				
(一)	道路工程				
1	改建生产路	m	692.60		
(1)	挖掘机挖土(一、二类土)	m3	997.13		
(2)	路床碾压	m2	2285.58		
四	农田防护与生态环境保护工程				
1	防护工程				
(1)	防护网	m2	7687.80		
(2)	钢管立柱Φ48mm	根	1432.00		
(3)	C20设备基础	m3	28.63		
总计	——	——	——	——	