



五、已标价工程量清单

1040001JH620105010



安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程

投 标 总 价

104001JH620105010

投 标 人： 兰州辉达建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)



2024 年 11 月 6 日

投 标 总 价



工 程 名 称:

安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

投标总价（小写）： 2516826.3

（大写）： 贰佰伍拾壹万陆仟捌佰贰拾陆元叁角

投 标 人:

兰州辉达建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

政徐
印文

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:

2024 年 11 月 6 日

总 说 明



工程名称：安宁区政务服务大厅
暨“一站式”矛盾纠纷综合调处
服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编制依据

- 一、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（二）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013）；
- 二、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）；
- 三、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）及兰州地区基价（2019 年地区基价）（DBJD25-67-2019）；
- 四、《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）及 2019 兰州地区基价（DBJD25-68-2019）；
- 五、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 六、《甘肃省市政工程预算定额》（DBJD25-64-2018）及兰州地区基价；
- 七、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）及《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基区基价》（DBJD25-61-2018）；
- 八、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（DBJD25-62-2018）及《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》（DBJD25-63-2018）；
- 九、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）；
- 十、甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118 号）；
- 十一、兰州市 2024 年 01 月至 06 月人工信息价；
- 十三、兰州建设工程价格信息（2024 年第四期），无材料信息价的参照市场价计入；
- 十四、《安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷
- 十五、综合调处服务中心维修改造项目》施工图纸、答疑等；

工程名称: 安宁市政务服务大厅	
式: 矛盾纠纷综合调处服务	
项目	
序号	
1	西厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-02

工程名称: 西厅	
序号	
1	西厅 拆除工

工程名称: 西厅

[illegible]

表—03

工程名称: 西厅	
序号	
1	安全文明
1.1	环境保
	文明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	20252.26	
1.1	西大厅拆除	20252.26	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费(费率措施费)	2939.12	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1931.9	—
	其中:社会保险费	1405.02	—
	其中:住房公积金	526.88	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	2261.1	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		27,384.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：西厅-拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		西大厅拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体和新开门洞 2. 垃圾运距:15 km	m3	61.87	105.17	6506.87		1255.34
2	011610002001	金属门窗拆除-公共资源交易中心大厅	1. 门窗洞口尺寸:1200*2100mm 2. 垃圾运距:15 km	m2	5.04	17.67	89.06		32.21
3	011605001001	平面块料拆除-DT-01 原地面玻化砖局部维修,对一层改造大厅及二三公共区域、办公室破损、空鼓瓷砖进行拆除	1. 饰面材料种类:DT-01 原地面玻化砖局部维修,对一层改造大厅及二三公共区域、办公室破损、空鼓瓷砖进行拆除,二次铺贴800*800玻化砖,共计约100平方米 2. 垃圾运距:15 km	m2	100	33.65	3365		1776.68
4	011605001002	平面块料拆除-DT-2 200宽啡网纹花岗岩嵌条(原墙基及过门石石材拆除区域)	1. 饰面材料种类:DT-2 200宽啡网纹花岗岩嵌条(原墙基及过门石石材拆除区域) 2. 垃圾运距:15 km	m2	30	33.65	1009.5		533
5	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除-DT-3 原地面防静电地板拆除铺贴800*800玻化砖	1. 部位:现矛二、矛三地面 2. 龙骨及饰面种类:DT-3 原地面防静电地板拆除 3. 垃圾运距:15 km	m2	37.85	33.65	1273.65		672.47
6	011603001001	柜台拆除-矛调三	1. 构件名称:柜台 2. 垃圾运距:15 km	m	4.2	73	306.6		
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名	m2	1446.54	2.85	4122.64		2363.34
本页小计							16673.32		6633.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		-QM-B	称:详见图纸设计 2.垃圾运距:15 km						
8	011608002002	铲除涂料面-QM-C	1.铲除部位名称:详见图纸设计 2.垃圾运距:15 km	m2	92.8	2.85	264.48		151.61
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.部位:一层大厅 2.龙骨及饰面种类:拆除墙面干挂玻化砖及钢骨架(宽度600) 3.垃圾运距:15 km	m2	4.8	30.49	146.35		89.7
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除-TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯,需拆除	1.龙骨及饰面种类:TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯,需拆除 2.垃圾运距:15 km	m2	97.37	17.01	1656.26		996.97
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除-改造大厅区域拆除原吊顶二次轻钢龙骨石膏板吊顶,安装软膜灯箱、筒灯等	1.龙骨及饰面种类:改造大厅区域拆除原吊顶二次轻钢龙骨石膏板吊顶 2.垃圾运距:15 km	m2	88.88	17.01	1511.85		910.04
		分部小计					20252.26		8781.36
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							3578.94		2148.32
合 计							20252.26		8781.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 11 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		61.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-123	铝合金龙骨架间壁	10m2	0.1000	56.95	1.55	0	19.7%	5.70	0.16	0.00	1.12				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.1000	145.95	0	723.72	19.7%	14.60	0.00	72.37	2.88				
人工费调整								8.36	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.65	0.16	72.37	4.00				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								105.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气					m3	0.026	2.2	0.06						
	乙炔气					m3	0.01	9.75	0.1						
	材料费小计							—	0.15	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 11 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除-公共资源交易中心大厅		计量单位		m2		工程量		5.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.1000	49.3	1.55	0	19.7%	4.93	0.16	0.00	0.97				
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0100	145.95	0	723.72	19.7%	1.46	0.00	7.24	0.29				
人工费调整								2.63	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.02	0.16	7.24	1.26				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								17.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气				m3	0.026	2.2	0.06							
	乙炔气				m3	0.01	9.75	0.1							
	材料费小计						—	0.15	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 11 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除-DT-01 原地面玻化砖局部维修，对一层改造大厅及二三层公共区域、办公室破损、空鼓瓷砖进行拆除		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0070	2392.16	0	0	19.7%	16.75	0.00	0.00	3.30				
人工费调整								7.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.08	0.00	5.07	3.50				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								33.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 11 页

项目编码		011605001002		项目名称		平面块料拆除-DT-2 200宽啡网纹花岗岩嵌条(原墙基及过门石石材拆除区域)		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0070	2392.16	0	0	19.7%	16.75	0.00	0.00	3.30				
人工费调整								7.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.08	0.00	5.07	3.50				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								33.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 11 页

项目编码		011606001001		项目名称		楼地面龙骨及饰面拆除-DT-3 原地面防静电地板拆除铺贴 800*800玻化砖		计量单位	m2	工程量	37.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20
1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0070	2392.16	0	0	19.7%	16.75	0.00	0.00	3.30
人工费调整								7.32	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.08	0.00	5.07	3.50
综合工日120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 11 页

项目编码		011603001001		项目名称		柜台拆除-矛调三		计量单位		m		工程量		4.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	柜台拆除-矛调三	m	1.0000	0	73	0	19.7%	0.00	73.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	73.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	柜台拆除-矛调三				m	1	73	73							
	材料费小计							—	73.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 11 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面-QM-B		计量单位		m2		工程量		1446.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31				
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0003	145.95	0	723.72	19.7%	0.04	0.00	0.22	0.01				
人工费调整								0.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.31	0.00	0.22	0.32				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								2.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	砂纸 0-4号				张	0.022	0.15	0							
	材料费小计						—	0.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程				标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目				第 8 页 共 11 页							
项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面-QM-C		计量单位		m2		工程量		92.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31				
1-158 换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距（m）:15000	10m3	0.0003	145.95	0	723.72	19.7%	0.04	0.00	0.22	0.01				
人工费调整								0.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.31	0.00	0.22	0.32				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								2.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂纸 0-4号					张	0.022	0.15	0						
	材料费小计							—	0.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 11 页

项目编码		011606002001		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00		1.74			
1-121	零星铁件拆除	t	0.0080	1230.97	53.62	0	19.7%	9.85	0.43	0.00		1.94			
人工费调整								7.69	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						26.38	0.43	0.00		3.68			
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								30.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气				m3	0.0666	2.2	0.15							
	乙炔气				m3	0.029	9.75	0.28							
	材料费小计						—	0.43	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 11 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除-TB-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯		计量单位		m2		工程量		97.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.79	0	19.7%	10.17	0.18	0.00	2.00				
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0005	145.95	0	723.72	19.7%	0.07	0.00	0.36	0.01				
人工费调整								4.22	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.46	0.18	0.36	2.02				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								17.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气				m3	0.028	2.2	0.06							
	乙炔气				m3	0.012	9.75	0.12							
	材料费小计						-	0.18	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 11 页

项目编码		011606003002		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除-改造 大厅区域拆除原吊顶二次轻 钢龙骨石膏板吊顶, 安装软膜 灯箱、筒灯等		计量单位	m2	工程量	88.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.79	0	19.7%	10.17	0.18	0.00	2.00
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0005	145.95	0	723.72	19.7%	0.07	0.00	0.36	0.01
人工费调整								4.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.46	0.18	0.36	2.02
综合工日120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								17.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	氧气				m3	0.028	2.2	0.06			
	乙炔气				m3	0.012	9.75	0.12			
	材料费小计						—	0.18	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：西厅拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612	141.56			
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574	226.03			
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594	842.48			
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086	710.06			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302	289.96			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572	50.23			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费		2.96	259.93			
8	011707004001	二次搬运费		0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费		0.04	3.51			
10	011707005001	冬雨季施工增加费		3.91	343.35			
11	01B001	工程定位复测费		0.82	72.01			
12	01B002	施工因素增加费		0				
13	01B003	特殊地区增加费		0				
合 计					2939.12			

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-拆除工程

104001JH620105010

表—12—1



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-拆除工程

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。


表—12—3

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-拆除工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅-拆除工程	
序号	材料(工程设备)规格

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第142页 共1006页

工程名称: 西厅 拆除工程

序号	名称
01	拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	251459.57	
1.1	楼地面装饰工程	29118.11	
1.2	天棚工程	58590.85	
1.3	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	108182.82	
1.4	其他装饰工程	45800.77	
1.5	定额措施项目	9767.02	
二	措施项目费（费率措施费）	12671.41	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	11757.87	—
	其中: 社会保险费	8551.18	—
	其中: 住房公积金	3206.69	—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	24830	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		300,718.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面 DT-01	1. DT-01 原地面玻化砖局部维修，对一层改造大厅及二三层公共区域、办公室破损、空鼓瓷砖进行拆除，二次铺贴800*800玻化砖，共计约100平方米 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m2	100	143. 67	14367		2436
2	011102001001	石材楼地面 DT-02	1. DT-2 200宽啡网纹花岗岩嵌条（原墙基及过门石石材拆除区域） 2. 对一层改造大厅及二三层公共区域、办公室破损、空鼓瓷砖进行拆除，修补花岗岩约30平方米 3. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩	m2	30	310. 44	9313. 2		750. 9
3	011102003002	块料楼地面 DT-03	1. 部位：矛二、矛三地面 2. DT-3 原地面防静电地板拆除，铺贴800*800玻化砖 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m2	37. 85	143. 67	5437. 91		922. 03
		分部小计					29118. 11		4108. 93
		天棚工程							
4	011302001001	TH-01 轻钢龙骨石膏板吊顶乳胶漆刷白	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨	m2	82. 18	134. 1	11020. 34		3383. 91
本页小计							40138. 45		7492. 84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 8 页

工程名称：西厅-建筑与装饰工程		金额（元）							
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格：乳胶漆刷白						
5	011407002001	TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白	1. 基层类型：石膏板吊顶 2. 喷刷涂料部位：TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	325.36	32.42	10548.17		4078.97
6	011302001002	TH-3 原矿棉吊顶局部	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（龙骨利旧） 2. 面层材料品种、规格：TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯	m2	90.17	47.57	4289.39		827.76
7	011302001003	TH-4 软膜天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm工板板基层贴铝箔纸 3. 面层材料品种、规格：软膜天花	m2	87.68	328.42	28795.87		5026.96
8	011407002002	TH-5 原房间四周500(宽)*100(高)石膏吊顶二次乳胶漆刷白	1. 基层类型：石膏板吊顶 2. 喷刷涂料部位：TH-5 原房间四周500(宽)*100(高)石膏吊顶二次乳胶漆	m2	121.44	32.42	3937.08		1522.47
本页小计							47570.51		11456.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 8 页

工程名称：西厅-建筑与装饰工程		金额（元）							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆刷白 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆						
		分部小计					58590.85		14840.07
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
9	011207001001	轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面 QM-A	1. 轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15mm木工板 4. 面层材料品种、规格、颜色：白色金属覆膜板	m2	154.3	228.31	35228.23		4247.88
10	011407001001	墙面喷刷涂料 QM-B	1. 基层类型：原墙面 2. 喷刷涂料部位：QM-B 原墙面二次乳胶漆刷白 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	1446.54	28.87	41761.61		15112.58
11	011407001002	墙面喷刷涂料 QM-C	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：QM-C 原墙面铲除乳胶漆刷白 3. 腻子种类：普	m2	92.8	28.87	2679.14		969.52
本页小计							79668.98		20329.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 8 页

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通腻子 4. 刮腻子要求： 满刮 5. 涂料品种、喷 刷遍数：乳胶漆						
12	011502001001	金属装饰线—— 层大厅	1. 部位：一层大 厅 2. 线条材料品种 、规格、颜色：6 mm宽雾面不锈钢 压条收口	m	5.7	23.16	132.01		16.59
13	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：6 0mm 2. 基层材料种类 、规格：15厘木 工板 3. 面层材料品种 、规格、颜色：6 0宽雾面不锈钢 踢脚线	m	85.97	29.17	2507.74		417.81
14	011210006001	新做轻钢龙骨 石膏板隔墙	1. 骨架、边框材 料种类、规格： 竖向轻钢隔墙龙 骨、间距400mm 横向轻钢穿心 龙骨 2. 隔板材料品种 、规格、颜色： 岩棉填充、两侧 石膏板基层乳胶 漆刷白（贴壁纸） 3. 嵌缝、塞口材 料品种：详见图 纸设计	m ²	30.93	176.32	5453.58		1388.6
15	011210006002	轻钢龙骨双面1 5厘木工板金属 覆膜板饰面隔 墙	1. 轻钢龙骨双面 15厘木工板金属 覆膜板饰面隔墙 2. 骨架、边框材 料种类、规格： 竖向轻钢隔墙龙 骨、间距400mm ，横向轻	m ²	5.8	452.55	2624.79		306.12
本页小计							10718.12		2129.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 8 页

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢穿心龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色：岩棉填充、双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙 4. 嵌缝、塞口材料品种：详见图纸设计						
16	011207001002	轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板包窗台	1. 部位：大厅C立面 2. 15厘木工板基层金属覆膜板包窗台 3. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨刷防火涂料 4. 基层材料种类、规格：15mm木工板 5. 面层材料品种、规格、颜色：白色金属覆膜板	m2	9.72	228.31	2219.17		267.59
17	011207001003	轻钢龙骨石膏板封堵门洞-公共资源交易中心大厅	1. 部位：公共资源交易中心大厅 2. 轻钢龙骨石膏板封堵门洞 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 4. 基层材料种类、规格：石膏板 5. 面层材料品种、规格、颜色：乳胶漆饰面（计入QM-B 原墙面二次乳胶漆刷白中）	m2	5.04	86.53	436.11		94.25
18	011204004001	干挂石材钢骨架-修补墙面干挂玻化砖	1. 修补墙面干挂玻化砖 2. 部位：公共资源交易中心大	t	0.06	9797.83	587.87		118.43
本页小计							3243.15		480.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厅 3. 骨架种类、规格：纵向骨架40角钢、间距600mm，竖向骨架8#槽钢、间距1000mm						
19	060212010001	预埋件安装-修补墙面干挂玻化砖	1. 修补墙面干挂玻化砖 2. 部位：公共资源交易中心大厅 3. 预埋件材质：200*240*10钢板	块	10	27.65	276.5		62.3
20	011204001001	修补墙面干挂玻化砖	1. 修补墙面干挂玻化砖 2. 部位：公共资源交易中心大厅 3. 安装方式：干挂 4. 面层材料品种、规格、颜色：1200*600玻化砖	m ²	3	260.57	781.71		164.49
21	011502007001	30*30亚克力烤漆阳角线-修补墙面干挂玻化砖	1. 部位：公共资源交易中心大厅 2. 基层类型：饰面砖墙面 3. 线条材料品种、规格、颜色：30*30亚克力烤漆阳角线	m	10	15	150		24.6
22	011210003001	玻璃隔断（大厅3樘C6029窗户，及包边，是否更换？）	1. 部位：大厅C立面 2. 边框材料种类、规格：不锈钢包边 3. 玻璃品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃	m ²	52.2	102	5324.4		
23	011210006003	自助隔断——一层大厅（自助服务机	1. 隔板材料品种、规格、颜色：轻钢龙骨15	m ²	22.22	249.48	5543.45		641.46
本页小计							12076.06		892.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厘木工板基层金属覆膜板饰面隔断：人造石底座、上部12mm钢化玻璃(藏线型灯)隔断						
24	011210003002	玻璃隔断-自助区隔断	1. 边框材料种类、规格：30*30mm铝合金边框(卡槽) 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm灰玻	m2	15.96	155.17	2476.51		444.49
		分部小计					108182.82		24276.71
		其他装饰工程							
25	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木工板基层石膏板饰面窗帘盒乳胶漆刷白	m	18	63.69	1146.42		350.98
26	010802003001	新增钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM1021甲1000*2100 2. 门框、扇材质：钢质甲级防火门	m2	4.2	684.24	2873.81		117.52
27	010803001001	防盗卷帘	1. 门代号及洞口尺寸：1800*4000mm、2800*4000mm 2. 门材质：铝合金防盗卷帘(银行安防地锁) 3. 启动装置品种、规格：电动装置	m2	18.4	793.05	14592.12		1645.46
28	010804007001	安检门	1. 门框、扇材质：安检门	樘	1	8600	8600		
29	011501001001	大厅服务台	1. 大厅L形柜台 2. 台柜规格：详	个	1	18588.42	18588.42		3500.15
本页小计							48277.28		6058.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 8 页 共 8 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 34 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面 DT-01		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.53	0.8	30.02%	24.36	122.53	0.80	7.55				
人工费调整								10.12	-	-	-				
材料费价差								-	-21.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.48	100.84	0.80	7.55				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								143.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	瓷质抛光砖 800*800mm				m2	1.04	82	85.28							
	其他材料费						—	15.56	—	0.00					
	材料费小计						—	100.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 34 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面 DT-02		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-25	花岗岩 波打线（嵌边） 水 泥砂浆	m2	1.0000	25.03	262.82	0.8	30.02%	25.03	262.82	0.80	7.75				
人工费调整								10.40	-	-	-				
材料费价差								-	3.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						35.43	266.46	0.80	7.75				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								310.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	200宽啡网纹花岗岩嵌条（综合）				m2	1.04	241.07	250.71							
	其他材料费						—	15.75	—	0.00					
	材料费小计						—	266.46	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 34 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面 DT-03		计量单位		m2		工程量		37.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.53	0.8	30.02%	24.36	122.53	0.80	7.55				
人工费调整								10.12	-	-	-				
材料费价差								-	-21.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.48	100.84	0.80	7.55				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								143.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	瓷质抛光砖 800*800mm				m2	1.04	82	85.28							
	其他材料费						—	15.56	—	0.00					
	材料费小计						—	100.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 34 页

项目编码		011302001001		项目名称		TH-01 轻钢龙骨石膏板吊顶 乳胶漆刷白		计量单位		m2		工程量		82.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	38.71	0.11	30.02%	16.32	38.71	0.11	4.93				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	11.88	0	30.02%	12.32	11.88	0.00	3.70				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
人工费调整								16.91	-	-	-				
材料费价差								-	2.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						58.08	63.52	0.11	12.39				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								134.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	石膏板 厚9mm				m2	1.05	12	12.6							
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	14	3.97							
	白乳胶				kg	0.48	6.57	3.15							
	大白粉				kg	2.6	1.3	3.38							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

第 5 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 34 页

项目编码		011407002001		项目名称		TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白		计量单位		m2		工程量		325.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
人工费调整								5.03	-	-	-				
材料费价差								-	1.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.56	11.10	0.00	3.76				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	14	3.97							
	白乳胶				kg	0.48	6.57	3.15							
	大白粉				kg	2.6	1.3	3.38							
	其他材料费						—	0.59	—	0.00					
	材料费小计						—	11.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 34 页

项目编码		011302001002		项目名称		TH-3 原矿棉吊顶局部		计量单位		m2		工程量		90.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	39.1	0	30.02%	9.18	39.10	0.00	2.76				
人工费调整								3.81	-	-	-				
材料费价差								-	-7.28	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.99	31.82	0.00	2.76				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								47.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	矿棉板					m2	1.05	30	31.5						
	其他材料费							—	0.32	—	0.00				
	材料费小计							—	31.82	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 34 页

项目编码		011302001003		项目名称		TH-4 软膜天花		计量单位		m2		工程量		87.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-3	平面天棚龙骨 木龙骨 40*40 平面 龙骨中距305*305	m2	1.0000	10.16	39.75	0.05	30.02%	10.16	39.75	0.05	3.07				
16-51	天棚基层 木工板厚度15mm	m2	1.2301	7.64	37.3	0.08	30.02%	9.40	45.88	0.10	2.85				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.2301	12.32	11.88	0	30.02%	15.15	14.61	0.00	4.55				
16-190	天棚 软膜	m2	1.0000	22.62	316.31	0	30.02%	22.62	316.31	0.00	6.79				
人工费调整								23.80	-	-	-				
材料费价差								-	-186.68	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						81.13	229.88	0.15	17.27				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								328.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	石膏板 厚9mm					m2	1.2916	12	15.5						
	白乳胶					kg	0.2	6.57	1.31						
	木工板 厚15mm					m2	1.2916	40	51.66						
	软膜天花吊顶					m2	1	120	120						
	木龙骨 40*40mm					m	7.42	4.61	34.21						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

第 9 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 34 页

项目编码		011407002002		项目名称		TH-5 原房间四周500(宽)*100(高)石膏吊顶二次乳胶漆刷白		计量单位		m2		工程量		121.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
人工费调整								5.03	-	-	-				
材料费价差								-	1.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.56	11.10	0.00	3.76				
二类工123元/工日,三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	14	3.97							
	白乳胶				kg	0.48	6.57	3.15							
	大白粉				kg	2.6	1.3	3.38							
	其他材料费						—	0.59	—	0.00					
	材料费小计						—	11.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 34 页

项目编码		011207001001		项目名称		轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面 QM-A		计量单位		m2		工程量		154.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	41.63	0	30.02%	6.26	41.63	0.00	1.88				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	1.0000	14.39	56.2	0	30.02%	14.39	56.20	0.00	4.32				
人工费调整								11.43	-	-	-				
材料费价差								-	58.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						38.96	181.09	0.00	8.26				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								228.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	白乳胶				kg	0.14	6.57	0.92							
	金属覆膜板				m2	1.1	95	104.5							
	细木工板 厚15mm				m2	1.05	40	42							
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm				m	1.9946	5.46	10.89							
	其他材料费						—	22.78	—	0.00					
	材料费小计						—	181.09	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 34 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料 QM-B		计量单位		m2		工程量		1446.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	996.9	0	30.02%	10.45	9.97	0.00	3.14				
人工费调整								4.19	-	-	-				
材料费价差								-	1.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.64	11.10	0.00	3.14				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								28.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	14	3.97							
	白乳胶				kg	0.48	6.57	3.15							
	大白粉				kg	2.6	1.3	3.38							
	其他材料费						—	0.59	—	0.00					
	材料费小计						—	11.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 34 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料 QM-C		计量单位		m2		工程量		92.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	996.9	0	30.02%	10.45	9.97	0.00	3.14				
人工费调整								4.19	-	-	-				
材料费价差								-	1.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.64	11.10	0.00	3.14				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								28.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2835	14	3.97							
	白乳胶				kg	0.48	6.57	3.15							
	大白粉				kg	2.6	1.3	3.38							
	其他材料费						—	0.59	—	0.00					
	材料费小计						—	11.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 34 页

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线-一层大厅		计量单位		m		工程量		5.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-120	不锈钢装饰线宽度50mm以内	m	1.0000	2.91	18.2	0	30.02%	2.91	18.20	0.00	0.88				
人工费调整								1.17	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.08	18.20	0.00	0.88				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								23.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	18.2	—	0.00				
	材料费小计							—	18.20	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 34 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		85.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	20.83	0	30.02%	4.86	20.83	0.00	1.46				
人工费调整								2.02	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.88	20.83	0.00	1.46				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	20.83	—	0.00				
	材料费小计							—	20.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 34 页

项目编码		011210006001		项目名称		新做轻钢龙骨石膏板隔墙		计量单位		m2		工程量		30.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	59.68	0	30.02%	24.00	59.68	0.00	7.20				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0200	1044.74	996.9	0	30.02%	20.89	19.94	0.00	6.27				
人工费调整								18.35	-	-	-				
材料费价差								-	19.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						63.24	99.60	0.00	13.47				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								176.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏板 厚9mm					m2	2.1	12	25.2						
	乳胶漆 内用X08-1					kg	0.567	14	7.94						
	白乳胶					kg	0.96	6.57	6.31						
	大白粉					kg	5.2	1.3	6.76						
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm					m	1.83	5.46	9.99						
	其他材料费							—	43.41	—	0.00				
	材料费小计							—	99.61	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 17 页 共 34 页

项目编码		011210006002		项目名称		轻钢龙骨双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙		计量单位		m2		工程量		5.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨木工板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	59.68	0	30.02%	24.00	59.68	0.00	7.20				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	2.0000	14.39	56.2	0	30.02%	28.78	112.40	0.00	8.64				
人工费调整								21.91	-	-	-				
材料费价差								-	189.94	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						74.69	362.02	0.00	15.84				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								452.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	金属覆膜板				m2	2.2	95	209							
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm				m	1.83	5.46	9.99							
	其他材料费						—	143.03	—	0.00					
	材料费小计						—	362.03	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 34 页

项目编码		011207001002		项目名称		轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板包窗台		计量单位	m2	工程量	9.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	41.63	0	30.02%	6.26	41.63	0.00	1.88
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	1.0000	14.39	56.2	0	30.02%	14.39	56.20	0.00	4.32
人工费调整								11.43	-	-	-
材料费价差								-	58.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.96	181.09	0.00	8.26
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								228.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白乳胶					kg	0.14	6.57	0.92		
	金属覆膜板					m2	1.1	95	104.5		
	细木工板 厚15mm					m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm					m	1.9946	5.46	10.89		
	其他材料费							—	22.78	—	0.00
	材料费小计							—	181.09	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 34 页

项目编码		011207001003		项目名称		轻钢龙骨石膏板封堵门洞-公共资源交易中心大厅		计量单位		m2		工程量		5.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06				
15-111	墙面基层 石膏板	m2	2.0000	5.91	12.8	0	30.02%	11.82	25.60	0.00	3.56				
人工费调整								7.76	-	-	-				
材料费价差								-	3.66	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.46	54.45	0.00	5.62				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								86.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	石膏板 厚9mm					m2	2.1	12	25.2						
	白乳胶					kg	0.28	6.57	1.84						
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm					m	1.9946	5.46	10.89						
	其他材料费							—	16.52	—	0.00				
	材料费小计							—	54.45	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 34 页

项目编码		011204004001		项目名称		干挂石材钢骨架-修补墙面干挂玻化砖		计量单位		t		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-94	干挂钢骨架 镀锌钢骨架	t	1.0000	1973.75	6513.07	324.9	30.02%	1973.75	6513.07	324.90	690.05				
人工费调整								819.76	-	-	-				
材料费价差								-	-523.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2793.51	5989.43	324.90	690.05				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								9797.83							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	5989.43	—	0.00				
	材料费小计							—	5989.43	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 34 页

项目编码		060212010001		项目名称		预埋件安装-修补墙面干挂玻 化砖		计量单位		块		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-96	干挂钢骨架 后置预埋件	块	1.0000	6.23	20.35	0	30.02%	6.23	20.35	0.00	1.87				
人工费调整								2.59	-	-	-				
材料费价差								-	-3.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.82	16.96	0.00	1.87				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	16.96	—	0.00				
	材料费小计							—	16.96	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 22 页 共 34 页

项目编码		011204001001		项目名称		修补墙面干挂玻化砖		计量单位		m2		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-92	陶瓷块料 型钢龙骨干挂 块料周长mm 3200以外	m2	1.0000	54.83	257.4	0	30.02%	54.83	257.40	0.00	16.46				
人工费调整								22.77	-	-	-				
材料费价差								-	-90.89	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						77.60	166.51	0.00	16.46				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								260.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	166.51	—	0.00					
	材料费小计						—	166.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 23 页 共 34 页

项目编码		011502007001		项目名称		30*30亚克力烤漆阳角线-修补墙面干挂玻化砖		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-164	30*30亚克力烤漆阳角线	m	1.0000	2.46	2.69	0	30.02%	2.46	2.69	0.00	0.74				
人工费调整								0.99	-	-	-				
材料费价差								-	8.12	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.45	10.81	0.00	0.74				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	10.81	—	0.00				
	材料费小计							—	10.81	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 24 页 共 34 页

项目编码		011210003001		项目名称		玻璃隔断（大厅3樘C6029窗户，及包边，是否更换？）		计量单位		m2		工程量		52.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	玻璃隔断（大厅3樘C6029窗户，及包边，是否更换？）	m2	1.0000	0	102	0	30.02%	0.00	102.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	102.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								102							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	玻璃隔断（大厅3樘C6029窗户，及包边，是否更换？）				m2	1	102	102							
	材料费小计						—	102.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 25 页 共 34 页

项目编码		011210006003		项目名称		自助隔断--一层大厅(自助服务机)		计量单位		m2		工程量		22.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	41.63	0	30.02%	6.26	41.63	0.00	1.88				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	1.0000	14.39	56.2	0	30.02%	14.39	56.20	0.00	4.32				
17-136	石材装饰线粘贴宽度80mm以内弧线	m	0.2835	4.72	101.17	0	30.02%	1.34	28.68	0.00	0.40				
人工费调整								11.97	-	-	-				
材料费价差								-	48.27	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						40.83	199.98	0.00	8.66				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								249.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	白乳胶				kg	0.14	6.57	0.92							
	金属覆膜板				m2	1.1	95	104.5							
	细木工板 厚15mm				m2	1.05	40	42							
	轻钢龙骨 75*50*0.63mm				m	1.9946	5.46	10.89							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

第 26 页 共 34 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 27 页 共 34 页

项目编码		011210003002		项目名称		玻璃隔断-自助区隔断		计量单位		m2		工程量		15.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-193	全玻璃隔断钢化玻璃	m2	1.0000	27.85	171.13	0.23	30.02%	27.85	171.13	0.23	8.43				
人工费调整								11.57	-	-	-				
材料费价差								-	-64.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.42	107.09	0.23	8.43				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								155.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	107.09	—	0.00				
	材料费小计							—	107.09	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 28 页 共 34 页

项目编码		010810002001		项目名称		窗帘盒		计量单位		m		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-29	窗帘盒 石膏板饰面细木工板基层	m	1.0000	15.32	24.31	0.01	30.02%	15.32	24.31	0.01	4.60				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0040	1044.74	996.9	0	30.02%	4.18	3.99	0.00	1.25				
人工费调整								8.04	-	-	-				
材料费价差								-	1.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.53	30.29	0.01	5.85				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								63.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏板 厚9mm					m2	0.4725	12	5.67						
	乳胶漆 内用X08-1					kg	0.1134	14	1.59						
	白乳胶					kg	0.222	6.57	1.46						
	大白粉					kg	1.04	1.3	1.35						
	其他材料费							—	20.23	—	0.00				
	材料费小计							—	30.29	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 29 页 共 34 页

项目编码		010802003001		项目名称		新增钢质防火门		计量单位		m2		工程量		4.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-141	安装钢质防火门	m2	1.0000	27.98	674.86	0	30.02%	27.98	674.86	0.00	8.40				
人工费调整								11.13	-	-	-				
材料费价差								-	-38.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.11	636.73	0.00	8.40				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								684.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	钢质甲级防火门				m2	1	600	600							
	其他材料费						—	36.73	—	0.00					
	材料费小计						—	636.73	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 30 页 共 34 页

项目编码		010803001001		项目名称		防盗卷帘		计量单位		m2		工程量		18.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-85	安装卷帘门电动装置	套	0.1087	169.49	3058.52	0	30.02%	18.42	332.45	0.00	5.53				
17-51	门窗五金安装 银行安防地锁	把	0.0543	32.26	108.55	0	30.02%	1.75	5.90	0.00	0.53				
6-9 换	铁件制作 型钢为主 换为【镀锌型钢】	t	0.0047	965.08	558.13	1449.32	30.02%	4.51	2.61	6.77	3.39				
13-80	安装卷帘门铝合金 不带小门	m2	1.0000	64.74	224.8	1.01	30.02%	64.74	224.80	1.01	19.74				
人工费调整								35.66	-	-	-				
材料费价差								-	65.24	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						125.08	631.00	7.78	29.18				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								793.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铝合金不带小门卷帘门					m2	1	450	450						
	其他材料费							—	180.95	—	0.00				
	材料费小计							—	630.95	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 31 页 共 34 页

项目编码		010804007001		项目名称		安检门		计量单位		樁		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	安检门	樁	1.0000	0	8600	0	30.02%	0.00	8600.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	8600.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8600							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安检门				樁	1	8600	8600							
	材料费小计						—	8600.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 32 页 共 34 页

项目编码		011501001001		项目名称		大厅服务台		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-9 换	铁件制作 型钢为主	t	0.4906	965.08	4110.16	1449.32	30.02%	473.47	2016.44	711.04	355.59				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	49.5664	6.26	41.63	0	30.02%	310.29	2063.45	0.00	93.18				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	19.4916	14.39	56.2	0	30.02%	280.48	1095.43	0.00	84.20				
18-52	大理石台面	m2	15.0374	161.99	230.9	0	30.02%	2435.91	3472.14	0.00	731.27				
人工费调整								1450.93	-	-	-				
材料费价差								-	3014.59	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4951.08	11662.05	711.04	1264.24				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								18588.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	白乳胶					kg	6.9393	6.57	45.59						
	镀锌方管					t	0.52	4237.53	2203.52						
	金属覆膜板					m2	21.4408	95	2036.88						
	细木工板 厚15mm					m2	52.0447	40	2081.79						
	岗石台面					m2	15.7893	300	4736.79						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

第 33 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 34 页 共 34 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		625.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.85	0.2	30.02%	7.36	2.85	0.20	2.27				
				人工费调整				2.93	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				10.29	2.85	0.2	2.27				
二类工123元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								15.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	2.85	—	0				
	材料费小计							—	2.85	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：西厅（建筑与

序号	项目编码
	一
1	011707001007

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	454.31			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	731.15			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	5231.61			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498	2456.09			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	1341.62			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	234.25			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费		1.55	846.36			
8	011707004002	二次搬运费		0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费		0.08	43.68			
10	011707005002	冬雨季施工增加费		2.03	1108.46			
11	01B001	工程定位复测费		0.41	223.88			
12	01B002	施工因素增加费		0				
13	01B003	特殊地区增加费		0				
合 计					12671.41			

编制人（造价人员）：

有效截止：2016年12月31日 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：安宁市政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅-建筑与装饰工程

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅-建筑与	
序号	材料(工程设 规格)
C201071348518	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅-建筑与

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

工程名称：西厅 建筑与

序号	名称
010101001001	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

工程名称: 西厅-办公家具	
序号	
一	分部分项
1.1	西大厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：西厅-办公家具

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		西大厅							
1	011501001002	定制办公柜台	1. 部位：公共资源交易中心大厅 2. 台柜规格：1400*1200mm	组	4	3960	15840		
2	01B001	办公座椅	1. 规格：550*570*950mm	把	23	310	7130		
3	01B002	网面座椅	1. 规格：520*420*850mm	把	58	205	11890		
4	01B003	会议室座椅	1. 规格：500*460*850mm	把	20	210	4200		
5	01B004	大厅S形沙发	1. 规格：4400*1000mm	组	2	4800	9600		
6	01B005	圆形休息座椅	1. 规格：8800mm(1桌4椅)	套	1	730	730		
7	01B006	定制填单台	1. 规格：2000*1100*300mm	组	1	3500	3500		
8	01B007	便民服务柜	1. 规格：2400*1100*500mm	组	1	3200	3200		
9	01B008	会议桌1	1. 规格：4200*1500mm	组	1	5580	5580		
10	01B009	会议桌2	1. 规格：4200*1100mm	组	1	3200	3200		
11	01B010	好差评评价器	1. 安卓操作系统 2. 触摸液晶显示器 3. 分辨率：1920*1200	台	37	968	35816		
本页小计							100686		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

第 2 页 共 2 页

B011	叫号器	1. 电源: 插电式 2. 频率: 315MHZ 3. 电源: DC-9V 4. 带2.5米充电线 5. 尺寸: 130*88*29 6. 发射距离: 100米	台	19	128
0501012001	交换机	1. 功能: 百兆5口交换机, 即插即用, 采用存储转发无损传输模式, 高效性能稳定, 自动学习和更新MAC地址, 24小时稳定工作不掉线, 多端口应用选择, 端口自动翻转	台	9	120
	分部小计				
	措施项目				
	分部小计				

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 13 页

项目编码		011501001002		项目名称		定制办公柜台		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	定制办公柜台	组	1.0000	0	3960	0	30.02%	0.00	3960.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	3960.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3960							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	定制办公柜台					组	1	3960	3960						
	材料费小计							—	3960.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 13 页

项目编码		01B001		项目名称		办公座椅		计量单位		把		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	办公座椅	把	1.0000	0	310	0	30.02%	0.00	310.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	310.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								310							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	办公座椅				把	1	310	310							
	材料费小计						—	310.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 13 页

项目编码		01B002		项目名称		网面座椅		计量单位		把		工程量		58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	网面座椅	把	1.0000	0	205	0	30.02%	0.00	205.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	205.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								205							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	网面座椅				把	1	205	205							
	材料费小计						—	205.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 13 页

项目编码		01B003		项目名称		会议室座椅		计量单位		把		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	会议室座椅	把	1.0000	0	210	0	30.02%	0.00	210.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	210.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								210							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	会议室座椅				把	1	210	210							
	材料费小计						—	210.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 13 页

项目编码		01B004		项目名称		大厅S形沙发		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目5	大厅S形沙发	组	1.0000	0	4800	0	30.02%	0.00	4800.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	4800.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4800							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	大厅S形沙发				组	1	4800	4800							
	材料费小计						—	4800.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 13 页

项目编码		01B005		项目名称		圆形休息座椅		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目6	圆形休息座椅（1桌4椅）	套	1.0000	0	730	0	30.02%	0.00	730.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	730.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								730							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	圆形休息座椅（1桌4椅）				套	1	730	730							
	材料费小计						—	730.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 13 页

项目编码		01B006		项目名称		定制填单台		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目7	定制填单台	组	1.0000	0	3500	0	30.02%	0.00	3500.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	3500.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	定制填单台				组	1	3500	3500							
	材料费小计						—	3500.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 13 页

项目编码		01B007		项目名称		便民服务柜		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目8	便民服务柜	组	1.0000	0	3200	0	30.02%	0.00	3200.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	3200.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3200							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	便民服务柜				组	1	3200	3200							
	材料费小计						—	3200.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 13 页

项目编码		01B008		项目名称		会议桌1		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目9	会议桌	组	1.0000	0	5580	0	30.02%	0.00	5580.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	5580.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								5580							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	会议桌				组	1	5580	5580							
	材料费小计						—	5580.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 13 页

项目编码		01B009		项目名称		会议桌2		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目10	会议桌2	组	1.0000	0	3200	0	30.02%	0.00	3200.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.00	3200.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3200							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	会议桌2				组	1	3200	3200							
	材料费小计						—	3200.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 13 页

项目编码		01B010		项目名称		好差评评价器		计量单位		台		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目11	好差评评价器	台	1.0000	0	968	0	30.02%	0.00	968.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						0.00	968.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								968							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	好差评评价器				台	1	968	968							
	材料费小计						—	968.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 13 页

项目编码		01B011		项目名称		叫号器		计量单位		台		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目12	叫号器	台	1.0000	0	128	0	30.02%	0.00	128.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	128.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								128							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	叫号器				台	1	128	128							
	材料费小计						—	128.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 13 页

项目编码		030501012001		项目名称		交换机		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目13	交换机	台	1.0000	0	120	0	30.02%	0.00	120.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	120.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								120							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	交换机				台	1	120	120							
	材料费小计						—	120.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称: 西厅 办公室

序号	项目编码
	一
1	011707001013

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目


甘肃省造价工程师
陈兆文
注册号 050001158
有效期至: 2016年12月31日
复核人

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅-办公家具

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

[illegible]

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅-办公家

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第223页 共1006页

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目


第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅给排水工程

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	34455.65	
1.1	给水	3473	
1.2	排水	30752.26	
1.3	定额措施项目	230.39	
二	措施项目费（费率措施费）	1951.38	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	1246.52	
	其中：社会保险费	906.56	
	其中：住房公积金	339.96	
	其中：环境保护税		
五	税金	3388.82	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		41,042.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 给水 2. 材质、规格: PP-R给水管 DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	131.6	13.44	1768.7		341.58
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 给水 2. 材质、规格: PP-R给水管 DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	95.6	8.52	814.51		203.03
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2	58.01	116.02		20.38
4	030413002001	凿（压）槽		m	48.3	16.02	773.77		451.61
		分部小计					3473		1016.6
		排水							
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	232.1	21.68	5031.93		1118.47
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	102.8	16.66	1712.65		444.07
本页小计							10217.58		2579.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：西厅给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验						
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	102.9	10.73	1104.12		327.16
8	031003001002	地漏	1. 类型：地漏 2. 规格、压力等级：DN75	个	14	47.18	660.52		154.28
9	031003001003	清扫口	1. 类型：扫除口 2. 规格、压力等级：DN100	个	4	36.76	147.04		22.36
10	031004006001	大便器	1. 名称：坐式大便器拆除	组	7	45.67	319.69		186.55
11	031004006002	大便器	1. 名称：蹲式大便器拆除	组	8	126.46	1011.68		590.4
12	031004007001	小便器	1. 名称：小便器拆除	组	6	25.3	151.8		88.56
13	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆拆除	组	4	25.99	103.96		60.68
14	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池拆除	组	2	51.98	103.96		60.68
15	031004018001	饮水器	1. 名称：饮水器拆除	套	1	19.67	19.67		11.48
16	031004006003	大便器	1. 名称：坐式大便器	组	4	615.96	2463.84		186.76
17	031004006004	大便器	1. 名称：蹲式大便器	组	14	642.63	8996.82		897.68
18	031004007002	小便器	1. 名称：小便器	组	6	577.12	3462.72		169.2
19	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆	组	4	912.72	3650.88		172
20	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池	组	6	301.83	1810.98		107.04
		分部小计					30752.26		4597.37
		措施项目							
本页小计							24007.68		3034.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

工程名称: 西厅给排水	
序号	项目编码

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 21 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		131.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.0300	86.52	288.49	0.93	42.62%	2.60	8.65	0.03	1.11				
人工费调整								1.05	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.65	8.65	0.03	1.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.37							
清单项目综合单价								13.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R给水管 DN32				m	0.306	14.27	4.37							
	其他材料费						—	4.29	—	0.00					
	材料费小计						—	8.65	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 21 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		95.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.0300	70.79	153.45	0.77	42.62%	2.12	4.60	0.02	0.91				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.99	4.60	0.02	0.91				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								8.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R给水管 DN20				m	0.306	7.06	2.16							
	其他材料费						—	2.44	—	0.00					
	材料费小计						—	4.60	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 21 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	39.35	0	42.62%	10.19	39.35	0.00	4.34				
人工费调整								4.13	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.32	39.35	0.00	4.34				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						34.34							
清单项目综合单价								58.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蝶阀 DN32					个	1.01	34	34.34						
	其他材料费							—	5.01	—	0.00				
	材料费小计							—	39.35	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 21 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		48.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-970	剔砖槽管公称口径(mm) 20	m	1.0000	9.35	0	0	31.11%	9.35	0.00	0.00	2.91				
人工费调整								3.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.11	0.00	0.00	2.91				
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 21 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		232.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.0300	160.63	427.77	0.07	42.62%	4.82	12.83	0.00	2.05				
人工费调整								1.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.77	12.85	0.00	2.05				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						5.62							
清单项目综合单价								21.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	UPVC管 DN100				m	0.2556	22	5.62							
	其他材料费						—	7.22	—	0.00					
	材料费小计						—	12.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 21 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		102.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.0300	143.99	291.2	0.07	42.62%	4.32	8.74	0.00	1.84				
人工费调整								1.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.07	8.75	0.00	1.84				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.6							
清单项目综合单价								16.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UPVC管 DN75				m	0.2889	15.92	4.6							
	其他材料费						—	4.15	—	0.00					
	材料费小计						—	8.75	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 21 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		102.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.0300	105.98	162.98	0.07	42.62%	3.18	4.89	0.00	1.36				
人工费调整								1.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.47	4.90	0.00	1.36				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						2.74							
清单项目综合单价								10.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UPVC管 DN50				m	0.2901	9.45	2.74							
	其他材料费						—	2.16	—	0.00					
	材料费小计						—	4.90	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 21 页

项目编码		031003001002		项目名称		地漏		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	26.93	0	42.62%	11.02	26.93	0.00	4.70				
人工费调整								4.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.50	26.98	0.00	4.70				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								47.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地漏					个	1	25	25						
	其他材料费							—	1.98	—	0.00				
	材料费小计							—	26.98	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 21 页

项目编码		031003001003		项目名称		清扫口		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-635	塑料地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	5.59	26.52	0	42.62%	5.59	26.52	0.00	2.38				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.86	26.52	0.00	2.38				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								36.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地面扫除口					个	1	25	25						
	其他材料费							—	1.52	—	0.00				
	材料费小计							—	26.52	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 21 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-79	卫生器具拆除 大便器坐式	套	0.5000	53.3	0	0	31.11%	26.65	0.00	0.00		8.29			
人工费调整								10.73	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						37.38	0.00	0.00		8.29			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								45.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 21 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-80	卫生器具拆除 大便器蹲式	套	0.5000	147.6	0	0	31.11%	73.80	0.00	0.00		22.96			
人工费调整								29.70	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						103.50	0.00	0.00		22.96			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								126.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 21 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-81	卫生器具拆除 小便器挂式	套	0.5000	29.52	0	0	31.11%	14.76	0.00	0.00		4.60			
人工费调整								5.94	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						20.70	0.00	0.00		4.60			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								25.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 21 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	0.5000	30.34	0	0	31.11%	15.17	0.00	0.00		4.72			
人工费调整								6.11	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						21.28	0.00	0.00		4.72			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								25.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 21 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00		9.43			
人工费调整								12.21	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						42.55	0.00	0.00		9.43			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								51.98							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 21 页

项目编码		031004018001		项目名称		饮水机		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-87	卫生器具拆除 淋浴器(组)	套	1.0000	11.48	0	0	31.11%	11.48	0.00	0.00		3.57			
人工费调整								4.62	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						16.10	0.00	0.00		3.57			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								19.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 21 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-596	坐式带水箱坐便	套	1.0000	46.69	530.4	0	42.62%	46.69	530.40	0.00	19.90				
人工费调整								18.97	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						65.66	530.40	0.00	19.90				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								615.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	坐式大便器					套	1.01	500	505						
	其他材料费							—	25.4	—	0.00				
	材料费小计							—	530.40	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 17 页 共 21 页

项目编码		031004006004		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-589	蹲式瓷低水箱	套	1.0000	64.12	525.05	0	42.62%	64.12	525.05	0.00	27.33				
人工费调整								26.05	-	-	-				
材料费价差								-	0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						90.17	525.13	0.00	27.33				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						454.5							
清单项目综合单价								642.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蹲式大便器					套	1.01	450	454.5						
	其他材料费							—	70.63	—	0.00				
	材料费小计							—	525.13	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 21 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-609	立式自闭阀DN20	套	1.0000	28.2	525.41	0	42.62%	28.20	525.41	0.00	12.01				
人工费调整								11.46	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.66	525.45	0.00	12.01				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								577.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	立式小便器					套	1.01	500	505						
	其他材料费							—	20.45	—	0.00				
	材料费小计							—	525.45	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 21 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	833.92	0	42.62%	43.00	833.92	0.00	18.33				
人工费调整								17.47	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						60.47	833.92	0.00	18.33				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						767.6							
清单项目综合单价								912.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	洗手盆				套	1.01	760	767.6							
	其他材料费						—	66.32	—	0.00					
	材料费小计						—	833.92	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 21 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	269.06	0	42.62%	17.84	269.06	0.00	7.60				
人工费调整								7.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.09	269.14	0.00	7.60				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						247.45							
清单项目综合单价								301.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	拖布池					套	1.01	245	247.45						
	其他材料费							—	21.69	—	0.00				
	材料费小计							—	269.14	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 21 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	52.05	156.15	0	42.62%	52.05	156.15	0.00	22.19				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				52.05	156.15	0	22.19				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								230.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	156.15	—	0				
	材料费小计							—	156.15	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	79.55			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	129.64			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	634.20			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	502.35			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	173.83			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	34.62			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费		2.63	149.02			
8	031302004001	二次搬运费		0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费		0.14	7.93			
10	031302005001	冬雨季施工增加费		3.49	197.74			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	42.50			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					1951.38			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅给排水工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

工程名称: 西厅给排水	
编号	项目
上	人工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅给排水工程

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅给排水工程

[illegible]

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅给排水工程	
序号	材料(工程设备)规格

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅给排水工程

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第259页 共1006页

工程名称：西厅给排水工程

序号	名称
01010101001	1. 室内排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22


工程名称: 西厅消防水	
序号	
一	分部分项
1.1	喷淋
	新增喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		喷淋							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	0.6	60.92	36.55		9.51
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	1.5	55.83	83.75		22.84
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	24.2	44.4	1074.48		323.8
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	44.7	38.2	1707.54		575.87
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头	个	22	43.39	954.58		312.42
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	56	19.86	1112.16		383.17
本页小计							4969.06		1627.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 8 页

项目编码		030901001001		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		0.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-962	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	158.56	310.99	7.64	42.62%	15.86	31.10	0.76	6.76				
人工费调整								6.43	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.29	31.10	0.76	6.76				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						22.04							
清单项目综合单价								60.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN50				m	1.02	21.611	22.04							
	其他材料费						—	9.06	—	0.00					
	材料费小计						—	31.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 8 页

项目编码		030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		1.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-961	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	152.27	271.01	8.31	42.62%	15.23	27.10	0.83	6.49				
人工费调整								6.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.41	27.10	0.83	6.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						17.35							
清单项目综合单价								55.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	内外热浸镀锌钢管DN40				m	1.02	17.005	17.35							
	其他材料费						—	9.76	—	0.00					
	材料费小计						—	27.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 8 页

项目编码		030901001003		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		24.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-960	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	133.8	193.2	5.69	42.62%	13.38	19.32	0.57	5.70				
人工费调整								5.43	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.81	19.32	0.57	5.70				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						14.14							
清单项目综合单价								44.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN32				m	1.02	13.861	14.14							
	其他材料费						—	5.18	—	0.00					
	材料费小计						—	19.32	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 8 页

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		44.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-959	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	128.83	142.5	3.5	42.62%	12.88	14.25	0.35	5.49				
人工费调整								5.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.11	14.25	0.35	5.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						10.93							
清单项目综合单价								38.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN25				m	1.02	10.717	10.93							
	其他材料费						—	3.32	—	0.00					
	材料费小计						—	14.25	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程 标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目 第 5 页 共 8 页

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1020	喷头安装 公称直径(mm以内) 有吊顶25	10个	0.1000	142.01	167.05	6.64	42.62%	14.20	16.71	0.66	6.05				
人工费调整								5.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.96	16.71	0.66	6.05				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						13.13							
清单项目综合单价								43.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	喷头				个	1.01	13	13.13							
	其他材料费						—	3.57	—	0.00					
	材料费小计						—	16.70	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 8 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.0100	684.23	536.94	193.12	42.62%	6.84	5.37	1.93	2.92				
人工费调整								2.78	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.62	5.39	1.93	2.92				
二类工118元/工日;三类工102元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						3.7							
清单项目综合单价								19.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	型钢					kg	1.06	3.486	3.7						
	其他材料费							—	1.7	—	0.00				
	材料费小计							—	5.39	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 8 页

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油		计量单位		kg		工程量		56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	t	0.0010	227.56	25.58	81.63	42.62%	0.23	0.03	0.08	0.10				
11-95	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	t	0.0010	153.05	254.95	81.63	42.62%	0.15	0.25	0.08	0.07				
11-96	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	t	0.0010	147.5	209.77	81.63	42.62%	0.15	0.21	0.08	0.06				
11-104	一般钢结构 调和漆第一遍	t	0.0010	147.5	107.6	81.63	42.62%	0.15	0.11	0.08	0.06				
11-105	一般钢结构 调和漆第二遍	t	0.0010	147.5	94.11	81.63	42.62%	0.15	0.09	0.08	0.06				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.16	0.69	0.41	0.35				
二类工118元/工日		未计价材料费						0.62							
清单项目综合单价								2.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	醇酸防锈漆 G53-1				kg	0.0201	21.21	0.43							
	酚醛调和漆				kg	0.0143	13.3	0.19							
	其他材料费						—	0.08	—	0.00					
	材料费小计						—	0.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 8 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	20.35	61.04	0	42.62%	20.35	61.04	0.00	8.67				
BM263	脚手架搭拆费(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1.0000	0.67	2	0	42.62%	0.67	2.00	0.00	0.28				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				21.02	63.04	0	8.95				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								93.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	63.04	—	0				
	材料费小计							—	63.04	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：西厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	23.79			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	38.78			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃	189.69			
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866	150.25			
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	51.99			
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	10.35			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费		2.63	44.57			
8	031302004002	二次搬运费		0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费		0.14	2.37			
10	031302005002	冬雨季施工增加费		3.49	59.15			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	12.71			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					583.65			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅消防水工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅消防水工程

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅消防水	
序号	材料(工程设 规格)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅消防水工

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第281页 共1006页

工程名称：西厅消防水工

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目


第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅电气工程

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	139847.68	
1.1	电气工程	50144.44	
1.2	弱电工程	12603.64	
1.3	火灾报警工程	2070.15	
1.4	监控工程	73877.51	
1.5	定额措施项目	1151.94	
二	措施项目费（费率措施费）	9606.34	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	6136.45	
	其中：社会保险费	4462.87	
	其中：住房公积金	1673.58	
	其中：环境保护税		
五	税金	14003.14	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		169,593.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：西厅电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ALK-1 2. 安装方式:底边距地1.5米	台	1	1895.13	1895.13		183.2
2	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50	m	45.65	92.21	4209.39		654.44
3	040801032001	铁构件制作、安装	1. 名称:铁构件制作、安装 2. 材质:型钢	kg	20	13.81	276.2		88.27
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG25	m	108	17.54	1894.32		391.46
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20	m	319.2	11.44	3651.65		790.15
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG16	m	629.5	10.33	6502.74		1558.26
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-2.5	m	189.4	4.57	865.56		143.19
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	1455.5	3.95	5749.23		1100.36
9	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-4	m	881.7	4.77	4205.71		466.6
10	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-6	m	480	6.44	3091.2		290.3
11	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽	m	165.6	16.02	2652.91		1548.36
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯拆除	套	40	1.41	56.4		32.8
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:平板灯拆除	套	32	1.41	45.12		26.24
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:Φ120	套	32	79.2	2534.4		435.46
本页小计							37629.96		7709.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：西厅电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LED筒灯 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶						
15	030412004004	装饰灯	1. 名称: Φ120 LED筒灯(应急) 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶	套	8	119.6	956.8		108.86
16	030412004005	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*300	套	4	99.54	398.16		65.32
17	030412004006	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*600	套	28	119.74	3352.72		457.24
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	6	24.63	147.78		38.56
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	6	30.48	182.88		40.37
20	030404034003	照明开关	1. 名称:显示屏单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	1	32.79	32.79		6.43
21	030404035001	插座	1. 名称:地插	个	5	112.92	564.6		53.47
22	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米	个	29	39.07	1133.03		241.16
23	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED 5W	套	4	119.97	479.88		73.48
24	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散诱导灯 2. 规格:LED 5W	套	6	119.97	719.82		110.23
25	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	8	238.91	1911.28		277.52
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	87	9.71	844.77		246.99
27	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、	个	42	10.38	435.96		152.42
本页小计							11160.47		1872.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：西厅电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			插座盒						
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	1354.01	1354.01		689.2
		分部小计					50144.44		10270.34
		弱电工程							
29	030411003002	桥架	1. 名称：弱电钢制桥架 2. 规格：100*50	m	53.3	82.99	4423.37		687.7
30	040801032002	铁构件制作、安装	1. 名称：铁构件制作、安装 2. 材质：型钢	kg	25	13.81	345.25		110.34
31	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：KBG20	m	192.4	11.44	2201.06		476.27
32	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：UTP-6	m	475.5	6.21	2952.86		790.85
33	030502012001	信息插座	1. 名称：双孔网络插座	个	27	89.59	2418.93		204.12
34	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒	个	27	9.71	262.17		76.65
		分部小计					12603.64		2345.93
		火灾报警工程							
35	030904008001	模块（模块箱）	1. 名称：控制模块	个	2	275.52	551.04		207.98
36	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：KBG20	m	98.6	11.44	1127.98		244.07
37	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-RVS-2*1.5	m	103.2	3.79	391.13		64.76
		分部小计					2070.15		516.81
		监控工程							
38	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC管 3. 规格：DN32	m	156.3	10.81	1689.6		755.01
39	030411004007	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管	m	4284.7	3.08	13196.88		4211
本页小计							30914.28		8517.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：西厅电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 规格:CAT5e						
40	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:变焦半球网络摄像机 2. 类别:200万像素, 焦距2.7~13.5mm	台	26	503.82	13099.32		2251.6
41	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:定焦半球网络摄像机 2. 类别:200万像素, 焦距2.8mm	台	55	443.82	24410.1		4763
42	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:定焦半球网络摄像机 2. 类别:200万像素, 焦距3.6mm	台	2	1363.82	2727.64		173.2
43	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:6寸红外星光球机 2. 类别:200万像素, 焦距5~115mm	台	2	1563.82	3127.64		173.2
44	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	83	9.71	805.93		235.64
45	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:小机柜 2. 规格:15U, 600*600*800 3. 安装方式:落地安装	台	2	691.19	1382.38		393.12
46	030501005002	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:24U 3. 安装方式:落地安装	台	2	971.19	1942.38		393.12
47	030501012002	交换机	1. 名称:48端口交换机	台	3	3819.08	11457.24		1146.15
48	030502010001	配线架	1. 名称:六类48口配线架	个	3	6.4	19.2		2.28
49	030502010002	配线架	1. 名称:理线架	个	3	6.4	19.2		2.28
		分部小计					73877.51		14499.6
		措施项目							
50	031301017003	脚手架搭拆			1	1151.94	1151.94		260.25
本页小计							60142.97		9793.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 5 页 共 5 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 50 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1559.56	0	42.62%	183.20	1559.56	0.00	78.08				
人工费调整								74.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						257.49	1559.56	0.00	78.08				
二类工118元/工日;三类工102元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						1500							
清单项目综合单价								1895.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ALK-1配电箱				台	1	1500	1500							
	其他材料费						—	59.56	—	0.00					
	材料费小计						—	1559.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 50 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		45.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-314	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150	10m	0.1000	143.36	655.05	4.45	42.62%	14.34	65.51	0.45	6.11				
人工费调整								5.81	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.15	65.51	0.45	6.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						57.29							
清单项目综合单价								92.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电缆桥架100*50				m	1.005	57	57.29							
	其他材料费						—	8.22	—	0.00					
	材料费小计						—	65.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 50 页

项目编码		040801032001		项目名称		铁构件制作、安装		计量单位		kg		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-364	桥架支撑架	100kg	0.0100	441.35	549.64	22.02	42.62%	4.41	5.50	0.22	1.88				
人工费调整								1.79	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.20	5.50	0.22	1.88				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.9							
清单项目综合单价								13.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	支撑架					kg	1.005	4.88	4.9						
	其他材料费							—	0.6	—	0.00				
	材料费小计							—	5.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 50 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1106	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)25	100m	0.0100	362.46	1090.05	0	42.62%	3.62	10.90	0.00	1.54				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.09	10.90	0.00	1.54				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						9.97							
清单项目综合单价								17.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	KBG DN25				m	1.03	9.68	9.97							
	其他材料费						—	0.93	—	0.00					
	材料费小计						—	10.90	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 50 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		319.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	691.01	0	42.62%	2.48	6.91	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	6.91	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						6.17							
清单项目综合单价								11.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	KBG DN20				m	1.03	5.99	6.17							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	6.91	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 50 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		629.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	579.77	0	42.62%	2.48	5.80	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	5.80	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						5.06							
清单项目综合单价								10.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	KBG DN16				m	1.03	4.91	5.06							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	5.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 50 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		189.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	318.63	0	42.62%	0.76	3.19	0.00	0.32				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.06	3.19	0.00	0.32				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.02							
清单项目综合单价								4.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	NH-BV-2.5				m	1.16	2.6	3.02							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	3.19	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 50 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1455.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	256.22	0	42.62%	0.76	2.56	0.00	0.32				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.06	2.56	0.00	0.32				
二类工118元/工日		未计价材料费						2.39							
清单项目综合单价								3.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-BV-2.5				m	1.16	2.062	2.39							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	2.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 50 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		881.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	379.77	0	42.62%	0.53	3.80	0.00	0.23				
人工费调整								0.21	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.74	3.80	0.00	0.23				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.63							
清单项目综合单价								4.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-BV-4				m	1.1	3.298	3.63							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	3.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 50 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面 (mm2以内)6	100m单线	0.0100	60.48	533.22	0	42.62%	0.60	5.33	0.00	0.26				
人工费调整								0.24	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.85	5.33	0.00	0.26				
二类工118元/工日		未计价材料费						5.14							
清单项目综合单价								6.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-BV-6				m	1.05	4.896	5.14							
	其他材料费						—	0.19	—	0.00					
	材料费小计						—	5.33	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 50 页

项目编码		030413002002		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		165.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-970	剔砖槽管公称口径(mm) 20	m	1.0000	9.35	0	0	31.11%	9.35	0.00	0.00		2.91			
人工费调整								3.76	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						13.11	0.00	0.00		2.91			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 50 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-275	灯具拆除 圆形, 半圆形, 矩形, 小方形	10套	0.1000	8.2	0	0	31.11%	0.82	0.00	0.00		0.26			
人工费调整								0.33	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						1.15	0.00	0.00		0.26			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 50 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-275	灯具拆除 圆形, 半圆形, 矩形, 小方形	10套	0.1000	8.2	0	0	31.11%	0.82	0.00	0.00	0.26				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.15	0.00	0.00	0.26				
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 50 页

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	542.88	0	42.62%	13.61	54.29	0.00	5.80				
人工费调整								5.51	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.12	54.29	0.00	5.80				
二类工118元/工日		未计价材料费						50.5							
清单项目综合单价								79.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	Φ 120 LED筒灯				套	1.01	50	50.5							
	其他材料费						—	3.79	—	0.00					
	材料费小计						—	54.29	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 50 页

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	946.88	0	42.62%	13.61	94.69	0.00	5.80				
人工费调整								5.51	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.12	94.69	0.00	5.80				
二类工118元/工日		未计价材料费						90.9							
清单项目综合单价								119.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	Φ120 LED筒灯（应急）				套	1.01	90	90.9							
	其他材料费						—	3.79	—	0.00					
	材料费小计						—	94.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 50 页

项目编码		030412004005		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	163.3	696.39	0	42.62%	16.33	69.64	0.00	6.96				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.94	69.64	0.00	6.96				
二类工118元/工日		未计价材料费						60.6							
清单项目综合单价								99.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 300*300				套	1.01	60	60.6							
	其他材料费						—	9.04	—	0.00					
	材料费小计						—	69.64	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 17 页 共 50 页

项目编码		030412004006		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	163.3	898.39	0	42.62%	16.33	89.84	0.00	6.96				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.94	89.84	0.00	6.96				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 300*600				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	9.04	—	0.00					
	材料费小计						—	89.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 50 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	128.59	0	42.62%	6.43	12.86	0.00	2.74				
人工费调整								2.60	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.03	12.86	0.00	2.74				
二类工118元/工日		未计价材料费						12.24							
清单项目综合单价								24.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	单联开关				个	1.02	12	12.24							
	其他材料费						—	0.62	—	0.00					
	材料费小计						—	12.86	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 50 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1543	板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1000	67.28	181.64	0	42.62%	6.73	18.16	0.00	2.87				
人工费调整								2.72	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.45	18.16	0.00	2.87				
二类工118元/工日		未计价材料费						17.34							
清单项目综合单价								30.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双联开关				个	1.02	17	17.34							
	其他材料费						—	0.82	—	0.00					
	材料费小计						—	18.16	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 50 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	210.19	0	42.62%	6.43	21.02	0.00	2.74				
人工费调整								2.60	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.03	21.02	0.00	2.74				
二类工118元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								32.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	显示屏单联开关				个	1.02	20	20.4							
	其他材料费						—	0.62	—	0.00					
	材料费小计						—	21.02	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 50 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		5		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1594	地面插座 单相插座 16A5孔	10套	0.1000	106.93	933.39	0	42.62%	10.69	93.34	0.00	4.56					
人工费调整								4.33	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						15.02	93.34	0.00	4.56					
二类工118元/工日		未计价材料费						91.8								
清单项目综合单价								112.92								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	地插				套	1.02	90	91.8								
	其他材料费						—	1.54	—	0.00						
	材料费小计						—	93.34	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 22 页 共 50 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1564	单相明插座 15A5孔	10套	0.1000	83.16	238.48	0	42.62%	8.32	23.85	0.00	3.54				
人工费调整								3.37	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.68	23.85	0.00	3.54				
二类工118元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								39.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	五孔插座				套	1.02	20	20.4							
	其他材料费						—	3.45	—	0.00					
	材料费小计						—	23.85	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 23 页 共 50 页

项目编码		030412004007		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	863.31	0	42.62%	18.37	86.33	0.00	7.83				
人工费调整								7.44	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.81	86.33	0.00	7.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安全出口指示灯				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	5.53	—	0.00					
	材料费小计						—	86.33	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 24 页 共 50 页

项目编码		030412004008		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	863.31	0	42.62%	18.37	86.33	0.00	7.83				
人工费调整								7.44	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.81	86.33	0.00	7.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	疏散诱导灯				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	5.53	—	0.00					
	材料费小计						—	86.33	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 25 页 共 50 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1618	轴流排气扇	台	1.0000	34.69	175.39	0	42.62%	34.69	175.39	0.00	14.79				
人工费调整								14.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.73	175.39	0.00	14.79				
二类工118元/工日		未计价材料费						172.57							
清单项目综合单价								238.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	轴流排气扇					台	1	172.57	172.57						
	其他材料费							—	2.82	—	0.00				
	材料费小计							—	175.39	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 26 页 共 50 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	1.45	—	0.00					
	材料费小计						—	4.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 27 页 共 50 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	37.32	0	42.62%	3.63	3.73	0.00	1.55				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.10	3.73	0.00	1.55				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								10.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	0.67	—	0.00					
	材料费小计						—	3.73	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 28 页 共 50 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-903	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.0000	689.2	9.28	82.41	42.62%	689.20	9.28	82.41	293.73				
人工费调整								279.39	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						968.59	9.28	82.41	293.73				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1354.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	9.28	—	0.00				
	材料费小计							—	9.28	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 29 页 共 50 页

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		53.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-314	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150	10m	0.0900	143.36	655.05	4.45	42.62%	12.90	58.95	0.40	5.50				
人工费调整								5.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.13	58.95	0.40	5.50				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						51.56							
清单项目综合单价								82.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电缆桥架100*50				m	0.9045	57	51.56							
	其他材料费						—	7.4	—	0.00					
	材料费小计						—	58.95	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 30 页 共 50 页

项目编码		040801032002		项目名称		铁构件制作、安装		计量单位		kg		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-364	桥架支撑架	100kg	0.0100	441.35	549.64	22.02	42.62%	4.41	5.50	0.22	1.88				
人工费调整								1.79	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.20	5.50	0.22	1.88				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.9							
清单项目综合单价								13.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	支撑架					kg	1.005	4.88	4.9						
	其他材料费							—	0.6	—	0.00				
	材料费小计							—	5.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 31 页 共 50 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		192.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	691.01	0	42.62%	2.48	6.91	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	6.91	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						6.17							
清单项目综合单价								11.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	KBG DN20				m	1.03	5.99	6.17							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	6.91	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 32 页 共 50 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		475.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-80	穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)50	100m	0.0100	166.32	306.85	9.92	42.62%	1.66	3.07	0.10	0.71				
人工费调整								0.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.34	3.07	0.10	0.71				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								6.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	UTP-6				m	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	0.01	—	0.00					
	材料费小计						—	3.07	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 33 页 共 50 页

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-98	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座双口	个	1.0000	7.56	75.75	0	42.62%	7.56	75.75	0.00	3.22				
人工费调整								3.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.62	75.75	0.00	3.22				
二类工118元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								89.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双孔网络插座 双口				个	1.01	75	75.75							
	材料费小计						—	75.75	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 34 页 共 50 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	1.45	—	0.00					
	材料费小计						—	4.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 35 页 共 50 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-44	报警接口/输入模块	个	1.0000	103.99	84.13	0.99	42.62%	103.99	84.13	0.99	44.32				
人工费调整								42.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						146.08	84.13	0.99	44.32				
二类工118元/工日		未计价材料费						80							
清单项目综合单价								275.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	模块(模块箱)				个	1	80	80							
	其他材料费						—	4.13	—	0.00					
	材料费小计						—	84.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 36 页 共 50 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		98.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	691.01	0	42.62%	2.48	6.91	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	6.91	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						6.17							
清单项目综合单价								11.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	KBG DN20				m	1.03	5.99	6.17							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	6.91	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 37 页 共 50 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		103.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.5	100m单根	0.0100	62.75	263.84	0	42.62%	0.63	2.64	0.00	0.27				
人工费调整								0.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.88	2.64	0.00	0.27				
二类工118元/工日		未计价材料费						2.45							
清单项目综合单价								3.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-RVS-2*1.5				m	1.08	2.27	2.45							
	其他材料费						—	0.19	—	0.00					
	材料费小计						—	2.64	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 38 页 共 50 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		156.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	169.01	27.79	42.62%	4.83	1.69	0.28	2.06				
人工费调整								1.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.79	1.69	0.28	2.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						1.6							
清单项目综合单价								10.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PVC管				m	1.0642	1.5	1.6							
	其他材料费						—	0.09	—	0.00					
	材料费小计						—	1.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 39 页 共 50 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		4284.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-78	穿放、布放双绞线缆 管/暗 槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	123.25	4.56	42.62%	0.98	1.23	0.05	0.42				
人工费调整								0.40	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.38	1.23	0.05	0.42				
二类工118元/工日		未计价材料费						1.22							
清单项目综合单价								3.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双绞线缆				m	1.02	1.2	1.22							
	其他材料费						—	0.01	—	0.00					
	材料费小计						—	1.23	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 40 页 共 50 页

项目编码		030507008001		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-923	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 黑白CCD带定焦镜头	台	1.0000	86.6	340.88	4.34	42.62%	86.60	340.88	4.34	36.91				
人工费调整								35.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						121.69	340.88	4.34	36.91				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						340							
清单项目综合单价								503.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	200万红外变焦半球网络摄像机				台	1	340	340							
	其他材料费						—	0.88	—	0.00					
	材料费小计						—	340.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 41 页 共 50 页

项目编码		030507008002		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-923	电视监控设备安装 摄像设备 及附件安装 黑白CCD带定焦 镜头	台	1.0000	86.6	280.88	4.34	42.62%	86.60	280.88	4.34	36.91				
人工费调整								35.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						121.69	280.88	4.34	36.91				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						280							
清单项目综合单价								443.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	200万定焦半球网络摄像机				台	1	280	280							
	其他材料费						—	0.88	—	0.00					
	材料费小计						—	280.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 42 页 共 50 页

项目编码		030507008003		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-923	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 黑白CCD带定焦镜头	台	1.0000	86.6	1200.88	4.34	42.62%	86.60	1200.88	4.34	36.91				
人工费调整								35.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						121.69	1200.88	4.34	36.91				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1363.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	200万星光红外定焦半球网络摄像机				台	1	1200	1200							
	其他材料费						—	0.88	—	0.00					
	材料费小计						—	1200.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 43 页 共 50 页

项目编码		030507008004		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-923	电视监控设备安装 摄像设备 及附件安装 黑白CCD带定焦 镜头	台	1.0000	86.6	1400.88	4.34	42.62%	86.60	1400.88	4.34	36.91				
人工费调整								35.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						121.69	1400.88	4.34	36.91				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						1400							
清单项目综合单价								1563.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	6寸红外星光球机				台	1	1400	1400							
	其他材料费						—	0.88	—	0.00					
	材料费小计						—	1400.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 44 页 共 50 页

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	1.45	—	0.00					
	材料费小计						—	4.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 45 页 共 50 页

项目编码		030501005001		项目名称		插箱、机柜		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	196.56	331.29	0	42.62%	196.56	331.29	0.00	83.78				
人工费调整								79.56	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						276.12	331.29	0.00	83.78				
二类工118元/工日		未计价材料费						320							
清单项目综合单价								691.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	小机柜				个	1	320	320							
	其他材料费						—	11.29	—	0.00					
	材料费小计						—	331.29	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 46 页 共 50 页

项目编码		030501005002		项目名称		插箱、机柜		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	196.56	611.29	0	42.62%	196.56	611.29	0.00	83.78				
人工费调整								79.56	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						276.12	611.29	0.00	83.78				
二类工118元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								971.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	机柜(机架)				个	1	600	600							
	其他材料费						—	11.29	—	0.00					
	材料费小计						—	611.29	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 47 页 共 50 页

项目编码		030501012002		项目名称		交换机		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-476	局域网交换机设备安装、调试 接入层交换机48端口三层	台	1.0000	382.05	3016.9	102.5	42.62%	382.05	3016.90	102.50	162.83				
人工费调整								154.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						536.85	3016.90	102.50	162.83				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						3000							
清单项目综合单价								3819.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	48端口交换机				台	1	3000	3000							
	其他材料费						—	16.9	—	0.00					
	材料费小计						—	3016.90	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 48 页 共 50 页

项目编码		030502010001		项目名称		配线架		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-99	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1.0000	0.76	5	0	42.62%	0.76	5.00	0.00	0.33				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.07	5.00	0.00	0.33				
二类工118元/工日		未计价材料费						5							
清单项目综合单价								6.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配线架				个	1	5	5							
	材料费小计						—	5.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 49 页 共 50 页

项目编码		030502010002		项目名称		配线架		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-99	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1.0000	0.76	5	0	42.62%	0.76	5.00	0.00	0.33				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.07	5.00	0.00	0.33				
二类工118元/工日		未计价材料费						5							
清单项目综合单价								6.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	理线架				个	1	5	5							
	材料费小计						—	5.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 50 页 共 50 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	113.13	339.4	0	42.62%	113.13	339.40	0.00	48.22				
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	147.12	441.36	0	42.62%	147.12	441.36	0.00	62.71				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				260.25	780.76	0	110.93				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								1151.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	780.76	—	0				
	材料费小计							—	780.76	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


工程名称：西厅电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	391.62			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	638.19			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃	3122.06			
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866	2472.99			
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	855.76			
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611	170.43			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费		2.63	733.58			
8	031302004003	二次搬运费		0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费		0.14	39.05			
10	031302005003	冬雨季施工增加费		3.49	973.46			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	209.20			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					9606.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 西厅电气工程

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅电气工程

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅电梯工程	
序号	材料(工程设备)规格

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第348页 共1006页

工程名称：西厅电气工程

序号	名称
0101040510	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称: 西厅通风工程	
序号	
一	分部分项
二	措施项目
	其他项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	1508.5	
二	措施项目费（费率措施费）	112.91	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	72.12	—
	其中：社会保险费	52.45	—
	其中：住房公积金	19.67	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	152.42	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		1,845.95	0

表—04

第 1 页 共 1 页

104001JH620105010

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅通风工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 2 页

项目编码		011304002001		项目名称		送风口、回风口		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-107	百叶风口 周长(mm以内)1800	个	1.0000	32.54	90.16	0	42.62%	32.54	90.16	0.00	13.86				
人工费调整								13.21	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						45.75	90.16	0.00	13.86				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						85							
清单项目综合单价								149.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	百叶风口				个	1	85	85							
	其他材料费						—	5.16	—	0.00					
	材料费小计						—	90.16	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅通风工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 2 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风 空调工程)	元	1.0000	2.44	7.32	0	42.62%	2.44	7.32	0.00	1.04				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				2.44	7.32	0	1.04				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								10.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	7.32	—	0				
	材料费小计							—	7.32	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：西厅通风工程

序号	项目编码
	一
1	031302001019


第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。


表—12—3

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 西厅通风工程	
序号	材料(工程设备)规格

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅通风工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第363页 共1006页

工程名称：西厅通风工程

序号	名称
0107040518	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅采暖工程

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编码		031005002001		项目名称		钢制散热器		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	1858.74	0	42.62%	21.37	1858.74	0.00	9.11				
人工费调整								8.68	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						30.05	1858.79	0.00	9.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						1800							
清单项目综合单价								1897.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铝翼铜芯壁挂暖气				组	1	1800	1800							
	其他材料费						—	58.79	—	0.00					
	材料费小计						—	1858.79	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		41.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-3	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	152.27	175.81	1.3	42.62%	15.23	17.58	0.13	6.49				
人工费调整								6.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.41	17.62	0.13	6.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						10.93							
清单项目综合单价								45.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	镀锌钢管 25				m	1.02	10.717	10.93							
	其他材料费						—	6.69	—	0.00					
	材料费小计						—	17.62	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	26.96	0	42.62%	8.20	26.96	0.00	3.50				
人工费调整								3.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.53	26.96	0.00	3.50				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						23.23							
清单项目综合单价								41.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹阀门 DN25				个	1.01	23	23.23							
	其他材料费						—	3.73	—	0.00					
	材料费小计						—	26.96	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	3.85	15.39	0	42.62%	3.85	15.39	0.00	1.64				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.85	15.39	0.00	1.64				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								20.88							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	15.39	—	0.00					
	材料费小计						—	15.39	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码		031301017005		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	10.06	30.18	0	42.62%	10.06	30.18	0.00	4.28				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				10.06	30.18	0	4.28				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								44.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	30.18	—	0				
	材料费小计							—	30.18	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：西厅采暖工程


序号	项目编码
	一
1	031302001025

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404	11.49			
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288	18.73			
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃	91.63			
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866	72.58			
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	25.12			
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611	5.00			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费		2.63	21.53			
8	031302004005	二次搬运费		0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费		0.14	1.15			
10	031302005005	冬雨季施工增加费		3.49	28.57			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	6.14			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					281.94			

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅采暖工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

第 1 页 共 1 页

甘肃省造价工程师
陈兆文
注册编号: 050001153
有效期至: 2016年12月31日
兰州博达建筑装饰工程有限公司

复核人（造价工程师）：

第379页 共1006页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

工程名称: 西厅采暖工程

[illegible]

表—20

工程名称: 西厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第381页 共1006页

工程名称：西厅采暖工程

序号	名称
010101001001	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单项工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东厅-拆除工程	107948.19		8836.56	7552.61
2	东厅-建筑与装饰工程	1149414.95		37853.49	42814.62
3	东厅-办公家具	191442.15			
4	东厅给排水工程	31798.29		1243.38	997.25
5	东厅消防水工程	32779.6		2156.53	1729.63
6	东厅电气工程	301735.32		13917.57	11162.47
7	东厅采暖工程	25515.55		373.99	299.96
合计		1840634.05		64381.52	64556.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

工程名称: 东厅	
序号	
1	安全文明
1.1	环境保
	文明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	79992.16	
1.1	卫生间拆除	10037.19	
1.2	东大厅拆除	69954.97	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	11490.27	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	7552.61	
	其中：社会保险费	5492.81	
	其中：住房公积金	2059.8	
	其中：环境保护税		
五	税金	8913.15	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		107,948.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅-拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		卫生间拆除							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体和新开门洞 2. 垃圾运距:15 km	m3	3.04	105.17	319.72		61.68
2	011606002002	隔断拆除	1. 龙骨及饰面种类:卫生间浴厕隔断 2. 垃圾运距:15 km	m2	69.7	12.03	838.49		286.03
3	011603001002	卫生间小便器隔断拆除	1. 构件表面的附着物种类:卫生间小便器隔断 2. 垃圾运距:15 km	m2	4.14	12.03	49.8		16.99
4	011605001003	地面拆除	1. 饰面材料种类:地面砖 2. 垃圾运距:15 km	m2	76.68	33.65	2580.28		1362.36
5	011605002001	墙面拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖 2. 垃圾运距:15 km	m2	213.43	20.93	4467.09		2104.77
6	011606003003	天花拆除	1. 龙骨及饰面种类:吊顶天棚 2. 垃圾运距:15 km	m2	76.67	23.24	1781.81		857.76
		分部小计					10037.19		4689.59
		东大厅拆除							
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体和新开门洞 2. 垃圾运距:15 km	m3	150.09	105.17	15784.97		3045.32
8	011606002003	玻璃隔断拆除	1. 龙骨及饰面种类:隔断拆除 2. 垃圾运距:15 km	m2	136.44	11.83	1614.09		822
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:详见图纸设计 2. 垃圾运距:15 km	m2	3.99	11.83	47.2		24.04
本页小计							27483.45		8580.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011603001003	柜台拆除	1. 构件名称:柜台 2. 垃圾运距:15 km	m	14.46	73	1055.58		
11	011605002002	墙面原木饰面板拆除	1. 饰面材料种类:墙面原木饰面板 2. 垃圾运距:15 km	m ²	52.51	12.03	631.7		215.48
12	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除-石膏板吊顶	1. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 2. 垃圾运距:15 km	m ²	1034.77	23.24	24048.05		11576.64
13	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除-TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯	1. 龙骨及饰面种类:TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯 2. 垃圾运距:15 km	m ²	76.01	23.24	1766.47		850.38
14	011605001004	平面块料拆除-地面修补	1. 饰面材料种类:地面修补 2. 垃圾运距: 5 km	m ²	673.99	33.65	22679.76		11974.62
15	011605002003	墙面拆除-卫生间	1. 部位:卫生间 2. 饰面材料种类:墙面砖 3. 垃圾运距:15 km	m ²	94.58	20.93	1979.56		932.72
16	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:详见图纸设计 2. 垃圾运距:15 km	m ²	121.96	2.85	347.59		199.26
		分部小计					69954.97		29640.46
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							52508.71		25749.1
合 计							79992.16		34330.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 16 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		3.04		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-123	铝合金龙骨架间壁	10m2	0.1000	56.95	1.55	0	19.7%	5.70	0.16	0.00	1.12					
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m):15000	10m3	0.1000	145.95	0	723.72	19.7%	14.60	0.00	72.37	2.88					
人工费调整								8.36	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						28.65	0.16	72.37	4.00					
综合工日120元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								105.17								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气					m3	0.026	2.2	0.06							
	乙炔气					m3	0.01	9.75	0.1							
	材料费小计								—	0.15	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 16 页

项目编码		011606002002		项目名称		隔断拆除		计量单位		m2		工程量		69.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.0075	145.95	0	723.72	19.7%	1.09	0.00	5.43	0.22				
1-76	钉板	10m2	0.1000	30.09	0	0	19.7%	3.01	0.00	0.00	0.59				
人工费调整								1.69	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.79	0.00	5.43	0.81				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								12.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 16 页

项目编码		011603001002		项目名称		卫生间小便器隔断拆除		计量单位		m2		工程量		4.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-76	钉板	10m2	0.1000	30.09	0	0	19.7%	3.01	0.00	0.00	0.59				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m):15000	10m3	0.0075	145.95	0	723.72	19.7%	1.09	0.00	5.43	0.22				
人工费调整								1.69	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.79	0.00	5.43	0.81				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								12.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程				标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目				第 4 页 共 16 页							
项目编码		011605001003		项目名称		地面拆除		计量单位		m2		工程量		76.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0070	2392.16	0	0	19.7%	16.75	0.00	0.00	3.30				
人工费调整								7.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.08	0.00	5.07	3.50				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								33.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 16 页

项目编码		011605002001		项目名称		墙面拆除		计量单位		m2		工程量		213.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74				
人工费调整								4.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.92	0.00	5.07	1.94				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								20.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 16 页

项目编码		011606003003		项目名称		天花拆除		计量单位		m2		工程量		76.67		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.79	0	19.7%	10.17	0.18	0.00	2.00					
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20					
人工费调整								4.61	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						15.79	0.18	5.07	2.20					
综合工日120元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								23.24								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	氧气				m3	0.028	2.2	0.06								
	乙炔气				m3	0.012	9.75	0.12								
	材料费小计						—	0.18	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 16 页

项目编码		011601001003		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		150.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-123	铝合金龙骨架间壁	10m2	0.1000	56.95	1.55	0	19.7%	5.70	0.16	0.00	1.12				
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.1000	145.95	0	723.72	19.7%	14.60	0.00	72.37	2.88				
人工费调整								8.36	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.65	0.16	72.37	4.00				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								105.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气					m3	0.026	2.2	0.06						
	乙炔气					m3	0.01	9.75	0.1						
	材料费小计							—	0.15	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程				标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目				第 8 页 共 16 页							
项目编码		011606002003		项目名称		玻璃隔断拆除		计量单位		m2		工程量		136.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.1000	49.3	1.55	0	19.7%	4.93	0.16	0.00	0.97				
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	0.0075	145.95	0	264.82	19.7%	1.09	0.00	1.99	0.22				
人工费调整								2.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					8.51	0.16	1.99	1.19					
综合工日120元/工日		未计价材料费					0								
清单项目综合单价								11.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气					m3	0.026	2.2	0.06						
	乙炔气					m3	0.01	9.75	0.1						
	材料费小计							—	0.15	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程				标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目				第 9 页 共 16 页							
项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		m2		工程量		3.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.1000	49.3	1.55	0	19.7%	4.93	0.16	0.00	0.97				
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	0.0075	145.95	0	264.82	19.7%	1.09	0.00	1.99	0.22				
人工费调整								2.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					8.51	0.16	1.99	1.19					
综合工日120元/工日		未计价材料费					0								
清单项目综合单价								11.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气					m3	0.026	2.2	0.06						
	乙炔气					m3	0.01	9.75	0.1						
	材料费小计							—	0.15	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 16 页

项目编码		011603001003		项目名称		柜台拆除		计量单位		m		工程量		14.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	柜台拆除	m	1.0000	0	73	0	19.7%	0.00	73.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	73.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	柜台拆除				m	1	73	73							
	材料费小计						—	73.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 16 页

项目编码		011605002002		项目名称		墙面原木饰面板拆除		计量单位		m2		工程量		52.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-76	钉板	10m2	0.1000	30.09	0	0	19.7%	3.01	0.00	0.00	0.59				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m):15000	10m3	0.0075	145.95	0	723.72	19.7%	1.09	0.00	5.43	0.22				
人工费调整								1.69	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.79	0.00	5.43	0.81				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								12.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 16 页

项目编码		011606003004		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除-石膏板吊顶		计量单位		m2		工程量		1034.77		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.79	0	19.7%	10.17	0.18	0.00	2.00					
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20					
人工费调整								4.61	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						15.79	0.18	5.07	2.20					
综合工日120元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								23.24								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气					m3	0.028	2.2	0.06							
	乙炔气					m3	0.012	9.75	0.12							
	材料费小计							—	0.18	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 16 页

项目编码		011606003005		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除-TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换60 0*600平板灯		计量单位		m2		工程量		76.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.79	0	19.7%	10.17	0.18	0.00	2.00				
1-158 换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距（m）:15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
人工费调整								4.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.79	0.18	5.07	2.20				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								23.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	氧气				m3	0.028	2.2	0.06							
	乙炔气				m3	0.012	9.75	0.12							
	材料费小计						-	0.18	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 16 页

项目编码		011605001004		项目名称		平面块料拆除-地面修补		计量单位		m2		工程量		673.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0070	2392.16	0	0	19.7%	16.75	0.00	0.00	3.30				
人工费调整								7.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.08	0.00	5.07	3.50				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								33.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 16 页

项目编码		011605002003		项目名称		墙面拆除-卫生间		计量单位		m2		工程量		94.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.0070	145.95	0	723.72	19.7%	1.02	0.00	5.07	0.20				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74				
人工费调整								4.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.92	0.00	5.07	1.94				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								20.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 16 页

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量		121.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :15000	10m3	0.0003	145.95	0	723.72	19.7%	0.04	0.00	0.22	0.01				
人工费调整								0.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.31	0.00	0.22	0.32				
综合工日120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								2.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	砂纸 0-4号				张	0.022	0.15	0							
	材料费小计						—	0.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称: 东厅(拆除工

序号	项目编码
	一
1	011707001019


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-拆除工程

104001JH620105010

表—12—1



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-拆除工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

工程名称: 东厅-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-拆除工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

合

计陈兆文

建筑 050001156

有效期止：2016年12月31日 复核人（造价工程师）：

16465.76

表-13

浙江建筑装饰工程	
工程名称:	东厅-拆除工
序号	材料(工程设 规格)
C20IUF71A6518	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅-拆除工

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第413页 共1006页

工程名称: 东厅 拆除工程

序号	名称
010101001	拆除工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	965790.04	
1.1	二、三卫生间	96454.14	
1.2	楼地面装饰工程	98541.41	
1.3	天棚工程	199459.14	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	302714.4	
1.5	卫生间	46921.19	
1.6	其他装饰工程	201208	
1.7	定额措施项目	20491.76	
二	措施项目费（费率措施费）	45904.47	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	42814.62	—
	其中: 社会保险费	31137.91	—
	其中: 住房公积金	11676.71	—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	94905.82	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		1,149,414.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		二、三卫生间							
1	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:门洞口封堵、新砌砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	7.18	657.29	4719.34		889.53
2	010801002001	成品实木烤漆套装门	1. 门代号及洞口尺寸:700*2000mm 800*2000mm 2. 材质:成品实木烤漆套装门	m2	15	565.66	8484.9		879
3	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	76.67	138.1	10588.13		2569.98
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 找平层砂浆厚度配合比:水泥砂浆1:3厚度 30mm 2. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 3. 涂膜厚度、遍数:2厚 4. 反边高度:450mm	m2	123.48	29.47	3638.96		501.33
5	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	76.68	121.76	9336.56		1571.94
6	011204003001	块料墙面-卫生间	1. 墙体类型:卫生间 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	266.73	145.12	38707.86		9319.55
本页小计							75475.75		15731.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011210005001	成品金属拉丝 高分子隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品金属拉丝高分子隔断	m2	67.55	215.47	14555		1403.01
8	011501001003	人造石台面洗手柜	1. 台柜规格：详见图纸设计 2. 材料种类、规格：人造石挡水板 人造石台面定做成品柜门 暗藏米色灯管 3. 五金种类、规格：详见图纸设计	个	2	1800	3600		
9	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm车边明镜	m2	3.84	193.59	743.39		63.74
10	011505005001	无障碍卫生间成品不锈钢扶手	1. 材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间成品不锈钢扶手	个	8	260	2080		
		分部小计					96454.14		17198.08
		楼地面装饰工程							
11	011102003004	块料楼地面-修补地面地砖300*800	1. 修补地面地砖300*800 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*800地砖	m2	18.95	143.67	2722.55		461.62
12	011102003005	块料楼地面-修补地面地砖750*715	1. 修补地面地砖750*715 2. 面层材料品种、规格、颜色：750*715地砖	m2	1.28	149.74	191.67		32.74
13	011102003006	块料楼地面-修补地面地砖750*850	1. 修补地面地砖750*850 2. 面层材料品种、规格、颜色：750*850地砖	m2	1.07	149.74	160.22		27.37
14	011102003007	块料楼地面-300*300防滑	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑	m2	55.36	121.64	6733.99		1415
本页小计							30786.82		3403.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地砖	色:300*300防滑地砖						
15	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.找平层砂浆厚度配合比:水泥砂浆1:3厚度 30mm 2.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2厚 4.反边高度:450mm	m2	98.9	29.47	2914.58		401.54
16	011102003008	块料楼地面-修补地面地砖800*800	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	597.33	143.67	85818.4		14550.96
		分部小计					98541.41		16889.23
		天棚工程							
17	011302001005	TH-01 轻钢龙骨石膏板吊顶乳胶漆刷白	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:乳胶漆刷白	m2	187.97	134.1	25206.78		7740
18	011407002003	TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白	1.基层类型:石膏板吊顶 2.喷刷涂料部位:TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:满刮 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	60.53	32.42	1962.38		758.85
19	011302001006	TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种	m2	75.6	47.57	3596.29		694.01
本页小计							119498.43		24145.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:TH-3原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯						
20	011302001007	TH-4 600*600矿棉板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	436.85	114.41	49980.01		11139.67
21	011302001008	TH-5 轻钢龙骨石膏板吊顶绿可木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm木工板 3. 面层材料品种、规格:绿可木饰面、石膏板封边 4. 线条:40宽石膏板乳胶漆	m2	110.36	446.11	49232.7		13043.15
22	011302001009	TH-6 300*300铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m2	55.36	138.1	7645.22		1855.67
23	011302001010	TH-6 软膜天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm木工板基层贴银箔纸 3. 面层材料品种、规格:软膜天花	m2	129.72	358.31	46479.97		9355.78
24	011302001011	轻钢龙骨石膏板吊顶乳胶漆刷白-软膜天花周边	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种	m2	114.51	134.1	15355.79		4715.15
本页小计							168693.69		40109.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格：乳胶漆刷白						
		分部小计					199459.14		49302.28
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
25	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型：门洞口封堵、新砌砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：300厚混凝土普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.65	655.57	1081.69		204.42
26	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型：门洞口封堵、新砌砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	9.5	655.57	6227.92		1176.96
27	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型：门洞口封堵、新砌砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	15.5	655.57	10161.34		1920.3
28	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型：门洞口封堵、新砌砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：100、150厚混	m3	12.05	655.57	7899.62		1492.87
本页小计							25370.57		4794.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0						
29	011210006004	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 竖向轻钢隔墙龙骨、间距400mm, 横向轻钢穿心龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 岩棉填充、两侧石膏板基层乳胶漆刷白(贴壁纸) 3. 嵌缝、塞口材料品种: 详见图纸设计	m2	102.26	176.32	18030.48		4590.94
30	011210005002	成品双玻夹百叶高隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品双玻夹百叶高隔墙	m2	88.78	683.12	60647.39		4302.28
31	011204004002	干挂石材钢骨架-钢结构干挂玻化砖	1. 钢结构干挂玻化砖 2. 部位: 详见图纸设计 3. 骨架种类、规格: 纵向骨架40角钢、间距600mm, 竖向骨架8#槽钢、间距1000mm	t	3.578	9797.89	35056.85		7062.08
32	060212010002	预埋件安装-钢结构干挂玻化砖	1. 钢结构干挂玻化砖 2. 部位: 详见图纸设计 3. 预埋件材质: 200*240*10钢板	块	596	27.65	16479.4		3713.08
33	011204001002	钢结构干挂玻化砖	1. 钢结构干挂玻化砖 2. 部位: 详见图纸设计 3. 安装方式: 干挂	m2	176.79	260.57	46066.17		9693.4
本页小计							176280.29		29361.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600玻化砖						
34	011207001004	电井暗门	1. 龙骨材料种类、规格、中距:电井暗门 2. 预埋件材质:200*240*10钢板 3. 骨架种类、规格:纵向骨架40角钢、间距600mm, 竖向骨架8#槽钢、间距1000mm 4. 安装方式:干挂 5. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600玻化砖	m2	1.35	800	1080		
35	011210006005	形象墙-轻钢龙骨双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙	1. 形象墙-轻钢龙骨双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:竖向轻钢隔墙龙骨、间距400mm, 横向轻钢穿心龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙 4. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸设计	m2	13.35	452.55	6041.54		704.61
36	011210003003	形象墙-玻璃隔断	1. 形象墙-玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:不锈钢包边 3. 玻璃品种、规格、颜色:	m2	6	238.76	1432.56		290.76
本页小计							8554.1		995.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			12mm钢化玻璃						
37	011105006002	形象墙-金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:60宽雾面不锈钢踢脚线	m	12.9	29.17	376.29		62.69
38	011207001005	轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面	1. 轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm木工板 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色金属覆膜板	m2	293.06	228.31	66908.53		8067.94
39	011407001003	墙面喷刷涂料办公室、资料室	1. 喷刷涂料部位:办公室、资料室 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	253.04	32.54	8233.92		2879.65
40	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:60宽雾面不锈钢踢脚线	m	130.96	29.17	3820.1		636.47
41	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:米黄石材窗台板	m2	12.65	420.21	5315.66		393.04
42	011210006006	自助隔断-自助区(自助服务区)	1. 隔板材料品种、规格、颜色:轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰	m2	27.16	289.21	7854.94		927.84
本页小计							92509.44		12967.63

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面隔断：人造石底座、上部12mm钢化玻璃(藏线型灯)隔断						
		分部小计					302714.4		48119.33
		卫生间							
43	011204003002	块料墙面-卫生间	1. 墙体类型：卫生间 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖	m ²	218.04	145.12	31641.96		7618.32
44	010808007001	成品木门窗套-卫生间	1. 门窗代号及洞口尺寸：1200*2200mm 2. 门窗套材料品种、规格：成品实木烤漆门套线	m	5.72	167.6	958.67		54.91
45	011210005003	成品金属拉丝高分子隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品金属拉丝高分子隔断	m ²	44.43	215.47	9573.33		922.81
46	011501001004	人造石台面洗手柜	1. 台柜规格：详见图纸设计 2. 材料种类、规格：人造石挡水板 人造石台面定做成品柜门暗藏米色灯管 3. 五金种类、规格：详见图纸设计	个	2	1800	3600		
47	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm车边明镜	m ²	3.24	193.59	627.23		53.78
48	011505005002	无障碍卫生间成品不锈钢扶手	1. 材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间成品不锈钢扶手	个	2	260	520		
本页小计							46921.19		8649.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					46921.19		8649.82
		其他装饰工程							
49	010805005001	柜台玻璃门（带门禁）	1. 柜台玻璃门（带门禁）	m ²	4.17	873.15	3641.04		244.4
50	010802001001	新做铝合金玻璃双开门-门联窗	1. 门框、扇材质：铝合金玻璃双开门	m ²	12.96	688.13	8918.16		759.59
51	010807001001	新做铝合金玻璃橱窗-门联窗	1. 框、扇材质：铝合金玻璃橱窗	m ²	19.12	555.85	10627.85		637.46
52	010801002002	成品实木烤漆套装门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计	m ²	32.37	565.66	18310.41		1896.88
53	010802003002	钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM1521甲 1500*2100 2. 门框、扇材质：钢质甲级防火门	m ²	6.3	684.24	4310.71		176.27
54	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木工板基层石膏板饰面窗帘盒乳胶漆刷白	m	78.46	63.69	4997.12		1529.89
55	011501001005	柜台-800宽	1. 台柜规格：800宽柜台 2. 骨架、边框材料种类、规格：40*40角钢骨架 3. 基层材料种类、规格：15mm木工板 4. 材料种类、规格：白色铝塑、蓝色铝塑板饰面板侧面饰面板，人造石台面 5. 其他：60mm高米黄石材踢脚、不锈钢踢脚	m	93.41	1549.98	144783.63		37962.76
56	011501001006	柜台-300宽	1. 台柜规格：详见图纸设计 2. 材料种类、	m	4.29	1309.81	5619.08		1465.52
本页小计							201208		44672.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 11 页

工程名称: 东厅-建筑与装饰工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 59 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		7.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	123.89	273.7	5.43	30.02%	123.89	273.70	5.43	38.82				
人工费调整								50.10	-	-	-				
材料费价差								-	165.35	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						173.99	439.05	5.43	38.82				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								657.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	标准砖 240*115*53					千块	0.5394	710	382.97						
	其他材料费							—	56.08	—	0.00				
	材料费小计							—	439.05	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 59 页

项目编码		010801002001		项目名称		成品实木烤漆套装门		计量单位		m2		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	58.6	465.4	0	30.02%	58.60	465.40	0.00	17.59				
人工费调整								24.07	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						82.67	465.40	0.00	17.59				
二类工123元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								565.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	装饰平开门带门套					m2	0.9766	449.89	439.36						
	其他材料费							—	26.04	—	0.00				
	材料费小计							—	465.40	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 59 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		76.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	143.05	0	30.02%	13.77	143.05	0.00	4.13				
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	33.26	0.11	30.02%	19.75	33.26	0.11	5.96				
人工费调整								13.92	-	-	-				
材料费价差								-	-95.85	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						47.44	80.46	0.11	10.09				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								138.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	80.47	—	0.00					
	材料费小计						—	80.47	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 59 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		123.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	16.95	0	30.02%	2.71	16.95	0.00	0.82				
8-207	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度增减0.5mm	m2	1.0000	1.35	5.61	0	30.02%	1.35	5.61	0.00	0.41				
人工费调整								1.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.68	22.56	0.00	1.23				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	22.55	—	0.00				
	材料费小计							—	22.55	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 59 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		76.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-29	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 2400以内 湿铺	m2	1.0000	20.5	104.78	0.56	30.02%	20.50	104.78	0.56	6.32				
人工费调整								8.52	-	-	-				
材料费价差								-	-18.92	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.02	85.86	0.56	6.32				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								121.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	85.86	—	0.00				
	材料费小计							—	85.86	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 59 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面-卫生间		计量单位		m2		工程量		266.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	136.12	0.44	30.02%	34.94	136.12	0.44	10.62				
人工费调整								14.51	-	-	-				
材料费价差								-	-51.51	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.45	84.61	0.44	10.62				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								145.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	墙砖 300*600mm				m2	1.0152	72	73.09							
	其他材料费						—	11.51	—	0.00					
	材料费小计						—	84.61	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 59 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品金属拉丝高分子隔断		计量单位		m2		工程量		67.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	179.85	0	30.02%	20.77	179.85	0.00	6.23				
人工费调整								8.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.39	179.85	0.00	6.23				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								215.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)				m2	1	179.85	179.85							
	材料费小计						—	179.85	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 59 页

项目编码		011501001003		项目名称		人造石台面洗手柜		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	人造石台面洗手柜	个	1.0000	0	1800	0	30.02%	0.00	1800.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	1800.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1800							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1800	—	0.00				
	材料费小计							—	1800.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 59 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		3.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	16.6	84.15	0	30.02%	16.60	84.15	0.00	4.98				
人工费调整								6.65	-	-	-				
材料费价差								-	81.21	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.25	165.36	0.00	4.98				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								193.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	165.36	—	0.00					
	材料费小计						—	165.36	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 59 页

项目编码		011505005001		项目名称		无障碍卫生间成品不锈钢扶手		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	无障碍卫生间成品不锈钢扶手	个	1.0000	0	260	0	30.02%	0.00	260.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	260.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								260							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	260	—	0.00					
	材料费小计						—	260.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 59 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面-修补地面地砖300*800		计量单位	m2	工程量	18.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.53	0.8	30.02%	24.36	122.53	0.80	7.55
人工费调整								10.12	-	-	-
材料费价差								-	-21.69	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.48	100.84	0.80	7.55
三类工102元/工日；一类工133元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								143.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	100.84	—	0.00	
	材料费小计						—	100.84	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 59 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面-修补地面地砖750*715		计量单位		m2		工程量		1.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.58	0.8	30.02%	25.58	130.58	0.80	7.92				
人工费调整								10.63	-	-	-				
材料费价差								-	-25.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						36.21	104.81	0.80	7.92				
三类工102元/工日；一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								149.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	104.81	—	0.00					
	材料费小计						—	104.81	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 59 页

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面-修补地面地砖750*850		计量单位		m2		工程量		1.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.58	0.8	30.02%	25.58	130.58	0.80	7.92				
人工费调整								10.63	-	-	-				
材料费价差								-	-25.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						36.21	104.81	0.80	7.92				
三类工102元/工日；一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								149.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	104.81	—	0.00					
	材料费小计						—	104.81	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 59 页

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面-300*300防滑地 砖		计量单位		m2		工程量		55.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-28	陶瓷地砖 楼地面（每块周长 mm） 1200以内 干铺	m2	1.0000	25.56	86.51	0.8	30.02%	25.56	86.51	0.80	7.91				
人工费调整								10.61	-	-	-				
材料费价差								-	-9.75	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						36.17	76.76	0.80	7.91				
三类工102元/工日；一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								121.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	76.76	—	0.00				
	材料费小计							—	76.76	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 59 页

项目编码		010904002002		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		98.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	16.95	0	30.02%	2.71	16.95	0.00	0.82				
8-207	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度增减0.5mm	m2	1.0000	1.35	5.61	0	30.02%	1.35	5.61	0.00	0.41				
人工费调整								1.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.68	22.56	0.00	1.23				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	22.55	—	0.00				
	材料费小计							—	22.55	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 59 页

项目编码		011102003008		项目名称		块料楼地面-修补地面地砖800*800		计量单位		m2		工程量		597.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.53	0.8	30.02%	24.36	122.53	0.80	7.55				
人工费调整								10.12	-	-	-				
材料费价差								-	-21.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.48	100.84	0.80	7.55				
三类工102元/工日；一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								143.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	瓷质抛光砖 800*800mm				m2	1.04	82	85.28							
	其他材料费						—	15.56	—	0.00					
	材料费小计						—	100.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程 标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目 第 17 页 共 59 页

项目编码		011302001005		项目名称		TH-01 轻钢龙骨石膏板吊顶 乳胶漆刷白		计量单位		m2		工程量		187.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	38.71	0.11	30.02%	16.32	38.71	0.11	4.93				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	11.88	0	30.02%	12.32	11.88	0.00	3.70				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
人工费调整								16.91	-	-	-				
材料费价差								-	2.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						58.08	63.52	0.11	12.39				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								134.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600				m2	1.015	30.16	30.61							
	石膏板 厚9mm				m2	1.05	12	12.6							
	其他材料费						—	20.3	—	0.00					
	材料费小计						—	63.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 59 页

项目编码		011407002003		项目名称		TH-2 原石膏板吊顶乳胶漆刷白		计量单位		m2		工程量		60.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
人工费调整								5.03	-	-	-				
材料费价差								-	1.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.56	11.10	0.00	3.76				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	11.1	—	0.00					
	材料费小计						—	11.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 59 页

项目编码		011302001006		项目名称		TH-3 原矿棉吊顶局部修补更换600*600平板灯		计量单位		m2		工程量		75.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	39.1	0	30.02%	9.18	39.10	0.00	2.76				
人工费调整								3.81	-	-	-				
材料费价差								-	-7.28	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.99	31.82	0.00	2.76				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								47.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	矿棉板				m2	1.05	30	31.5							
	其他材料费						—	0.32	—	0.00					
	材料费小计						—	31.82	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 59 页

项目编码		011302001007		项目名称		TH-4 600*600矿棉板吊顶		计量单位		m2		工程量		436.85		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	38.71	0.11	30.02%	16.32	38.71	0.11	4.93					
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	39.1	0	30.02%	9.18	39.10	0.00	2.76					
人工费调整								10.58	-	-	-					
材料费价差								-	-7.28	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						36.08	70.53	0.11	7.69					
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								114.41								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600				m2	1.015	30.16	30.61								
	矿棉板				m2	1.05	30	31.5								
	其他材料费						—	8.41	—	0.00						
	材料费小计						—	70.52	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 59 页

项目编码		011302001008		项目名称		TH-5 轻钢龙骨石膏板吊顶绿可木饰面		计量单位		m2		工程量		110.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-12	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 跌级	m2	1.0000	18.03	41.16	0.11	30.02%	18.03	41.16	0.11	5.45				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	2.5921	12.32	11.88	0	30.02%	31.93	30.79	0.00	9.59				
16-73	天棚面层 绿可木	m2	2.5921	26.32	98.71	0	30.02%	68.22	255.86	0.00	20.48				
人工费调整								49.03	-	-	-				
材料费价差								-	-84.55	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						167.22	243.26	0.11	35.52				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								446.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	石膏板 厚9mm				m2	2.7217	12	32.66							
	绿可木				m2	2.7217	60	163.3							
	其他材料费						—	47.3	—	0.00					
	材料费小计						—	243.27	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 22 页 共 59 页

项目编码		011302001009		项目名称		TH-6 300*300铝扣板吊顶		计量单位		m2		工程量		55.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	33.26	0.11	30.02%	19.75	33.26	0.11	5.96				
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	143.05	0	30.02%	13.77	143.05	0.00	4.13				
人工费调整								13.92	-	-	-				
材料费价差								-	-95.85	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						47.44	80.46	0.11	10.09				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								138.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	80.47	—	0.00					
	材料费小计						—	80.47	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 23 页 共 59 页

项目编码		011302001010		项目名称		TH-6 软膜天花		计量单位		m2		工程量		129.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-2	平面天棚龙骨 木龙骨 30*40 跌级 龙骨中距305*305	m2	1.0000	20.44	35.54	0.06	30.02%	20.44	35.54	0.06	6.15				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76				
16-51	天棚基层 木工板厚度15mm	m2	1.3515	7.64	37.3	0.08	30.02%	10.33	50.41	0.11	3.14				
19-103	天棚面贴装饰纸墙纸对花	100m2	0.0035	1763.87	1635	0	30.02%	6.20	5.75	0.00	1.86				
16-190	天棚 软膜	m2	1.0000	22.62	316.31	0	30.02%	22.62	316.31	0.00	6.79				
人工费调整								29.67	-	-	-				
材料费价差								-	-183.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						101.79	234.65	0.17	21.70				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								358.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	软膜天花吊顶					m2	1	120	120						
	其他材料费							—	114.65	—	0.00				
	材料费小计							—	234.65	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 24 页 共 59 页

项目编码		011302001011		项目名称		轻钢龙骨石膏板吊顶乳胶漆 刷白-软膜天花周边		计量单位	m2	工程量	114.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	38.71	0.11	30.02%	16.32	38.71	0.11	4.93
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	11.88	0	30.02%	12.32	11.88	0.00	3.70
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	996.9	0	30.02%	12.54	9.97	0.00	3.76
人工费调整								16.91	-	-	-
材料费价差								-	2.96	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						58.08	63.52	0.11	12.39
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								134.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600				m2	1.015	30.16	30.61			
	石膏板 厚9mm				m2	1.05	12	12.6			
	其他材料费						—	20.3	—	0.00	
	材料费小计						—	63.51	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 25 页 共 59 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		1.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	123.89	272.37	5.43	30.02%	123.89	272.37	5.43	38.82				
人工费调整								50.10	-	-	-				
材料费价差								-	164.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						173.99	437.33	5.43	38.82				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								655.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	标准砖 240*115*53					千块	0.5394	710	382.97						
	其他材料费							—	54.36	—	0.00				
	材料费小计							—	437.33	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 26 页 共 59 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		9.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	123.89	272.37	5.43	30.02%	123.89	272.37	5.43	38.82				
人工费调整								50.10	-	-	-				
材料费价差								-	164.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						173.99	437.33	5.43	38.82				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								655.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	标准砖 240*115*53					千块	0.5394	710	382.97						
	其他材料费							—	54.36	—	0.00				
	材料费小计							—	437.33	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 27 页 共 59 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		15.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	123.89	272.37	5.43	30.02%	123.89	272.37	5.43	38.82				
人工费调整								50.10	-	-	-				
材料费价差								-	164.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						173.99	437.33	5.43	38.82				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								655.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	标准砖 240*115*53					千块	0.5394	710	382.97						
	其他材料费							—	54.36	—	0.00				
	材料费小计							—	437.33	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 28 页 共 59 页

项目编码		010401003005		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		12.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	123.89	272.37	5.43	30.02%	123.89	272.37	5.43	38.82				
人工费调整								50.10	-	-	-				
材料费价差								-	164.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						173.99	437.33	5.43	38.82				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								655.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	标准砖 240*115*53					千块	0.5394	710	382.97						
	其他材料费							—	54.36	—	0.00				
	材料费小计							—	437.33	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 29 页 共 59 页

项目编码		011210006004		项目名称		轻钢龙骨石膏板隔墙		计量单位		m2		工程量		102.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	59.68	0	30.02%	24.00	59.68	0.00	7.20				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0200	1044.74	996.9	0	30.02%	20.89	19.94	0.00	6.27				
人工费调整								18.35	-	-	-				
材料费价差								-	19.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						63.24	99.60	0.00	13.47				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								176.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	石膏板 厚9mm					m2	2.1	12	25.2						
	其他材料费							—	74.41	—	0.00				
	材料费小计							—	99.61	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 30 页 共 59 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品双玻夹百叶高隔墙		计量单位		m2		工程量		88.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-195	双层玻璃夹百叶帘隔断	m2	1.0000	48.46	155.64	0	30.02%	48.46	155.64	0.00	14.54				
人工费调整								20.12	-	-	-				
材料费价差								-	444.36	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						68.58	600.00	0.00	14.54				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								683.12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	成品双玻夹百叶高隔墙					m2	1	600	600						
	材料费小计							—	600.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 31 页 共 59 页

项目编码		011204004002		项目名称		干挂石材钢骨架-钢结构干挂玻化砖		计量单位		t		工程量		3.578	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-94	干挂钢骨架 镀锌钢骨架	t	1.0000	1973.75	6513.07	324.9	30.02%	1973.75	6513.07	324.90	690.05				
人工费调整								819.76	-	-	-				
材料费价差								-	-523.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2793.51	5989.43	324.90	690.05				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								9797.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌型钢					kg	1060	3.486	3695.16						
	其他材料费							—	2294.27	—	0.00				
	材料费小计							—	5989.43	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 32 页 共 59 页

项目编码		060212010002		项目名称		预埋件安装-钢结构干挂玻化砖		计量单位		块		工程量		596	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-96	干挂钢骨架 后置预埋件	块	1.0000	6.23	20.35	0	30.02%	6.23	20.35	0.00	1.87				
人工费调整								2.59	-	-	-				
材料费价差								-	-3.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.82	16.96	0.00	1.87				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	16.96	—	0.00					
	材料费小计						—	16.96	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 33 页 共 59 页

项目编码		011204001002		项目名称		钢结构干挂玻化砖		计量单位		m2		工程量		176.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-92	陶瓷块料 型钢龙骨干挂 块料周长mm 3200以外	m2	1.0000	54.83	257.4	0	30.02%	54.83	257.40	0.00	16.46				
人工费调整								22.77	-	-	-				
材料费价差								-	-90.89	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						77.60	166.51	0.00	16.46				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								260.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	全瓷墙面砖 1200*600mm					m2	1.04	120	124.8						
	其他材料费							—	41.71	—	0.00				
	材料费小计							—	166.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 34 页 共 59 页

项目编码		011207001004		项目名称		电井暗门		计量单位		m2		工程量		1.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	电井暗门	m2	1.0000	0	800	0	30.02%	0.00	800.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	800.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								800							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	800	—	0.00				
	材料费小计							—	800.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 35 页 共 59 页

项目编码		011210006005		项目名称		形象墙-轻钢龙骨双面15厘木工板金属覆膜板饰面隔墙		计量单位		m2		工程量		13.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨木工板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	59.68	0	30.02%	24.00	59.68	0.00	7.20				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	2.0000	14.39	56.2	0	30.02%	28.78	112.40	0.00	8.64				
人工费调整								21.91	-	-	-				
材料费价差								-	189.94	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						74.69	362.02	0.00	15.84				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								452.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	金属覆膜板					m2	2.2	95	209						
	其他材料费							—	153.03	—	0.00				
	材料费小计							—	362.03	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 36 页 共 59 页

项目编码		011210003003		项目名称		形象墙-玻璃隔断		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-195	不锈钢边框12厘钢化玻璃	m2	1.0000	48.46	155.64	0	30.02%	48.46	155.64	0.00	14.54				
人工费调整								20.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						68.58	155.64	0.00	14.54				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								238.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	155.64	—	0.00				
	材料费小计							—	155.64	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 37 页 共 59 页

项目编码		011105006002		项目名称		形象墙-金属踢脚线		计量单位		m		工程量		12.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	20.83	0	30.02%	4.86	20.83	0.00	1.46				
人工费调整								2.02	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.88	20.83	0.00	1.46				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	20.83	—	0.00				
	材料费小计							—	20.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 38 页 共 59 页

项目编码		011207001005		项目名称		轻钢龙骨15厘木工板基层金属覆膜板饰面		计量单位		m2		工程量		293.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	41.63	0	30.02%	6.26	41.63	0.00	1.88				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	1.0000	14.39	56.2	0	30.02%	14.39	56.20	0.00	4.32				
人工费调整								11.43	-	-	-				
材料费价差								-	58.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						38.96	181.09	0.00	8.26				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								228.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	金属覆膜板				m2	1.1	95	104.5							
	细木工板 厚15mm				m2	1.05	40	42							
	其他材料费						—	34.59	—	0.00					
	材料费小计						—	181.09	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 39 页 共 59 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料 办公室、资料室		计量单位		m2		工程量		253.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m2	0.0100	1138.02	1146.29	0	30.02%	11.38	11.46	0.00	3.42				
人工费调整								4.56	-	-	-				
材料费价差								-	1.72	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.94	13.18	0.00	3.42				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.54							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	13.18	—	0.00					
	材料费小计						—	13.18	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 40 页 共 59 页

项目编码		011105006003		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		130.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	20.83	0	30.02%	4.86	20.83	0.00	1.46				
人工费调整								2.02	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.88	20.83	0.00	1.46				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	20.83	—	0.00				
	材料费小计							—	20.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 41 页 共 59 页

项目编码		010809004001		项目名称		石材窗台板		计量单位		m2		工程量		12.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-24	窗台板 大理石板人造	m2	1.0000	31.07	295.14	0	30.02%	31.07	295.14	0.00	9.33				
人工费调整								12.90	-	-	-				
材料费价差								-	71.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						43.97	366.91	0.00	9.33				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								420.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	细木工板 厚15mm					m2	1.05	40	42						
	其他材料费							—	324.91	—	0.00				
	材料费小计							—	366.91	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 42 页 共 59 页

项目编码		011210006006		项目名称		自助隔断-自助区(自助服务机)		计量单位		m2		工程量		27.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内双向 600×1500	m2	1.0000	6.88	25.19	0	30.02%	6.88	25.19	0.00	2.06				
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	41.63	0	30.02%	6.26	41.63	0.00	1.88				
15-126	墙面面层 金属覆膜板饰面	m2	1.0000	14.39	56.2	0	30.02%	14.39	56.20	0.00	4.32				
17-136	石材装饰线粘贴宽度80mm以内弧线	m	0.2320	4.72	101.17	0	30.02%	1.09	23.47	0.00	0.33				
15-193	全玻璃隔断钢化玻璃	m2	0.1988	27.85	171.13	0.23	30.02%	5.54	34.02	0.05	1.68				
人工费调整								14.17	-	-	-				
材料费价差								-	50.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.33	230.57	0.05	10.27				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								289.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	金属覆膜板					m2	1.1	95	104.5						
	细木工板 厚15mm					m2	1.05	40	42						
	其他材料费							—	84.06	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 东厅-建筑与装饰工程

第 43 页 共 59 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 44 页 共 59 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面-卫生间		计量单位		m2		工程量		218.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	136.12	0.44	30.02%	34.94	136.12	0.44	10.62				
人工费调整								14.51	-	-	-				
材料费价差								-	-51.51	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.45	84.61	0.44	10.62				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								145.12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	墙砖 300*600mm				m2	1.0152	72	73.09							
	其他材料费						—	11.51	—	0.00					
	材料费小计						—	84.61	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 45 页 共 59 页

项目编码		010808007001		项目名称		成品木门窗套-卫生间		计量单位		m		工程量		5.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-13	门窗套 木门窗套 成品窗套	m	1.0000	9.6	151.14	0	30.02%	9.60	151.14	0.00	2.88				
人工费调整								3.98	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.58	151.14	0.00	2.88				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								167.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	151.14	—	0.00				
	材料费小计							—	151.14	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 46 页 共 59 页

项目编码		011210005003		项目名称		成品金属拉丝高分子隔断		计量单位		m2		工程量		44.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	179.85	0	30.02%	20.77	179.85	0.00	6.23				
人工费调整								8.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.39	179.85	0.00	6.23				
三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								215.47							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)				m2	1	179.85	179.85							
	材料费小计							—	179.85	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 47 页 共 59 页

项目编码		011501001004		项目名称		人造石台面洗手柜		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	人造石台面洗手柜	个	1.0000	0	1800	0	30.02%	0.00	1800.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	1800.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1800							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	1800	—	0.00					
	材料费小计						—	1800.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 48 页 共 59 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		3.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	16.6	84.15	0	30.02%	16.60	84.15	0.00	4.98				
人工费调整								6.65	-	-	-				
材料费价差								-	81.21	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.25	165.36	0.00	4.98				
二类工123元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								193.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	165.36	—	0.00					
	材料费小计						—	165.36	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 49 页 共 59 页

项目编码		011505005002		项目名称		无障碍卫生间成品不锈钢扶手		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	无障碍卫生间成品不锈钢扶手	个	1.0000	0	260	0	30.02%	0.00	260.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	260.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								260							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	260	—	0.00					
	材料费小计						—	260.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 50 页 共 59 页

项目编码		010805005001		项目名称		柜台玻璃门（带门禁）		计量单位		m2		工程量		4.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	1.0000	58.61	594.38	0	30.02%	58.61	594.38	0.00	17.59				
人工费调整								23.31	-	-	-				
材料费价差								-	179.26	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						81.92	773.64	0.00	17.59				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								873.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	773.64	—	0.00				
	材料费小计							—	773.64	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 51 页 共 59 页

项目编码		010802001001		项目名称		新做铝合金玻璃双开门-门联窗		计量单位		m2		工程量		12.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-71	安装铝合金玻璃双开门	m2	1.0000	58.61	594.38	0	30.02%	58.61	594.38	0.00	17.59				
人工费调整								23.31	-	-	-				
材料费价差								-	-5.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						81.92	588.62	0.00	17.59				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								688.13							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	588.62	—	0.00				
	材料费小计							—	588.62	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 52 页 共 59 页

项目编码		010807001001		项目名称		新做铝合金玻璃橱窗-门联窗		计量单位		m2		工程量		19.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-68	安装隔热断桥铝合金窗 固定窗	m2	1.0000	33.34	577.95	0	30.02%	33.34	577.95	0.00	10.00				
人工费调整								13.26	-	-	-				
材料费价差								-	-78.70	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						46.60	499.25	0.00	10.00				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								555.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	隔热断桥铝合金固定窗				m2	0.9264	500	463.2							
	其他材料费						—	36.05	—	0.00					
	材料费小计						—	499.25	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 53 页 共 59 页

项目编码		010801002002		项目名称		成品实木烤漆套装门		计量单位		m2		工程量		32.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	58.6	465.4	0	30.02%	58.60	465.40	0.00	17.59				
人工费调整								24.07	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						82.67	465.40	0.00	17.59				
二类工123元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								565.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	装饰平开门带门套					m2	0.9766	449.89	439.36						
	其他材料费							—	26.04	—	0.00				
	材料费小计							—	465.40	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 54 页 共 59 页

项目编码		010802003002		项目名称		钢质甲级防火门		计量单位		m2		工程量		6.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-141	安装钢质防火门	m2	1.0000	27.98	674.86	0	30.02%	27.98	674.86	0.00	8.40				
人工费调整								11.13	-	-	-				
材料费价差								-	-38.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.11	636.73	0.00	8.40				
二类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								684.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	636.73	—	0.00				
	材料费小计							—	636.73	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 55 页 共 59 页

项目编码		010810002002		项目名称		窗帘盒		计量单位		m		工程量		78.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-29	窗帘盒 石膏板饰面细木工板基层	m	1.0000	15.32	24.31	0.01	30.02%	15.32	24.31	0.01	4.60				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0040	1044.74	996.9	0	30.02%	4.18	3.99	0.00	1.25				
人工费调整								8.04	-	-	-				
材料费价差								-	1.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.53	30.29	0.01	5.85				
二类工123元/工日;三类工102元/工日;一类工123元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								63.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏板 厚9mm					m2	0.4725	12	5.67						
	细木工板 厚15mm					m2	0.45	40	18						
	其他材料费							—	6.62	—	0.00				
	材料费小计							—	30.29	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 56 页 共 59 页

项目编码		011501001005		项目名称		柜台-800宽		计量单位		m		工程量		93.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
18-47	服务台 外饰面榉木胶合板内饰面榉木胶合板	m	1.0000	244.42	509.82	6.27	30.02%	244.42	509.82	6.27	75.26				
18-52	大理石台面	m2	1.0000	161.99	230.9	0	30.02%	161.99	230.90	0.00	48.63				
人工费调整								168.73	-	-	-				
材料费价差								-	103.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						575.14	844.68	6.27	123.89				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1549.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	胶合板 厚15mm					m2	4.547	31.83	144.73						
	岗石台面					m2	1.05	300	315						
	大理石板(综合)					m2	0.303	300	90.9						
	白榉木胶合板 厚3mm					m2	6.599	19.85	130.99						
	其他材料费							—	163.06	—	0.00				
	材料费小计							—	844.68	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 57 页 共 59 页

项目编码		011501001006		项目名称		柜台-300宽		计量单位		m		工程量		4.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
18-47	服务台 外饰面榉木胶合板内饰面榉木胶合板	m	1.0000	244.42	509.82	6.27	30.02%	244.42	509.82	6.27	75.26				
18-52	大理石台面	m2	0.6000	161.99	230.9	0	30.02%	97.19	138.54	0.00	29.18				
人工费调整								141.83	-	-	-				
材料费价差								-	67.30	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						483.44	715.66	6.27	104.44				
三类工102元/工日;一类工133元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1309.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	胶合板 厚15mm					m2	4.547	31.83	144.73						
	岗石台面					m2	0.63	300	189						
	大理石板(综合)					m2	0.303	300	90.9						
	白榉木胶合板 厚3mm					m2	6.599	19.85	130.99						
	其他材料费							—	160.03	—	0.00				
	材料费小计							—	715.66	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 58 页 共 59 页

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		1247.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.85	0.2	30.02%	7.36	2.85	0.20	2.27				
				人工费调整				2.93	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				10.29	2.85	0.2	2.27				
二类工123元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								15.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	2.85	—	0				
	材料费小计							—	2.85	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-建筑与装饰工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 59 页 共 59 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		m2		工程量		76.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-434	人工垂直运输3层10m以内	10工日	0.1000	77.62	0	0	30.02%	7.76	0.00	0.00	2.33				
				人工费调整				3.09	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				10.85	0	0	2.33				
二类工123元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								13.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称: 东厅(建筑与


序号	项目编码
	一
1	011707001025

第 1 页 共 1 页

合 计 陈兆文
造价工程师
执业证号: 0508011158
有效截止: 2016年12月31日

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-建筑与装饰工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-建筑与装饰工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-建筑与装饰工程

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 东厅-建筑与	
序号	材料(工程设 规格)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅-建筑与

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

工程名称: 东厅 建筑与

序号	名称
010101001001	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第496页 共1006页

单位工程投标报价汇总表


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	175635	
1.1	东大厅	175635	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	15807.15	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		191,442.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅-办公家具

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		东大厅							
1	01B012	成品钢质更衣柜	1. 部位:男、女更衣室 2. 规格:900*2000*500mm	组	8	950	7600		
2	01B013	三人位座椅	1. 规格:1700*600*700mm	组	14	1600	22400		
3	01B014	网面座椅	1. 规格:520*420*850mm	把	75	185	13875		
4	01B015	办公座椅	1. 规格:550*570*950mm	把	98	295	28910		
5	01B016	会议桌	1. 部位:洽谈室 2. 规格:2400*1000mm	组	2	4900	9800		
6	01B017	引导台	1. 详见图纸设计	个	1	3100	3100		
7	01B018	定制单人办公柜台	1. 详见图纸设计	组	75	850	63750		
8	01B019	定制U型办公柜台	1. 详见图纸设计	组	10	1900	19000		
9	01B020	大厅沙发	1. 名称:大厅沙发 2. 详见图纸设计	套	2	3600	7200		
		分部小计					175635		
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							175635		
合 计							175635		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 9 页

项目编码		01B012		项目名称		成品钢质更衣柜		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目18	钢制更衣柜	组	1.0000	0	950	0	30.02%	0.00	950.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	950.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								950							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	钢制更衣柜				组	1	950	950							
	材料费小计						—	950.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 9 页

项目编码		01B013		项目名称		三人位座椅		计量单位		组		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目17	三人位座椅	组	1.0000	0	1600	0	30.02%	0.00	1600.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	1600.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1600							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	三人位座椅				组	1	1600	1600							
	材料费小计						—	1600.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 9 页

项目编码		01B014		项目名称		网面座椅		计量单位		把		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	网面座椅	把	1.0000	0	185	0	30.02%	0.00	185.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	185.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								185							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	网面座椅				把	1	185	185							
	材料费小计						—	185.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 9 页

项目编码		01B015		项目名称		办公座椅		计量单位		把		工程量		98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	办公座椅	把	1.0000	0	295	0	30.02%	0.00	295.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	295.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								295							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	办公座椅				把	1	295	295							
	材料费小计						—	295.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 9 页

项目编码		01B016		项目名称		会议桌		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目10	会议桌	组	1.0000	0	4900	0	30.02%	0.00	4900.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.00	4900.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4900							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	会议桌				组	1	4900	4900							
	材料费小计						—	4900.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 9 页

项目编码		01B017		项目名称		引导台		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	引导台	个	1.0000	0	3100	0	30.02%	0.00	3100.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	3100.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3100							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	引导台				个	1	3100	3100							
	材料费小计						—	3100.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 9 页

项目编码		01B018		项目名称		定制单人办公柜台		计量单位		组		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目7	定制单人办公柜台	组	1.0000	0	850	0	30.02%	0.00	850.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.00	850.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								850							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	定制单人办公柜台				组	1	850	850							
	材料费小计							—	850.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 9 页

项目编码		01B019		项目名称		定制U型办公柜台		计量单位		组		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目6	定制U型办公柜台	组	1.0000	0	1900	0	30.02%	0.00	1900.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	1900.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1900							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	定制U型办公柜台				组	1	1900	1900							
	材料费小计						—	1900.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅-办公家具

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 9 页

项目编码		01B020		项目名称		大厅沙发		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目5	大厅沙发	套	1.0000	0	3600	0	30.02%	0.00	3600.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	3600.00	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3600							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	大厅沙发				套	1	3600	3600							
	材料费小计						—	3600.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称: 东厅 办公室

序号	项目编码
	一
1	011707001031

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费		1.55				
8	011707004006	二次搬运费		0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费		0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费		2.03				
11	01B001	工程定位复测费		0.41				
12	01B002	施工因素增加费		0				
13	01B003	特殊地区增加费		0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。


表—12—3

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价(元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅-办公家具

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

[illegible]

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅-办公家

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第517页 共1006页

工程名称：东厅、办公家

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22


工程名称: 东厅给排水	
序号	
一	分部分项
1.1	给水

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	26614.34	
1.1	给水	4119.05	
1.2	排水	22339.22	
1.3	定额措施项目	156.07	
二	措施项目费(费率措施费)	1561.15	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	997.25	
	其中:社会保险费	725.27	
	其中:住房公积金	271.98	
	其中:环境保护税		
五	税金	2625.55	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		31,798.29	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 给水 2. 材质、规格: PP-R给水管 DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	38	29.84	1133.92		215.21
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 给水 2. 材质、规格: PP-R给水管 DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	73.3	13.44	985.15		190.26
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 给水 2. 材质、规格: PP-R给水管 DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	74.7	8.52	636.44		158.64
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2	58.01	116.02		20.38
5	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN40	个	1	331.18	331.18		48.36
6	030413002003	凿（压）槽		m	57.2	16.02	916.34		534.82
		分部小计					4119.05		1167.67
		排水							
7	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管 DN100	m	136	21.68	2948.48		655.37
本页小计							7067.53		1823.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验						
8	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	42.3	16.66	704.72		182.72
9	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	22.4	10.73	240.35		71.22
10	031003001006	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格、压力等级:DN75	个	9	47.18	424.62		99.18
11	031003001007	清扫口	1. 类型:扫除口 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	36.76	73.52		11.18
12	031004006005	大便器	1. 名称:坐式大便器拆除	组	2	45.67	91.34		53.3
13	031004006006	大便器	1. 名称:蹲式大便器拆除	组	12	126.46	1517.52		885.6
14	031004007003	小便器	1. 名称:小便器拆除	组	5	25.3	126.5		73.8
15	031004003003	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆拆除	组	3	25.99	77.97		45.51
16	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池拆除	组	2	51.98	103.96		60.68
17	031004018002	饮水器	1. 名称:饮水器拆除	套	2	19.67	39.34		22.96
本页小计							3399.84		1506.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

工程名称: 东厅给排水	
序号	项目编码

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表—08

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 24 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.0500	113.27	388.32	0.93	42.62%	5.66	19.42	0.05	2.41				
人工费调整								2.30	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.96	19.42	0.05	2.41				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						11.13							
清单项目综合单价								29.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PPR DN40				m	0.51	21.82	11.13							
	其他材料费						—	8.29	—	0.00					
	材料费小计						—	19.42	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 24 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		73.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.0300	86.52	288.49	0.93	42.62%	2.60	8.65	0.03	1.11				
人工费调整								1.05	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.65	8.65	0.03	1.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.37							
清单项目综合单价								13.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R给水管 DN32				m	0.306	14.27	4.37							
	其他材料费						—	4.29	—	0.00					
	材料费小计						—	8.65	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 24 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		74.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.0300	70.79	153.45	0.77	42.62%	2.12	4.60	0.02	0.91				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.99	4.60	0.02	0.91				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								8.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R给水管 DN20				m	0.306	7.06	2.16							
	其他材料费						—	2.44	—	0.00					
	材料费小计						—	4.60	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 24 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	39.35	0	42.62%	10.19	39.35	0.00	4.34				
人工费调整								4.13	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.32	39.35	0.00	4.34				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						34.34							
清单项目综合单价								58.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蝶阀 DN32					个	1.01	34	34.34						
	其他材料费							—	5.01	—	0.00				
	材料费小计							—	39.35	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程 标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目 第 5 页 共 24 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-815	螺纹水表 公称直径(mm以内) 40	组	1.0000	48.36	242.59	0	42.62%	48.36	242.59	0.00	20.61				
人工费调整								19.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						67.98	242.59	0.00	20.61				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						210							
清单项目综合单价								331.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水表 DN40				个	1	210	210							
	其他材料费						—	32.59	—	0.00					
	材料费小计						—	242.59	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 24 页

项目编码		030413002003		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		57.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-970	剔砖槽管公称口径(mm) 20	m	1.0000	9.35	0	0	31.11%	9.35	0.00	0.00		2.91			
人工费调整								3.76	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						13.11	0.00	0.00		2.91			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 24 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		136	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.0300	160.63	427.77	0.07	42.62%	4.82	12.83	0.00	2.05				
人工费调整								1.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.77	12.85	0.00	2.05				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						5.62							
清单项目综合单价								21.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UPVC管 DN100				m	0.2556	22	5.62							
	其他材料费						—	7.22	—	0.00					
	材料费小计						—	12.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 24 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.0300	143.99	291.2	0.07	42.62%	4.32	8.74	0.00	1.84				
人工费调整								1.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.07	8.75	0.00	1.84				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.6							
清单项目综合单价								16.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UPVC管 DN75				m	0.2889	15.92	4.6							
	其他材料费						—	4.15	—	0.00					
	材料费小计						—	8.75	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 24 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		22.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.0300	105.98	162.98	0.07	42.62%	3.18	4.89	0.00	1.36				
人工费调整								1.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.47	4.90	0.00	1.36				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						2.74							
清单项目综合单价								10.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UPVC管 DN50				m	0.2901	9.45	2.74							
	其他材料费						—	2.16	—	0.00					
	材料费小计						—	4.90	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 24 页

项目编码		031003001006		项目名称		地漏		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	26.93	0	42.62%	11.02	26.93	0.00	4.70				
人工费调整								4.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.50	26.98	0.00	4.70				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								47.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	地漏				个	1	25	25							
	其他材料费						—	1.98	—	0.00					
	材料费小计						—	26.98	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 24 页

项目编码		031003001007		项目名称		清扫口		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-635	塑料地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	5.59	26.52	0	42.62%	5.59	26.52	0.00	2.38				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.86	26.52	0.00	2.38				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						25							
清单项目综合单价								36.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地面扫除口					个	1	25	25						
	其他材料费							—	1.52	—	0.00				
	材料费小计							—	26.52	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 24 页

项目编码		031004006005		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-79	卫生器具拆除 大便器坐式	套	0.5000	53.3	0	0	31.11%	26.65	0.00	0.00		8.29			
人工费调整								10.73	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						37.38	0.00	0.00		8.29			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								45.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 24 页

项目编码		031004006006		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-80	卫生器具拆除 大便器蹲式	套	0.5000	147.6	0	0	31.11%	73.80	0.00	0.00		22.96			
人工费调整								29.70	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						103.50	0.00	0.00		22.96			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								126.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 24 页

项目编码		031004007003		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-81	卫生器具拆除 小便器挂式	套	0.5000	29.52	0	0	31.11%	14.76	0.00	0.00		4.60			
人工费调整								5.94	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						20.70	0.00	0.00		4.60			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								25.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 24 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	0.5000	30.34	0	0	31.11%	15.17	0.00	0.00		4.72			
人工费调整								6.11	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						21.28	0.00	0.00		4.72			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								25.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 24 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00		9.43			
人工费调整								12.21	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						42.55	0.00	0.00		9.43			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								51.98							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 17 页 共 24 页

项目编码		031004018002		项目名称		饮水机		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-87	卫生器具拆除 淋浴器(组)	套	1.0000	11.48	0	0	31.11%	11.48	0.00	0.00		3.57			
人工费调整								4.62	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						16.10	0.00	0.00		3.57			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								19.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 24 页

项目编码		031004006007		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-596	坐式带水箱坐便	套	1.0000	46.69	530.4	0	42.62%	46.69	530.40	0.00	19.90				
人工费调整								18.97	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						65.66	530.40	0.00	19.90				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								615.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	坐式大便器					套	1.01	500	505						
	其他材料费							—	25.4	—	0.00				
	材料费小计							—	530.40	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 24 页

项目编码		031004006008		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-589	蹲式瓷低水箱	套	1.0000	64.12	525.05	0	42.62%	64.12	525.05	0.00	27.33				
人工费调整								26.05	-	-	-				
材料费价差								-	0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						90.17	525.13	0.00	27.33				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						454.5							
清单项目综合单价								642.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	蹲式大便器				套	1.01	450	454.5							
	其他材料费						—	70.63	—	0.00					
	材料费小计						—	525.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 24 页

项目编码		031004007004		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-609	立式自闭阀DN20	套	1.0000	28.2	525.41	0	42.62%	28.20	525.41	0.00	12.01				
人工费调整								11.46	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.66	525.45	0.00	12.01				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								577.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	立式小便器					套	1.01	500	505						
	其他材料费							—	20.45	—	0.00				
	材料费小计							—	525.45	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 24 页

项目编码		031004003004		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	833.92	0	42.62%	43.00	833.92	0.00	18.33				
人工费调整								17.47	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						60.47	833.92	0.00	18.33				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						767.6							
清单项目综合单价								912.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	洗手盆				套	1.01	760	767.6							
	其他材料费						—	66.32	—	0.00					
	材料费小计						—	833.92	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 22 页 共 24 页

项目编码		031004008004		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	269.06	0	42.62%	17.84	269.06	0.00	7.60				
人工费调整								7.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.09	269.14	0.00	7.60				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						247.45							
清单项目综合单价								301.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	拖布池					套	1.01	245	247.45						
	其他材料费							—	21.69	—	0.00				
	材料费小计							—	269.14	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 23 页 共 24 页

项目编码		031004018003		项目名称		饮水机		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目17	饮水机	套	1.0000	0	410	0	30.02%	0.00	410.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	410.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								410							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	410	—	0.00				
	材料费小计							—	410.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 24 页 共 24 页

项目编码		031301017006		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	35.26	105.79	0	42.62%	35.26	105.79	0.00	15.02				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				35.26	105.79	0	15.02				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								156.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	105.79	—	0				
	材料费小计							—	105.79	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404	63.64			
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288	103.71			
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.19 ₃	507.37			
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866	401.89			
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	139.07			
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611	27.70			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费		2.63	119.22			
8	031302004006	二次搬运费		0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费		0.14	6.35			
10	031302005006	冬雨季施工增加费		3.49	158.20			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	34.00			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					1561.15			



编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅给排水工程

[illegible]

表—12—1



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅给排水工程

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅给排水工程

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 东厅给排水工程	
序号	材料(工程设备)规格

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅给排水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第556页 共1006页

工程名称: 东厅给排水工程

序号	名称
010101001	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	25635.75	
1.1	喷淋	25204.43	
1.2	定额措施项目	431.32	
二	措施项目费（费率措施费）	2707.65	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1729.63	—
	其中：社会保险费	1257.91	—
	其中：住房公积金	471.72	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	2706.57	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		32,779.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅消防水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		喷淋							
1	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 备注:含管件	m	23.1	79.05	1826.06		333.73
2	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 备注:含管件	m	4.3	68.11	292.87		61.84
3	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 备注:含管件	m	10.4	91.24	948.9		183.41
4	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	3.9	60.91	237.55		61.84
本页小计							3305.38		640.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅消防水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	11.1	55.83	619.71		169.02
6	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	127.7	44.4	5669.88		1708.63
7	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	163.5	38.2	6245.7		2106.37
8	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头	个	91	43.39	3948.49		1292.29
9	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	241	19.86	4786.26		1648.99
10	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	241	2.61	629.01		198.38
本页小计							21899.05		7123.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 3 页 共 3 页

104001JH620105010

表—08

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 11 页

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		23.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-986	水灭火系统管道安装 卡箍管 件安装(管件连接) 公称直径 (mm以内)100	个	0.1732	18.88	11.9	1.82	42.62%	3.27	2.06	0.32	1.39				
4-971	水灭火系统管道安装 镀锌钢 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)100	10m	0.1000	111.78	497.27	4.78	42.62%	11.18	49.73	0.48	4.76				
人工费调整								5.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.31	51.79	0.79	6.16				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						50.71							
清单项目综合单价								79.05							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卡箍式沟槽管件				个	0.1749	9.74	1.7							
	内外热浸镀锌钢管DN100				m	1.02	48.045	49.01							
	其他材料费						—	1.08	—	0.00					
	材料费小计						—	51.79	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 11 页

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		4.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-970	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	103.58	384.42	4	42.62%	10.36	38.44	0.40	4.41				
4-985	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内)80	个	0.2326	17.3	11.32	1.24	42.62%	4.02	2.63	0.29	1.71				
人工费调整								5.84	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.22	41.07	0.69	6.13				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						39.96							
清单项目综合单价								68.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	卡箍式沟槽管件				个	0.2349	9.74	2.29							
	内外热浸镀锌钢管DN80				m	1.02	36.93	37.67							
	其他材料费						—	1.12	—	0.00					
	材料费小计						—	41.08	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 11 页

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		10.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-963	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	176.36	581.84	7.43	42.62%	17.64	58.18	0.74	7.52				
人工费调整								7.16	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.79	58.18	0.74	7.52				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						29.99							
清单项目综合单价								91.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN65				m	1.02	29.404	29.99							
	其他材料费						—	28.19	—	0.00					
	材料费小计						—	58.18	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 11 页

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		3.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-962	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	158.56	310.99	7.64	42.62%	15.86	31.10	0.76	6.76				
人工费调整								6.43	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.29	31.10	0.76	6.76				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						22.04							
清单项目综合单价								60.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN50				m	1.02	21.611	22.04							
	其他材料费						—	9.06	—	0.00					
	材料费小计						—	31.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 11 页

项目编码		030901001009		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		11.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-961	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	152.27	271.01	8.31	42.62%	15.23	27.10	0.83	6.49				
人工费调整								6.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.41	27.10	0.83	6.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						17.35							
清单项目综合单价								55.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN40				m	1.02	17.005	17.35							
	其他材料费						—	9.76	—	0.00					
	材料费小计						—	27.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 11 页

项目编码		030901001010		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		127.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-960	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	133.8	193.2	5.69	42.62%	13.38	19.32	0.57	5.70				
人工费调整								5.43	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.81	19.32	0.57	5.70				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						14.14							
清单项目综合单价								44.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN32				m	1.02	13.861	14.14							
	其他材料费						—	5.18	—	0.00					
	材料费小计						—	19.32	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 11 页

项目编码		030901001011		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		163.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-959	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	128.83	142.5	3.5	42.62%	12.88	14.25	0.35	5.49				
人工费调整								5.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.11	14.25	0.35	5.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						10.93							
清单项目综合单价								38.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	内外热浸镀锌钢管DN25				m	1.02	10.717	10.93							
	其他材料费						—	3.32	—	0.00					
	材料费小计						—	14.25	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 11 页

项目编码		030901003002		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1020	喷头安装 公称直径(mm以内) 有吊顶25	10个	0.1000	142.01	167.05	6.64	42.62%	14.20	16.71	0.66	6.05				
人工费调整								5.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.96	16.71	0.66	6.05				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						13.13							
清单项目综合单价								43.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	喷头					个	1.01	13	13.13						
	其他材料费							—	3.57	—	0.00				
	材料费小计							—	16.70	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 11 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		241	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.0100	684.23	536.94	193.12	42.62%	6.84	5.37	1.93	2.92				
人工费调整								2.78	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.62	5.39	1.93	2.92				
二类工118元/工日;三类工102元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						3.7							
清单项目综合单价								19.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	型钢				kg	1.06	3.486	3.7							
	其他材料费						—	1.7	—	0.00					
	材料费小计						—	5.39	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 11 页

项目编码		031201003002		项目名称		金属结构刷油		计量单位		kg		工程量		241	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	t	0.0010	227.56	25.58	81.63	42.62%	0.23	0.03	0.08	0.10				
11-95	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	t	0.0010	153.05	254.95	81.63	42.62%	0.15	0.25	0.08	0.07				
11-96	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	t	0.0010	147.5	209.77	81.63	42.62%	0.15	0.21	0.08	0.06				
11-104	一般钢结构 调和漆第一遍	t	0.0010	147.5	107.6	81.63	42.62%	0.15	0.11	0.08	0.06				
11-105	一般钢结构 调和漆第二遍	t	0.0010	147.5	94.11	81.63	42.62%	0.15	0.09	0.08	0.06				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.16	0.69	0.41	0.35				
二类工118元/工日		未计价材料费						0.62							
清单项目综合单价								2.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	醇酸防锈漆 G53-1					kg	0.0201	21.21	0.43						
	酚醛调和漆					kg	0.0143	13.3	0.19						
	其他材料费							—	0.08	—	0.00				
	材料费小计							—	0.69	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 11 页

项目编码		031301017007		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	94.58	283.73	0	42.62%	94.58	283.73	0.00	40.31				
BM263	脚手架搭拆费(第十一册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1.0000	2.87	8.61	0	42.62%	2.87	8.61	0.00	1.22				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				97.45	292.34	0	41.53				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								431.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	292.34	—	0				
	材料费小计							—	292.34	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：东厅消防水工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404	110.38			
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.288	179.88			
3	031302001039	安全施工费	人工费	11.19 ₃	879.99			
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866	697.04			
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	241.20			
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.611	48.04			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费		2.63	206.77			
8	031302004007	二次搬运费		0				
9	031302006007	已完工程及设备保护费		0.14	11.01			
10	031302005007	冬雨季施工增加费		3.49	274.38			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	58.96			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					2707.65			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 东厅消防水	
序号	材料(工程设 规格)
C201071348518	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅消防水工

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第582页 共1006页

工程名称：东厅消防水工

序号	名称
010101001	

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表


标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	248184.59	
1.1	电气工程	115960.38	
1.2	弱电工程	87531.63	
1.3	监控工程	42554.11	
1.4	定额措施项目	2138.47	
二	措施项目费（费率措施费）	17474.33	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	11162.47	—
	其中：社会保险费	8118.16	—
	其中：住房公积金	3044.31	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	24913.93	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		301,735.32	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气工程							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-3 2. 安装方式:底边距地1.5米	台	1	1195.13	1195.13		183.2
2	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-4 2. 安装方式:底边距地1.5米	台	1	1195.13	1195.13		183.2
3	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50	m	50.93	92.21	4696.26		730.13
4	040801032003	铁构件制作、安装	1. 名称:铁构件制作、安装 2. 材质:型钢	kg	25	13.81	345.25		110.34
5	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20	m	940.1	11.44	10754.74		2327.12
6	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG16	m	980.9	10.33	10132.7		2428.12
7	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-2.5	m	648.8	4.57	2965.02		490.49
8	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	2776.2	3.95	10965.99		2098.81
9	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-4	m	1785.55	4.77	8517.07		944.91
10	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽	m	182.1	16.02	2917.24		1702.64
11	030412004009	装饰灯	1. 名称:筒灯拆除	套	291	1.41	410.31		238.62
12	030412004010	装饰灯	1. 名称:Φ120 LED筒灯 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶	套	254	79.2	20116.8		3456.43
13	030412004011	装饰灯	1. 名称:Φ120	套	37	119.6	4425.2		503.5
本页小计							78636.84		15397.51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LED筒灯(应急) 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶						
14	030412004012	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*300	套	17	99.54	1692.18		277.61
15	030412004013	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*600	套	10	119.74	1197.4		163.3
16	030412004014	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600	套	47	166.09	7806.23		1083.73
17	030412004015	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200	套	27	196.39	5302.53		622.57
18	030412004016	装饰灯	1. 名称:平板灯(应急) 2. 型号:600*1200	套	1	226.69	226.69		23.06
19	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	9	24.63	221.67		57.83
20	030404034005	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	14	30.48	426.72		94.19
21	030404034006	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	8	36.34	290.72		56.25
22	030404035003	插座	1. 名称:地插	个	9	112.92	1016.28		96.24
23	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米	个	134	39.07	5235.38		1114.34
24	030412004017	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED 5W	套	8	119.97	959.76		146.97
25	030412004018	装饰灯	1. 名称:疏散诱导灯 2. 规格:LED 5W	套	27	119.97	3239.19		496.02
本页小计							27614.75		4232.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造
项目

工程名称：东厅电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	030404033002	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	10	238.91	2389.1		346.9
27	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	438	9.71	4252.98		1243.48
28	030411006006	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	165	10.38	1712.7		598.79
29	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	1354.01	1354.01		689.2
		分部小计					115960.38		22507.99
		弱电工程							
30	030411003004	桥架	1. 名称:弱电钢制桥架 2. 规格:100*50	m	155	82.99	12863.45		1999.87
31	040801032004	铁构件制作、安装	1. 名称:铁构件制作、安装 2. 材质:型钢	kg	80	13.81	1104.8		353.08
32	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20	m	624	11.44	7138.56		1544.65
33	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:UTP-6	m	8989.22	6.21	55823.06		14950.87
34	030502012002	信息插座	1. 名称:单孔网络插座	个	3	48.71	146.13		13.62
35	030502012003	信息插座	1. 名称:双孔网络插座	个	105	89.59	9406.95		793.8
36	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	108	9.71	1048.68		306.61
		分部小计					87531.63		19962.5
		监控工程							
37	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN32	m	76.4	10.81	825.88		369.05
38	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:CAT5e	m	1926.3	3.08	5933		1893.17
39	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:变焦半球网络摄像机 2. 类别:200万像素, 焦距2.7~13.5mm	台	10	503.82	5038.2		866
本页小计							109037.5		25969.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:定焦半球网络摄像机 2. 类别:200万像素, 焦距2.8mm	台	28	443.82	12426.96		2424.8
41	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	38	9.71	368.98		107.88
42	030501005003	插箱、机柜	1. 名称:小机柜 2. 规格:15U, 600*600*800 3. 安装方式:落地安装	台	1	691.19	691.19		196.56
43	030501005004	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:24U 3. 安装方式:落地安装	台	2	971.19	1942.38		393.12
44	030501012003	交换机	1. 名称:48端口交换机	台	4	3819.08	15276.32		1528.2
45	030502010003	配线架	1. 名称:六类48口配线架	个	4	6.4	25.6		3.04
46	030502010004	配线架	1. 名称:理线架	个	4	6.4	25.6		3.04
		分部小计					42554.11		7784.86
		措施项目							
47	031301017008	脚手架搭拆			1	2138.47	2138.47		483.14
		分部小计					2138.47		483.14
本页小计							32895.5		5139.78
合 计							248184.59		50738.49

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 47 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	859.56	0	42.62%	183.20	859.56	0.00	78.08				
人工费调整								74.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						257.49	859.56	0.00	78.08				
二类工118元/工日;三类工102元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						800							
清单项目综合单价								1195.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ALK-3配电箱				台	1	800	800							
	其他材料费						—	59.56	—	0.00					
	材料费小计						—	859.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 47 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	859.56	0	42.62%	183.20	859.56	0.00	78.08				
人工费调整								74.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						257.49	859.56	0.00	78.08				
二类工118元/工日;三类工102元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						800							
清单项目综合单价								1195.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ALK-4配电箱				台	1	800	800							
	其他材料费						—	59.56	—	0.00					
	材料费小计						—	859.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 47 页

项目编码		030411003003		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		50.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-314	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150	10m	0.1000	143.36	655.05	4.45	42.62%	14.34	65.51	0.45	6.11				
人工费调整								5.81	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.15	65.51	0.45	6.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						57.29							
清单项目综合单价								92.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电缆桥架100*50				m	1.005	57	57.29							
	其他材料费						—	8.22	—	0.00					
	材料费小计						—	65.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 47 页

项目编码		040801032003		项目名称		铁构件制作、安装		计量单位		kg		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-364	桥架支撑架	100kg	0.0100	441.35	549.64	22.02	42.62%	4.41	5.50	0.22	1.88				
人工费调整								1.79	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.20	5.50	0.22	1.88				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.9							
清单项目综合单价								13.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	支撑架					kg	1.005	4.88	4.9						
	其他材料费							—	0.6	—	0.00				
	材料费小计							—	5.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 47 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		940.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	691.01	0	42.62%	2.48	6.91	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	6.91	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						6.17							
清单项目综合单价								11.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	KBG DN20				m	1.03	5.99	6.17							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	6.91	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 6 页 共 47 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		980.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	579.77	0	42.62%	2.48	5.80	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	5.80	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						5.06							
清单项目综合单价								10.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	KBG DN16				m	1.03	4.91	5.06							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	5.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 7 页 共 47 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		648.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	318.63	0	42.62%	0.76	3.19	0.00	0.32				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.06	3.19	0.00	0.32				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.02							
清单项目综合单价								4.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	NH-BV-2.5				m	1.16	2.6	3.02							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	3.19	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 8 页 共 47 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		2776.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	256.22	0	42.62%	0.76	2.56	0.00	0.32				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.06	2.56	0.00	0.32				
二类工118元/工日		未计价材料费						2.39							
清单项目综合单价								3.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-BV-2.5				m	1.16	2.062	2.39							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	2.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 9 页 共 47 页

项目编码		030411004010		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1785.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	379.77	0	42.62%	0.53	3.80	0.00	0.23				
人工费调整								0.21	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.74	3.80	0.00	0.23				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.63							
清单项目综合单价								4.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ZR-BV-4				m	1.1	3.298	3.63							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	3.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 10 页 共 47 页

项目编码		030413002004		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		182.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-970	剔砖槽管公称口径(mm) 20	m	1.0000	9.35	0	0	31.11%	9.35	0.00	0.00		2.91			
人工费调整								3.76	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						13.11	0.00	0.00		2.91			
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 11 页 共 47 页

项目编码		030412004009		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		291	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-275	灯具拆除 圆形, 半圆形, 矩形, 小方形	10套	0.1000	8.2	0	0	31.11%	0.82	0.00	0.00	0.26				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.15	0.00	0.00	0.26				
综合工日115元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 12 页 共 47 页

项目编码		030412004010		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		254	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	542.88	0	42.62%	13.61	54.29	0.00	5.80				
人工费调整								5.51	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.12	54.29	0.00	5.80				
二类工118元/工日		未计价材料费						50.5							
清单项目综合单价								79.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	Φ 120 LED筒灯				套	1.01	50	50.5							
	其他材料费						—	3.79	—	0.00					
	材料费小计						—	54.29	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 13 页 共 47 页

项目编码		030412004011		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	946.88	0	42.62%	13.61	94.69	0.00	5.80				
人工费调整								5.51	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.12	94.69	0.00	5.80				
二类工118元/工日		未计价材料费						90.9							
清单项目综合单价								119.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	Φ120 LED筒灯（应急）				套	1.01	90	90.9							
	其他材料费						—	3.79	—	0.00					
	材料费小计						—	94.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 14 页 共 47 页

项目编码		030412004012		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	163.3	696.39	0	42.62%	16.33	69.64	0.00	6.96				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.94	69.64	0.00	6.96				
二类工118元/工日		未计价材料费						60.6							
清单项目综合单价								99.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 300*300				套	1.01	60	60.6							
	其他材料费						—	9.04	—	0.00					
	材料费小计						—	69.64	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 15 页 共 47 页

项目编码		030412004013		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	163.3	898.39	0	42.62%	16.33	89.84	0.00	6.96				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.94	89.84	0.00	6.96				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 300*600				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	9.04	—	0.00					
	材料费小计						—	89.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 16 页 共 47 页

项目编码		030412004014		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1473	荧光灯具安装 吸顶式三管	10套	0.1000	230.58	1238.75	0	42.62%	23.06	123.88	0.00	9.83				
人工费调整								9.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.39	123.88	0.00	9.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						121.2							
清单项目综合单价								166.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 600*600				套	1.01	120	121.2							
	其他材料费						—	2.68	—	0.00					
	材料费小计						—	123.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 17 页 共 47 页

项目编码		030412004015		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1473	荧光灯具安装 吸顶式三管	10套	0.1000	230.58	1541.75	0	42.62%	23.06	154.18	0.00	9.83				
人工费调整								9.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.39	154.18	0.00	9.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						151.5							
清单项目综合单价								196.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯 600*1200				套	1.01	150	151.5							
	其他材料费						—	2.68	—	0.00					
	材料费小计						—	154.18	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 18 页 共 47 页

项目编码		030412004016		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1473	荧光灯具安装 吸顶式三管	10套	0.1000	230.58	1844.75	0	42.62%	23.06	184.48	0.00	9.83				
人工费调整								9.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.39	184.48	0.00	9.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						181.8							
清单项目综合单价								226.69							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	平板灯（应急） 600*1200				套	1.01	180	181.8							
	其他材料费						—	2.68	—	0.00					
	材料费小计						—	184.48	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 19 页 共 47 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	128.59	0	42.62%	6.43	12.86	0.00	2.74				
人工费调整								2.60	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.03	12.86	0.00	2.74				
二类工118元/工日		未计价材料费						12.24							
清单项目综合单价								24.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	单联开关				个	1.02	12	12.24							
	其他材料费						—	0.62	—	0.00					
	材料费小计						—	12.86	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 20 页 共 47 页

项目编码		030404034005		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1543	板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1000	67.28	181.64	0	42.62%	6.73	18.16	0.00	2.87				
人工费调整								2.72	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.45	18.16	0.00	2.87				
二类工118元/工日		未计价材料费						17.34							
清单项目综合单价								30.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双联开关				个	1.02	17	17.34							
	其他材料费						—	0.82	—	0.00					
	材料费小计						—	18.16	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 21 页 共 47 页

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	234.69	0	42.62%	7.03	23.47	0.00	3.00				
人工费调整								2.85	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.88	23.47	0.00	3.00				
二类工118元/工日		未计价材料费						22.44							
清单项目综合单价								36.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	三联开关				个	1.02	22	22.44							
	其他材料费						—	1.03	—	0.00					
	材料费小计						—	23.47	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 22 页 共 47 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1594	地面插座 单相插座 16A5孔	10套	0.1000	106.93	933.39	0	42.62%	10.69	93.34	0.00	4.56				
人工费调整								4.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.02	93.34	0.00	4.56				
二类工118元/工日		未计价材料费						91.8							
清单项目综合单价								112.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地插					套	1.02	90	91.8						
	其他材料费							—	1.54	—	0.00				
	材料费小计							—	93.34	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 23 页 共 47 页

项目编码		030404035004		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		134	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1564	单相明插座 15A5孔	10套	0.1000	83.16	238.48	0	42.62%	8.32	23.85	0.00	3.54				
人工费调整								3.37	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.68	23.85	0.00	3.54				
二类工118元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								39.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	五孔插座				套	1.02	20	20.4							
	其他材料费						—	3.45	—	0.00					
	材料费小计						—	23.85	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 24 页 共 47 页

项目编码		030412004017		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	863.31	0	42.62%	18.37	86.33	0.00	7.83				
人工费调整								7.44	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.81	86.33	0.00	7.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安全出口指示灯				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	5.53	—	0.00					
	材料费小计						—	86.33	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 25 页 共 47 页

项目编码		030412004018		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	863.31	0	42.62%	18.37	86.33	0.00	7.83				
人工费调整								7.44	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.81	86.33	0.00	7.83				
二类工118元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								119.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	疏散诱导灯				套	1.01	80	80.8							
	其他材料费						—	5.53	—	0.00					
	材料费小计						—	86.33	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 26 页 共 47 页

项目编码		030404033002		项目名称		风扇		计量单位		台		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1618	轴流排气扇	台	1.0000	34.69	175.39	0	42.62%	34.69	175.39	0.00	14.79				
人工费调整								14.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.73	175.39	0.00	14.79				
二类工118元/工日		未计价材料费						172.57							
清单项目综合单价								238.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	轴流排气扇				台	1	172.57	172.57							
	其他材料费						—	2.82	—	0.00					
	材料费小计						—	175.39	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 27 页 共 47 页

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		438	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	接线盒					个	1.02	3	3.06						
	其他材料费							—	1.45	—	0.00				
	材料费小计							—	4.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 28 页 共 47 页

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		165	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	37.32	0	42.62%	3.63	3.73	0.00	1.55				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.10	3.73	0.00	1.55				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								10.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	0.67	—	0.00					
	材料费小计						—	3.73	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 29 页 共 47 页

项目编码		030414002002		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-903	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.0000	689.2	9.28	82.41	42.62%	689.20	9.28	82.41	293.73				
人工费调整								279.39	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						968.59	9.28	82.41	293.73				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1354.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—	9.28	—	0.00				
	材料费小计							—	9.28	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 30 页 共 47 页

项目编码		030411003004		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		155	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-314	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150	10m	0.0900	143.36	655.05	4.45	42.62%	12.90	58.95	0.40	5.50				
人工费调整								5.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.13	58.95	0.40	5.50				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						51.56							
清单项目综合单价								82.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电缆桥架100*50				m	0.9045	57	51.56							
	其他材料费						—	7.4	—	0.00					
	材料费小计						—	58.95	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 31 页 共 47 页

项目编码		040801032004		项目名称		铁构件制作、安装		计量单位		kg		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-364	桥架支撑架	100kg	0.0100	441.35	549.64	22.02	42.62%	4.41	5.50	0.22	1.88				
人工费调整								1.79	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.20	5.50	0.22	1.88				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						4.9							
清单项目综合单价								13.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	支撑架					kg	1.005	4.88	4.9						
	其他材料费							—	0.6	—	0.00				
	材料费小计							—	5.51	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 32 页 共 47 页

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		624	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1105	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	247.54	691.01	0	42.62%	2.48	6.91	0.00	1.06				
人工费调整								1.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.48	6.91	0.00	1.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						6.17							
清单项目综合单价								11.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	KBG DN20				m	1.03	5.99	6.17							
	其他材料费						—	0.74	—	0.00					
	材料费小计						—	6.91	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 33 页 共 47 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		8989.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-80	穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)50	100m	0.0100	166.32	306.85	9.92	42.62%	1.66	3.07	0.10	0.71				
人工费调整								0.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.34	3.07	0.10	0.71				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								6.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	UTP-6				m	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	0.01	—	0.00					
	材料费小计						—	3.07	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 34 页 共 47 页

项目编码		030502012002		项目名称		信息插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-97	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座单口	个	1.0000	4.54	40.4	0	42.62%	4.54	40.40	0.00	1.93				
人工费调整								1.84	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.38	40.40	0.00	1.93				
二类工118元/工日		未计价材料费						40.4							
清单项目综合单价								48.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	单孔网络插座 单口				个	1.01	40	40.4							
	材料费小计						—	40.40	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 35 页 共 47 页

项目编码		030502012003		项目名称		信息插座		计量单位		个		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-98	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座双口	个	1.0000	7.56	75.75	0	42.62%	7.56	75.75	0.00	3.22				
人工费调整								3.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.62	75.75	0.00	3.22				
二类工118元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								89.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双孔网络插座 双口				个	1.01	75	75.75							
	材料费小计							—	75.75	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 36 页 共 47 页

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	1.45	—	0.00					
	材料费小计						—	4.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 37 页 共 47 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		76.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	169.01	27.79	42.62%	4.83	1.69	0.28	2.06				
人工费调整								1.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.79	1.69	0.28	2.06				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						1.6							
清单项目综合单价								10.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PVC管				m	1.0642	1.5	1.6							
	其他材料费						—	0.09	—	0.00					
	材料费小计						—	1.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 38 页 共 47 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1926.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-78	穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	123.25	4.56	42.62%	0.98	1.23	0.05	0.42				
人工费调整								0.40	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.38	1.23	0.05	0.42				
二类工118元/工日		未计价材料费						1.22							
清单项目综合单价								3.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	双绞线缆				m	1.02	1.2	1.22							
	其他材料费						—	0.01	—	0.00					
	材料费小计						—	1.23	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 39 页 共 47 页

项目编码		030507008005		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-923	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 黑白CCD带定焦镜头	台	1.0000	86.6	340.88	4.34	42.62%	86.60	340.88	4.34		36.91			
人工费调整								35.09	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						121.69	340.88	4.34		36.91			
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						340							
清单项目综合单价								503.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	200万红外变焦半球网络摄像机				台	1	340	340							
	其他材料费						—	0.88	—	0.00					
	材料费小计						—	340.88	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 40 页 共 47 页

项目编码		030507008006		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		28		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-923	电视监控设备安装 摄像设备 及附件安装 黑白CCD带定焦 镜头	台	1.0000	86.6	280.88	4.34	42.62%	86.60	280.88	4.34		36.91				
人工费调整								35.09	-	-		-				
材料费价差								-	0.00	-		-				
机械费调整								-	-	0.00		-				
人工单价		小计						121.69	280.88	4.34		36.91				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						280								
清单项目综合单价								443.82								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	200万定焦半球网络摄像机				台	1	280	280								
	其他材料费						—	0.88	—	0.00						
	材料费小计						—	280.88	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 41 页 共 47 页

项目编码		030411006008		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	45.11	0	42.62%	2.84	4.51	0.00	1.21				
人工费调整								1.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.99	4.51	0.00	1.21				
二类工118元/工日		未计价材料费						3.06							
清单项目综合单价								9.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	3	3.06							
	其他材料费						—	1.45	—	0.00					
	材料费小计						—	4.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 42 页 共 47 页

项目编码		030501005003		项目名称		插箱、机柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	196.56	331.29	0	42.62%	196.56	331.29	0.00	83.78				
人工费调整								79.56	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						276.12	331.29	0.00	83.78				
二类工118元/工日		未计价材料费						320							
清单项目综合单价								691.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	小机柜					个	1	320	320						
	其他材料费							—	11.29	—	0.00				
	材料费小计							—	331.29	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 43 页 共 47 页

项目编码		030501005004		项目名称		插箱、机柜		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	196.56	611.29	0	42.62%	196.56	611.29	0.00	83.78				
人工费调整								79.56	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						276.12	611.29	0.00	83.78				
二类工118元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								971.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	机柜(机架)				个	1	600	600							
	其他材料费						—	11.29	—	0.00					
	材料费小计						—	611.29	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 44 页 共 47 页

项目编码		030501012003		项目名称		交换机		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-476	局域网交换机设备安装、调试 接入层交换机48端口三层	台	1.0000	382.05	3016.9	102.5	42.62%	382.05	3016.90	102.50	162.83				
人工费调整								154.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						536.85	3016.90	102.50	162.83				
二类工118元/工日;一类工131元/工日		未计价材料费						3000							
清单项目综合单价								3819.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	48端口交换机					台	1	3000	3000						
	其他材料费							—	16.9	—	0.00				
	材料费小计							—	3016.90	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 45 页 共 47 页

项目编码		030502010003		项目名称		配线架		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-99	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1.0000	0.76	5	0	42.62%	0.76	5.00	0.00	0.33				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.07	5.00	0.00	0.33				
二类工118元/工日		未计价材料费						5							
清单项目综合单价								6.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配线架				个	1	5	5							
	材料费小计						—	5.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 46 页 共 47 页

项目编码		030502010004		项目名称		配线架		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-99	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1.0000	0.76	5	0	42.62%	0.76	5.00	0.00	0.33				
人工费调整								0.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.07	5.00	0.00	0.33				
二类工118元/工日		未计价材料费						5							
清单项目综合单价								6.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配线架				个	1	5	5							
	材料费小计						—	5.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 47 页 共 47 页

项目编码		031301017008		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	252.48	757.44	0	42.62%	252.48	757.44	0.00	107.60				
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	230.66	691.99	0	42.62%	230.66	691.99	0.00	98.30				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				483.14	1449.43	0	205.9				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								2138.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1449.42	—	0				
	材料费小计							—	1449.42	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页


工程名称：东厅电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404	712.37			
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288	1160.90			
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.19 ₃	5679.16			
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866	4498.47			
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1556.66			
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611	310.01			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费		2.63	1334.42			
8	031302004008	二次搬运费		0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费		0.14	71.03			
10	031302005008	冬雨季施工增加费		3.49	1770.77			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	380.54			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					17474.33			

编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称: 东厅电气工程

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

工程名称: 东厅电气工程	
序号	材料(工程设备)规格
C201071348518	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅电气工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第645页 共1006页

工程名称：东厅电气工程	
序号	名称

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22

单位工程投标报价汇总表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目


第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅采暖工程

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	22639.23	—
二	措施项目费（费率措施费）	469.57	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		—
四	规费	299.96	—
	其中：社会保险费	218.15	—
	其中：住房公积金	81.81	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	2106.79	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		25,515.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005002002	钢制散热器	1. 名称: 铝翼铜芯壁挂暖气 2. 型号、规格: 1900*450	组	10	1897.95	18979.5		213.7
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格、压力等级: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗	m	68.6	45.64	3130.9		1044.57
3	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	10	41.99	419.9		82
4	031009001002	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖工程系统调试	系统	1	34.78	34.78		6.41
		分部小计					22565.08		1346.68
		措施项目							
5	031301017009	脚手架搭拆			1	74.15	74.15		16.75
		分部小计					74.15		16.75
本页小计							22639.23		1363.43
合 计							22639.23		1363.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编码		031005002002		项目名称		钢制散热器		计量单位		组		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	1858.74	0	42.62%	21.37	1858.74	0.00	9.11				
人工费调整								8.68	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						30.05	1858.79	0.00	9.11				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						1800							
清单项目综合单价								1897.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铝翼铜芯壁挂暖气				组	1	1800	1800							
	其他材料费						—	58.79	—	0.00					
	材料费小计						—	1858.79	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		68.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-3	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	152.27	175.81	1.3	42.62%	15.23	17.58	0.13	6.49				
人工费调整								6.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.41	17.62	0.13	6.49				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						10.93							
清单项目综合单价								45.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	镀锌钢管 25				m	1.02	10.717	10.93							
	其他材料费						—	6.69	—	0.00					
	材料费小计						—	17.62	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	26.96	0	42.62%	8.20	26.96	0.00	3.50				
人工费调整								3.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.53	26.96	0.00	3.50				
二类工118元/工日;三类工102元/工日		未计价材料费						23.23							
清单项目综合单价								41.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹阀门 DN25					个	1.01	23	23.23						
	其他材料费							—	3.73	—	0.00				
	材料费小计							—	26.96	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码		031009001002		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	6.41	25.64	0	42.62%	6.41	25.64	0.00	2.73				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.41	25.64	0.00	2.73				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								34.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	25.64	—	0.00					
	材料费小计						—	25.64	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码		031301017009		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	16.75	50.26	0	42.62%	16.75	50.26	0.00	7.14				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				16.75	50.26	0	7.14				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								74.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	50.26	—	0				
	材料费小计							—	50.26	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

工程名称：东厅采暖工程

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.404	19.14			
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.288	31.20			
3	031302001051	安全施工费	人工费	11.19 ₃	152.61			
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.866	120.88			
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	41.83			
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.611	8.33			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费		2.63	35.86			
8	031302004009	二次搬运费		0				
9	031302006009	已完工程及设备保护费		0.14	1.91			
10	031302005009	冬雨季施工增加费		3.49	47.58			
11	03B001	工程定位复测费		0.75	10.23			
12	03B002	施工因素增加费		0				
13	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计					469.57			

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：


注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。


表—12—3

标段：安宁市政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

合价 (元)

4. 企业管理费和利润

表—12—4



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5



标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

[illegible]

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东厅采暖工程

[illegible]

表—20

工程名称: 东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

第663页 共1006页

工程名称: 东厅采暖工程

标段：安宁区政务服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修改造项目

[illegible]

表-22



营商环境补短板项目（安宁区政府服务大厅暨“一站式”矛盾纠纷综合调处服务中心维修项目）

施工组织设计

兰州辉达建筑装饰工程有限公司

2024年11月05日

