

公	登	社

主要设备材料表

序号	符号	名称	规格	安装方式	单位	数量
1	○	电力手孔井	900mmX1200mmX1100mm	07SD101-8 P121、122	米	15
2		电力排管	2x2cpvc150		米	268
3		电力排管	1x2cpvc150		米	106
4		热镀锌钢管	SC50	埋地敷设 详12D101-5 P17	米	174
5		热镀锌钢管	SC100	埋地敷设 详12D101-5 P17	米	67
6	□	通信手孔井	700mmX900mmX1000mm	YD-T-5178 P84	个	14
7		通信排管	2x2cpvc110		米	273
8		通信排管	1x2cpvc110		米	82
9		热镀锌钢管	SC32	埋地敷设	米	190
10		热镀锌钢管	SC100	埋地敷设	米	76
11		接地扁钢	不锈钢扁钢4.0x4	埋地敷设	米	732
12		水泥电杆拆除	H=10米		基	7
13		混凝土	C20		立方米	按实
14		回填细土			立方米	按实
15		破除恢复水泥路面	详大样图		平方米	90
16		破除恢复门前水泥路面	详大样图		平方米	350
17		破除恢复沥青道路	详大样图		平方米	290
18		挖方			立方米	按实
19		填方			立方米	按实

注：以上工程量仅供参考，具体以实际发生为准



市政行业乙级：A352015228
农林行业（农业综合开发生态工程）
专业乙级：A352015228
建筑行业乙级：A352015228
风景园林工程设计专项乙级：A352015228

环境工程（固体废物处理处置工程）
专项乙级：A352015228
房屋建筑工程监理乙级：E352015228
市政公用工程监理乙级：E352015228

建设单位
CLIENT
工程名称
PROJECT

松潘县十里回族乡人民政府

审 定
APPROVED

刘书豪

项目负责
MASTER DES.

赵焱

校 对
CHECKED

赵焱

图纸名称
DRAWING TITLE

主要设备材料表

版 本
EDITION

A

设 计 号
DESIGN NO.

26JG-JCSC-3-1

审 核
EXAMINED

刘书豪

专业负责
SPE. MANAGER

赵焱

设 计
DESIGNED

蓝箭

图 别
DWG. TYPE

电气

设计阶段
DESIGN PHASE

施工图

日 期
DATE

2026. 03

图纸编号
DRAWING NO.

S-DQ-03