

察哈尔右翼后旗人民医院导管
室装修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室机房土建改造及装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室
装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 2遍内墙乳胶漆+2遍腻子	m2	194.8			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有实心墙体拆除，墙体高度4200mm 2. 含垃圾外运	m3	2.4			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有顶面装饰为矿棉板高度3100mm 2. 含垃圾外运	m2	46.08			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. C30混凝土地面破除下挖 2. 含垃圾外运	m3	13.8			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 原有瓷砖地面拆除 2. 含垃圾外运	m2	46.08			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 1300*1300mm铅玻璃拆除 2. 含垃圾外运	樘	1			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 窗洞门洞开凿加砌块砖墙230mm+30mm硫酸钡砂墙面 2. 含垃圾外运	m2	10			
8	010401003001	实心砖墙	1. 240mm实心红砖墙+混凝土过梁	m3	19.68			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆墙面抹灰	m2	83			
10	030404017001	配电箱	1. 设备专用配电箱，根据设备厂家要求订做	台	1			
11	031004003001	洗脸盆	1. 感应式出水	组	3			
12	01B001	上下水改造	1. 房间上下水改造	项	1			
13	01B002	铅衣架	铅衣架	项	1			
14	01B003	电路基础	室内线路分布、开关插座、600*600mm平板灯8个	项	1			
15	01B004	消防喷淋及管道拆除	顶层消防喷淋及下水管道 口径：15mm接口螺纹：R 1/2 流量特性系数：K=80±4 公称动作温度：68摄氏度 93摄氏度 额定工作压力：1.2MPa 向下喷水量：97%. 管道12米	项	1			
16	01B005	暖气管道拆除	1. 原有暖气管道拆除	套	1			
17	01B006	暖气管道安装	1. 暖气管道安装	套	1			
18	01B007	电缆改路	1. 电缆改路	项	1			
19	01B008	窗户	1. 更换窗户开扇	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室机房土建改造及装修 标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室装修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：导管室机房土建改造及装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室防护净化装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室
装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		手术室						
1	010802001001	电动平移防护门	1. 电动平移防护门 2. 洞口尺寸:2200*1700mm 3. 厚度 :防护门 4mmPb 4. 应满足图纸设计规范要求 5. 含电动平移装置、指示灯、警示牌、红外防撞装置、脚感应开关等	樘	1			
2	010802001002	电动平开防护门	1. 电动平开防护门 2. 洞口尺寸:2100*1000mm 3. 厚度 :防护门 4mmPb 4. 应满足图纸设计规范要求 5. 含电动平开装置、指示灯、警示牌、红外防撞装置、脚感应开关等	樘	1			
3	010807002001	铅玻璃观察窗	1. 铅玻璃观察窗 2. 铅玻璃尺寸:1500*1000mm 3. 防护窗框尺寸:1600*1100mm 4. 玻璃品种、厚度:4mmPb 5. 应满足图纸设计规范要求	樘	1			
4	01B003	显示屏钢结构吊架	1. 显示屏钢结构吊架, 按照设备要求定制	套	1			
5	01B004	天顶及地面线槽	1. 操作间、手术室、设备间按照设备安装要求制作安装, 供设备安装走线使用, 含穿过墙体开洞口费用	套	1			
6	011302001001	顶面防护	1. 做法: 40*50*2.5mm钢龙骨吊顶, 1mmPb铅板+2mmPb硫酸钡板固定至龙骨 2. 铅当量: 3mmPb	m2	49			
7	011101001001	地面防护	1. 地面硫酸钡砂, 铅当量2mmPb	m2	47			
8	011201001001	墙面防护	1. 墙面硫酸钡砂, 铅当量3mmPb 2. 含水泥及钢丝网（两公分挂一层钢丝网防止开裂脱落）防护高度3.6m	m2	98			
9	011302001002	吊顶天棚	1. 天棚医疗洁净板（1150	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室防护净化装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室
装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型硅岩板)					
10	011207001001	墙面装饰板	1. 40*50*2.5mm钢龙骨固定至墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：医疗洁净板（1150型岩棉板）	m2	105			
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平地面，厚度mm	m2	75			
12	011103001001	塑胶板楼地面	1. 高耐磨医用塑胶地板	m2	75			
13	01B005	内嵌式器械柜	内嵌式器械柜	套	4			
14	01B006	显示器及观片灯	1. 显示器1组、观片灯1组 2. 书写台1 气体面板1	套	1			
15	01B007	室内线路	1. 室内线路分布/控制箱/检修插座 插座面板	项	1			
16	030412006001	医疗专用灯	1. LED净化平板灯1200*300	套	10			
17	01B010	设备基础制作	1. 按照设备厂家要求制作设备基础，使用C25以上标号混凝土进行回填	项	1			
18	01B011	设备地沟及盖板	按照设备厂家要求预留地沟，并制作盖板	项	1			
		分部小计						
		操作间						
19	011302001003	吊顶天棚	1. 天棚医疗洁净板（1150型硅岩板）	m2	19			
20	011207001002	墙面装饰板	1. 40*50*2.5mm钢龙骨固定至墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：医疗洁净板（1150型岩棉板）	m2	54			
21	011101005002	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平地面，厚度mm	m2	18			
22	011103001002	塑胶板楼地面	1. 高耐磨医用塑胶地板	m2	18			
23	030412001001	普通灯具	1. LED平板灯	套	2			
24	010802001003	洁净门	1. 医用隔音钢制门1000*2100mm	樘	1			
25	01B008	室内线路	1. 室内线路分布/控制箱/检修插座 插座面板	项	1			
		分部小计						
		缓冲间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室防护净化装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室
装修改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：导管室防护净化装修 标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室装修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：导管室防护净化装修

标段：察哈尔右翼后旗人民医院导管室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

