

西安市第九医院住院三部一层透
析中心装修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 02 月 04 日

工程名称： 西安市第九医院住院三部一层透
析中心装修项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 02 月 04 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:透析中心装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除砌体隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	69.42		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类: 拆除铝合金 隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	199.41		
3	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除卫生间蹲位、小便隔板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	41.68		
4	011709002003	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面 种类: 拆除收费台、接待台、接待橱窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	32.88		
5	011714002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质:木质暖气罩拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	82.8		
7	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除木饰墙面及基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	21.6		
8	011710001001	拆除门	[项目特征] 1. 拆除原有室内门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	12		
9	011710001002	拆除门	[项目特征] 1. 拆除原有东外立面门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
10	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有东外立面窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
11	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除瓷砖地面面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	830		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除瓷砖块料墙面至基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	54.48		
13	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除乳胶漆面层至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	52.39		
14	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除原有天棚龙骨及饰面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	828.91		
15	011714005001	窗帘盒拆除	[项目特征] 1. 窗帘盒拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	49.6		
16	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除东外立面石材台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	84.81		
17	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除东内、外立面干挂瓷砖墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	180.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距: 自主考虑 2. 包含垃圾倾倒费等全部费用 [工作内容] 1. 垃圾清理、外运	m3	209.57		
		新增墙体、隔断					
19	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 砌筑200m高基础 2. 墙体厚度: ≤300厚 3. 砂浆强度等级: M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	5.96		
20	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 轻质砌体隔墙 2. 墙体厚度: ≤150厚 3. 砂浆强度等级: M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	61.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:轻质砌体隔墙 2. 墙体厚度:≤300厚 3. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.45		
22	011207003001	硫氧镁板隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:50mm厚硫氧镁板 2. 固定方式:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	19.19		
23	011207003002	玻璃隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:定制12厚钢化玻璃隔断,内置10#槽钢骨架 2. 固定方式:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	10.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80*80*4镀锌方钢立柱 2. 未详尽事项详见图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.03		
25	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：门梁为两根镀锌槽钢，两侧宽出门洞200mm 2. 钢材品种、规格：8#槽钢 3. 构件涂（镀）层要求：刷红丹漆二遍：灰色防锈漆二遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.378		
26	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 满足图纸设计要求 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.55		
28	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.6		
29	010502022002	挡水沿	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.07		
30	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 满足图纸设计要求 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.36		
32	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 满足图纸设计要求 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	63.45		
33	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.84		
34	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.03		
35	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 一级10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：按照砌筑规范：沿墙高每隔500mm加设2@6拉结筋贯通设置 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.6		
37	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级Φ14以内 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	39		
38	010506012002	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级级Φ6 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	536		
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：新做砌体墙面 双面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚砂浆抹灰，等级5.0M [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	672.45		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	010802001002	定制铝合金平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:ML01 900*2200 2. 门类型:定制铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:彩铝双玻 4. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 5. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.98		
41	010804007007	医用门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2400 2. 门类型:定制医用门MM1524 3. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 4. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	樘	3		
42	010804007006	医用门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 门类型:定制医用门MM1522 3. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 4. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 53 页

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010804007001	医用门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:定制医用门MM0922 3. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 4. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	18		
44	010804007004	医用门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2200 2. 门类型:定制医用门MM0822 3. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 4. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	5		
45	010804007003	医用门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:700*2200 2. 门类型:定制医用门MM0722 3. 五金种类、规格:含门锁门把手等全部五金件 4. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010804007002	医用门	[项目特征] 1. 门类型:定制母子医用门MM1222 2. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	樘	10		
47	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2. 防火等级:乙级 3. 含闭门器 顺序器 4. 含门锁 门把手等全部五金件 5. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	10.8		
48	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0922 2. 防火等级:甲级 3. 含闭门器 4. 含门锁 门把手等全部五金件 5. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010807001007	金属窗	[项目特征] 1. 部位：甲乙肝病房CC-1 2. 窗洞口尺寸：1200*2100mm 3. 开启方式：75系列，平开窗 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5钢化玻璃 5. 未详尽事宜，应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.04		
50	010807001005	金属窗	[项目特征] 1. 部位：16轴东外立面CC-2 2. 窗洞口尺寸：800*2100mm 3. 开启方式：75系列，推拉窗 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5钢化玻璃 5. 未详尽事宜，应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 53 页

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010807001001	金属窗	[项目特征] 1. 部位：接诊室 2. 窗洞口尺寸:CC-3 850*2100mm 3. 开启方式:75系列，推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:5+12A+5钢化玻璃 5. 未详尽事宜，应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.79		
52	010807001006	金(断桥)窗	[项目特征] 1. 部位：13轴交D轴卫生间 2. 窗洞口尺寸：1800*2100mm 3. 开启方式:75系列，推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:5+12A+5钢化玻璃 5. 未详尽事宜，应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	010807001003	金属窗	[项目特征] 1. 部位: 开放大病房二CC-4 2. 窗洞口尺寸: 2100*2100mm 3. 开启方式: 75系列, 推拉窗 4. 玻璃品种、厚度: 5+12A+5钢化玻璃 5. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	17.64		
54	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 防护材料种类: 18厚阻燃板基层双面防火涂料三遍, 9.5厚石膏板基层, 批腻子三遍, 刷乳胶漆三遍, 窗帘轨道安装 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	74.4		
55	010808004001	成品门窗套	[项目特征] 1. 部位: 翻新门套 2. 其他要求: 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	010808004002	玫瑰金不锈钢门套	[项目特征] 1. 部位: 东立面玻璃推拉门 2. 其他要求: 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m	12.1		
		耗材库及护士长办公室					
57	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 3. 详见节点JM03 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.57		
58	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m ²	17.91		
59	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	44.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	16		
		水处理间					
61	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 6-10 厚 600*600 防滑地砖, 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 地砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	29.13		
62	010904001002	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 交叉铺 1.2 厚 二层高分子防水卷材 2. 防水层数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	30.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 涂刷二道柔性防水剂 2. 涂膜厚度、遍数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	30.78		
64	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 涂刷二道柔性防水剂 2. 涂膜厚度、遍数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	42.47		
65	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝 2. 6~12厚300*600墙面砖 3. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 4. 素水泥砂浆打底压实抹平(专用粘贴, 要求平整), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	82.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
66	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	27.08		
		干库、湿库					
67	011105004010	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	35.21		
68	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 6-10 厚 600*600 防滑地砖, 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	29.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
69	011205001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	120.66		
70	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	27.2		
		治疗室					
71	011105004002	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	011101005002	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	14.53		
73	011205001001	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板墙裙 2. 压条材料种类、规格: 20*20实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	10.35		
74	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.14		
75	011205001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	38.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
76	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	13.18		
		医废暂存间					
77	011105004003	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	12.59		
78	011101005003	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm 厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm 塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m ²	6.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.63		
80	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600硅钙板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.6		
		接诊室					
81	011105004004	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	13.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
82	011101005004	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	14.07		
83	011205001004	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	40.65		
84	011302001006	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	13.31		
		抢救室					

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	011105004005	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格:塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.78		
86	011101005005	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	17.75		
87	011205001006	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:碳晶板面饰 2. 压条材料种类、规格:20*20实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	12.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
88	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.62		
89	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	18.46		
		医生办公室、值班室、主任办公室					
90	011105004006	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	50.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
91	011101005006	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	46.72		
92	011205001016	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板墙裙 2. 压条材料种类、规格: 20*20实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	18.64		
93	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	119.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
94	011302001008	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	43.21		
		被服间、洁净被服间					
95	011105004013	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	11.32		
96	011101005011	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm 厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm 塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m ²	4.07		

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
97	011102003007	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 洁净被服间 6-10厚600*600防滑地砖, 5厚1:2.5水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.59		
98	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.39		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
99	011302001021	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm 石膏板 刷无机涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.94		
		弱电室、配电室					
100	011105004015	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	15.24		
101	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 6-10 厚 600*600 防滑地砖, 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
102	011404001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	41.4		
103	011302001011	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm石膏板 刷无机涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.56		
		走道					

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
104	011108001001	过门石	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆DS M20 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 胶粘剂DTA砂浆 3. 面层材料品种、规格: 18厚花岗岩石材过门石 4. 未详尽事宜详见图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	5.18		
105	011105004007	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	111.11		
106	011101005007	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	118.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
107	011205001015	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板墙裙 2. 压条材料种类、规格: 20*20 实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	19.79		
108	011205001007	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	252.47		
109	011404001010	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	81.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
110	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm石膏板 刷无机涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	83.77		
111	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	30.56		
112	011303002002	灯带(槽)	[项目特征] 1. 部位: 走道 2. 灯带型式、尺寸: 详见设计图纸 3. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装、固定	米	85		
		门厅、陪人间、走厅 (小过厅)					

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
113	011105004008	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	43.09		
114	011102003005	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 6-10厚800*800防滑地砖, 5厚1:2.5水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道(内掺建筑胶), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	65.66		
115	011205001017	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板墙裙 2. 压条材料种类、规格: 20*20实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	13.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
116	011205001008	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	91.68		
117	011205001009	墙面装饰板独立柱	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 30*40木龙骨, 双向间距400mm, 9厚阻燃板基层, 碳晶板面饰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	5.94		
118	011404001009	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	23.66		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
119	011302001014	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	11.33		
120	011302001016	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm 石膏板 刷无机涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	36.25		
121	011302001015	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15 厘阻燃板 批腻子无机涂料 2. 面板材料品种、规格: 软膜天花 3. 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	17.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
122	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 部位: 门厅 2. 灯带型式、尺寸: 详见设计图纸 3. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装、固定	米	7.8		
		开放大病房一、二					
123	011105004009	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	123.8		
124	011101005008	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	317.83		
125	011205001010	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 粘贴碳晶板, 碳晶板搭接与转角均有配套金属线条, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	195.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 39 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
126	011205001011	墙面装饰板独立柱	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 30*40木龙骨, 双向间距400mm, 9厚阻燃板基层, 碳晶板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	33.6		
127	011404001011	独立柱喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.8		
128	011302001017	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm石膏板 刷无机涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	305.63		

分部分项工程项目清单计价表

第 40 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
129	011303002003	灯带(槽)	[项目特征] 1. 部位: 独立柱 2. 灯带型式、尺寸: 详见设计图纸 3. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装、固定	米	16		
		病房、隔离病房、乙肝、丙肝病房、隔离通道					
130	011105004011	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格: 塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	88.93		
131	011101005009	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	85.85		
132	011205001012	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板面饰 2. 压条材料种类、规格: 20*20实木收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	57.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
133	011404001008	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 局部腻子找平, 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷稀释涂料一道, 无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	128.3		
134	011302001018	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600硅钙板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	11.35		
135	011302001019	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	72.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 42 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		女更衣室					
136	011105004012	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:内衬铝合金骨架 3. 面层材料品种、规格:塑胶踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	12.38		
137	011101005010	塑胶地面	[项目特征] 1. 界面剂 2. 3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	10.86		
138	011404001007	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:局部腻子找平,满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷稀释涂料一道,无机涂料饰面两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 43 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
139	011302001020	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	10.07		
		男、女卫生间、洗浴间					
140	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 6-10 厚 300*300 防滑地砖, 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	23.4		
141	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 交叉铺 1.2 厚 二层高分子防水卷材 2. 防水层数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	23.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
142	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 涂刷二道柔性防水剂 2. 涂膜厚度、遍数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	23.4		
143	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 交叉铺1.2厚二层高分子防水卷材 2. 防水层数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	20.62		
144	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 涂刷二道柔性防水剂 2. 涂膜厚度、遍数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	13.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 45 页 共 53 页

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
145	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝 2. 6~12厚300*600墙面砖 3. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整），砖缝按甲方要求填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	90.53		
146	011207003003	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:定制蹲便隔断，未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	30.1		
147	011207003004	卫生间小便隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:定制小便隔断，未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	套	3		
148	010101003001	蹲位回填	[项目特征] 1. 做法参见：陕09J05 1/27 2. 砖砌蹲台120mm宽180mm高 3. 1:6水泥焦渣 4. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 46 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
149	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:水银镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	2.6		
150	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:符合设计图纸、规范及甲方要求 2. 定制角钢骨架人造石台面洗漱台 2100*630mm 800*600mm [工作内容] 1. 安装	m2	1.8		
151	011505002001	洗厕配件	[项目特征] 1. 卫生纸盒 [工作内容] 1. 安装	个	8		
		东外立面					
152	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:荔枝面芝麻白花岗岩, 台阶划横道三道 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	31.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 47 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
153	011102001001	石材平台及坡道	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:荔枝面芝麻白花岗 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	38.24		
154	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 室外台阶, 陕09J01-台2 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	1		
155	011101001001	水泥砂浆平台	[项目特征] 1. 室外水泥砂浆平台 陕09J01-台2 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	1.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 48 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
156	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:湿挂1500*750石纹墙砖, 未详尽事宜详见图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	24.96		
157	011403001012	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	65		
158	011205001013	铝单板门头	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:门头铝单板面层, 50*50*4镀锌方钢箱体骨架, 双向间距400mm, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	61.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 49 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
159	011302001022	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格: 3mm厚铝单板, 50*50*4镀锌角钢骨架, 竖向间距600mm, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 刷防护材料	m2	16.9		
160	011506001001	铝塑板雨篷	[项目特征] 1. 装饰板材料品种、规格: 铝塑板, 12厘铝塑板衬板, 双向间距400mm, 50*50*4镀锌角钢骨架, 2根Φ40圆钢斜拉杆, 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 2. 五个面外包铝塑板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装 2. 基层、面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3		
161	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 部位: 东外立面医院LOGO, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	1		
162	011508001002	美术字	[项目特征] 1. 部位: 东外立面不锈钢发光字 650mm 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

第 50 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
163	011508001003	美术字	[项目特征] 1. 部位: 东外立面 不锈钢发光字 500mm, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6		
164	011507003001	灯箱	[项目特征] 1. 箱体规格: 定制广告灯箱, 20mm铝合金包边框, 未详尽事宜详见图纸设计 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	2		
		其他装饰工程					
165	011205001014	包立管	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 15mmPVC板+面饰 (单列入各房间内墙饰面清单工程量中) 3. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 51 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
166	011501004001	定制护士台	[项目特征] 1. 规格、型号: 护士台4800*600*800mm 2400*600*800mm 长*宽*高, 满足图纸、规范及甲方要求 2. 清单工程量为正立面投影面积 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m2	5.76		
167	011501004004	定制设备靠墙柜 (临窗单面 高度900mm)	[项目特征] 1. 名称: 定制设备靠墙柜 2. 工程部位: 开放大病房一 开发大病房二 临窗处 3. 规格、型号: 高度900mm 宽度300mm 长度见平面设计图 人造石台面 柜体为木纹色碳晶板饰面 4. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m2	27.35		
168	011501004006	定制设备靠墙柜 (单面高度1300mm)	[项目特征] 1. 名称: 定制设备柜 (双面) 2. 工程部位: 开放大病房一 3. 规格、型号: 高度1300mm 宽度300mm 长度见平面设计图 人造石台面 柜体为木纹色碳晶板饰面 4. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m2	46.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 52 页 共 53 页

工程名称: 装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
169	011501004007	定制设备柜 (双面柜体高度1300mm)	[项目特征] 1. 名称: 定制设备靠墙柜 2. 工程部位: 开放大病房一 抢救室病房 隔离病房 乙肝病房 丙肝病房 3. 规格、型号: 高度900mm 宽度300mm 长度见平面设计图 人造石台面柜体为木纹色碳晶板饰面 4. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m2	37.11		
170	011501004005	定制门厅靠墙柜	[项目特征] 1. 规格、型号: H3000mm 2. 清单工程量为正立面投影面积 3. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m2	12.15		
171	011503003001	助力扶手	[项目特征] 1. 部位: 卫生间助力扶手 2. 一套 (两个) [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	套	3		
172	011503003002	扶手	[项目特征] 1. 部位: 走道 靠墙扶手 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	24.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
173	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度:暖气片 刷耐高温白色油漆 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	36.72		
174	01B002	透明圆弧护角	[项目特征] 1. 透明圆弧护角, 高2m 2. 未详尽事宜, 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 安装	m	228		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称: 装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标识牌

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他装饰工程					
1	01B003	标识牌	[项目特征] 1. 标志牌制作安装 2. 应满足图纸设计及甲方要求 [工作内容] 1. 制作安装	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 标识牌

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：标识牌

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
2	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除	组	9		
3	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:挂式小便器 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
4	03B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 名称:给排水拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	项	1		
		给排水管道					
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	130.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	32.28		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	0.63		
8	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	4.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	3.29		
10	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:纯水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	260		
11	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De110 3. 连接形式:胶粘连接 4. 介质:污水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	277.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De75 3. 连接形式:胶粘连接 4. 介质:污水 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.47		
13	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De50 3. 连接形式:胶粘连接 4. 介质:污水(含压缩空气机组、负压吸引机组排水管) 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	116.83		
14	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De75 3. 连接形式:胶粘连接 4. 介质:排气 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	84.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De110 3. 连接形式:胶粘连接 4. 介质:排气 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.59		
16	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 标志色方式、品种:深绿色色漆 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	58.37		
17	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 位置:吊顶内管道 2. 绝热材料品种:聚乙烯树脂转质软管 3. 绝热厚度:10mm 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	5.84		
18	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:外包玻璃丝布一道做防结露 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	m2	58.37		
		管道附件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:冷水表（含表前阀） 2. 规格:DN50 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	3		
20	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号:冷水表（含表前阀） 2. 规格:DN32 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	031002011003	水表	[项目特征] 1. 型号:冷水表（含表前阀） 2. 规格:DN25 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	2		
22	031002011004	水表	[项目特征] 1. 型号:冷水表（含表前阀） 2. 规格:DN20 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀J41W-10T 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
24	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀J41W-10T 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
25	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
27	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
28	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		卫生器具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:卫生间成品台式洗脸盘 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
30	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:办公室&值班室成品台式洗脸盘 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 16 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031003003004	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:抢救室成品台式洗脸盘 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
32	031003003005	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:治疗室成品台式洗脸盘 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031003003006	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:医废间成品台式洗涤盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
34	031003004002	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:成品拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:成品分体式坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀(龙头)等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
36	031003006003	大便器	[项目特征] 1. 类型:成品自闭式冲洗阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀(龙头)等 5. 其他:光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031003007002	小便器	[项目特征] 1. 类型:成品自闭式冲洗阀挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
38	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:直通式地漏 2. 规格:DN50 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	8		
39	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:黄铜清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		零星用工					
40	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿屋面A型刚性防水套管 2. 规格:DN125 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿外墙A型刚性防水套管 2. 规格：DN20 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
42	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格：DN125 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	5		
43	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN65 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN50 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	5		
45	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN32 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	10		
46	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 部位：通气管穿楼板出屋面 2. 规格：DN75 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:空调总箱A PKT [工作内容] 1. 移位	台	1		
		配电装置安装					
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:空调总箱A PKT（只计安装费） 2. 其他:满足招标 及设计图纸要求， 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:透析科配 电箱 2. 型号:APTX1 3. 规格:500*1500 *200 4. 安装方式:落地 安装，抬高0.2m 5. 接线端子材质、 规格:详见图纸， 满足使用功能 6. 其他:满足招标 及设计图纸要求， 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:透析科配电箱 2. 型号:APTX2 3. 规格:500*1500*200 4. 安装方式:落地安装, 抬高0.2m 5. 接线端子材质、规格:详见图纸, 满足使用功能 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:水处理间配电箱 2. 型号:APSCL1 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:距地1.5m挂墙暗装 5. 接线端子材质、规格:详见图纸, 满足使用功能 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 水处理间配电箱 2. 型号: APSCL2 3. 规格: 500*600*200 4. 安装方式: 距地1.5m挂墙暗装 5. 接线端子材质、规格: 详见图纸, 满足使用功能 6. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 新风机配电箱 2. 型号: APXFJ 3. 规格: 500*600*200 4. 安装方式: 距地1.5m挂墙暗装 5. 接线端子材质、规格: 详见图纸, 满足使用功能 6. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030405016001	其他电器	[项目特征] 1. 名称:断路器箱 2. 安装方式:距地0.95m 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	台	58		
9	03B003	端子板接线	[项目特征] 1. 名称:端子板接线 2. 规格:2.5mm ² 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	90		
10	03B004	端子板接线	[项目特征] 1. 名称:端子板接线 2. 规格:4mm ² 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	172		
11	03B005	端子板接线	[项目特征] 1. 名称:端子板接线 2. 规格:6mm ² 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	21		
12	03B006	端子板接线	[项目特征] 1. 名称:端子板接线 2. 规格:10mm ² 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:落地配电箱基础 2. 材质:槽钢 3. 规格:10# 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	2.8		
		电机检查接线					
14	030407001001	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:室内机接线检查 2. 额定功率 (kW):≤3kw 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	34		
15	030407001002	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:室内机接线检查 2. 额定功率 (kW):≤13kw 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
16	030407001003	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:室内机接线检查 2. 额定功率 (kW):≤100kw 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆安装					
17	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 低压电缆 金属防火封闭桥架 2. 规格: 300*100 3. 其他: 满足招 标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	94.09		
18	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑 架 2. 其他: 满足招 标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.092		
19	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY- 4*35+1*16 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 沿CT 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	60.53		
20	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 头 2. 规格: WDZ-YJY- 4*35+1*16 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		配管、配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	905.17		
22	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	691.33		
23	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	34.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	16.88		
25	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	20.32		
26	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	358.1		
28	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 可挠性金属软管 3. 规格: 15# 4. 配置形式: 吊顶内敷设 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	129.6		
29	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-10 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	127.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-6 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	103		
31	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-6 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	278.4		
32	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	2822.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	4812.65		
34	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	3286.85		
35	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	2059.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BV-2.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	716.22		
37	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVS-2*1.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	358.1		
38	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒-小便器处预埋 2. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	3		
39	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒-灯具 & 开关插座 2. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	529		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		照明器具安装					
40	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:含所需电源 3. 规格:24V 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	m	86.47		
41	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 规格:220V 9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	105		
42	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯(含光源) 2. 型号:具体参数详见图纸 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	67		
43	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯(含光源) 2. 型号:具体参数详见图纸 3. 规格:1200*300 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: LED吊链双管日光灯 2. 型号: 具体参数详见图纸 3. 规格: 2*18W 4. 安装形式: 吊链 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	1		
45	03B007	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称: 陪人区软膜天花灯光源 2. 型号: 仅含光源、电源 3. 规格: 4250*1625mm 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	2		
46	03B008	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称: 陪人区软膜天花灯光源 2. 型号: 仅含光源、电源 3. 规格: 1623*1071mm 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	2		
47	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 型号: 1x40W 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 暗配板式开关 2. 规格: 单联单控 3. 安装形式: 距地1.3M暗装 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	32		
49	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 暗配板式开关 2. 规格: 双联单控 3. 安装形式: 距地1.3M暗装 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	14		
50	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 暗配板式开关 2. 规格: 三联单控 3. 安装形式: 距地1.3M暗装 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	2		
51	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 250V 3. 安装形式: 底距地0.3M暗装 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:防溅五孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装形式:底距地0.3M暗装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	8		
53	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:医疗带 2. 安装形式:底距地0.95M 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	58		
		电气设备调试					
54	030415022001	配电智能系统	[项目特征] 1. 名称:应急照明分配电装置调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
55	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		零星用工					
56	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砌块 2. 沟槽截面规格:宽mm×深mm 40×40 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	306.6		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN100 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	108.64		
2	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	44.5		
3	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:外壁刷银粉两道 2. 标志色方式、品种:红色色漆 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	49.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种：难燃橡塑套管保温 2. 绝热厚度：40mm 3. 管道外径：100 4. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	15.56		
5	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称：单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：单栓消火栓箱内配置65mm栓头一个，19mm水枪一个，衬胶水龙带长度25m，消防软管卷盘一个，下配MF/ABC5干粉灭火器两具，消火栓口距地1.1m 4. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	8		
6	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式：磷酸铵盐手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	3		
		自喷系统					
8	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN150 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	43.29		
9	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN125 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	11.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901003005	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN100 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	15.73		
11	030901003006	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN80 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	11.79		
12	030901003007	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65 4. 卡箍材质:同管道材质 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗、消毒	m	4.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 冲洗、消毒	m	22.37		
14	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 冲洗、消毒	m	17.17		
15	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 冲洗、消毒	m	109.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 冲洗、消毒	m	172.6		
17	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:外壁刷银粉两道 2. 标志色方式、品种:橙色色漆 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	70.71		
18	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:吊架 2. 材质:型钢综合 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	69.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种、遍数: 刷红丹漆两道, 调和漆两道 3. 结构类型: 吊架 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	69.69		
20	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 室内-吊顶 2. 材质、型号、规格: 玻璃球闭式喷头DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	123		
21	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
24	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
25	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 名称:可调式减压孔板 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	组	1		
28	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称: 消防工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 安装部位:地上式自喷泵接合器-室外 2. 型号、规格:DN150 3. 附件材质、规格:安装详见99S203-23 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	1		
		调试					
31	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式:水系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		零星用工					
32	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿内墙钢套管 2. 规格:DN250 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
34	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	12		
35	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN100 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN80 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
37	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN65 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	5		
38	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿内墙钢套管 2. 规格：DN50 3. 其他：满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN300 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
40	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN200 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		
41	011715001003	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN150 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011715001004	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
43	011715001005	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN80 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
44	011715001006	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿内墙给水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN65 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警系统					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD/JF-D21 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶安装 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	50		
2	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JF-XN06 3. 安装方式:消火栓内安装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
3	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔智能编码手动报警按钮 2. 型号、规格:JF-D23P 3. 安装方式:底距地(下口)1.5m暗装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码火灾声光报警器带语音功能 2. 型号、规格:JF-SJ31 3. 安装方式:底距地(下口)2.4m暗装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:广播扬声器 2. 功率:3w/120V 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:其他未尽事宜详见图纸,符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求等 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:检测模块 2. 型号、规格:JF-M12 3. 安装方式:模块箱中集中安装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:广播切换模块 2. 安装方式:模块箱中集中安装 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
8	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JF-M14 3. 安装方式:模块箱中集中安装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
9	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域报警控制器 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
10	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 线制:火灾显示盘JF-SP22 2. 安装方式:底边距地1.4m安装 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	83		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG16 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	107.48		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	451.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	129.11		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	39.22		
16	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	346.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-RY JS-2*1.0 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	108.68		
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-RY JS-2*1.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	295.28		
19	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-RY JS-3*1.5 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	113.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门禁系统					
20	030908001001	防火门监控主机	[项目特征] 1. 名称:防火门监控区域分机 2. 型号、规格:RXP M QF 3. 安装方式:电井内底边距地1.3m 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
21	030908002001	防火门监控器	[项目特征] 1. 名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2. 型号、规格:RXP M ED-B2 3. 安装方式:门框上方0.1m 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 监控器调试	个	5		
22	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1. 名称:防火门门磁开关 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	10		
23	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	106.4		
25	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	209.37		
26	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	108.68		
		应急照明系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明分配电装置FPD 2. 型号:CZ-FP-0.6KVA-UBS216V-C4 3. 安装方式:距地1.5m挂墙暗装 4. 接线端子材质、规格:详见图纸,满足使用功能 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
28	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型应急照明灯 2. 型号:CZ-ZLJC-E3W-(e-bus/1019B-5.0Lx) 3. 安装形式:距地2.0m壁装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	33		
29	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型出口标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-10EI1W-(e-bus/10-20)X 3. 安装形式:距地2.0m壁装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型楼层指示灯 2. 型号:CZ-BLJC-10EI1W-(e-bus/10-20)X 3. 安装形式:门上0.2m壁装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	3		
31	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型单向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-10EI1W-(e-bus/10-20)X 3. 安装形式:距地0.5m壁装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	20		
32	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型双向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-10EI1W-(e-bus/10-20)X 3. 安装形式:距地0.5m壁装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	套	2		

其他项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		线槽桥架					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:智能化钢制桥架 2. 规格:CT-200*100 3. 类型:热浸锌槽式桥架 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	80.26		
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.069		
		视频监控系统					
3	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型:彩色电视摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	4		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	25.25		
6	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 敷设	m	25.89		
7	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 敷设	m	70		
8	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030506018001	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 调试类别: 视频监控 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
10	030506020001	安全防范系统试运行	[工作内容] 1. 试运行 2. 完成试运行报告	系统	1		
		综合布线系统					
11	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称: 弱电机柜 2. 安装方式: 落地安装 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
12	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称: 48口交换机 2. 安装方式: 机柜内安装 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:48口六类网络配线架（含模块） 2. 安装方式:机柜内安装 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2		
14	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:六类网线跳线 2. 规格:2m 3. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	75		
15	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口信息插座T0 2. 安装方式:底边距地300mm, 壁挂安装 3. 86面板含六类模块 4. 其他:满足招标及设计图纸要求，甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 双口信息插座2T0 2. 安装方式: 底边距地300mm, 壁挂安装 3. 86面板含六类模块 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	14		
17	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	17		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	557.88		
19	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 敷设	m	676.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 敷设	m	2060.55		
21	030502015002	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	75		
22	030501022001	计算机应用、网络系统联调	[项目特征] 1. 调试类别:综合布线系统联调 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
23	030501023001	计算机应用、网络系统试运行	[项目特征] 1. 试运行类别:综合布线系统试运行 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
		医气系统					
24	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域楼层气体控制箱 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:医气报警屏 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
26	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	2		
27	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	32.72		
28	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVSP-2*1.0 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	33.54		
		零星用工					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调风系统					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:大型变频多联中央空调室外机 2. 型号:RAS-1400 FSDENY5Q TCC=36.7kWTCH=36.8kW 3. 安装形式:落地安装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 名称:大型变频多联中央空调室外机 2. 型号:RAS-1120 FSDENY5Q TCC=31.4kWTCH=31.4kW 3. 安装形式:落地安装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-22FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-28FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	3		
5	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-36FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	3		
6	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-40FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701007005	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-45FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	4		
8	030701007006	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-56FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
9	030701007007	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-63FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030701007008	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-71FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
11	030701007009	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-80FS N6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	1		
12	030701007010	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-100F SN6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030701007011	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-112F SN6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
14	030701007012	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-140F SN6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	1		
15	030701007013	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:低静压风管式室内机 2. 型号:RPI-160F SN6QLC 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030703010001	静压箱	[项目特征] 1. 名称:静压箱 2. 规格:580*300*300 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.75		
17	030703010002	静压箱	[项目特征] 1. 名称:静压箱 2. 规格:1340*300*300 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.79		
18	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤2000mm 4. 板材厚度:1.2 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	2.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1500mm 4. 板材厚度:1.0 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	16.62		
20	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1250mm 4. 板材厚度:1.0 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	20.25		
21	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:1.0 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	3.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤1000mm 4. 板材厚度:0.75 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	105.07		
23	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边≤450mm 4. 板材厚度:0.6 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	51.82		
24	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ200 4. 板材厚度:0.5 5. 保温:难燃型橡塑发泡,厚度20mm 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	25.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	44		
26	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 950*300 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	13		
27	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 1200*300 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		
28	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 1400*350 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		
29	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 1700*350 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:百叶条形风口 2. 规格:580*150 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		
31	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:百叶条形风口 2. 规格:830*150 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	9		
32	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:百叶条形风口 2. 规格:1036*150 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		新风系统					
33	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:全热交换新风换气机 2. 型号:KPI-5003 1Q3/F 3. 安装形式:吊装 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称: 空调新风工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边 \leq 1000mm 4. 板材厚度: 0.75 5. 保温: 难燃型橡塑发泡, 厚度20mm 6. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	181.84		
35	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边 \leq 450mm 4. 板材厚度: 0.6 5. 保温: 难燃型橡塑发泡, 厚度20mm 6. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	24.92		
36	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边 \leq 320mm 4. 板材厚度: 0.5 5. 保温: 难燃型橡塑发泡, 厚度20mm 6. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	136.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:160*160 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	6		
38	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:200*200 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		
39	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:250*250 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		
40	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:320*320 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	6		
41	030703003013	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:160*160 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		
42	030703003014	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:200*200 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030703003015	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:320*320 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	7		
44	030703003016	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:400*400 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	1		
45	030703003017	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*320 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	4		
46	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:800*320 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	4		
47	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	5		
49	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	19		
50	030703001005	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:160*120 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	11		
		调试					
51	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:空调风系统调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
		空调水系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称: 空调新风工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:胶粘连接 4. 保温:难燃橡塑发泡保温厚度13mm 5. 安装部位:室内 6. 介质:空调冷凝水 7. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.28		
53	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:De40 3. 连接形式:胶粘连接 4. 保温:难燃橡塑发泡保温厚度13mm 5. 安装部位:室内 6. 介质:空调冷凝水 7. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 空调新风工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:De32 3. 连接形式:胶粘连接 4. 保温:难燃橡塑发泡保温厚度13mm 5. 安装部位:室内 6. 介质:空调冷凝水 7. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	102.18		
55	031001004001	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:Φ41.3 3. 保温:橡塑保温,厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	031001004002	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:38.1 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.99		
57	031001004003	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:31.75 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	031001004004	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:28.6 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.73		
59	031001004005	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:25.4 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	031001004006	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:22.2 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	24.97		
61	031001004007	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:19.05 3. 保温:橡塑保温, 厚度19mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	44.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	031001004008	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:15.88 3. 保温:橡塑保温, 厚度13mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	95.06		
63	031001004009	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:12.7 3. 保温:橡塑保温, 厚度13mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	43.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 21 页

工程名称：空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	031001004010	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:9.53 3. 保温:橡塑保温, 厚度13mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	91.95		
65	031001004011	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:6.35 3. 保温:橡塑保温, 厚度13mm 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷媒 6. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	38.3		
66	03B001	分歧器	[项目特征] 1. 名称:分歧器 2. 其他:满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	40		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 空调新风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		氧气系统					
1	031001003001	不锈钢管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:脱脂不锈钢管</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 连接形式:氩弧焊</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;主管道吹扫时应将副管道阀门接头松开,以防止杂物吹入副管道;副管道吹扫应在支管道未接通时进行;支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行</p> <p>5. 脱脂设计要求:吹扫介质采用无油压缩空气或氮气,吹扫完毕后进行检验,当目测排气无烟尘时,在排气口用白布或漆白漆的木制靶板检验,1分钟内白布上应无污物、油污、尘土、水分等为合格,并作好记录</p> <p>6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件、管卡制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗、消毒</p> <p>5. 泄露性试验</p>	m	73.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001004001	铜管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:无缝脱脂铜管</p> <p>2. 规格:DN8</p> <p>3. 连接形式:银基钎焊连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;主管道吹扫时应将副管道阀门接头松开,以防止杂物吹入副管道;副管道吹扫应在支管道未接通时进行;支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行</p> <p>5. 脱脂设计要求:吹扫介质采用无油压缩空气或氮气,吹扫完毕后进行检验,当目测排气无烟尘时,在排气口用白布或漆白漆的木制靶板检验,1分钟内白布上应无污物、油污、尘土、水分等为合格,并作好记录</p> <p>6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件、管卡制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗、消毒</p> <p>5. 泄露性试验</p>	m	199.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030804003001	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-90° 弯头 2. 规格:DN20 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	5		
4	030804003002	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-异径弯头 2. 规格:DN20*DN8 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	1		
5	030804003003	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-异径三通 2. 规格:DN20*DN20*DN8 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030804003004	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-接头 2. 规格:DN20 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	3		
7	030804010001	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-90°弯头 2. 规格:DN8 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	101		
8	030804010002	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-正三通 2. 规格:DN20*DN20*DN20 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	38		
9	030804010003	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-接头 2. 规格:DN8 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型: 吊架 2. 材质: 型钢综合 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	47.84		
11	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种、遍数: 刷红丹漆两道, 调和漆两道 3. 结构类型: 吊架 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	47.84		
12	030807001001	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 气体针型截止阀 2. 材质: 铜制 3. 型号、规格: DN8 4. 说明: 具体详见设计 5. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030807001002	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:氧气终端 2. 说明:具体详见设计 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	59		
14	03B001	二级稳压箱	[项目特征] 1. 名称:二级稳压箱 2. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	031006006001	燃气流量计	[项目特征] 1. 名称:氧气流量计 2. 管径:DN20 3. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 试压检查	台	1		
		负压吸引系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001003002	不锈钢管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:脱脂不锈钢管</p> <p>2. 规格:DN25</p> <p>3. 连接形式:氩弧焊</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;主管道吹扫时应将副管道阀门接头松开,以防止杂物吹入副管道;副管道吹扫应在支管道未接通时进行;支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行</p> <p>5. 脱脂设计要求:吹扫介质采用无油压缩空气或氮气,吹扫完毕后进行检验,当目测排气无烟尘时,在排气口用白布或漆白漆的木制靶板检验,1分钟内白布上应无污物、油污、尘土、水分等为合格,并作好记录</p> <p>6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件、管卡制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗、消毒</p> <p>5. 泄露性试验</p>	m	69.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001004002	铜管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:无缝脱脂铜管</p> <p>2. 规格:DN10</p> <p>3. 连接形式:银基钎焊连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;主管道吹扫时应将副管道阀门接头松开,以防止杂物吹入副管道;副管道吹扫应在支管道未接通时进行;支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行</p> <p>5. 脱脂设计要求:吹扫介质采用无油压缩空气或氮气,吹扫完毕后进行检验,当目测排气无烟尘时,在排气口用白布或漆白漆的木制靶板检验,1分钟内白布上应无污物、油污、尘土、水分等为合格,并作好记录</p> <p>6. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件、管卡制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗、消毒</p> <p>5. 泄露性试验</p>	m	205.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030804003005	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-90° 弯头 2. 规格:DN25 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	1		
19	030804003006	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-接头 2. 规格:DN25 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	4		
20	030804003007	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-异径三通 2. 规格:DN25*DN25*DN10 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030804003008	低压不锈钢管件	[项目特征] 1. 材质:脱脂不锈钢管件-异径弯头 2. 规格:DN25*DN10 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护	个	1		
22	030804010004	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-90° 弯头 2. 规格:DN10 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	115		
23	030804010005	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-接头 2. 规格:DN10 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	6		
24	030804010006	低压铜及铜合金管件	[项目特征] 1. 材质:无缝脱脂铜管件-正三通 2. 规格:DN10*DN10*DN10 3. 焊接方法:银基钎焊连接 4. 其他:满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装	个	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型: 吊架 2. 材质: 型钢综合 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	50.45		
26	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 除轻锈 2. 油漆品种、遍数: 刷红丹漆两道, 调和漆两道 3. 结构类型: 吊架 4. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	50.45		
27	030807001003	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 负压吸引终端 2. 说明: 具体详见设计 3. 其他: 满足招标及设计图纸要求, 甲方看样确定 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	59		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。