

工程量清单表（一审）

合同段：菲山湖畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3279	3279
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	468	468
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	2000	2000
102-3	安全生产费	总额	1	13785	13785
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	8516	8516
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000	2000
清单 第100章 合计 人民币 30048 元					

清单 第 1 页 共 5 页

工程量清单表（一审）

合同段：荊山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

标表2

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m3	372	10.75	3999
203-1-1	挖土方	m3	372	10.75	3999
204	填方路基				
204-1	路基填筑	m3	662	4.49	2972
204-1-1	填土方	m3	662	4.49	2972
204-1-1-1	利用土方填筑	m3	662	4.49	2972
207	排水工程				
207-1	边沟、排水沟				
207-1-4	现浇混凝土				
207-1-4-5	C20混凝土（商品砼）	m	1030	90.36	93074
1	C20砼排水沟40*40（矩型）	m	845	95.53	80723
2	C20砼排水沟40*40（L型）	m	185	66.76	12351
清单 第200章 合计 人民币 100045 元					

清单 第 2 页 共 5 页

工程量清单表（一审）

合同段：菲山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

标表2

清单 第300章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	路面垫层(功能层)				
302-2	碎石垫层	m2	5993	24.28	145510
302-2-6	级配碎石垫层 厚15cm	m2	5993	24.28	145510
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1	普通水泥混凝土面板(商品砼)	m2	5345	116.04	620234
312-1-1-3	C30水泥混凝土路面(增运距24km)	m2	5345	116.04	620234
312-5	钢筋				
312-5-2	水泥混凝土路面钢筋	t	0.0744	4986.56	371
313	路肩及中央分隔带				
313-1	路肩				
313-1-1	路肩培土	m3	364	38.64	14065
清单 第300章 合计 人民币 780180 元					

清单 第 3 页 共 5 页

工程量清单表（一审）

合同段：菲山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵、倒虹吸管涵、钢波纹管涵及通道				
419-1	圆管涵				
419-1-1	钢筋混凝土圆管涵				
419-1-1-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
419-1-1-1-1	1-D0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	16	1503.69	24059
清单 第400章 合计 人民币 24059 元					

清单 第 4 页 共 5 页

工程量清单表（一审）

合同段：荇山湖畔国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

标表2

清单 第600章 交通安全设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	块	7	800.57	5604
604-1-1	○60单柱式铝合金标志牌	块	1	771	771
604-1-2	△70单柱式铝合金标志牌	块	5	771	3855
604-1-3	△70+△70单柱式铝合金标志牌	块	1	978	978
604-14	道口标注	根	4	153.25	613
清单 第600章 合计 人民币 6217 元					

清单 第 5 页 共 5 页

表A.0.2-5 总预算表(一审)

建设项目名称: 莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
 编制范围: 莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第800章合计			940549		100.00	
100	清单 第100章 总则			30048		3.19	
101	通则			3747		0.40	
101-1	保险费			3747		0.40	
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	3279	3279	0.35	
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	468	468	0.05	
102	工程管理			15785		1.68	
102-1	竣工文件	总额	1	2000	2000	0.21	
102-3	安全生产费	总额	1	13785	13785	1.47	
103	临时工程与设施			8516		0.91	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	8516	8516	0.91	
104	承包人驻地建设			2000		0.21	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000	2000	0.21	
200	清单 第200章 路基工程			100045		10.64	
203	挖方路基			3999		0.43	
203-1	路基挖方	m3	372	3999	10.75	0.43	
203-1-1	挖土方	m3	372	3999	10.75	0.43	
204	填方路基			2972		0.32	
204-1	路基填筑	m3	662	2972	4.49	0.32	
204-1-1	填土方	m3	662	2972	4.49	0.32	
207	排水工程			93074		9.90	
207-1	边沟、排水沟			93074		9.90	
207-1-4	现浇混凝土			93074		9.90	
300	清单 第300章 路面工程			780180		82.95	
302	路面基层(功能层)			145510		15.47	

复核:

一审: PJW

表A.0.2-5 总预算表(一审)

建设项目名称: 莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
编制范围: 莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
302-2	碎石垫层	m ²	5993	145510	24.28	15.47	
302-2-6	级配碎石垫层 厚15cm	m ²	5993	145510	24.28	15.47	
312	水泥混凝土面板			620605		65.98	
312-1	普通水泥混凝土面板			620234		65.94	
312-1-1	普通水泥混凝土面板(商品砼)	m ²	5345	620234	116.04	65.94	
312-5	钢筋			371		0.04	
312-5-2	水泥混凝土路面钢筋	t	0.0744	371	4986.56	0.04	
313	路肩及中央分隔带			14065		1.50	
313-1	路肩			14065		1.50	
313-1-1	路肩培土	m ³	364	14065	38.64	1.50	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞工程			24059		2.56	
419	圆管涵、倒虹吸管涵、钢波纹管涵及通道			24059		2.56	
419-1	圆管涵			24059		2.56	
419-1-1	钢筋混凝土圆管涵			24059		2.56	
600	清单 第600章 交通安全设施工程			6217		0.66	
604	道路交通标志			6217		0.66	
604-1	单柱式交通标志	块	7	5604	800.57	0.60	
604-1-1	○60单柱式铝合金标志牌	块	1	771	771	0.08	
604-1-2	△70单柱式铝合金标志牌	块	5	3855	771	0.41	
604-1-3	△70×△70单柱式铝合金标志牌	块	1	978	978	0.10	
604-14	进口标志	根	4	613	153.25	0.07	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			940549		100.00	
11	计日工合计						

复核:

一审: PJW

编制:

表A.0.2-5 总预算表 (一审)

建设项目名称: 荊山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
 编制范围: 荊山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价			940549		100.00	

编制: 一审: PJW 复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）
 编制范围：莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章桥 梁、涵洞 工程	清单第 600章交 通安全设 施工程	分项统计				场外运输损耗		
										辅助生产	%	数量	%			
1001001	人工	工日	103.86	1371.673	4.5	186.569	1111.553	63.957	5.094							
1051001	机械工	工日	103.86	59.633		13.826	43.536	1.854	0.417							
1511007	普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5- 2(商))	m ³	346	154.867		137.649		17.218								
1511010	普C30-42.5-2(商) (普C30-42.5- 2(商))	m ³	361	1094.693			1090.38	4.313								
2001001	HPB300钢筋	t	4088	0.562			0.023	0.479	0.06							
2001002	HRB400钢筋	t	3513	0.075			0.075									
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.25	4.2												
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.25	2.837			0.379	2.158	0.289							
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	3953	0.305	0.015		0.289		0.001							
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3906	0.051	0.05				0.001							
2003015	钢管立柱	t	5090	0.229					0.229							
2003026	组合钢板板	t	6140	0.353			0.351		0.002							
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	6.84	0.225			0.225									
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	31.88	0.35			0.35									
2009011	电焊条（焊422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.96	0.262					0.262							
2009028	铁件（铁件）	kg	6.18	117.667	11.5	105.261			0.906							
2009029	镀锌铁件	kg	6.18	127.566					127.566							
3001001	石油沥青	t	3763.67	0.797			0.175	0.529	0.092							
3003002	汽油（92号）	kg	10.37	15.695					12.353							
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.16	1094.617			536.09	524.36	28.909							
3005001	煤	t	566.37	0.107			0.107									

编制：P.JW

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一申）

建设项目名称：森山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）
编制范围：森山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第 100章总 则	清单第 200章路 基工程	清单第 300章路 面工程	清单第 400章桥 梁、涵洞 工程	清单第 600章交 通安全设 施工程	辅助生产	%	数量	
3005002	电	kW·h	0.76	629.694		470.693	156.299	2.702					
3005004	水	m ³	4.1	446.431		161.94	256.886	24.139	3.466				
4003002	砾材（中砾 δ=19~35mm, 中方混 合规格）	m ³	1273.63	0.374		0.374							
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸 药）	kg	12.71	2.564		2.564							
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	28	2.942		2.942							
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.05	1.562		1.562							
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m ²	3.72	30.976			30.976						
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 砂）	m ³	85.06	1.733			0.316	1.417					
5503007	砂砾（堆方）	m ³	85.06	5.508			5.508						
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m ³	97.47	0.12				0.12					
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	97.47	2.324				2.324					
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m ³	97.47	1118.653		1118.653							
5509002	42.5级水泥	t	403	1.116			0.134	0.984					
5511002	钢筋混凝土电杆（7m）	根	264.1	3									
6007002	铝合金标志（包括版面、垫板及其 他金属附件）	t	18771	0.034				0.034					
6007004	反光膜	m ²	139.02	5.927				5.927					
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆（规 格120/20）	m	14.02	315		315							
7801001	其他材料费	元	1	1888.435		157.8	212.233	1416.425	92.01				
7901001	设备摊销费	元	1	924.475		924.475							
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机 （WY60液压）	台班	854.57	1.447		1.447							

编制：一申：PJW

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：泰山琅琊湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）
 编制范围：泰山琅琊湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）

第 3 页 共 4 页 02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗							
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路基 工程	清单第 300章 路面 工程	清单第 400章 桥梁、涵洞 工程	清单第 600章 交通 安全设 施工程	辅助生产	%	数量						
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1244.11	0.737	0.737													
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100机械)	台班	1093.93	0.447		0.447												
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1248.76	0.973		0.973												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	534.51	1.854		1.854												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	613.47	0.959			0.959											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	793.13	2.457			2.457											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	164.49	7.644			7.644											
8001095	链式夯土机(200~620N·m) (HW- 280)	台班	28.32	9.014				9.014										
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	138.03	13.202			13.202											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销 用) (SLF)	台班	206.15	13.288			13.288											
8007001	载重量2t以内载货汽车	台班	382.42	0.015					0.015									
8007005	载重量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	520.57	0.134						0.134								
8007014	载重量8t以内自卸汽车	台班	716.72	5.659						5.659								
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YG15170GSSJN)	台班	1144.67	5.986						5.986								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械	台班	689.24	0.598							0.48							
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机 (BX1-330)	台班	174.1	0.032								0.032						
8017047	排气量3m³/min以内机动空气压缩 机 (CV-3/8-1)	台班	314.78	0.195						0.195								

复核:

一审: P.JW

编制:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（一审）

建设项目名称：荊山浪群湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
 编制范围：荊山浪群湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基工程	清单第 300章 路 面工程	清单第 400章 桥 梁、涵洞 工程	清单第 600章 交 通安全设 施工程	辅助生产 %	数量		
8099001	小型机具使用费	元	1	1360.378	5.609	1342.859	9.315	2.595					

复核:

编制: 一审: PJW

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
 编制范围：莽山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程

第 1 页 共 6 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						费率(%)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单第100章			7069		467	6639		7106			5	254	176	272	703	30048	
2	101	通则															3747		
3	101~1	保险费															3747		
4	101~1~1	按合同条款规定提供建筑	总额	1													3279		3279
5	101~1~2	按合同条款规定提供第三	总额	1													468		468
6	102	工程管理															15785		
7	102~1	竣工文件	总额	1													2000		2000
8	102~3	安全生产费	总额	1													13785		13785
9	103	临时工程与设施	总额	1	7069		467	6639		7106			5	254	176	272	703	8516	
10	103~3	临时供电设施	总额	1	7069		467	6639		7106			5	254	176	272	703	8516	
11	7~1~5~1	架设输电线路	100m	1	7069		467	6639		7106			5	254	176	272	703	8516	
12	104	承包人驻地建															2000		
13	104~1	承包人驻地建	总额	1													2000		2000
14	200	清单第200章			72029		19378	52100	8484	79862		258	1021	7828	2718	8262	100045		
15	203	挖方路基			3090		120		3116	3236		35	57	223	118	331	3999		
16	203~1	路基挖方	m3	372	3090		120		3116	3236		35	57	223	118	331	3999		
17	203~1~1	挖土方	m3	372	3090		120		3116	3236		35	57	223	118	331	3999		
18	1~1~9~5	斗容量1.0m3以内装载机挖装天然密实土	1000m3	0.372	1003		120		916	1036		11	28	103	39	110	1327		
19	1~1~11~3	装载机质量8t以内装载机	1000m3	0.372	2087				2200	2200		24	29	120	79	221	2673		

复核:

一审: PJW

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表 (一审)

建设项目名称: 荊山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
编制范围: 荊山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)

第 2 页 共 6 页 03表

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%)	税金(元) 税率(%)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	204	填方路基			2255		144		2206	2350		25	62	203	87	245	2972	
21	204~1	路基填筑	m3	662	2255		144		2206	2350		25	62	203	87	245	2972	4.49
22	204~1	填土方	m3	662	2255		144		2206	2350		25	62	203	87	245	2972	4.49
23	204~1	利用土方填筑	m3	662	2255		144		2206	2350		25	62	203	87	245	2972	4.49
24	1~1~10	三、四级公路填方路基, 自身质量10~12t	1000m3 压实方	0.662	2255		144		2206	2350		25	62	203	87	245	2972	4489.43
25	207	排水工程			66684		19114	52100	3162	74376		198	902	7402	2513	7686	93074	
26	207~1	边沟、排水沟			66684		19114	52100	3162	74376		198	902	7402	2513	7686	93074	
27	207~1	现浇混凝土			66684		19114	52100	3162	74376		198	902	7402	2513	7686	93074	
28	207~1	C20混凝土(商混)	m	1030	66684		19114	52100	3162	74376		198	902	7402	2513	7686	93074	90.36
29	1	C20排水沟	m	845	57884		16511	45556	2487	64554		171	773	6381	2182	6666	80723	95.53
30	1~3~1	机械开挖沟槽	1000m3 无砂浆	0.2535	2770		1767		988	2755		24	99	755	107	337	4077	16082.84
31	1~1~3	装载机重8t以内	1000m3 无砂浆	0.2535	1423				1499	1499		16	20	82	54	150	1821	7183.43
32	1~3~4	现浇混凝土边沟	10m3 无砂浆	11.83	53691		14744	45556		60300		131	654	5544	2021	6179	74829	6325.36
33	2	C20排水沟	m	185	8800		2603	6544	675	9822		27	129	1021	331	1020	12351	66.76
34	1~3~1	机械开挖沟槽	1000m3 无砂浆	0.0389	425		271		152	423		3	15	116	16	52	625	16087.52
35	1~3~1	机械开挖沟槽	1000m3 无砂浆	0.0167	478		257	132	165	554		3	17	106	18	63	761	45705.71
36	1~1~3	装载机重8t以内	1000m3 无砂浆	0.0389	218				230	230		2	3	12	8	23	278	7155.73
37	1~1~17	装载机重8t以内	1000m3 无砂浆	0.0167	122				128	128		1	2	7	5	13	156	9369.37

复核:

编制: 一审: PJW

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表 (一申)

建设项目名称: 荊山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
 编制范围: 荊山浪畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)		设备购置费		措施费		企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)		
					人工费	材料费	施工机械使用费	合计	合计	费率(%)			税率(%)	合计	合计	单价			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
38	1~3~4	现浇混凝土边沟	10m³	1.665	7557		2075	6412		8487		18	92	780	284	869	10530	6324.32	
39	300	清单第300章			598155		115446	509160	16551	641157		1567	5474	45109	22452	64418	780180		
40	302	路面垫层(功能层)	m²	5993	98616		10955	109453	2537	122945		159	2393	4253	3753	12015	145510		
41	302~2	碎石垫层	m²	5993	98616		10955	109453	2537	122945		159	2393	4253	3753	12015	145510	24.28	
42	302~2	级配碎石垫层	m²	5993	98616		10955	109453	2537	122945		159	2393	4253	3753	12015	145510	24.28	
43	2~1~1	路面基层人工铺碎石(压实厚15cm)	1000m²	5.993	98616		10955	109453	2537	122945		159	2393	4253	3753	12015	145510	24.28	
44	312	水泥混凝土路面			490350		96704	399707	12757	509205		1301	2858	37643	18346	51242	620605		
45	312~1	普通水泥混凝土路面			490062		96704	399436	12756	508896		1301	2852	37629	18335	51211	620234		
46	312~1	普通水泥混凝土路面(基层)	m²	5345	490062		96704	399436	12756	508896		1301	2852	37629	18335	51211	620234	116.04	
47	312~1	C30水泥混凝土路面(增运距)	m²	5345	490062		96704	399436	12756	508896		1301	2852	37629	18335	51211	620234	116.04	
48	2~2~1	人工铺筑混凝土路面	1000m²	5.345	490062		96704	399436	12756	508896		1301	2852	37629	18335	51211	620224	116038.1	
49	312~5	钢筋			288		37	271	1	309			6	14	11	31	371		
50	312~5	水泥混凝土路面	t	0.0744	288		37	271	1	309			6	14	11	31	371	4986.56	
51	2~2~1	水泥混凝土路面	11	0.0744	288		37	271	1	309			6	14	11	31	371	4986.56	
52	313	路肩及中央分隔带			9189		7750		1257	9007		107	223	3213	353	1161	14065		
53	313~1	路肩			9189		7750		1257	9007		107	223	3213	353	1161	14065		
54	313~1	路肩培土	m³	364	9189		7750		1257	9007		107	223	3213	353	1161	14065	38.64	
55	2~3~2	培路肩	100m³	3.64	9189		7750		1257	9007		107	223	3213	353	1161	14064	3863.74	

编制: 一申: P.JW

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表(一申)

建设项目名称: 莽山浪群湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程(道路改造)
编制范围: 莽山浪群湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程

第 4 页 共 6 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	费率(%)	税率(%)	合计	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
56	400	清单第400章 桥涵、涵洞工程			17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		
57	419	圆管涵、涵洞工程			17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		
58	419~1	圆管涵			17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		
59	419~1	钢筋混凝土圆管涵			17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		
60	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		
61	419~1	1-D0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	16	17007		6643	10686	1085	18414		71	371	2570	646	1987	24059		1503.69
62	4~1~3	斗容量1.0m³以内挖土机挖土	1000m³	0.168	2438		1923		489	2412		26	115	758	96	307	3714	22107.14	
63	4~11~	基础垫层填砂	10m³实方	0.432	390		130	463		599		1	14	49	15	61	739	1710.65	
64	4~7~4	预制圆管涵管径1.0m以内	10m³实方	0.427	3652		1936	1554	182	3714		18	78	749	139	423	5121	11992.97	
65	4~7~5	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m³实方	0.427	579		488	84	1	573		5	21	183	22	72	876	2051.52	
66	4~7~4	预制圆管涵管径1.0m以内	1t	0.4672	1907		291	1969	2	2262		43	109	72	224	2710	5800.51		
67	4~11~	沥青麻絮沉降缝	10m²	0.96	163		20	127		147		6	8	6	15	182	189.58		
68	4~11~	沥青油毡(防水)	10m²	1.408	553		117	388		505		1	20	44	21	53	644	457.39	
69	4~7~5	现浇圆管涵管径1.0m以内	10m³实方	1.688	6392		1087	6055	156	7298		10	48	426	239	722	8743	5179.5	
70	1~1~7	夯土机夯实填土	1000m³实方	0.128	933		649		255	904		10	26	244	36	110	1330	10390.63	
71	600	清单第600章 交通标志			5120		528	4466	166	5160		2	135	213	195	512	6217		
72	604	道路交通标志			5120		528	4466	166	5160		2	135	213	195	512	6217		
73	604~1	单柱式交通标志	块	7	4576		467	4037	154	4658		2	119	189	174	462	5604	800.57	

复核:

编制: 一审: PJW

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：莽山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）
编制范围：莽山湾畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							税率(%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	604~1	Ø60单柱式铝合立柱	块	1	628		66	553	21	640			17	27	24	63	771	771
75	5~1~4	标志牌基础	10m3	0.0392	154		53	109		162			6	20	6	17	211	5382.65
76	5~1~4	标志牌基础	1t	0.0084	37		8	35		43			1	3	1	4	52	6212.66
77	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.0043	251		4	238	16	258			6	3	10	25	302	70429.1
78	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.0006	186		1	171	5	177			4	1	7	17	206	323899.3
79	604~1	△70单柱式铝合立柱	块	5	3134		333	2761	105	3200	2		81	134	119	319	3855	771
80	5~1~4	标志牌基础	10m3	0.196	772		257	545	1	813	2		28	100	30	88	1061	5413.27
81	5~1~4	标志牌基础	1t	0.0419	183		38	177		215			4	14	7	22	262	6260.45
82	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.0214	1249		21	1185	78	1284			28	15	47	124	1498	69869.4
83	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.003	930		7	854	27	888			21	5	35	85	1034	347563.0
84	604~1	△70*△70单柱式铝合立柱	块	1	814		68	723	27	818			21	28	31	80	978	978
85	5~1~4	标志牌基础	10m3	0.0392	154		53	109		162			6	20	6	17	211	5382.65
86	5~1~4	标志牌基础	1t	0.0084	37		8	35		43			1	3	1	4	52	6212.66
87	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.0043	251		4	238	16	258			6	3	10	25	302	69585.25
88	5~1~4	单柱式铝合金立柱	10t	0.0012	372		3	341	11	355			8	2	14	34	413	352088.6
89	604~	进口标注	根	4	544		61	429	12	502			16	24	21	50	613	153.25
90	5~1~2	波形钢板护栏	10m3	0.0144	57		22	37		59			2	8	2	6	77	5347.22
91	5~1~2	波形钢板护栏	1t	0.0392	261		39	208	12	259			6	16	10	26	317	8086.73
92	5~1~7	立面标记反光	100m2	0.012	226			184		184			8		9	18	219	18250

编制： 一审：PJW

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表（一审）

建设项目名称：莽山浣畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程（道路改造）
 编制范围：莽山浣畔湖国家重要湿地保护与恢复项目湿地修复工程

第 6 页 共 6 页 03表

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	金额	费率(%)	金额	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计					1.5	699380		142462	583051	26286	751799	1903	7255	55896	26283	75882	940549	627032.67		

编制： 一审：PJW

复核：