

目 录

项目总概(预)算表	1
建筑工程概(预)算表	2
设备及安装工程概(预)算表	55
独立费用概(预)算表	57



最后报价一览表

项目名称	汨罗市 2025 年高标准农田建设项目（江北片投融资创新，二〇二五）（三江镇荆浒村 B 片区）	政府采购编号	汨财采计【2025】0229号
		采购代理编号	ZYJS2025036
工程总报价	大写：贰佰玖拾万零贰仟壹佰叁拾玖元陆角捌分 元人民币整 小写：2902139.68 元人民币整		
工期（日历天）	120 天		
质量等级	符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格		
保修承诺	按照国家建设部第 80 号令保修规定进行保修内容及期限		
项目负责人	向周		
备注	/		

供应商（盖单位章）：汨罗市金诚种养专业合作社

法定代表人或其委托代理人签字：陈利人

日期：2025 年 12 月 17 日

项目总预算表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其它	投资合计	其中：		备注
						财政资金	其他资金	
I	总投资				2902139.68			
第一部分	田块整治工程	1284166.12			1284166.12			
22	2025-YYML-TZ-JXB001三江镇荆泔村B片区田块整治	1284166.12			1284166.12			
第二部分	灌溉与排水工程	1141993.28	14100.00		1156093.28			
1	小型塘坝	265005.54	2700.00		267705.54			
2	泵站	110060.30	4600.00		114660.30			
4	衬砌明渠	766927.44	6800.00		773727.44			
第三部分	田间道路工程	305680.85			305680.85			
1	机耕路	77041.62			77041.62			
2	生产路	228639.23			228639.23			
第四部分	农田防护与生态环境保护							
第五部分	农田输配电工程							
第六部分	农田地力提升工程	75522.00			75522.00			
1	商品有机肥（125kg/亩）	75522.00			75522.00			
第七部分	科技推广措施							
第八部分	独立费用			80677.43	80677.43			
4	安全文明施工措施费			68370.7	68370.70			
5	工程保险费			12306.73	12306.73			

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
第一部分	田块整治工程					1284166.12	
22	2025-YYML-TZ-JXB001三江镇荆浒村B片区田块整治	755.22	亩	755.22	1700.39	1284166.12	
22.1	田块修筑	755.22	亩	755.22	656.81	496038.71	
22.1.1	耕作田块修筑工程	71118.8	m ³	71118.8	4.93	350615.68	
22.1.2	田埂修筑	16000.58*(0.6+0.3)/2*0.3	m ³	2160.08	31.24	67480.85	
22.1.3	田块土方压实	11517.26	m ³	11517.26	4.94	56895.26	
22.1.4	土方调配100m	1102.21	m ³	1102.21	3.71	4089.2	
22.1.5	土方调配200m	2107.51	m ³	2107.51	5.92	12476.46	
22.1.6	土方调配300m	551.2	m ³	551.2	8.13	4481.26	
22.2	耕作层剥离和回填	755.22	亩	755.22	901.52	680842.51	
22.2.1	耕作层剥离	100567.58	m ³	100567.58	3.59	361037.61	
22.2.2	耕作层回填	100567.58	m ³	100567.58	3.18	319804.9	
22.3	精细整平	755.22/15*0.92	公顷	46.32	2316.16	107284.9	
第二部分	灌溉与排水工程					1139999.3	
1	小型塘坝	66	座	66	4011.14	264735.54	
	三江镇					264735.54	
	三江镇荆浒村B片区					264735.54	
1.11	2025-YYML-EK-JXB001三江镇荆浒村B片区蛇公塘					88936.24	
1.11.1	大坝加固	68.00	m	68	697.84	47453.4	
1.11.1.1	除杂	876.00	m ²	876	2.49	2181.24	
1.11.1.2	大坝土方开挖(就近堆放)	246.12	m ³	246.12	2.23	548.85	
1.11.1.3	大坝粘土回填(就近取土)	386.92	m ³	386.92	6.05	2340.87	
1.11.1.4	大坝粘土外运2km(不含回填)	140.80	m ³	140.8	13.4	1886.72	
1.11.1.5	草籽撒播	384.20	m ²	384.2	2.84	1091.13	
1.11.1.6	C25砼压顶150mm厚(0.5*0.15m)	5.10	m ³	5.1	514.96	2626.3	
1.11.1.7	现浇C25砼护坡100mm厚	32.71	m ³	32.71	528.49	17286.91	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.11.1.8	砂找平层30mm厚	9.81	m ³	9.81	213.72	2096.59	
1.11.1.9	C25砼阻滑墙(0.4×0.6m)	16.32	m ³	16.32	512.55	8364.82	
1.11.1.10	C25砼踏步(1处)	1.62	m ³	1.62	512.55	830.33	
1.11.1.11	聚乙烯泡沫板20mm	10.83	m ²	10.83	27.95	302.7	
1.11.1.12	复合土工膜500g/m ²	54.15	m ²	54.15	28.68	1553.02	
1.11.1.13	钢模板制安拆除	117.48	m ²	117.48	54	6343.92	
1.11.2	输水涵管拆除重建	1.00	处	1	22246.02	22246.02	
1.11.2.1	原卧管拆除(弃运2km)	2.33	m ³	2.33	96.11	223.94	
1.11.2.2	涵管土方开挖(机械)	67.27	m ³	67.27	2.23	150.01	
1.11.2.3	涵管水泥土回填	17.16	m ³	17.16	143.51	2462.63	
1.11.2.4	涵管黏土回填	49.51	m ³	49.51	6.05	299.54	
1.11.2.5	DE315PE100管(0.6Mpa)	12.00	m	12	241.61	2899.32	
1.11.2.6	涵管外包C25砼	3.72	m ³	3.72	546.53	2033.09	
1.11.2.7	截水环C25砼	2.11	m ³	2.11	526.08	1110.03	
1.11.2.8	进口消力井C25砼	2.10	m ³	2.1	523.05	1098.41	
1.11.2.9	卧管外包C25砼	2.03	m ³	2.03	546.53	1109.46	
1.11.2.10	C20砼垫层100mm厚	1.99	m ³	1.99	492.37	979.82	
1.11.2.11	DE200PE100管(0.6MPa)	5.42	m	5.42	103.87	562.98	
1.11.2.12	DE200PE100弯头(0.6MPa)	1.00	个	1	108.55	108.55	
1.11.2.13	DE150PE100管(0.6MPa)	2.40	m	2.4	69.22	166.13	
1.11.2.14	DN110通气孔(PVC)	0.60	m	0.6	48.24	28.94	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.11.2.17	压顶C25砼	0.36	m ³	0.36	514.96	185.39	
1.11.2.18	放空孔C25砼	0.32	m ³	0.32	562.53	180.01	
1.11.2.19	出口一字墙C25砼	0.58	m ³	0.58	526.08	305.13	
1.11.2.20	出口消力池C25砼底板 200mm厚	0.42	m ³	0.42	518.49	217.77	
1.11.2.21	出口消力池C25砼侧墙 200mm厚	1.63	m ³	1.63	532.41	867.83	
1.11.2.22	651型止水橡皮	3.77	m	3.77	90.03	339.41	
1.11.2.23	钢筋制安	0.54	t	0.54	5618.42	3033.95	
1.11.2.24	钢模板制安拆除	71.92	m ²	71.92	54	3883.68	
1.11.3	溢洪道衬砌	14.00	m	14	1226.23	17167.28	
1.11.3.1	溢洪道土方开挖(机械)	49.06	m ³	49.06	2.23	109.4	
1.11.3.2	溢洪道土方回填(机械)	15.23	m ³	15.23	6.05	92.14	
1.11.3.3	C25砼侧墙400mm厚	15.46	m ³	15.46	521.6	8063.94	
1.11.3.4	C25砼底板300mm厚	4.20	m ³	4.2	518.49	2177.66	
1.11.3.5	C20砼垫层100mm厚	3.25	m ³	3.25	492.37	1600.2	
1.11.3.6	聚乙烯泡沫板20mm	16.30	m ²	16.3	27.95	455.59	
1.11.3.7	C25砼桥板250mm厚	1.35	m ³	1.35	532.83	719.32	
1.11.3.8	651型止水橡皮	3.60	m	3.6	90.03	324.11	
1.11.3.9	砂石反滤包	0.28	m ³	0.28	211.16	59.12	
1.11.3.10	Φ50pvc排水管	7.90	m	7.9	9.49	74.97	
1.11.3.11	钢筋制安	0.11	t	0.11	5618.42	618.03	
1.11.3.12	钢模板制安拆除	53.20	m ²	53.2	54	2872.8	
1.11.4	警示牌	1.00	个	1	50	50	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.11.5	临时道路	100.00	m	100	20.2	2019.54	
1.11.5. 1	清基200mm厚	3.2*100	m ²	320	0.82	262.4	
1.11.5. 2	外运土方回填(运距2km)	0.98*100	m ³	98	17.93	1757.14	
1.12	2025-YYML-EK-JXB002三江镇荆浒村B片区荷塘					175799.3	
1.12.1	大坝加固	94.00	m	94	1302.14	122401.6	
1.12.1. 1	除杂	1824.00	m ²	1824	2.49	4541.76	
1.12.1. 2	大坝土方开挖(就近堆放)	339.46	m ³	339.46	2.23	757	
1.12.1. 3	大坝粘土回填(就近取土)	534.86	m ³	534.86	6.05	3235.9	
1.12.1. 4	大坝粘土外运2km(不含回填)	195.40	m ³	195.4	13.4	2618.36	
1.12.1. 5	草籽撒播	830.96	m ²	830.96	2.84	2359.93	
1.12.1. 6	C25砼压顶150mm厚(0.5*0.15m)	7.05	m ³	7.05	514.96	3630.47	
1.12.1. 7	现浇C25砼护坡100mm厚	70.88	m ³	70.88	528.49	37459.37	
1.12.1. 8	砂找平层30mm厚	21.26	m ³	21.26	213.72	4543.69	
1.12.1. 9	C25砼阻滑墙(0.4*0.6m)	22.56	m ³	22.56	512.55	11563.13	
1.12.1. 10	C25砼踏步(1处)	2.57	m ³	2.57	512.55	1317.25	
1.12.1. 11	聚乙烯泡沫板20mm	20.10	m ²	20.1	27.95	561.8	
1.12.1. 12	复合土工膜500g/m ²	100.50	m ²	100.5	28.68	2882.34	
1.12.1. 13	钢模板制安拆除	168.82	m ²	168.82	54	9116.28	
1.12.1. 14	砼路面拆除	56.78	m ³	56.78	70.55	4005.83	
1.12.1. 15	C30砼路面恢复(200mm厚)	283.88	m ²	283.88	112.68	31987.6	
1.12.1. 16	砂找平层30mm厚	8.52	m ³	8.52	213.72	1820.89	
1.12.2	输水涵管拆除重建	1.00	处	1	29600.48	29600.48	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.12.2.1	原卧管拆除(弃运2km)	4.35	m ³	4.35	96.11	418.08	
1.12.2.2	涵管土方开挖(机械)	215.14	m ³	215.14	2.23	479.76	
1.12.2.3	涵管水泥土回填	25.74	m ³	25.74	143.51	3693.95	
1.12.2.4	涵管黏土回填	181.88	m ³	181.88	6.05	1100.37	
1.12.2.5	DE315PE100管(0.6Mpa)	18.00	m	18	241.61	4348.98	
1.12.2.6	涵管外包C25砼	5.58	m ³	5.58	546.53	3049.64	
1.12.2.7	截水环C25砼	2.11	m ³	2.11	526.08	1110.03	
1.12.2.8	进口消力井C25砼	2.10	m ³	2.1	523.05	1098.41	
1.12.2.9	卧管外包C25砼	2.85	m ³	2.85	546.53	1557.61	
1.12.2.10	C20砼垫层100mm厚	2.76	m ³	2.76	492.37	1358.94	
1.12.2.11	DE200PE100管(0.6MPa)	7.62	m	7.62	103.87	791.49	
1.12.2.12	DE200PE100弯头(0.6MPa)	1.00	个	1	108.55	108.55	
1.12.2.13	DE150PE100管(0.6MPa)	3.30	m	3.3	69.22	228.43	
1.12.2.14	DN110通气孔(PVC)	0.60	m	0.6	48.24	28.94	
1.12.2.17	压顶C25砼	0.36	m ³	0.36	514.96	185.39	
1.12.2.18	放空孔C25砼	0.32	m ³	0.32	562.53	180.01	
1.12.2.19	出口一字墙C25砼	0.58	m ³	0.58	526.08	305.13	
1.12.2.20	出口消力池C25砼底板 200mm厚	0.42	m ³	0.42	518.49	217.77	
1.12.2.21	出口消力池C25砼侧墙 200mm厚	1.63	m ³	1.63	532.41	867.83	
1.12.2.22	651型止水橡皮	5.03	m	5.03	90.03	452.85	
1.12.2.23	钢筋制安	0.61	t	0.61	5618.42	3427.24	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.12.2.24	钢模板制安拆除	85.02	m ²	85.02	54	4591.08	
1.12.3	溢洪道衬砌	17.00	m	17	1396.9	23747.22	
1.12.3.1	溢洪道土方开挖(机械)	73.78	m ³	73.78	2.23	164.53	
1.12.3.2	溢洪道土方回填(机械)	24.82	m ³	24.82	6.05	150.16	
1.12.3.3	C25砼侧墙400mm厚	23.12	m ³	23.12	521.6	12059.39	
1.12.3.4	C25砼底板300mm厚	5.10	m ³	5.1	518.49	2644.3	
1.12.3.5	C20砼垫层100mm厚	4.08	m ³	4.08	492.37	2008.87	
1.12.3.6	聚乙烯泡沫板20mm	24.14	m ²	24.14	27.95	674.71	
1.12.3.7	C25砼桥板250mm厚	1.35	m ³	1.35	532.83	719.32	
1.12.3.8	651型止水橡皮	3.60	m	3.6	90.03	324.11	
1.12.3.9	砂石反滤包	0.34	m ³	0.34	211.16	71.79	
1.12.3.10	Φ50pvc排水管	9.40	m	9.4	9.49	89.21	
1.12.3.11	钢筋制安	0.11	t	0.11	5618.42	618.03	
1.12.3.12	钢模板制安拆除	78.20	m ²	78.2	54	4222.8	
1.12.4	警示牌	1.00	个	1	50	50	
2	泵站	28	座	28	3893.44	109016.32	
	三江镇					109016.32	
	三江镇荆浒村B片区					109016.32	
2.3	2025-YYML-DG-JXB001三江镇荆浒村片区蛇公塘引水泵站	1	座	1	109016.32	109016.32	
2.3.1	泵房	1.00	座	1	26283.1	26283.1	
2.3.1.1	土方开挖	21.25	m ³	21.25	2.23	47.39	
2.3.1.2	土方回填	14.88	m ³	14.88	6.05	90.02	
2.3.1.3	基础C20砼垫层	0.45	m ³	0.45	492.38	221.57	
2.3.1.4	M10砂浆砌筑实心砖条形基础	1.31	m ³	1.31	655.98	859.33	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.1.5	C25钢筋砼地圈梁	0.91	m ³	0.91	533.73	485.69	
2.3.1.6	100厚碎石垫层	0.83	m ³	0.83	210.52	174.73	
2.3.1.7	100厚C25现浇砼地坪	0.83	m ³	0.83	512.55	425.42	
2.3.1.8	C25现浇砼设备基座	0.20	m ³	0.2	512.55	102.51	
2.3.1.9	泵房240砖墙	9.36	m ³	9.36	661.9	6195.38	
2.3.1.10	C25钢筋砼屋圈梁	0.91	m ³	0.91	533.73	485.69	
2.3.1.11	C25钢筋砼屋面板	1.35	m ³	1.35	517.95	699.23	
2.3.1.12	C25钢筋砼檐口	0.83	m ³	0.83	517.95	429.9	
2.3.1.13	C25钢筋砼过梁	0.09	m ³	0.09	543.84	48.95	
2.3.1.14	C25钢筋砼构造柱	0.71	m ³	0.71	534.99	379.84	
2.3.1.15	防盗窗(1.5m*1.5m)	2.25	m ²	2.25	334.56	752.76	
2.3.1.16	防盗门(2m*0.8m)	1.60	m ²	1.6	604.55	967.28	
2.3.1.17	内墙904涂料粉刷(立面)	30.99	m ²	30.99	45	1394.55	
2.3.1.18	天棚904涂料粉刷(平面)	8.27	m ²	8.27	45	372.15	
2.3.1.19	外墙墙裙(0.00—0.90m)满贴深绿色外墙砖	11.48	m ²	11.48	144.56	1659.55	
2.3.1.20	墙裙上部(0.90—3.00m)满贴黄色外墙砖	26.38	m ²	26.38	144.56	3813.49	
2.3.1.21	天沟下底面904涂料粉刷(平面)	6.06	m ²	6.06	25	151.5	
2.3.1.22	屋面沥青油毡防水	17.35	m ²	17.35	57.14	991.38	
2.3.1.23	钢筋制安	0.45	t	0.45	5618.42	2528.29	
2.3.1.24	模板制安与拆除	54.75	m ²	54.75	54	2956.5	
2.3.1.25	高标准农田标识标牌(1.2m*0.8m)	1.00	块	1	50	50	
2.3.2	进水池	1	处	1	25320.62	25320.62	
2.3.2.1	土方开挖	70.43	m ³	70.43	2.23	157.06	
2.3.2.2	土方回填	29.79	m ³	29.79	6.05	180.23	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.2.3	M10浆砌石端墙	22.70	m ³	22.7	375.9	8532.93	
2.3.2.4	M10浆砌石八字墙	38.02	m ³	38.02	375.9	14291.72	
2.3.2.5	底板C25砼	2.10	m ³	2.1	518.49	1088.83	
2.3.2.6	C25砼压顶	1.15	m ³	1.15	514.96	592.2	
2.3.2.7	排水管(Φ50PVC)	17.20	m	17.2	9.49	163.23	
2.3.2.8	挡土墙反滤包	0.64	m ³	0.64	211.16	135.14	
2.3.2.9	模板制安与拆除	3.32	m ²	3.32	54	179.28	
2.3.3	出水池	1.00	座	1	4834.69	4834.69	
2.3.3.1	土方开挖	5.67	m ³	5.67	2.23	12.64	
2.3.3.2	土方回填	2.27	m ³	2.27	6.05	13.73	
2.3.3.3	C20砼垫层	0.25	m ³	0.25	492.37	123.09	
2.3.3.4	C25钢筋砼底板	0.38	m ³	0.38	518.49	197.03	
2.3.3.5	C25钢筋砼侧墙	1.26	m ³	1.26	526.08	662.86	
2.3.3.6	C25钢筋砼盖板	3.20	m ³	3.2	694.12	2221.18	
2.3.3.7	钢筋制安	0.15	t	0.15	5618.42	842.76	
2.3.3.8	模板制安与拆除	14.10	m ²	14.1	54	761.4	
2.3.4	管网工程	1.00	项	1	29048.34	29048.34	
2.3.4.1	DN160PE管(SDR17, 1.0MPA)	178.00	m	178	103.57	18435.46	
2.3.4.2	I型管道埋设	170.00	m	170	3.76	639.18	
2.3.4.2.1	土方开挖	109.11	m ³	109.11	2.23	243.32	
2.3.4.2.2	粘土回填	38.87	m ³	38.87	6.05	235.16	
2.3.4.2.3	表土回填	48.55	m ³	48.55	3.31	160.7	
2.3.4.3	II型管道埋设	8		8	174.83	1398.62	
2.3.4.3.1	土方开挖	7.05	m ³	7.05	2.23	15.72	
2.3.4.3.2	粘土回填	4.17	m ³	4.17	6.05	25.23	
2.3.4.3.3	砂卵石回填	1.45	m ³	1.45	207.9	301.46	
2.3.4.3.4	砼破除	1.57	m ³	1.57	96.11	150.89	
2.3.4.3.5	200厚C25砼面层恢复	8.19	m ²	8.19	110.54	905.32	
2.3.4.4	C25砼镇墩	6	座	6	200.53	1203.18	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.4.4 .1	土方开挖	4.8	m ³	4.8	2.23	10.7	
2.3.4.4 .2	土方回填	3.6	m ³	3.6	6.05	21.78	
2.3.4.4 .3	C20砼	2.4	m ³	2.4	487.79	1170.7	
2.3.4.5	DN160弯头	3	个	3	67.15	201.45	
2.3.4.6	闸阀井	2	座	2	2148.94	4297.87	
2.3.4.6 .1	土方开挖	9.5	m ³	9.5	2.23	21.19	
2.3.4.6 .2	土方回填	1.9	m ³	1.9	6.05	11.5	
2.3.4.6 .3	M15实心砖墙	2.52	m ³	2.52	661.9	1667.99	
2.3.4.6 .4	M10水泥砂浆	10.46	m ³	10.46	15.11	158.05	
2.3.4.6 .5	C25砼	1.4	m ³	1.4	562.53	787.54	
2.3.4.6 .6	C20砼垫层	0.6	m ³	0.6	492.37	295.42	
2.3.4.6 .7	钢筋制安	0.01	t	0.01	5618.42	56.18	
2.3.4.6 .8	法兰根与防腐法兰片 DE160	4	套	4	45	180	
2.3.4.6 .9	金属垫 通径DN150	6	个	6	15	90	
2.3.4.6 .10	闸阀 DN150	2	个	2	320	640	
2.3.4.6 .11	软接头 DN150	2	个	2	35	70	
2.3.4.6 .12	螺栓 M20	16	套	16	20	320	
2.3.4.7	给水栓	3	座	3	957.53	2872.58	
2.3.4.7 .1	土方开挖	2.16	m ³	2.16	2.23	4.82	
2.3.4.7 .2	土方回填	0.42	m ³	0.42	6.05	2.54	
2.3.4.7 .3	MU15实心砖墙	1.29	m ³	1.29	661.9	853.85	
2.3.4.7 .4	M10水泥砂浆	5.34	m ³	5.34	15.11	80.69	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.4.7 .5	C30砼	0.12	m ³	0.12	573.32	68.8	
2.3.4.7 .6	C25砼	0.57	m ³	0.57	562.53	320.64	
2.3.4.7 .7	钢筋制安	0.02	t	0.02	5618.42	112.37	
2.3.4.7 .8	异径三通	3	套	3	104.01	312.03	
2.3.4.7 .9	法兰根与防腐法兰片(外径DE110)	3	个	3	35	105	
2.3.4.7 .10	金属垫(通径DN110)	3	个	3	10	30	
2.3.4.7 .11	PE90°弯头(通径DN110)	6	个	6	48.49	290.94	
2.3.4.7 .12	给水栓(通径DN100)	3	个	3	20	60	
2.3.4.7 .13	螺栓(规格M16)	24	套	24	15	360	
2.3.4.7 .14	PE110管	6	m	6	45.15	270.9	
2.3.5	金属结构及机电设备安装	1.00	项	1	19415.45	19415.45	
2.3.5.1	拦污栅钢材	0.13	t	0.13	4811.69	625.52	
2.3.5.4	控制柜	1	台	1	1074.58	1074.58	
2.3.5.5	水泵公共底座	1	台	1	600	600	
2.3.5.6	泵房内部电缆(铜芯YJV-4*10mm ² /)	15	m	15	56.93	853.95	
2.3.5.7	外电接线(铜芯YJV-4*16mm ² /)	100	m	100	101.34	10134	
2.3.5.8	δ=4.5mm DN125钢管	0.12	t	0.12	16486.68	1978.4	
2.3.5.9	125mm×90° 铸铁弯头带法兰	1	个	1	61.59	61.59	
2.3.5.10	DN160止回阀	1	个	1	2098.1	2098.1	
2.3.5.11	圆球吸顶灯 灯罩直径(300mm以内)	1	套	1	127.1	127.1	
2.3.5.12	接线盒--五孔插座	1	个	1	25.63	25.63	
2.3.5.13	接线盒--开关	1	个	1	13.79	13.79	
2.3.5.14	接线盒安装(明装)普通接线盒	2	个	2	14.69	29.38	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.5.1 5	动力/照明配电箱	1	台	1	610.71	610.71	
2.3.5.1 6	二氧化碳灭火器(5公斤)	1	罐	1	182.7	182.7	
2.3.5.1 7	防雷及接地保护系统	1	套	1	1000	1000	
2.3.6	施工围堰	$((8*15.04)*3.68)/15.04$	m ³	29.44	133.18	3920.82	
2.3.7	施工排水(2.2kw潜水泵)	10.00	台时	10	19.33	193.3	
4	衬砌明渠	357+322+151+306+466+334+139+189+118+388+268+105+140+246+663+481	m	4673	163.97	766247.44	
4.1	灌渠	357+322+151+306+466+334+139+189+118	m	2382	202.66	482742.99	
	三江镇					482742.99	
	三江镇荆浒村B片区					482742.99	
4.1.135	2025-YYML-QG-JXB001三江镇荆浒村B片区灌渠001	357	m	357	153.87	54930.95	
4.1.135 .1	渠道衬砌	357	m	357	133.88	47793.94	
4.1.135 .1.1	灌渠清淤	$(0.4*0.1)*357$	m ³	14.28	4.53	64.69	
4.1.135 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$(0.34)*357$	m ³	121.38	5.96	723.42	
4.1.135 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$(0.21)*357$	m ³	74.97	6.05	453.57	
4.1.135 .1.4	原土夯实	$(0.45*2+0.525)*357$	m ²	508.73	4.62	2350.31	
4.1.135 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.4-0.1)^2+(0.4-0.1)*0.5)^2)^{0.5*0.1*2)*357$	m ³	23.95	528.49	12656.43	
4.1.135 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.525*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*357$	m ³	20.53	512.23	10514.8	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.135 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*357$	m ³	16.07	514.96	8272.83	
4.1.135 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.067+0.058+0.045)/4)*357$	m ²	15.17	27.95	424.07	
4.1.135 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.447+0.1)*2)*357$	m ²	390.56	31.58	12333.82	
4.1.135 .2	渠道分水口	12	处	12	133.75	1604.96	
4.1.135 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*0.06*1)*12$	m ³	0.34	2.23	0.76	
4.1.135 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*12$	m ³	0.27	12.49	3.37	
4.1.135 .2.3	DN200钢制拍门	1*12	个	12	15	180	
4.1.135 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*12$	m ³	0.55	539.85	298.05	
4.1.135 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$(0.255+0.22)*0.06*1.08*12$	m ³	0.37	492.37	181.86	
4.1.135 .2.6	DN200砼管	1*12	m	12	78.41	940.92	
4.1.135 .3	节制闸0.4*0.4m	2	处	2	339.6	679.19	
4.1.135 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.2112*2	m ³	0.42	498.59	210.6	
4.1.135 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.176*2	m ³	0.35	518.49	182.51	
4.1.135 .3.3	钢模板制安拆除	1.76*2	m ²	3.52	54	190.08	
4.1.135 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.8*2	m	1.6	60	96	
4.1.135 .4	人行桥(B=0.8m)	2	处	2	376.44	752.87	
4.1.135 .4.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2$	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.1.135 .4.2	预制C25砼盖板	1.20*1.0*0.15*2	m ³	0.36	694.12	249.88	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.135 .4.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*2$	m ²	3.36	54	181.44	
4.1.135 .4.4	钢筋制安	$11.10/1000*2$	t	0.02	5618.42	124.73	
4.1.135 .5	DN400过路涵	2	座	2	1271.19	2542.37	
4.1.135 .5.1	建筑物土方开挖	$3.30*2$	m ³	6.6	2.23	14.72	
4.1.135 .5.2	建筑物土方回填	$2.07*2$	m ³	4.14	12.49	51.71	
4.1.135 .5.3	DN400砼管	$4*2$	m	8	155.1	1240.8	
4.1.135 .5.4	页岩砖挡土墙	$0.39*2$	m ³	0.78	661.9	516.28	
4.1.135 .5.5	C20砼垫层	$0.73*2$	m ³	1.46	492.37	718.86	
4.1.135 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.135 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.135 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4 - (0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.135 .6.3	原土夯实	$1.283*1*1$	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.135 .6.4	C25砼底板200mm厚	$1.283*0.2*1.4*1$	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.135 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.135 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.135 .7	标识牌	2	块	2	25	50	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.135.8	商品砼二次运输50m	$(0.067+0.048+0.045)*357$	m ³	57.12	6.77	386.7	
4.1.136	2025-YYML-QG-JXB002三江镇荆泔村B片区灌渠002	322	m	322	184.47	59400.11	
4.1.136.1	渠道衬砌	322	m	322	160.34	51630.28	
4.1.136.1.1	灌渠清淤	$(0.5*0.2)*322$	m ³	32.2	4.53	145.87	
4.1.136.1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.402*322$	m ³	129.44	5.96	771.49	
4.1.136.1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.228*322$	m ³	73.42	6.05	444.17	
4.1.136.1.4	原土夯实	$(0.56*2+0.625)*322$	m ²	561.89	4.62	2595.93	
4.1.136.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.5-0.1)^2+(0.5-0.1)*0.5^2)^{0.5*0.1*2}*322$	m ³	28.8	528.49	15220.81	
4.1.136.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.625*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*322$	m ³	21.74	512.23	11133.32	
4.1.136.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*322$	m ³	14.49	514.96	7461.77	
4.1.136.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$(0.089+0.068+0.045)/4*322$	m ²	16.26	27.95	454.49	
4.1.136.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.559+0.1)*2)*322$	m ²	424.4	31.58	13402.43	
4.1.136.2	渠道分水口	11	处	11	134.02	1474.19	
4.1.136.2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*11$	m ³	1.65	2.23	3.67	
4.1.136.2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*11$	m ³	0.25	12.49	3.09	
4.1.136.2.3	DN200钢制拍门	1*11	个	11	15	165	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.136 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*11$	m ³	0.51	539.85	273.21	
4.1.136 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*11$	m ³	0.34	492.37	166.71	
4.1.136 .2.6	DN200砼管	1*11	m	11	78.41	862.51	
4.1.136 .3	节制闸0.5*0.5m	2	处	2	400.06	800.12	
4.1.136 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.264*2	m ³	0.53	498.59	263.26	
4.1.136 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.1936*2	m ³	0.39	518.49	200.76	
4.1.136 .3.3	钢模板制安拆除	2.112*2	m ²	4.22	54	228.1	
4.1.136 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.9*2	m	1.8	60	108	
4.1.136 .4	人行桥(B=1.0)	2	处	2	407.71	815.42	
4.1.136 .4.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2$	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.1.136 .4.2	预制C25砼盖板	$(1.4*1*0.15)*2$	m ³	0.42	694.12	291.53	
4.1.136 .4.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*2$	m ²	3.36	54	181.44	
4.1.136 .4.4	钢筋制安	12.96/1000*2	t	0.03	5618.42	145.63	
4.1.136 .5	DN500过路涵	2	座	2	1534.42	3068.83	
4.1.136 .5.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*2$	m ³	6.59	2.23	14.7	
4.1.136 .5.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*2$	m ³	4.14	12.49	51.7	
4.1.136 .5.3	DN500砼管	$(4.00*1)*2$	m	8	220.03	1760.24	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.136 .5.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2))*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2$	m ³	0.78	661.9	519.3	
4.1.136 .5.5	C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2)*2$	m ³	1.47	492.37	722.89	
4.1.136 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.136 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.136 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.136 .6.3	原土夯实	$(1.283*1)*1$	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.136 .6.4	C25砼底板200mm厚	$(1.283*0.2*1.4)*1$	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.136 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.136 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.136 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.136 .8	商品砼二次运输50m	$(0.089+0.068+0.045)*322$	m ³	65.04	6.77	440.35	
4.1.137	2025-YYML-QG-JXB003三江镇荆浒村B片区灌渠003	151	m	151	265.79	40134.4	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.137 .1	渠道衬砌	151	m	151	207.41	31319.59	
4.1.137 .1.1	灌渠清淤	$(0.6*0.2)*151$	m ³	18.12	4.53	82.08	
4.1.137 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.541*151$	m ³	81.69	5.96	486.88	
4.1.137 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.289*151$	m ³	43.64	6.05	264.02	
4.1.137 .1.4	原土夯实	$(0.78*2+0.725)*151$	m ²	345.04	4.62	1594.06	
4.1.137 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7-0.1)^2+((0.7-0.1)*0.5)^2)*0.5*0.1*2*151$	m ³	20.26	528.49	10706.56	
4.1.137 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*151$	m ³	11.7	512.23	5994.37	
4.1.137 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*151$	m ³	6.8	514.96	3499.15	
4.1.137 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*151$	m ²	9.7	27.95	271.16	
4.1.137 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*151$	m ²	266.67	31.58	8421.31	
4.1.137 .2	渠道分水口	6	处	6	134.02	804.1	
4.1.137 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*6$	m ³	0.9	2.23	2	
4.1.137 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*6$	m ³	0.14	12.49	1.69	
4.1.137 .2.3	DN200钢制拍门	1*6	个	6	15	90	
4.1.137 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*6$	m ³	0.28	539.85	149.02	
4.1.137 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*6$	m ³	0.18	492.37	90.93	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.137 .2.6	DN200砼管	1*6	m	6	78.41	470.46	
4.1.137 .3	节制闸0.7*0.7m	1	处	1	640.97	640.97	
4.1.137 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.3696*1	m ³	0.37	498.59	184.28	
4.1.137 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.2288*1	m ³	0.23	518.49	118.63	
4.1.137 .3.3	钢模板制安拆除	2.816*1	m ²	2.82	54	152.06	
4.1.137 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	1.1*1	m	1.1	60	66	
4.1.137 .3.5	0.7*0.7m平板钢闸门	1*1	套	1	120	120	
4.1.137 .4	人行桥(B=1.3)	1	处	1	454.56	454.56	
4.1.137 .4.1	C25现浇砼支座	((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*1	m ³	0.19	512.55	98.41	
4.1.137 .4.2	预制C25砼盖板	(1.7*1*0.15)*1	m ³	0.26	694.12	177	
4.1.137 .4.3	钢模板制安拆除	0.35*2*2*1.2*1	m ²	1.68	54	90.72	
4.1.137 .4.4	钢筋制安	15.74/1000*1	t	0.02	5618.42	88.43	
4.1.137 .5	DN600过路涵	1	座	1	1728.01	1728.01	
4.1.137 .5.1	建筑物土方开挖	4.14*1	m ³	4.14	2.23	9.23	
4.1.137 .5.2	建筑物土方回填	2.4*1	m ³	2.4	12.49	29.98	
4.1.137 .5.3	DN600砼管	4*1	m	4	228.76	915.04	
4.1.137 .5.4	页岩砖挡土墙	0.44*1	m ³	0.44	661.9	291.24	
4.1.137 .5.5	C20砼垫层	0.98*1	m ³	0.98	492.37	482.52	
4.1.137 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.137 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.137 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.137 .6.3	原土夯实	$(1.283*1)*1$	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.137 .6.4	C25砼底板200mm厚	$(1.283*0.2*1.4)*1$	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.137 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.137 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.137 .7	量水堰	1	处	1	286.51	286.51	
4.1.137 .7.1	C25砼	0.26	m ³	0.26	562.53	146.26	
4.1.137 .7.2	φ75PE管	2.38	m ³	2.38	22.88	54.45	
4.1.137 .7.3	陶瓷水尺	1.00	m	1	75	75	
4.1.137 .7.4	钢模板制安拆除	0.20	m ²	0.2	54	10.8	
4.1.137 .8	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.137 .9	现状砼渠道拆除弃运2km	$(0.134+0.078+0.045)*151$	m ³	38.81	96.11	3729.74	
4.1.138	2025-YYML-QG-JXB004三江镇荆浒村B片区灌渠004	306	m	306	340.67	104245.6	
4.1.138 .1	渠道衬砌	306	m	306	304.67	93229.9	
4.1.138 .1.1	灌渠清淤	$0.4*0.1*306$	m ³	12.24	4.53	55.45	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.138 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.15*306	m ³	45.9	5.96	273.56	
4.1.138 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	0.21*306	m ³	64.26	6.05	388.77	
4.1.138 .1.4	C30预制钢筋砼装配式渠槽(ZP40)	1*306	延m	306	280	85680	
4.1.138 .1.5	聚氨酯膨胀止水胶	1.44/2*306	延m	220.32	31.01	6832.12	
4.1.138 .2	渠道分水口	11	处	11	133.75	1471.22	
4.1.138 .2.1	建筑物土方开挖	((0.255+0.22)*0.06*1)*11	m ³	0.31	2.23	0.7	
4.1.138 .2.2	建筑物土方回填	((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*11	m ³	0.25	12.49	3.09	
4.1.138 .2.3	DN200钢制拍门	1*11	个	11	15	165	
4.1.138 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*11	m ³	0.51	539.85	273.21	
4.1.138 .2.5	C20砼垫层60mm厚	(0.255+0.22)*0.06*1.08*11	m ³	0.34	492.37	166.71	
4.1.138 .2.6	DN200砼管	1*11	m	11	78.41	862.51	
4.1.138 .3	节制闸0.4*0.4m	2	处	2	339.6	679.19	
4.1.138 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.2112*2	m ³	0.42	498.59	210.6	
4.1.138 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.176*2	m ³	0.35	518.49	182.51	
4.1.138 .3.3	钢模板制安拆除	1.76*2	m ²	3.52	54	190.08	
4.1.138 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.8*2	m	1.6	60	96	
4.1.138 .4	人行桥(B=0.4)	2	处	2	223.23	446.45	
4.1.138 .4.1	C25现浇砼支座	((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.1.138 .4.2	预制C25砼盖板	0.8*1.0*0.15*2	m ³	0.24	694.12	166.59	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.138 .4.3	钢筋制安	7.39/1000*2	t	0.01	5618.42	83.04	
4.1.138 .5	DN400过路涵	2	座	2	1271.19	2542.37	
4.1.138 .5.1	建筑物土方开挖	3.30*2	m ³	6.6	2.23	14.72	
4.1.138 .5.2	建筑物土方回填	2.07*2	m ³	4.14	12.49	51.71	
4.1.138 .5.3	DN400砼管	4*2	m	8	155.1	1240.8	
4.1.138 .5.4	页岩砖挡土墙	0.39*2	m ³	0.78	661.9	516.28	
4.1.138 .5.5	C20砼垫层	0.73*2	m ³	1.46	492.37	718.86	
4.1.138 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.138 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.138 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.138 .6.3	原土夯实	1.283*1*1	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.138 .6.4	C25砼底板200mm厚	1.283*0.2*1.4*1	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.138 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.138 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.138 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.138 .8	现状砼渠道拆除弃运2km	$(0.067+0.048+0.045)*306$	m ³	48.96	96.11	4705.55	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.139	2025-YYML-QG-JXB005三江镇荆浒村B片区灌渠005	466	m	466	201.95	94108.37	
4.1.139 .1	渠道衬砌	466	m	466	160.34	74719.59	
4.1.139 .1.1	灌渠清淤	$(0.5*0.2)*466$	m ³	46.6	4.53	211.1	
4.1.139 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.402*466$	m ³	187.33	5.96	1116.5	
4.1.139 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.228*466$	m ³	106.25	6.05	642.8	
4.1.139 .1.4	原土夯实	$(0.56*2+0.625)*466$	m ²	813.17	4.62	3756.85	
4.1.139 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.5-0.1)^2+(0.5-0.1)*0.5)^2)^*0.5*0.1*2)*466$	m ³	41.68	528.49	22027.63	
4.1.139 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.625*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*466$	m ³	31.46	512.23	16112.19	
4.1.139 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*466$	m ³	20.97	514.96	10798.71	
4.1.139 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.089+0.068+0.045)/4)*466$	m ²	23.53	27.95	657.75	
4.1.139 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.559+0.1)*2)*466$	m ²	614.19	31.58	19396.06	
4.1.139 .2	渠道分水口	16	处	16	134.02	2144.28	
4.1.139 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*0.255+0.06)*1)*16$	m ³	2.39	2.23	5.34	
4.1.139 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*16$	m ³	0.36	12.49	4.5	
4.1.139 .2.3	DN200钢制拍门	1*16	个	16	15	240	
4.1.139 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*16$	m ³	0.74	539.85	397.4	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.139 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22) \times 0.06 \times 1.08) \times 16$	m ³	0.49	492.37	242.48	
4.1.139 .2.6	DN200砼管	1*16	m	16	78.41	1254.56	
4.1.139 .3	节制闸0.5*0.5m	3	处	3	400.05	1200.16	
4.1.139 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.264*3	m ³	0.79	498.59	394.88	
4.1.139 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.1936*3	m ³	0.58	518.49	301.14	
4.1.139 .3.3	钢模板制安拆除	2.112*3	m ²	6.34	54	342.14	
4.1.139 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.9*3	m	2.7	60	162	
4.1.139 .4	人行桥(B=1.0)	3	处	3	407.71	1223.13	
4.1.139 .4.1	C25现浇砼支座	$((0.1 \times 0.15 + 0.3 \times 0.2) \times 2 \times 1 + 0.3 \times 0.35 \times 0.1 \times 4) \times 3$	m ³	0.58	512.55	295.23	
4.1.139 .4.2	预制C25砼盖板	$(1.4 \times 1 \times 0.15) \times 3$	m ³	0.63	694.12	437.3	
4.1.139 .4.3	钢模板制安拆除	$0.35 \times 2 \times 2 \times 1.2 \times 3$	m ²	5.04	54	272.16	
4.1.139 .4.4	钢筋制安	12.96/1000*3	t	0.04	5618.42	218.44	
4.1.139 .5	DN500过路涵	3	座	3	1534.42	4603.26	
4.1.139 .5.1	建筑物土方开挖	$(1.0 \times 0.8 \times 4 + 0.24 \times 0.2 \times 2 \times 1) \times 3$	m ³	9.89	2.23	22.05	
4.1.139 .5.2	建筑物土方回填	$(1.0 \times 0.80 \times 4 - 3.14 \times (0.5 + 2 \times 0.05) \times (0.5 + 2 \times 0.05) / 4 \times 4) \times 3$	m ³	6.21	12.49	77.55	
4.1.139 .5.3	DN500砼管	$(4.00 \times 1) \times 3$	m	12	220.03	2640.36	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.139 .5.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2)*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2)*3$	m ³	1.18	661.9	778.96	
4.1.139 .5.5	C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*((0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2))*3$	m ³	2.2	492.37	1084.34	
4.1.139 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.139 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.139 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.139 .6.3	原土夯实	$(1.283*1)*1$	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.139 .6.4	C25砼底板200mm厚	$(1.283*0.2*1.4)*1$	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.139 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.139 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.139 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.139 .8	现状砼渠道拆除弃运2km	$(0.089+0.068+0.045)*466$	m ³	94.13	96.11	9047.03	
4.1.140	2025-YYML-QG-JXB006三江镇荆浒村B片区灌渠006	334	m	334	154.09	51465.11	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.140 .1	渠道衬砌	334	m	334	133.88	44714.8	
4.1.140 .1.1	灌渠清淤	$(0.4*0.1)*334$	m ³	13.36	4.53	60.52	
4.1.140 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$(0.34)*334$	m ³	113.56	5.96	676.82	
4.1.140 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$(0.21)*334$	m ³	70.14	6.05	424.35	
4.1.140 .1.4	原土夯实	$(0.45*2+0.525)*334$	m ²	475.95	4.62	2198.89	
4.1.140 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.4-0.1)^2+(0.4-0.1)*0.5)^2*0.5*0.1*2)*334$	m ³	22.41	528.49	11841.03	
4.1.140 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.525*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*334$	m ³	19.21	512.23	9837.38	
4.1.140 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*334$	m ³	15.03	514.96	7739.85	
4.1.140 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.067+0.058+0.045)/4)*334$	m ²	14.2	27.95	396.75	
4.1.140 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.447+0.1)*2)*334$	m ²	365.4	31.58	11539.21	
4.1.140 .2	渠道分水口	12	处	12	133.75	1604.96	
4.1.140 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*0.06*1)*12$	m ³	0.34	2.23	0.76	
4.1.140 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*12$	m ³	0.27	12.49	3.37	
4.1.140 .2.3	DN200钢制拍门	1*12	个	12	15	180	
4.1.140 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*12$	m ³	0.55	539.85	298.05	
4.1.140 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$(0.255+0.22)*0.06*1.08*12$	m ³	0.37	492.37	181.86	
4.1.140 .2.6	DN200砼管	1*12	m	12	78.41	940.92	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.140 .3	节制闸0.4*0.4m	2	处	2	339.6	679.19	
4.1.140 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.2112*2	m ³	0.42	498.59	210.6	
4.1.140 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.176*2	m ³	0.35	518.49	182.51	
4.1.140 .3.3	钢模板制安拆除	1.76*2	m ²	3.52	54	190.08	
4.1.140 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.8*2	m	1.6	60	96	
4.1.140 .4	人行桥(B=0.8m)	2	处	2	376.44	752.87	
4.1.140 .4.1	C25现浇砼支座	((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.1.140 .4.2	预制C25砼盖板	1.20*1.0*0.15*2	m ³	0.36	694.12	249.88	
4.1.140 .4.3	钢模板制安拆除	0.35*2*2*1.2*2	m ²	3.36	54	181.44	
4.1.140 .4.4	钢筋制安	11.10/1000*2	t	0.02	5618.42	124.73	
4.1.140 .5	DN400过路涵	2	座	2	1271.19	2542.37	
4.1.140 .5.1	建筑物土方开挖	3.30*2	m ³	6.6	2.23	14.72	
4.1.140 .5.2	建筑物土方回填	2.07*2	m ³	4.14	12.49	51.71	
4.1.140 .5.3	DN400砼管	4*2	m	8	155.1	1240.8	
4.1.140 .5.4	页岩砖挡土墙	0.39*2	m ³	0.78	661.9	516.28	
4.1.140 .5.5	C20砼垫层	0.73*2	m ³	1.46	492.37	718.86	
4.1.140 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.140 .6.1	建筑物土方开挖	((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1	m ³	4.21	2.23	9.38	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.140 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.140 .6.3	原土夯实	1.283*1*1	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.140 .6.4	C25砼底板200mm厚	1.283*0.2*1.4*1	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.140 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.140 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.140 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.141	2025-YYML-QG-JXB007三江镇荆浒村B片区灌渠007	139	m	139	209.85	29169.39	
4.1.141 .1	渠道衬砌	139	m	139	160.34	22287.6	
4.1.141 .1.1	灌渠清淤	$(0.5*0.2)*139$	m ³	13.9	4.53	62.97	
4.1.141 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.402*139	m ³	55.88	5.96	333.03	
4.1.141 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	0.228*139	m ³	31.69	6.05	191.74	
4.1.141 .1.4	原土夯实	$(0.56*2+0.625)*139$	m ²	242.56	4.62	1120.6	
4.1.141 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.5-0.1)^2+((0.5-0.1)*0.5)^2)^{0.5*0.1*2}*139$	m ³	12.43	528.49	6570.47	
4.1.141 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.625*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*139$	m ³	9.38	512.23	4806	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.141 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*139$	m ³	6.26	514.96	3221.07	
4.1.141 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.089+0.068+0.045)/4)*139$	m ²	7.02	27.95	196.2	
4.1.141 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.559+0.1)*2)*139$	m ²	183.2	31.58	5785.52	
4.1.141 .2	渠道分水口	5	处	5	134.02	670.1	
4.1.141 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*5$	m ³	0.75	2.23	1.67	
4.1.141 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*5$	m ³	0.11	12.49	1.41	
4.1.141 .2.3	DN200钢制拍门	1*5	个	5	15	75	
4.1.141 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*5$	m ³	0.23	539.85	124.19	
4.1.141 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*5$	m ³	0.15	492.37	75.78	
4.1.141 .2.6	DN200砼管	1*5	m	5	78.41	392.05	
4.1.141 .3	节制闸0.5*0.5m	1	处	1	400.06	400.06	
4.1.141 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.264*1	m ³	0.26	498.59	131.63	
4.1.141 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.1936*1	m ³	0.19	518.49	100.38	
4.1.141 .3.3	钢模板制安拆除	2.112*1	m ²	2.11	54	114.05	
4.1.141 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.9*1	m	0.9	60	54	
4.1.141 .4	人行桥(B=1.0)	1	处	1	407.71	407.71	
4.1.141 .4.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*1$	m ³	0.19	512.55	98.41	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.141 .4.2	预制C25砼盖板	$(1.4*1*0.15)*1$	m ³	0.21	694.12	145.77	
4.1.141 .4.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*1$	m ²	1.68	54	90.72	
4.1.141 .4.4	钢筋制安	$12.96/1000*1$	t	0.01	5618.42	72.81	
4.1.141 .5	DN500过路涵	1	座	1	1534.42	1534.42	
4.1.141 .5.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*1$	m ³	3.3	2.23	7.35	
4.1.141 .5.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*1$	m ³	2.07	12.49	25.85	
4.1.141 .5.3	DN500砼管	$(4.00*1)*1$	m	4	220.03	880.12	
4.1.141 .5.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2))*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2*1$	m ³	0.39	661.9	259.65	
4.1.141 .5.5	C20砼垫层	$((((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2))*1$	m ³	0.73	492.37	361.45	
4.1.141 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.141 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.141 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.141 .6.3	原土夯实	$(1.283*1)*1$	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.141 .6.4	C25砼底板200mm厚	$(1.283*0.2*1.4)*1$	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.141 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.141 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.141 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.141 .8	现状砼渠道拆除弃运2km	$(0.089+0.068+0.045)*139$	m ³	28.08	96.11	2698.58	
4.1.142	2025-YYML-QG-JXB008三江镇荆浒村B片区灌渠008	189	m	189	156.99	29670.69	
4.1.142 .1	渠道衬砌	189	m	189	133.88	25302.67	
4.1.142 .1.1	灌渠清淤	$(0.4*0.1)*189$	m ³	7.56	4.53	34.25	
4.1.142 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$(0.34)*189$	m ³	64.26	5.96	382.99	
4.1.142 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$(0.21)*189$	m ³	39.69	6.05	240.12	
4.1.142 .1.4	原土夯实	$(0.45*2+0.525)*189$	m ²	269.33	4.62	1244.28	
4.1.142 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.4-0.1)^2+(0.4-0.1)*0.5)^2*0.5*0.1*2)*189$	m ³	12.68	528.49	6700.46	
4.1.142 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.525*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*189$	m ³	10.87	512.23	5566.66	
4.1.142 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*189$	m ³	8.51	514.96	4379.73	
4.1.142 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.067+0.058+0.045)/4)*189$	m ²	8.03	27.95	224.51	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.142 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.447+0.1) * 2) * 189$	m ²	206.77	31.58	6529.67	
4.1.142 .2	渠道分水口	7	处	7	133.75	936.23	
4.1.142 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22) * 0.06 * 1) * 7$	m ³	0.2	2.23	0.44	
4.1.142 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5 * 0.1) * 0.1 / 2) * 7$	m ³	0.16	12.49	1.97	
4.1.142 .2.3	DN200钢制拍门	1*7	个	7	15	105	
4.1.142 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06 * 2 * (0.255 + 0.1) * 1.08) * 7$	m ³	0.32	539.85	173.86	
4.1.142 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$(0.255 + 0.22) * 0.06 * 1.08 * 7$	m ³	0.22	492.37	106.09	
4.1.142 .2.6	DN200砼管	1*7	m	7	78.41	548.87	
4.1.142 .3	节制闸0.4*0.4m	1	处	1	339.59	339.59	
4.1.142 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.2112*1	m ³	0.21	498.59	105.3	
4.1.142 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.176*1	m ³	0.18	518.49	91.25	
4.1.142 .3.3	钢模板制安拆除	1.76*1	m ²	1.76	54	95.04	
4.1.142 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.8*1	m	0.8	60	48	
4.1.142 .4	人行桥(B=0.8m)	1	处	1	376.43	376.43	
4.1.142 .4.1	C25现浇砼支座	$((0.1 * 0.15 + 0.3 * 0.2) * 2 * 1 + 0.3 * 0.35 * 0.1 * 4) * 1$	m ³	0.19	512.55	98.41	
4.1.142 .4.2	预制C25砼盖板	1.20*1.0*0.15*1	m ³	0.18	694.12	124.94	
4.1.142 .4.3	钢模板制安拆除	0.35*2*2*1.2*1	m ²	1.68	54	90.72	
4.1.142 .4.4	钢筋制安	11.10/1000*1	t	0.01	5618.42	62.36	
4.1.142 .5	DN400过路涵	1	座	1	1271.18	1271.18	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.142 .5.1	建筑物土方开挖	3.30*1	m ³	3.3	2.23	7.36	
4.1.142 .5.2	建筑物土方回填	2.07*1	m ³	2.07	12.49	25.85	
4.1.142 .5.3	DN400砼管	4*1	m	4	155.1	620.4	
4.1.142 .5.4	页岩砖挡土墙	0.39*1	m ³	0.39	661.9	258.14	
4.1.142 .5.5	C20砼垫层	0.73*1	m ³	0.73	492.37	359.43	
4.1.142 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.142 .6.1	建筑物土方开挖	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1$	m ³	4.21	2.23	9.38	
4.1.142 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.142 .6.3	原土夯实	1.283*1*1	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.142 .6.4	C25砼底板200mm厚	1.283*0.2*1.4*1	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.142 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.142 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.142 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.142 .8	商品砼二次运输100m	$(0.067+0.048+0.045)*189$	m ³	30.24	9.05	273.67	
4.1.143	2025-YYML-QG-JXB009三江镇荆浒村B片区灌渠009	118	m	118	166.26	19618.37	
4.1.143 .1	渠道衬砌	118	m	118	133.88	15797.45	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.143 .1.1	灌渠清淤	$(0.4*0.1)*118$	m ³	4.72	4.53	21.38	
4.1.143 .1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$(0.34)*118$	m ³	40.12	5.96	239.12	
4.1.143 .1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$(0.21)*118$	m ³	24.78	6.05	149.92	
4.1.143 .1.4	原土夯实	$(0.45*2+0.525)*118$	m ²	168.15	4.62	776.85	
4.1.143 .1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.4-0.1)^2+(0.4-0.1)*0.5)*118$	m ³	7.92	528.49	4183.36	
4.1.143 .1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.525*2+0.1*0.5)*0.1/2)*118$	m ³	6.79	512.23	3475.48	
4.1.143 .1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2)*118$	m ³	5.31	514.96	2734.44	
4.1.143 .1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.067+0.058+0.045)/4)*118$	m ²	5.02	27.95	140.17	
4.1.143 .1.9	渠道模板制安拆除	$((0.447+0.1)*2)*118$	m ²	129.09	31.58	4076.73	
4.1.143 .2	渠道分水口	4	处	4	133.75	534.98	
4.1.143 .2.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*0.06*1)*4$	m ³	0.11	2.23	0.25	
4.1.143 .2.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*4$	m ³	0.09	12.49	1.12	
4.1.143 .2.3	DN200钢制拍门	1*4	个	4	15	60	
4.1.143 .2.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*4$	m ³	0.18	539.85	99.35	
4.1.143 .2.5	C20砼垫层60mm厚	$(0.255+0.22)*0.06*1.08*4$	m ³	0.12	492.37	60.62	
4.1.143 .2.6	DN200砼管	1*4	m	4	78.41	313.64	
4.1.143 .3	节制闸0.4*0.4m	1	处	1	339.59	339.59	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.143 .3.1	C25砼闸墩300mm厚	0.2112*1	m ³	0.21	498.59	105.3	
4.1.143 .3.2	C25砼底板200mm厚	0.176*1	m ³	0.18	518.49	91.25	
4.1.143 .3.3	钢模板制安拆除	1.76*1	m ²	1.76	54	95.04	
4.1.143 .3.4	预制板人行桥(0.5m宽)	0.8*1	m	0.8	60	48	
4.1.143 .4	人行桥(B=0.8m)	1	处	1	376.43	376.43	
4.1.143 .4.1	C25现浇砼支座	((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*1	m ³	0.19	512.55	98.41	
4.1.143 .4.2	预制C25砼盖板	1.20*1.0*0.15*1	m ³	0.18	694.12	124.94	
4.1.143 .4.3	钢模板制安拆除	0.35*2*2*1.2*1	m ²	1.68	54	90.72	
4.1.143 .4.4	钢筋制安	11.10/1000*1	t	0.01	5618.42	62.36	
4.1.143 .5	DN400过路涵	1	座	1	1271.18	1271.18	
4.1.143 .5.1	建筑物土方开挖	3.30*1	m ³	3.3	2.23	7.36	
4.1.143 .5.2	建筑物土方回填	2.07*1	m ³	2.07	12.49	25.85	
4.1.143 .5.3	DN400砼管	4*1	m	4	155.1	620.4	
4.1.143 .5.4	页岩砖挡土墙	0.39*1	m ³	0.39	661.9	258.14	
4.1.143 .5.5	C20砼垫层	0.73*1	m ³	0.73	492.37	359.43	
4.1.143 .6	沉砂池	1	处	1	1120.92	1120.92	
4.1.143 .6.1	建筑物土方开挖	((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4)*1	m ³	4.21	2.23	9.38	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.143 .6.2	建筑物土方回填	$((3.323+0.2*2+1.283)*1.2/2*1.4-(0.4*0.2*2+(2+1)*1/2+0.2*1.414+1.283*0.2+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.9	12.49	11.26	
4.1.143 .6.3	原土夯实	1.283*1*1	m ²	1.28	4.62	5.93	
4.1.143 .6.4	C25砼底板200mm厚	1.283*0.2*1.4*1	m ³	0.36	518.49	186.26	
4.1.143 .6.5	C25砼侧壁200mm厚	$((0.4*0.2*2+0.2*1.414+0.8*0.2)*1.4)*1$	m ³	0.84	539.85	455.59	
4.1.143 .6.6	钢模板制安拆除	$((2.2+1.283)*1.2/2*2+(2+1)*1/2*2+0.6*2)*1$	m ²	8.38	54	452.5	
4.1.143 .7	标识牌	2	块	2	25	50	
4.1.143 .8	商品砼二次运输50m	$(0.067+0.048+0.045)*118$	m ³	18.88	6.77	127.82	
4.2	排渠	388+268+105+140+246	m	1147	237.89	272856.24	
	三江镇					272856.24	
	三江镇荆浒村B片区					272856.24	
4.2.18	2025-YYML-QP-JXB001三江镇荆浒村B片区排渠001	388	m	388	223.26	86623.39	
4.2.18. 1	渠道衬砌	388	m	388	206.86	80262.21	
4.2.18. 1.1	灌渠清淤	$(0.6*0.2)*388$	m ³	46.56	4.53	210.92	
4.2.18. 1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.541*388	m ³	209.91	5.96	1251.05	
4.2.18. 1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	0.289*388	m ³	112.13	6.05	678.4	
4.2.18. 1.4	原土夯实	$((0.7^2+(0.7*0.5)^2)*0.5*2+0.6)*388$	m ²	840.12	4.62	3881.34	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.18.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7-0.1)^2 + (0.7-0.1)*0.5)^2 * 388$	m ³	52.06	528.49	27510.9	
4.2.18.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*388$	m ³	30.07	512.23	15402.76	
4.2.18.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*388$	m ³	17.46	514.96	8991.2	
4.2.18.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*388$	m ²	24.93	27.95	696.77	
4.2.18.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*388$	m ²	685.21	31.58	21638.87	
4.2.18.2	人行桥(B=1.3)	2	处	2	454.57	909.13	
4.2.18.2.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2$	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.2.18.2.2	预制C25砼盖板	$(1.7*1*0.15)*2$	m ³	0.51	694.12	354	
4.2.18.2.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*2$	m ²	3.36	54	181.44	
4.2.18.2.4	钢筋制安	15.74/1000*2	t	0.03	5618.42	176.87	
4.2.18.3	DN600过路涵	2	座	2	1728.01	3456.01	
4.2.18.3.1	建筑物土方开挖	4.14*2	m ³	8.28	2.23	18.46	
4.2.18.3.2	建筑物土方回填	2.4*2	m ³	4.8	12.49	59.95	
4.2.18.3.3	DN600砼管	4*2	m	8	228.76	1830.08	
4.2.18.3.4	页岩砖挡土墙	0.44*2	m ³	0.88	661.9	582.47	
4.2.18.3.5	C20砼垫层	0.98*2	m ³	1.96	492.37	965.05	
4.2.18.4	排水管	4	处	4	134.02	536.06	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.18.4.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22) * (0.255+0.06) * 1) * 4$	m ³	0.6	2.23	1.33	
4.2.18.4.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5 * 0.1) * 0.1/2) * 4$	m ³	0.09	12.49	1.12	
4.2.18.4.3	DN200钢制拍门	1*4	个	4	15	60	
4.2.18.4.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06 * 2 * (0.255+0.1) * 1.08) * 4$	m ³	0.18	539.85	99.35	
4.2.18.4.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22) * 0.06 * 1.08) * 4$	m ³	0.12	492.37	60.62	
4.2.18.4.6	DN200砼管	1*4	m	4	78.41	313.64	
4.2.18.5	标识牌	2	块	2	25	50	
4.2.18.6	商品砼二次运输200m	$(0.134+0.078+0.045) * 388$	m ³	99.72	14.14	1409.98	
4.2.19	2025-YYML-QP-JXB002三江镇荆泔村B片区排渠002	268	m	268	252.51	67673.96	
4.2.19.1	渠道衬砌	268	m	268	206.86	55438.83	
4.2.19.1.1	灌渠清淤	$(0.6 * 0.2) * 268$	m ³	32.16	4.53	145.68	
4.2.19.1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.541*268	m ³	144.99	5.96	864.13	
4.2.19.1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	0.289*268	m ³	77.45	6.05	468.58	
4.2.19.1.4	原土夯实	$((0.7^2 + (0.7 * 0.5)^2) * 0.5 * 2 + 0.6) * 268$	m ²	580.29	4.62	2680.92	
4.2.19.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7 - 0.1)^2 + ((0.7 - 0.1) * 0.5)^2) * 0.5 * 0.1 * 2 * 268$	m ³	35.96	528.49	19002.37	
4.2.19.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725 * 2 + 0.1 * 0.5 * 2) * 0.1/2) * 268$	m ³	20.77	512.23	10639.02	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.19.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*268$	m ³	12.06	514.96	6210.42	
4.2.19.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*268$	m ²	17.22	27.95	481.27	
4.2.19.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*268$	m ²	473.29	31.58	14946.44	
4.2.19.2	人行桥(B=1.3)	2	处	2	454.57	909.13	
4.2.19.2.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2$	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.2.19.2.2	预制C25砼盖板	$(1.7*1*0.15)*2$	m ³	0.51	694.12	354	
4.2.19.2.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*2$	m ²	3.36	54	181.44	
4.2.19.2.4	钢筋制安	15.74/1000*2	t	0.03	5618.42	176.87	
4.2.19.3	DN600过路涵	2	座	2	1728.01	3456.01	
4.2.19.3.1	建筑物土方开挖	4.14*2	m ³	8.28	2.23	18.46	
4.2.19.3.2	建筑物土方回填	2.4*2	m ³	4.8	12.49	59.95	
4.2.19.3.3	DN600砼管	4*2	m	8	228.76	1830.08	
4.2.19.3.4	页岩砖挡土墙	0.44*2	m ³	0.88	661.9	582.47	
4.2.19.3.5	C20砼垫层	0.98*2	m ³	1.96	492.37	965.05	
4.2.19.4	排水管	3	处	3	134.02	402.05	
4.2.19.4.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*3$	m ³	0.45	2.23	1	
4.2.19.4.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*3$	m ³	0.07	12.49	0.84	
4.2.19.4.3	DN200钢制拍门	1*3	个	3	15	45	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.19.4.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*3$	m ³	0.14	539.85	74.51	
4.2.19.4.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*3$	m ³	0.09	492.37	45.47	
4.2.19.4.6	DN200砼管	1*3	m	3	78.41	235.23	
4.2.19.5	标识牌	2	块	2	25	50	
4.2.19.6	商品砼二次运输150m	$(0.134+0.078+0.045)*268$	m ³	68.88	11.59	798.27	
4.2.19.7	现状砼渠道拆除弃运2km	$(0.134+0.078+0.045)*268$	m ³	68.88	96.11	6619.67	
4.2.20	2025-YYML-QP-JXB003三江镇荆浒村B片区排渠003	105	m	105	232.42	24403.74	
4.2.20.1	渠道衬砌	105	m	105	206.86	21720.45	
4.2.20.1.1	灌渠清淤	$(0.6*0.2)*105$	m ³	12.6	4.53	57.08	
4.2.20.1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.541*105$	m ³	56.81	5.96	338.56	
4.2.20.1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.289*105$	m ³	30.35	6.05	183.59	
4.2.20.1.4	原土夯实	$((0.7^2+0.7*0.5)^2)^{0.5*2}+0.6)*105$	m ²	227.35	4.62	1050.36	
4.2.20.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7-0.1)^2+((0.7-0.1)*0.5)^2)^{0.5*0.1*2}*105$	m ³	14.09	528.49	7444.96	
4.2.20.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*105$	m ³	8.14	512.23	4168.27	
4.2.20.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*105$	m ³	4.73	514.96	2433.19	
4.2.20.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*105$	m ²	6.75	27.95	188.56	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.20.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*105$	m ²	185.43	31.58	5855.88	
4.2.20.2	人行桥(B=1.3)	1	处	1	454.56	454.56	
4.2.20.2.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*1$	m ³	0.19	512.55	98.41	
4.2.20.2.2	预制C25砼盖板	$(1.7*1*0.15)*1$	m ³	0.26	694.12	177	
4.2.20.2.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*1$	m ²	1.68	54	90.72	
4.2.20.2.4	钢筋制安	$15.74/1000*1$	t	0.02	5618.42	88.43	
4.2.20.3	DN600过路涵	1	座	1	1728.01	1728.01	
4.2.20.3.1	建筑物土方开挖	$4.14*1$	m ³	4.14	2.23	9.23	
4.2.20.3.2	建筑物土方回填	$2.4*1$	m ³	2.4	12.49	29.98	
4.2.20.3.3	DN600砼管	$4*1$	m	4	228.76	915.04	
4.2.20.3.4	页岩砖挡土墙	$0.44*1$	m ³	0.44	661.9	291.24	
4.2.20.3.5	C20砼垫层	$0.98*1$	m ³	0.98	492.37	482.52	
4.2.20.4	排水管	2	处	2	134.02	268.03	
4.2.20.4.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*2$	m ³	0.3	2.23	0.67	
4.2.20.4.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*2$	m ³	0.05	12.49	0.56	
4.2.20.4.3	DN200钢制拍门	$1*2$	个	2	15	30	
4.2.20.4.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*2$	m ³	0.09	539.85	49.67	
4.2.20.4.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*2$	m ³	0.06	492.37	30.31	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.20.4.6	DN200砼管	1*2	m	2	78.41	156.82	
4.2.20.5	标识牌	2	块	2	25	50	
4.2.20.6	商品砼二次运输50m	$(0.134+0.078+0.045)*105$	m ³	26.99	6.77	182.69	
4.2.21	2025-YYML-QP-JXB004三江镇荆泔村B片区排渠004	140	m	140	226.69	31737.15	
4.2.21.1	渠道衬砌	140	m	140	206.86	28960.58	
4.2.21.1.1	灌渠清淤	$(0.6*0.2)*140$	m ³	16.8	4.53	76.1	
4.2.21.1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.541*140$	m ³	75.74	5.96	451.41	
4.2.21.1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.289*140$	m ³	40.46	6.05	244.78	
4.2.21.1.4	原土夯实	$((0.7^2+(0.7*0.5)^2)^{0.5*2}+0.6)*140$	m ²	303.13	4.62	1400.48	
4.2.21.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7-0.1)^2+((0.7-0.1)*0.5)^2)^{0.5*0.1*2}*140$	m ³	18.78	528.49	9926.61	
4.2.21.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*140$	m ³	10.85	512.23	5557.7	
4.2.21.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*140$	m ³	6.3	514.96	3244.25	
4.2.21.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*140$	m ²	9	27.95	251.41	
4.2.21.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*140$	m ²	247.24	31.58	7807.84	
4.2.21.2	人行桥(B=1.3)	1	处	1	454.56	454.56	
4.2.21.2.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*1$	m ³	0.19	512.55	98.41	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.21.2.2	预制C25砼盖板	$(1.7*1*0.15)*1$	m ³	0.26	694.12	177	
4.2.21.2.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*1$	m ²	1.68	54	90.72	
4.2.21.2.4	钢筋制安	$15.74/1000*1$	t	0.02	5618.42	88.43	
4.2.21.3	DN600过路涵	1	座	1	1728.01	1728.01	
4.2.21.3.1	建筑物土方开挖	$4.14*1$	m ³	4.14	2.23	9.23	
4.2.21.3.2	建筑物土方回填	$2.4*1$	m ³	2.4	12.49	29.98	
4.2.21.3.3	DN600砼管	$4*1$	m	4	228.76	915.04	
4.2.21.3.4	页岩砖挡土墙	$0.44*1$	m ³	0.44	661.9	291.24	
4.2.21.3.5	C20砼垫层	$0.98*1$	m ³	0.98	492.37	482.52	
4.2.21.4	排水管	2	处	2	134.02	268.03	
4.2.21.4.1	建筑物土方开挖	$((0.255+0.22)*(0.255+0.06)*1)*2$	m ³	0.3	2.23	0.67	
4.2.21.4.2	建筑物土方回填	$((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*2$	m ³	0.05	12.49	0.56	
4.2.21.4.3	DN200钢制拍门	$1*2$	个	2	15.30	30	
4.2.21.4.4	C25砼侧墙60mm厚	$(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*2$	m ³	0.09	539.85	49.67	
4.2.21.4.5	C20砼垫层60mm厚	$((0.255+0.22)*0.06*1.08)*2$	m ³	0.06	492.37	30.31	
4.2.21.4.6	DN200砼管	$1*2$	m	2	78.41	156.82	
4.2.21.5	标识牌	2	块	2	25	50	
4.2.21.6	商品砼二次运输70m	$(0.134+0.078+0.045)*140$	m ³	35.98	7.67	275.97	
4.2.22	2025-YYML-QP-JXB005三江镇荆浒村B片区排渠005	246	m	246	253.73	62418	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.22.1	渠道衬砌	246	m	246	206.86	50887.89	
4.2.22.1.1	灌渠清淤	$(0.6*0.2)*246$	m ³	29.52	4.53	133.73	
4.2.22.1.2	渠道土方开挖(开口2m以下)	$0.541*246$	m ³	133.09	5.96	793.19	
4.2.22.1.3	渠道土方回填(开口2m以下)	$0.289*246$	m ³	71.09	6.05	430.12	
4.2.22.1.4	原土夯实	$((0.7^2+(0.7*0.5)^2)^{0.5}*2+0.6)*246$	m ²	532.65	4.62	2460.85	
4.2.22.1.5	C25现浇砼侧壁100mm厚	$((0.7-0.1)^2+(0.7-0.1)*0.5)^2)^{0.5}*0.1*2)*246$	m ³	33	528.49	17442.48	
4.2.22.1.6	C25现浇砼底板100mm厚	$((0.725*2+0.1*0.5*2)*0.1/2)*246$	m ³	19.07	512.23	9765.66	
4.2.22.1.7	C25现浇砼压顶100mm厚	$((0.2*2+0.1*0.5)*0.1/2*2)*246$	m ³	11.07	514.96	5700.61	
4.2.22.1.8	聚乙烯泡沫板(缝宽2cm)	$((0.134+0.078+0.045)/4)*246$	m ²	15.81	27.95	441.76	
4.2.22.1.9	渠道模板制安拆除	$((0.783+0.1)*2)*246$	m ²	434.44	31.58	13719.49	
4.2.22.2	人行桥(B=1.3)	2	处	2	454.57	909.13	
4.2.22.2.1	C25现浇砼支座	$((0.1*0.15+0.3*0.2)*2*1+0.3*0.35*0.1*4)*2$	m ³	0.38	512.55	196.82	
4.2.22.2.2	预制C25砼盖板	$(1.7*1*0.15)*2$	m ³	0.51	694.12	354	
4.2.22.2.3	钢模板制安拆除	$0.35*2*2*1.2*2$	m ²	3.36	54	181.44	
4.2.22.2.4	钢筋制安	$15.74/1000*2$	t	0.03	5618.42	176.87	
4.2.22.3	DN600过路涵	2	座	2	1728.01	3456.01	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.2.22.3.1	建筑物土方开挖	4.14*2	m ³	8.28	2.23	18.46	
4.2.22.3.2	建筑物土方回填	2.4*2	m ³	4.8	12.49	59.95	
4.2.22.3.3	DN600砼管	4*2	m	8	228.76	1830.08	
4.2.22.3.4	页岩砖挡土墙	0.44*2	m ³	0.88	661.9	582.47	
4.2.22.3.5	C20砼垫层	0.98*2	m ³	1.96	492.37	965.05	
4.2.22.4	排水管	3	处	3	134.02	402.05	
4.2.22.4.1	建筑物土方开挖	((0.255+0.22)*0.255+0.06)*1)*3	m ³	0.45	2.23	1	
4.2.22.4.2	建筑物土方回填	((0.2+0.2+0.5*0.1)*0.1/2)*3	m ³	0.07	12.49	0.84	
4.2.22.4.3	DN200钢制拍门	1*3	个	3	15	45	
4.2.22.4.4	C25砼侧墙60mm厚	(0.06*2*(0.255+0.1)*1.08)*3	m ³	0.14	539.85	74.51	
4.2.22.4.5	C20砼垫层60mm厚	((0.255+0.22)*0.06*1.08)*3	m ³	0.09	492.37	45.47	
4.2.22.4.6	DN200砼管	1*3	m	3	78.41	235.23	
4.2.22.5	标识牌	2	块	2	25	50	
4.2.22.6	商品砼二次运输120m	(0.134+0.078+0.045)*246	m ³	63.22	10.07	636.65	
4.2.22.7	现状砼渠道拆除弃运2km	(0.134+0.078+0.045)*246	m ³	63.22	96.11	6076.27	
4.3	田间渠道	663+481	m	1144	9.31	10648.21	
	三江镇					10648.21	
	三江镇荆浒村B片区					10648.21	
4.3.40	2025-YYML-QT-JXB001三江镇荆浒村B片区田间土渠001	663	m	663	7.47	4949.69	
4.3.40.1	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.16*663	m ³	106.08	5.96	632.24	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.3.40.2	渠道土方回填(开口2m以下)	0.16*663	m ³	106.08	6.05	641.78	
4.3.40.3	夯实底板边坡	(0.45*2+0.3)*663	m ²	795.6	4.62	3675.67	
4.3.41	2025-YYML-QT-JXB002三江镇荆浒村B片区田间土沟002	481	m	481	11.85	5698.52	
4.3.41.1	渠道土方开挖(开口2m以下)	0.32*481	m ³	153.92	5.96	917.36	
4.3.41.2	渠道土方回填(开口2m以下)	0.16*481	m ³	76.96	6.05	465.61	
4.3.41.3	夯实底板边坡	(0.671*2+0.6)*481	m ²	934.1	4.62	4315.55	
第三部分	田间道路工程					305680.85	
1	机耕路	178+544	m	722	106.71	77041.62	
	三江镇					77041.62	
	三江镇荆浒村B片区					77041.62	
1.21	2025-YYML-JH-JXB001三江镇荆浒村B片区机耕路001	178	m	178	124.17	22102.75	
1.21.1	路基路面	178	m	178	95.17	16939.84	
1.21.1.1	机械土方开挖	1.58*1*178	m ³	281.24	2.23	627.17	
1.21.1.2	路基土方回填压实	1.58*1*178	m ³	281.24	12.49	3512.69	
1.21.1.3	100mm厚泥结碎石路面	3*1*178	m ²	534	23.97	12799.98	
1.21.2	下田坡道	1	座	1	2925.24	2925.24	
1.21.2.1	建筑物土方开挖	17.68*1	m ³	17.68	2.23	39.43	
1.21.2.2	建筑物土方回填	1.37*1	m ³	1.37	12.49	17.11	
1.21.2.3	C25现浇砼端墙	1.02*1	m ³	1.02	539.85	550.65	
1.21.2.4	C25现浇砼底座	1.76*1	m ³	1.76	489.12	860.85	
1.21.2.5	100mm厚泥结碎石路面	10.45*1	m ²	10.45	23.97	250.49	
1.21.2.6	C25现浇砼抗滑墙	0.27*1	m ³	0.27	498.59	134.62	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.21.2.7	二毡三油	0.6*1	m ²	0.6	135.99	81.59	
1.21.2.8	青麻沥青	0.22*1	m ²	0.22	15.74	3.46	
1.21.2.9	DN500砼管	4*1	m	4	220.03	880.12	
1.21.2.10	钢模板制安拆除	1.98*1	m ²	1.98	54	106.92	
1.21.3	DN500过路涵	1	座	1	1534.42	1534.42	
1.21.3.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*1$	m ³	3.3	2.23	7.35	
1.21.3.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*1$	m ³	2.07	12.49	25.85	
1.21.3.3	DN500砼管	$(4.00*1)*1$	m	4	220.03	880.12	
1.21.3.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2))*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2)*1$	m ³	0.39	661.9	259.65	
1.21.3.5	建筑物C20砼垫层	$((((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2))*1$	m ³	0.73	492.37	361.45	
1.21.4	会车道	1	m ²	1	678.25	678.25	
1.21.4.1	路床压实	25*1	m ²	25	1.49	37.25	
1.21.4.2	道路外借土回填(0.5km)	10*1	m ³	10	16.16	161.6	
1.21.4.3	100mm厚泥结碎石路面	20*1	m ²	20	23.97	479.4	
1.21.5	标识牌	1	块	1	25	25	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.22	2025-YYML-JH-JXB002三江镇荆浒村B片区机耕路002	544	m	544	100.99	54938.87	
1.22.1	路基路面	544	m	544	76.68	41712.83	
1.22.1.1	路床压实	3.2*1*544	m ²	1740.8	1.49	2593.79	
1.22.1.2	100mm厚泥结碎石路面	3*1*544	m ²	1632	23.97	39119.04	
1.22.2	下田坡道	3	座	3	2925.24	8775.71	
1.22.2.1	建筑物土方开挖	17.68*3	m ³	53.04	2.23	118.28	
1.22.2.2	建筑物土方回填	1.37*3	m ³	4.11	12.49	51.33	
1.22.2.3	C25现浇砼端墙	1.02*3	m ³	3.06	539.85	1651.94	
1.22.2.4	C25现浇砼底座	1.76*3	m ³	5.28	489.12	2582.55	
1.22.2.5	100mm厚泥结碎石路面	10.45*3	m ²	31.35	23.97	751.46	
1.22.2.6	C25现浇砼抗滑墙	0.27*3	m ³	0.81	498.59	403.86	
1.22.2.7	二毡三油	0.6*3	m ²	1.8	135.99	244.78	
1.22.2.8	青麻沥青	0.22*3	m ²	0.66	15.74	10.39	
1.22.2.9	DN500砼管	4*3	m	12	220.03	2640.36	
1.22.2.10	钢模板制安拆除	1.98*3	m ²	5.94	54	320.76	
1.22.3	DN500过路涵	2	座	2	1534.42	3068.83	
1.22.3.1	建筑物土方开挖	(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*2	m ³	6.59	2.23	14.7	
1.22.3.2	建筑物土方回填	(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*2	m ³	4.14	12.49	51.7	
1.22.3.3	DN500砼管	(4.00*1)*2	m	8	220.03	1760.24	

建筑工程预算表


序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.22.3.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2)*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2$	m ³	0.78	661.9	519.3	
1.22.3.5	建筑物C20砼垫层	$((((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2))*2$	m ³	1.47	492.37	722.89	
1.22.4	会车道	2	m ²	2	678.25	1356.5	
1.22.4.1	路床压实	25*2	m ²	50	1.49	74.5	
1.22.4.2	道路外借土回填(0.5km)	10*2	m ³	20	16.16	323.2	
1.22.4.3	100mm厚泥结碎石路面	20*2	m ²	40	23.97	958.8	
1.22.5	标识牌	1	块	1	25	25	
2	生产路	457+627+913+293+306+450	m	3046	75.06	228639.23	
	三江镇					228639.23	
	三江镇荆浒村B片区					228639.23	
2.79	2025-YYML-JS-JXB001三江镇荆浒村B片区生产路001	457	m	457	70.72	32318.07	
2.79.1	路基路面	457	m	457	63.95	29224.24	
2.79.1.1	路床压实	2.70*1*457	m ²	1233.9	1.49	1838.51	
2.79.1.2	100mm厚泥结碎石路面	2.5*1*457	m ²	1142.5	23.97	27385.73	
2.79.2	DN500过路涵	2	座	2	1534.42	3068.83	
2.79.2.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*2$	m ³	6.59	2.23	14.7	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.79.2. 2	建筑物土方回填	$(1.0 \times 0.80 \times 4 - 3.14 \times (0.5 + 2 \times 0.05) \times (0.5 + 2 \times 0.05) / 4 \times 4) \times 2$	m ³	4.14	12.49	51.7	
2.79.2. 3	DN500砼管	$(4.00 \times 1) \times 2$	m	8	220.03	1760.24	
2.79.2. 4	页岩砖挡土墙	$((1.1 \times 1.0 \times 0.24 - 3.1416 \times ((0.5 + 2 \times 0.05) / 2) \times ((0.5 + 2 \times 0.05) / 2) \times 0.24) \times 2) \times 2$	m ³	0.78	661.9	519.3	
2.79.2. 5	建筑物C20砼垫层	$((0.5 \times 1.73) \times 0.1 + (0.5 \times 0.5 \times 1.73) / 2 - (3.14 \times (0.5 + 2 \times 0.05) \times (0.5 + 2 \times 0.05) / 4 \times 3)) \times (4 - 0.24 \times 2) \times 2$	m ³	1.47	492.37	722.89	
2.79.3	标识牌	1	块	1	25	25	
2.80	2025-YYML-JS-JXB002三江镇荆浒村B片区生产路002	627	m	627	81.3	50974.1	
2.80.1	路基路面	627	m	627	73.92	46345.84	
2.80.1. 1	路床压实	$3.1 \times 1 \times 627$	m ²	1943.7	1.49	2896.11	
2.80.1. 2	道路外借土回填(0.5km)	$(2.7 + 3.1) \times 0.2 / 2 \times 627$	m ³	363.66	16.16	5876.75	
2.80.1. 3	100mm厚泥结碎石路面	$2.5 \times 1 \times 627$	m ²	1567.5	23.97	37572.98	
2.80.2	DN500过路涵	3	座	3	1534.42	4603.26	
2.80.2. 1	建筑物土方开挖	$(1.0 \times 0.8 \times 4 + 0.24 \times 0.2 \times 2 \times 1) \times 3$	m ³	9.89	2.23	22.05	
2.80.2. 2	建筑物土方回填	$(1.0 \times 0.80 \times 4 - 3.14 \times (0.5 + 2 \times 0.05) \times (0.5 + 2 \times 0.05) / 4 \times 4) \times 3$	m ³	6.21	12.49	77.55	
2.80.2. 3	DN500砼管	$(4.00 \times 1) \times 3$	m	12	220.03	2640.36	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.80.2.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2)*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2)*3$	m ³	1.18	661.9	778.96	
2.80.2.5	建筑物C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2)*3$	m ³	2.2	492.37	1084.34	
2.80.3	标识牌	1	块	1	25	25	
2.81	2025-YYML-JS-JXB003三江镇荆浒村B片区生产路003	913	m	913	70.7	64547.21	
2.81.1	路基路面	913	m	913	63.95	58384.53	
2.81.1.1	路床压实	$2.70*1*913$	m ²	2465.1	1.49	3673	
2.81.1.2	100mm厚泥结碎石路面	$2.5*1*913$	m ²	2282.5	23.97	54711.53	
2.81.2	DN500过路涵	4	座	4	1534.42	6137.68	
2.81.2.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*4$	m ³	13.18	2.23	29.4	
2.81.2.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*4$	m ³	8.28	12.49	103.4	
2.81.2.3	DN500砼管	$(4.00*1)*4$	m	16	220.03	3520.48	
2.81.2.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2)*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2)*4$	m ³	1.57	661.9	1038.61	



建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.81.2.5	建筑物C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4$	m ³	2.94	492.37	1445.79	
2.81.3	标识牌	1	块	1	25	25	
2.82	2025-YYML-JS-JXB004三江镇荆浒村B片区生产路004	293	m	293	79.24	23217.05	
2.82.1	路基路面	293	m	293	73.92	21657.63	
2.82.1.1	路床压实	$3.1*1*293$	m ²	908.3	1.49	1353.37	
2.82.1.2	道路外借土回填(0.5km)	$(2.7+3.1)*0.2/2*293$	m ³	169.94	16.16	2746.23	
2.82.1.3	100mm厚泥结碎石路面	$2.5*1*293$	m ²	732.5	23.97	17558.03	
2.82.2	DN500过路涵	1	座	1	1534.42	1534.42	
2.82.2.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*1$	m ³	3.3	2.23	7.35	
2.82.2.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*1$	m ³	2.07	12.49	25.85	
2.82.2.3	DN500砼管	$(4.00*1)*1$	m	4	220.03	880.12	
2.82.2.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2))*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2)*1$	m ³	0.39	661.9	259.65	
2.82.2.5	建筑物C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4$	m ³	0.73	492.37	361.45	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.82.3	标识牌	1	块	1	25	25	
2.83	2025-YYML-JS-JXB005三江镇荆浒村B片区生产路005	306	m	306	84.03	25712.37	
2.83.1	路基路面	306	m	306	73.92	22618.54	
2.83.1.1	路床压实	3.1*1*306	m ²	948.6	1.49	1413.41	
2.83.1.2	道路外借土回填(0.5km)	$(2.7+3.1)*0.2/2*306$	m ³	177.48	16.16	2868.08	
2.83.1.3	100mm厚泥结碎石路面	2.5*1*306	m ²	765	23.97	18337.05	
2.83.2	DN500过路涵	2	座	2	1534.42	3068.83	
2.83.2.1	建筑物土方开挖	$(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*2$	m ³	6.59	2.23	14.7	
2.83.2.2	建筑物土方回填	$(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*2$	m ³	4.14	12.49	51.7	
2.83.2.3	DN500砼管	$(4.00*1)*2$	m	8	220.03	1760.24	
2.83.2.4	页岩砖挡土墙	$((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2)*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2$	m ³	0.78	661.9	519.3	
2.83.2.5	建筑物C20砼垫层	$((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-(0.24*2))*2$	m ³	1.47	492.37	722.89	
2.83.3	标识牌	1	块	1	25	25	
2.84	2025-YYML-JS-JXB006三江镇荆浒村B片区生产路006	450	m	450	70.82	31870.43	
2.84.1	路基路面	450	m	450	63.95	28776.6	
2.84.1.1	路床压实	2.70*1*450	m ²	1215	1.49	1810.35	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.84.1.2	100mm厚泥结碎石路面	2.5*1*450	m ²	1125	23.97	26966.25	
2.84.2	DN500过路涵	2	座	2	1534.42	3068.83	
2.84.2.1	建筑物土方开挖	(1.0*0.8*4+0.24*0.2*2*1)*2	m ³	6.59	2.23	14.7	
2.84.2.2	建筑物土方回填	(1.0*0.80*4-3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4*4)*2	m ³	4.14	12.49	51.7	
2.84.2.3	DN500砼管	(4.00*1)*2	m	8	220.03	1760.24	
2.84.2.4	页岩砖挡土墙	((1.1*1.0*0.24-3.1416*((0.5+2*0.05)/2))*((0.5+2*0.05)/2)*0.24)*2	m ³	0.78	661.9	519.3	
2.84.2.5	建筑物C20砼垫层	((0.5*1.73)*0.1+(0.5*0.5*1.73)/2-(3.14*(0.5+2*0.05)*(0.5+2*0.05)/4/3))*4-0.24*2))*2	m ³	1.47	492.37	722.89	
2.84.3	标识牌	1	块	1	25	25	
第四部分	农田防护与生态环境保护						
第五部分	农田输配电工程						
第六部分	农田地力提升工程					75522	
1	商品有机肥(125kg/亩)	755.22	亩	755.22	100	75522	
1.22	三江镇荆泔村B片区	755.22	亩	755.22	100	75522	
第七部分	科技推广措施						

设备及安装工程预算表

工程名称：汨罗市2025年高标准农田建设项目（江北片投融资创新，二〇二五）三江镇荆浒村B片区

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分	灌溉与排水工程					14100	1993.98
1	小型塘坝	座	66	40.91	4.09	2700	270
	三江镇					2700	270
	三江镇荆浒村B片区					2700	270
1.11	2025-YYML-EK-JXB001三江镇荆浒村B片区蛇公塘					1200	120
1.11.2	输水涵管拆除重建	处	1	1200	120	1200	120
1.11.2.15	DN150拍门	个	9	100	10	900	90
1.11.2.16	DN200拍门	个	2	150	15	300	30
1.12	2025-YYML-EK-JXB002三江镇荆浒村B片区荷塘					1500	150
1.12.2	输水涵管拆除重建	处	1	1500	150	1500	150
1.12.2.15	DN150拍门	个	12	100	10	1200	120
1.12.2.16	DN200拍门	个	2	150	15	300	30
2	泵站	座	28	164.29	37.29	4600	1043.98
	三江镇					4600	1043.98
	三江镇荆浒村B片区					4600	1043.98
2.3	2025-YYML-DG-JXB001三江镇荆浒村片区蛇公塘引水泵站	座	1	4600	1043.98	4600	1043.98
2.3.5	金属结构及机电设备安装	项	1	4600	1043.98	4600	1043.98
2.3.5.2	水泵（ISG80-125A-1）	台	1	2700	529.78	2700	529.78
2.3.5.3	Y132S1-2电机	台	1	1900	514.2	1900	514.2
4	衬砌明渠	m	4673	1.46	0.15	6800	680
4.1	灌渠	m	2382	2.85	0.29	6800	680
	三江镇					6800	680
	三江镇荆浒村B片区					6800	680
4.1.135	2025-YYML-QG-JXB001三江镇荆浒村B片区灌渠001	m	357	2.24	0.22	800	80
4.1.135.3	节制闸0.4*0.4m	处	2	400	40	800	80
4.1.135.3.5	0.4*0.4m平板钢闸门	套	2	400	40	800	80
4.1.136	2025-YYML-QG-JXB002三江镇荆浒村B片区灌渠002	m	322	3.73	0.37	1200	120
4.1.136.3	节制闸0.5*0.5m	处	2	600	60	1200	120
4.1.136.3.5	0.5*0.5m平板钢闸门	套	2	600	60	1200	120

设备及安装工程预算表

工程名称：汨罗市2025年高标准农田建设项目（江北片投融资创新，二〇二五）三江镇荆浒村B片区

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
4.1.138	2025-YYML-QG-JXB004三江镇荆浒村B片区灌渠004	m	306	2.61	0.26	800	80
4.1.138.3	节制闸0.4*0.4m	处	2	400	40	800	80
4.1.138.3.5	0.4*0.4m平板钢闸门	套	2	400	40	800	80
4.1.139	2025-YYML-QG-JXB005三江镇荆浒村B片区灌渠005	m	466	3.86	0.39	1800	180
4.1.139.3	节制闸0.5*0.5m	处	3	600	60	1800	180
4.1.139.3.5	0.5*0.5m平板钢闸门	套	3	600	60	1800	180
4.1.140	2025-YYML-QG-JXB006三江镇荆浒村B片区灌渠006	m	334	2.4	0.24	800	80
4.1.140.3	节制闸0.4*0.4m	处	2	400	40	800	80
4.1.140.3.5	0.4*0.4m平板钢闸门	套	2	400	40	800	80
4.1.141	2025-YYML-QG-JXB007三江镇荆浒村B片区灌渠007	m	139	4.32	0.43	600	60
4.1.141.3	节制闸0.5*0.5m	处	1	600	60	600	60
4.1.141.3.5	0.5*0.5m平板钢闸门	套	1	600	60	600	60
4.1.142	2025-YYML-QG-JXB008三江镇荆浒村B片区灌渠008	m	189	2.12	0.21	400	40
4.1.142.3	节制闸0.4*0.4m	处	1	400	40	400	40
4.1.142.3.5	0.4*0.4m平板钢闸门	套	1	400	40	400	40
4.1.143	2025-YYML-QG-JXB009三江镇荆浒村B片区灌渠009	m	118	3.39	0.34	400	40
4.1.143.3	节制闸0.4*0.4m	处	1	400	40	400	40
4.1.143.3.5	0.4*0.4m平板钢闸门	套	1	400	40	400	40

