

樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程

招标控制价

招标人：



造价咨询人：



樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1,613,596.88 元

(大写): 壹佰陆拾壹万叁仟伍佰玖拾陆元捌角捌分

其中安全防护、
文明施工单列费
工程造价:

61,000.58 元

其中人工费: 198,336.12 元

招 标 人:



(单位盖章)

工程造价
咨询企业:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

预算编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程
- 2、工程范围：市政工程、给排水工程、电气工程

二、编制依据：

1、工程量计算依据：依据华夏建弘设计集团有限公司设计的《樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程》（日期为 2025.04）施工图计算工程量。

2、执行 2013 年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）。

3、计费程序执行《2018 广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表（2022）、《2018 广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表（2022）、《2018 广东省安装工程综合定额》清单计价程序表（2022）、《2018 广东省市政工程综合定额》清单计价程序表（2022）。

4、安全防护、文明施工措施等单列费执行 2018 定额绿色施工安全防护措施费计取。

5、人工动态工资执行 2022 年 6 月 17 号东莞市建设局东建价 [2022]1 号文《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知》。

6、税率执行粤建市函 2019 年 3 月 28 号东建价 2019 号《关于调整增值税税率的调整》。

7、主要建筑材料价格参考东莞建设工程造价管理站网上公布的 2025 年 5 月东莞市主要材料价格参考信息，部分建筑材料价格参考《东莞工程造价管理信息》2025 年 5 月份信息价，缺项部分材料参考市场询价。

三、工程量计算说明：

- 1、土方类别按一、二类土方考虑；
- 2、混凝土为商品混凝土；
- 3、砂浆为商品砂浆。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
10	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	41.91	32.01	1341.54		
11	041001004001	铣刨沥青混凝土路面	1. 材质:沥青混凝土路面铣刨 2. 运距:由投标人自行考虑	m2	6.87	7.09	48.71		
12	041001004002	铣刨混凝土路面	1. 材质:混凝土路面铣刨 2. 运距:由投标人自行考虑	m2	635.18	10.63	6751.96		
13	040203003001	乳化沥青透油层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-2) 2. 喷油量:1.5 L/m2	m2	635.18	6.83	4338.28		
14	040203004001	封层	1. 材料品种:稀浆封层ES-3 2. 厚度:1cm	m2	635.18	11.96	7596.75		
15	040701006001	土工合成材料	1. 铺设位置:沥青混凝土路面底面 2. 材料规格、强度、单位重量:玻璃纤维格栅	m2	635.18	6.37	4046.10		
16	040203003002	乳化沥青粘油层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量:0.6 L/m2	m2	635.18	2.66	1689.58		
17	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13C) 2. 厚度:5cm	m2	635.18	64.58	41019.92		
18	040504001001	现状φ700井提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖井周边水泥稳定土 2. 混凝土强度等级:c30钢筋混凝土井圈 3. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除,重新安装 4. 运距:由投标人自行考虑	座	1	1082.10	1082.10		
19	040504001002	现状500*300mm雨水篦子提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖雨水篦子周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆浆砌MU10砖 4. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除,重新安装 5. 运距:由投标人自行考虑	座	6	253.31	1519.86		
本页小计							69434.80		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
29	041001007001	拆除砖砌排水沟	1. 结构形式:拆除现状砖砌排水沟(含砼盖板和砼垫层) 2. 废料运距:由投标人自行考虑	m3	10.95	89.20	976.74		
30	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:挖除排水沟内淤泥20cm厚 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	3.81	59.38	226.24		
31	040205019001	橡胶坡道	1. 材料品种:橡胶坡道 2. 规格、型号:350mm宽*250mm高	m	3.49	91.14	318.08		
32	040204004003	新建砼制路缘石	1. 材料品种、规格:150*500*600mm混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆卧底,现浇C30混凝土基座	m	6	108.00	648.00		
33	040205019002	减速垄	1. 材料品种:减速垄 2. 规格、型号:350mm宽,5mm厚	m	7	91.14	637.98		
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	21.06	8.50	179.01		
35	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不应小于0.92	m3	4.58	19.70	90.23		
36	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	16.48	40.65	669.91		
37	040201022001	排水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌筑MU10 3. 砂浆强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 4. 盖板材质、规格:600*500*50mm球墨铸铁排水盖板,5mm厚钢板包边	m	19.32	815.86	15762.42		
38	040201022002	截水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 盖板材质、规格:三级钢c25-80单层双向焊接	m	6	583.82	3502.92		
39	041001004003	铣刨混凝土路面	1. 材质:混凝土路面铣刨 2. 运距:由投标人自行考虑	m2	350.81	10.63	3729.11		
本页小计							26740.64		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		赤山球场、停车场						
48	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:现状土基夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m ²	665.58	2.36	1570.77	
49	040202003007	水泥稳定土基层	1. 水泥含量:8%水泥石粉渣 2. 厚度:180mm	m ²	19.43	49.83	968.20	
50	040203007007	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 养护方式:水养生	m ²	19.43	154.77	3007.18	
51	050102001002	乔木修剪	1. 胸径或干径:30cm以内 2. 株高、冠径:树高5m 3. 种类:乔木(带土球)	株	1	203.67	203.67	
52	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除砼制花池 $\phi 1500*80$ mm高	m	9.42	4.08	38.43	
53	041001010004	拆除电杆	1. 规格尺寸:现状照明灯具拆除, 灯杆7m高 2. 残值回收处理按拆除费50%考虑	根	7	126.08	882.56	
54	041001001011	拆除路面面层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:22cm 3. 废料运距:由投标人自行考虑	m ²	598.44	44.87	26852.00	
55	041001003014	拆除基层	1. 材质:拆除水泥石粉垫层 2. 厚度:18cm 3. 废料运距:由投标人自行考虑	m ²	598.44	22.46	13440.96	
56	041001007003	拆除混凝土排水沟	1. 结构形式:拆除混凝土排水沟(含铸铁盖板和砼垫层) 2. 废料运距:由投标人自行考虑	m ³	4.63	229.63	1063.19	
57	011606002003	拆除现有铁皮围挡	1. 拆除的类型:拆除现有铁皮围挡10.6*2.2m高 2. 残值回收处理按拆除费50%考虑	m ²	23.32	6.92	161.37	
58	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:拆除镀锌钢护栏1.3m高 2. 残值回收处理按拆除费50%考虑	m	10.47	14.71	154.01	
本页小计							48342.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
73	040303002004	路灯基础	1. 名称:路灯基础 2. 做法:回填级配砂碎石500mm厚; 10cm厚C20混凝土垫层; c30钢筋砼基础; 预埋铁件, 详见图纸大样。	套	4	1410.80	5643.20		
74	030412008002	中杆灯	1. 灯杆的材质及高度:8m长灯杆, 壁厚≥5mm 2. 灯架的型号、规格:300W	套	4	1780.04	7120.16		
75	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m3	1.05	300.52	315.55		
76	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20素砼垫层	m3	1.05	618.98	649.93		
77	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖 2. 树池尺寸:1800*1800mm 3. 树池盖材料品种:成品树池篦 4. 80mm厚350mm宽白珠白麻亚光面花岗岩压顶; 30mm厚1:2水泥砂浆结合层 5. 300*370*20mm白珠白麻亚光面花岗岩墙面; 30mm厚1:2水泥砂浆结合层	个	3	2371.26	7113.78		
78	040202003008	水泥稳定土	1. 水泥含量:8%水泥石粉渣 2. 厚度:16cm	m2	607.94	44.29	26925.66		
79	040203007008	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 养护方式:水养生	m2	607.94	107.27	65213.72		
80	011103003002	硅pu地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm硅pu地面, 含球场划线	m2	1907.04	123.97	236415.75		
81	040201022006	球场排水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 盖板材质、规格:300*300*50mm球墨铸铁排水盖板	m	103.2	250.47	25848.50		
本页小计								375246.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
93	040504001019	现状φ700井提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖井周边水泥稳定土 2. 混凝土强度等级:c30钢筋混凝土井圈 3. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除,重新安装 4. 运距:由投标人自行考虑	座	2	1082.10	2164.20		
94	040504001020	现状750*450mm雨水篦子提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖雨水篦子周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除,重新安装 5. 运距:由投标人自行考虑	座	4	291.86	1167.44		
95	040504001021	现状600*400mm雨水篦子提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖雨水篦子周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除,重新安装 5. 运距:由投标人自行考虑	座	2	272.60	545.20		
		赤山球场、停车场合计					566196.41		
		赤山一巷							
96	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:现状土基夯实, 密实度≥93%	m ²	28.26	2.36	66.69		
97	041001001005	拆除路面面层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:22cm 3. 废料运距:由投标人自行考虑	m ²	85.04	44.41	3776.63		
98	041001003005	拆除基层	1. 材质:拆除水泥石粉垫层 2. 厚度:18cm 3. 废料运距:由投标人自行考虑	m ²	85.04	22.46	1910.00		
99	040202003005	水泥稳定土基层	1. 水泥含量:8%水泥石粉渣 2. 厚度:180mm	m ²	113.3	49.83	5645.74		
本页小计								15275.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		赤山一巷合计					87566.54	
		赤山路						
112	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除陶瓷透水砖; 粘合层水泥砂浆30mm厚 2. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	2.07	14.23	29.46	
113	041001003006	拆除混凝土基层	1. 材质: 拆除混凝土基层 2. 厚度: 15cm 3. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	2.07	18.45	38.19	
114	041001003007	拆除碎石基层	1. 材质: 拆除碎石基层 2. 厚度: 15cm 3. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	2.07	28.26	58.50	
115	040205018002	拆除硅胶防撞杆	1. 类型: 现状防撞杆拆除 ϕ 80*0.5m高	根	18	34.80	626.40	
116	041001010003	拆除镀锌钢防撞杆	1. 拆除的类型: 拆除镀锌钢防撞杆 2. 残值回收处理按拆除费50%考虑	根	6	17.41	104.46	
117	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位: 现状土基夯实, 密实度 \geq 93%	m2	106.23	2.36	250.70	
118	041001001006	拆除路面面层	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 22cm 3. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	106.23	44.87	4766.54	
119	041001003008	拆除基层	1. 材质: 拆除水泥石粉垫层 2. 厚度: 18cm 3. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	106.23	22.46	2385.93	
120	040202003006	水泥稳定土基层	1. 水泥含量: 8%水泥石粉渣 2. 厚度: 180mm	m2	106.23	49.83	5293.44	
121	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 22cm 3. 养护方式: 水养生	m2	106.23	154.77	16441.22	
122	040901008003	植筋(含钢筋)	1. 材料种类: HRB400 2. 材料规格: 直径14 3. 植入深度: 长度700mm, 插入350mm 4. 植筋胶品种: 强力植筋胶	根	186	18.14	3374.04	
本页小计							33368.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
134	040203003010	乳化沥青粘油层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量:0.6 L/m ²	m ²	3159.15	2.66	8403.34		
135	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13C) 2. 厚度:4cm	m ²	1568.13	51.66	81009.60		
136	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:6cm	m ²	1568.13	67.29	105519.47		
137	040205019004	减速垄	1. 材料品种:橡胶减速带350mm宽, 20mm厚	m	14	91.14	1275.96		
138	040504001013	现状φ700井提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖井周边水泥稳定土 2. 混凝土强度等级:c30钢筋混凝土井圈 3. 井盖、井圈材质及规格:原有井盖拆除, 重新安装 4. 运距:由投标人自行考虑	座	9	1082.10	9738.90		
139	040504001014	现状2300*1100mm电缆井提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开方形井周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比:墙内1: 2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:原有井盖拆除, 重新安装 5. 井盖、井圈材质及规格:c15细石混凝土井圈 6. 运距:由投标人自行考虑	座	1	1122.60	1122.60		
140	040504001015	现状2800*1300mm电缆井提升	1. 垫层、基础材质及厚度:人工开方形井周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比:墙内1: 2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 盖板材质、规格:原有井盖拆除, 重新安装 5. 井盖、井圈材质及规格:c15细石混凝土井圈 6. 运距:由投标人自行考虑	座	1	1278.23	1278.23		
本页小计							208348.10		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-市政工程

标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
150	040504001018	新建750*450mm雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度：人工开挖雨水篦子周边水泥稳定土 2. 砂浆强度等级、配合比：墙内1：2水泥砂浆勾缝及抹灰 3. 混凝土强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 井盖、井圈材质及规格：原有井盖拆除，重新安装 5. 运距：由投标人自行考虑	座	2	924.19	1848.38		
151	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除原饰面层至基底（30mm厚） 2. 废料运距：弃距综合考虑	m2	330.39	13.57	4483.39		
152	011201001005	墙面美化	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚干粉类聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 装饰面材料种类：满刮腻子二遍，白色无机涂料，一底两面	m2	323.89	84.58	27394.62		
153	011102001001	坐凳铺贴花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚火烧芝麻灰花岗岩	m2	6.5	156.75	1018.88		
154	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原饰面层至基底（70mm厚） 2. 弃距综合考虑	m2	5.4	27.52	148.61		
155	011102001002	印度红大理石铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm厚印度红大理石	m2	5.4	438.50	2367.90		
156	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原饰面层至基底（50mm厚） 2. 弃距综合考虑	m2	179.4	25.05	4493.97		
157	011102003001	仿古砖铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚400*400仿古砖	m2	179.4	103.77	18616.34		
158	040101002006	挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	4.5504	8.50	38.68		
本页小计							60410.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-电气工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
13	041001003012	拆除基层	1. 材质: 拆除水泥石粉垫层 2. 厚度: 15cm 3. 废料运距: 由投标人自行考虑	m2	88.9	21.17	1882.01	
14	040203003011	乳化沥青透油层	1. 材料品种: 乳化沥青(PC-2) 2. 喷油量: 1.5 L/m2	m2	88.9	6.83	607.19	
15	040203004006	封层	1. 材料品种: 稀浆封层ES-3 2. 厚度: 1cm	m2	88.9	11.96	1063.24	
16	040701006006	土工合成材料	1. 铺设位置: 沥青混凝土路面底面 2. 材料规格、强度、单位重量: 玻璃纤维格栅	m2	88.9	6.37	566.29	
17	040203003012	乳化沥青粘油层	1. 材料品种: 乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量: 0.6 L/m2	m2	177.8	2.66	472.95	
18	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13C) 2. 厚度: 4cm	m2	88.9	51.66	4592.57	
19	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度: 6cm	m2	88.9	67.29	5982.08	
20	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土基层 2. 厚度: 200mm 3. 水养生	m2	88.90	137.26	12202.41	
21	040202003009	水泥稳定土	1. 水泥含量: 5%水泥砂浆稳定层 2. 厚度: 150mm	m2	88.9	41.72	3708.91	
22	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土保护板 2. 厚度: 100mm	m3	2.54	536.52	1362.76	
23	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	38.77	8.50	329.55	
24	040103001005	回填方	1. 填方材料品种: 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	27.50	19.70	541.75	
25	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 土 2. 运距: 综合考虑	m3	11.26	40.65	457.72	
本页小计							33769.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称：樟木头镇裕丰社区赤山村道路升级改造工程-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	市场价 (元)
1	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	354.38
2	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	354.38
3	04030015	中砂		m ³	189.96
4	04050040	碎石	40	m ³	157.50
5	04070045	石屑		m ³	111.01
6	04130001	标准砖	240×115×53	千块	373.05
7	05030060	板枋材	综合	m ³	1683.14
8	09370070@1	玻璃纤维格栅		m ²	3.11
9	13310050	乳化沥青		kg	3.10
10	14030001	柴油		t	6624.00
11	14030040@1	汽油	综合	kg	7.99
12	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	1.96
13	34110010	水		m ³	3.80
14	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m ³	420.55
15	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m ³	426.90
16	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	445.10
17	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m ³	460.97
18	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	389.64
19	8005908	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	408.45
20	14050001	沥青加工油		t	3861.00
21	17250040@1	PVC DN160		m	25.80
22	17250040@2	PVC DN110		m	13.55
23	25000001@3	造型灯 (6头单层鹿角吊灯)		套	793.89
24	25000001@4	地面射灯 12W		套	85.65
25	26450090@1	EW-M25T-C转接头		个	3.85
26	28110210@1	铜芯电缆 YJV-5x4		m	18.86
27	29060140@1	刚性难燃管 PVC50		m	5.71
28	29110390@1	120型接线盒		个	1.50
29	36010080@2	C25钢筋混凝土盖板 (含盖板座)	940*410*100带钢包边	套	270.00
30	55090080@1	配电箱 Pe=1KW		台	542.00
31	55090080@2	控制箱 AHL		台	605.00