

永 兴 县 财 政 局

永财投融资函〔2024〕351号

关于永兴县板梁古建筑群二期消防项目 财政投资预算评审结论的批复

永兴县考古研究和文物保护中心：

根据国家和省、市相关规定，我局对你单位报送的永兴县板梁古建筑群二期消防项目进行了预算评审，经评审后审定金额为 3731587.50 元。《永兴县板梁古建筑群二期消防项目财政投资预算评审报告》已经我局审查确认，请根据评审报告意见建议办理相关事项。



永兴县板梁古建筑群二期消防项目预算评审审定表

审编号：202403270256

单位：元


项 目 名 称	送审投资额	评审审定 投资额	评审审增（减）投资	
			审增额	审减额
永兴县板梁古建筑群二期 消防项目	3947639.17	3731587.50		216051.67
合 计	3947639.17	3731587.50		216051.67

咸（增）主要原因：

1. 根据《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》湘建价[2024]20号文件，人工费按指数0.935调整，此项核减约7.3万元；2. 室外道路拆除，不计锯缝机锯缝，此项核减约1.2万元；3. 拆除混凝土道路，部分考虑以机械拆除，部分场地为巷道机械无法进入，考虑以人工拆除，拆除产生的石碴暂按送审口径：人工装石碴、双轮斗车运50m，再集中汽车外运5公里，最终以结算实际签证计算为准；4. 混凝土路面恢复，土工布养护调整为塑料膜养护，此项核减约0.2万元；5. 拆除后恢复青石板道路，参照《永兴县板梁古村一期消防工程》预算财评口径，青石板恢复主材为利旧，不产生新购青石板主材费用，此项核减约8万元；6. 挖机进场费乘以系数0.5，此项核减约0.12万元；7. 管沟土方开挖回填，巷道内考虑人工开挖及回填，具体工程量及做法，最终以结算实际签证计算为准；8. 天然砂调整为机制砂，此项核减约0.7万元；9. 管沟砼垫层，套用定额有误，此项核减约1.2万元；10. 室内消防栓材料价格偏高，现参照发布价，此项核减约2.8万元；11. 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统设备材料价格参照《永兴县板梁古村一期消防工程》预算财评设备材料单价，包括：自动报警系统-点型烟感探测器、声光报警器、手动报警按钮、消防广播(扬声器)、输入输出模块、广播模块、接线端子箱，电气火灾监控系统-剩余电流探测器、互感器，结算以实际发生签证型号及价格计算；12. 应急照明控制器及配电箱，近期无发布价，参照《郴州市2019年第四期材料价格》；13. 本预算材料价格参照郴州市造价管理站发布的《郴州市2024年7月材料价格》。

审定金额大写： 叁佰柒拾叁万壹仟伍佰捌拾柒元伍角整

送审单位：
(公章)



送审人签章：

刘 强

初审人：陈美如 复核人：李福余

投资评审股股长：李福余

中心分管负责人：李福余



投融资服务中心（公章）

审定时间： 2024年12月6日