

嘉荫县常胜乡人民政府黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村速冻车间及其他附属设施建设项目（设备部分） 中标（成交） 明细

黑龙江众联工程咨询管理有限公司受嘉荫县常胜乡人民政府委托，采用公开招标进行采购黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村速冻车间及其他附属设施建设项目（设备部分）（项目编码：[230722]ZLGC[GK]20260002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村速冻车间及其他附属设施建设项目（设备部分））

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江和光尘建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,851,400.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	其他速冻车间电设备	其他速冻车间电设备	1、YLG125Z-2、机房冷源设备： 螺杆并联机组2台： 冷凝温度+35℃蒸发温度-35℃单台机组制 冷量：260KW耗电量156KW。 2、BLT1400、蒸发式冷凝器2台名 义排热量：1400KW风机功率 5.5KW*2风量：37000m³/h-78000m³/h材 质为Q235b，表面热浸镀锌 艺水泵功率：5.5KW，扬程5m。 3、BLT650、冷风机蒸发器材料明 细： 吊顶风机8台： 变片距冷风 机， 单台换热面积650m²， 2.2KW风机4 台 4、DN80、阀门阀 件： 恒压阀2套： DN80钢制恒压阀 5、DN65、钢制截止阀2支： DN65 钢制截止阀 6、DN40、钢制截止阀2支： DN40 钢制截止 阀 7、DN32、钢制截止阀2支： DN32 钢制截止阀 8、11TR、膨 胀阀16套： 热力膨胀 阀制冷量75KW外平衡 9、DN32、供液电动 阀4支： DN32 钢制电动阀 10、306S、过滤桶16个： 306S钢 制 过滤桶 11、Φ22、球阀16支： φ22铜制 球阀 12、27bar、安全 阀2套： 整定压 力27bar 13、/、压力表2个： Y150mA 14、 Φ6、检修阀10支： 钢制检修 阀 15、DN20、排空阀2支： DN20 钢制 检修阀 16、/、 其他： 20#无缝钢管： φ 108、φ57 17、/、 21#无缝弯头： φ108、φ 57 18、20mm、机房橡塑保温： 20mmB1 级橡塑保温 19、/、 电线电缆： 国标铜线 20、5060、 末端风机控制柜4台： 45KW制冷化霜自动控温 21、/、 管道托架 及设备吊架： 槽 钢、 H型钢 22、/、 风机给排水4套 23、TD65、 管道泵： 4KW， 流量50m³/h扬程15米。 24、R507、制冷剂 200瓶： R507a 25、POE170、冷冻油120升： POE170 26、氮 气、打压气体： 氮气 27、150mm、聚氨酯冷库板560m²： 150mmB1级保温板， 双面彩钢 0.4mm。 28、/、 聚氨酯冷库门 4台： 150mm， B1级保温板， 双面彩钢0.5mm。 29、/、 地面 保温30m²： 150mm 30、/、 其他辅材按560平米计算 31、/、 焊 接、设备安装、调试、 运费（不含吊装）、 人员食宿费 统一包含 在报价内。	浙江博莱特制 冷设备有限公司	浙江	2,555,000.00	1.00	项	2,555,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	工程作业车	铲车一台	ZL950 1、额定载重量：3000kg 2、额定斗容量：1.7m³ 3、斗宽 2.45米 4、整机重量：9500kg 5、额定功率:92KW 6、额定转速：2200r/min 7、卸载高度：3590mm 8、卸载距离：710mm 9、最小转弯半径:3050mm 10、轴距：2870mm 11、轮距:1900mm 12、变速箱型式：320分体变矩器 13、外形尺寸:7850mm*2530mm*3240mm 14、车桥：30桥 15、配件：推雪铲：宽度：2190 mm 16、扫雪机：宽度：30000mm；直径：800mm	明宇重工	山东明宇重工机械有限公司	山东	296,400.00	1.00	辆	296,400.00

黑龙江众联工程咨询管理有限公司
2026年07月15日