

民航机场规划设计研究总院有限公司		设 备 材 料 表		设计阶段：施工图设计	
		通辽机场候机楼安检通道搬迁项目 通辽机场候机楼安检通道搬迁工程 电气设计		版本号： 1	
设计号：MH HB-ZX24-11				日期：2024年08月	
序号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
一、配电部分：					
1	低压配电柜	BlockSet	台	1	
2	UPS 输入柜	ATS-PC	台	1	含 100mm 槽钢基础
3	UPS 输出柜	XL-21	台	1	含 100mm 槽钢基础
4	动力照明配电箱	PZ30	台	3	
5	UPS	50kVA 30min 在线双转换，热插拔型	台	2	含：电池柜
6	电力电缆	WDZN-YJ(F)E-1kV- 4x185+1x95	m	10	
7	电力电缆	WDZN-YJ(F)E-1kV- 4x50+1x25	m	250	
8	电力电缆	WDZ-YJ(F)E-1kV-5x10	m	250	
9	金属保护管	SC80	m	300	
10	金属桥架	300mmx150mm	m	100	
11	金属桥架	200mmx100mm	m	50	
12	局部等电位端子箱		个	1	
13	热镀锌扁钢	40x4mm	m	100	
14	原有供电回路接入		项	1	
15	原有线路及电气设施拆除		项	1	
16	NLS 柜更换断路器	MCCB-3P-160A	个	1	
二、照明、插座部分：					
1	轨道式射灯	40W	套	41	
2	嵌入式筒灯	25W	套	6	
3	LED 双管灯具	2x36W	套	26	
4	单相二三级安全型插座	250V 16A	个	52	
5	暗装三极开关	250V 10A	个	1	

民航机场规划设计研究总院有限公司		设 备 材 料 表		设计阶段：施工图设计	
		通辽机场候机楼安检通道搬迁项目 通辽机场候机楼安检通道搬迁工程 电气设计		版本号： 1	
设计号：MH HB-ZX24-11				日期：2024年08月	
序号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
6	暗装二极开关	250V 10A	个	8	
7	暗装单极开关	250V 10A	个	6	
8	电线	WDZ-BYJ-500V-2.5	m	200	
9	电线	WDZ-BYJ-500V-4	m	550	
10	电线	WDZN-BYJ-500V-2.5	m	250	
11	电线	WDZN-BYJ-500V-4	m	250	
12	金属保护管	SC15	m	250	
13	金属保护管	SC20	m	250	
14	温控面板		个	9	
三、火灾自动报警系统部分：					
1	感烟探测器	总线型	个	13	
2	火灾声光警报器	总线型	个	2	
3	带电话插孔的手动报警按钮	总线型	个	2	
4	消火栓按钮		个	2	
5	模块箱		个	2	
6	控制线	NH-RVV-4x1.5	m	50	
7	总线	NH-RVV-2x1.5	m	100	
8	电话线	NH-RVV-4x1.5	m	50	
9	电源线	NH-RVV-2x2.5	m	100	
10	镀锌钢管	SC20	m	300	