

序号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
一、配电部分：					
1	低压配电柜	BlockSet	台	1	
2	UPS 输入柜	ATS-PC	台	1	含 100mm 槽钢基础
3	UPS 输出柜	XL-21	台	1	含 100mm 槽钢基础
4	动力照明配电箱	PZ30	台	3	
5	UPS	50kVA 30min 在线双转换，热插拔型	台	2	含：电池柜
6	电力电缆	WDZN-YJ(F)E-1kV- 4x185+1x95	m	10	
7	电力电缆	WDZN-YJ(F)E-1kV- 4x50+1x25	m	250	
8	电力电缆	WDZ-YJ(F)E-1kV-5x10	m	250	
9	金属保护管	SC80	m	300	
10	金属桥架	300mmx150mm	m	100	
11	金属桥架	200mmx100mm	m	50	
12	局部等电位端子箱		个	1	
13	热镀锌扁钢	40x4mm	m	100	
14	原有供电回路接入		项	1	
15	原有线路及电气设施拆除		项	1	
16	NLS 柜更换断路器	MCCB-3P-160A	个	1	
二、照明、插座部分：					
1	轨道式射灯	40W	套	41	
2	嵌入式筒灯	25W	套	6	
3	LED 双管灯具	2x36W	套	26	
4	单相二三级安全型插座	250V 16A	个	52	
5	暗装三极开关	250V 10A	个	1	
6	暗装二极开关	250V 10A	个	8	
7	暗装单极开关	250V 10A	个	6	
8	电线	WDZ-BYJ-500V-2.5	m	200	
9	电线	WDZ-BYJ-500V-4	m	550	
10	电线	WDZN-BYJ-500V-2.5	m	250	

[illegible]

设计单位 DESIGN ORGANIZATION		
		
民航机场规划设计研究总院有限公司 CHINA AIRPORT PLANNING & DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		
建设单位 CLIENT		
内蒙古自治区民航机场集团 有限责任公司通辽分公司		
项目名称 PROJECT TITLE		
通辽机场候机楼安检通道搬迁项目		
工程名称 ITEM TITLE		
通辽机场候机楼安检通道搬迁工程		
职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE
审定人 APPROVED BY	任月德	任月德
审核人 REVIEWED BY	彭兴华	彭兴华
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	耿雷	耿雷
校核人 CHECKED BY	石林静	石林静
设计人 DESIGNED BY	彭兴华	彭兴华
图名 DRAWING TITLE		
主要设备清单		
设计号 PROJECT NO.	MH1B-ZX24-11	
图号 DRAWING NO.	电施-07	
版本号 VERSION	1	
专业 DISCIPLINE	电气	
比例 SCALE	-	
日期 DATE	2024年08月	