

体育学院综合体
育馆和教学实验
室房屋修缮工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：体育学院综合体育馆和
教学实验室房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段： 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		明雅楼105室						
1	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	92.29			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	92.29			
3	010810001001	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸 8.4m*3.67m； 1.6倍褶	m2	49.32			
		分部小计						
		崇文楼108室						
4	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	66.09			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	66.09			
6	01B001	红砖封堵东侧墙面洞口	1. 红砖封堵墙面洞口； 2. 墙面抹灰； 3. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍。	m3	0.4			
7	03040403500	插座	1. 五孔电源插座	个	1			
8	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：开槽内管道尺寸PVC16mm	m	3			
9	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN16	m	3			
10	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：4mm2	m	10.5			
		分部小计						
		博远楼101办公室						
11	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	54.31			
12	011407001003	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	54.31			
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除吸音矿棉板	m2	7.2			
14	01130200100	吊顶天棚	更换新吸音矿棉板	m2	7.2			
15	01161300100	灯具拆除	600*600LED平板灯拆除	套	4			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称：平板灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段： 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:600*600					
17	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	40.47			
18	011407001004	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	40.47			
19	010810001002	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸5.5*3.37m；1.6倍褶	m2	29.66			
20	03120100100	管道刷油	暖气管道除锈刷漆	m2	1			
		分部小计						
		博远楼203室						
21	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	58.63			
22	011407001005	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	58.63			
23	01161300100	灯具拆除	600*600LED平板灯拆除	套	9			
24	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600	套	9			
25	010810001003	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸9*2.67m；1.6倍褶	m2	38.45			
		分部小计						
		博远楼204办公室						
26	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	87.2			
27	011407001006	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	87.2			
28	01161300100	灯具拆除	600*600LED平板灯拆除	套	9			
29	030412005003	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600	套	9			
30	010810001004	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸9*3.69m；1.6倍褶	m2	53.14			
		分部小计						
		博远楼205办公室						
31	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	65.05			
32	011407001007	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	65.05			
33	01B002	墙面洞口抹灰找	1. 原黑板墙面洞口轻质石	m2	5.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段： 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平、刮大白	膏找平 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍					
34	010810001005	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸9*3.03m； 1.6倍褶	m2	43.63			
		分部小计						
		博远楼206办公室						
35	01161300100	灯具拆除	拆除开关	套	1			
36	03040403400	照明开关	移位开关安装	个	1			
37	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：开槽内管道尺寸PVC16mm	m	1.5			
38	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN16	m	1.5			
39	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：2*2.5mm2	m	4			
40	01B003	黑板拆除	1. 黑板拆除	块	1			
41	01B007	墙面洞口抹灰找平，刮大白	1. 墙面开槽 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	0.11			
42	01B004	墙面洞口抹灰找平、刮大白	1. 原黑板墙面洞口轻质石膏找平 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	5.28			
43	010810001006	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸9*3.35m； 1.6倍褶	m2	48.24			
44	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 墙面涂料找补 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	30			
45	03040403500	插座	1. 五孔电源插座	个	4			
46	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：开槽内管道尺寸PVC16mm	m	8			
47	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN16	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段： 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:4mm ²	m	25.5			
49	01B005	墙面洞口抹灰找平、刮大白	1. 墙面线槽轻质石膏找平 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷	m ²	0.56			
		分部小计						
		体育馆卫生间1-3层						
50	030412005004	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*600	套	18			
51	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有PVC吊顶，拆除木龙骨	m ²	75.01			
52	011302001002	吊顶天棚	安装吊杆、主龙骨、副龙骨、铝扣板吊顶	m ²	75.01			
53	030404036001	其他电器	1. 名称:三合一浴霸（排风、照明、换气） 2. 规格:300*600	套	2			
		分部小计						
		体育馆2楼办公室						
54	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m ²	185.75			
55	011407001009	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m ²	185.75			
56	010810001007	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸 3.44*3.07m；1.6倍褶	m ²	33.79			
57	01080700300	金属百叶窗	柔纱百叶窗帘	m ²	8.36			
		分部小计						
		体育馆3楼办公室						
58	01160800200	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m ²	236.12			
59	011407001010	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m ²	236.12			
60	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除吸音矿棉板	m ²	105.22			
61	01130200100	吊顶天棚	更换新吸音矿棉板	m ²	105.22			
62	030412005005	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房 标段： 第 5 页 共 6 页
 屋修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010810001008	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸 7.06*3.3m; 1.6倍褶	m2	74.55			
64	010810001009	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸 3.41*3.29m; 1.6倍褶	m2	17.95			
65	010810001010	更换新窗帘	1. 窗帘尺寸 3.07*3.29m; 1.6倍褶	m2	16.16			
66	01080700300	金属百叶窗	柔纱百叶窗帘	m2	23.76			
67	03040403500	插座	1. 五孔电源插座	个	4			
68	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：开槽内管道尺寸PVC16mm	m	12			
69	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN16	m	12			
70	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：4mm2	m	37.5			
71	01B006	墙面洞口抹灰找平、刮大白	1. 墙面线槽轻质石膏找平 2. 墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂	m2	0.84			
		分部小计						
		体育馆1楼办公室						
72	01160800201	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	250.12			
73	011407001011	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍，面漆喷涂1遍	m2	250.12			
		分部小计						
		健体馆2楼教室						
74	01160700200	木地板拆除	木地板拆除	m2	130.82			
75	011101005001	自流坪楼地面	原水泥地面起砂，做自流平1道，厚度3mm	m2	130.82			
76	011103002001	橡胶板卷材楼地面	自流平上铺运动卷材地胶：厚度5mm	m2	130.82			
		分部小计						
		2、3楼走廊						
77	01160800201	铲除涂料面	铲除原墙面大白至沙灰	m2	129.27			
78	011407001012	墙面喷刷涂料	墙面刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆底漆喷涂2遍	m2	129.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计量的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验室房屋修缮工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实验
实验室房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：体育学院综合体育馆和教学实
验室房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]