

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动场地建设项目

标段：文体活动场地
建设项目

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面工程					
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	1150.2		
2	011103001001	硅PU球场地面	1. 厚度：硅PU篮球场的厚度为8毫米（任何一处厚度不得低于8mm），按照施工图纸进行施工，并经过专业仪器测量。 2. 颜色：提供CMA认证的检测机构依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检验报告，硅PU篮球场应该呈现出鲜艳的颜色，能够吸引运动员的注意力，并增加运动乐趣，色泽均匀无明显色差，色泽有光泽，生动不呆板，划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边。 3. 回弹性：硅PU篮球场材料应该具有优异的耐磨性，以确保球场的的使用寿命，耐气候老化。 4. 耐用性：硅PU篮球场材料应该具有良好的耐候性，能够抵抗紫外线、臭氧等自然因素的影响，保持球场的质量和颜色稳定性。拉伸强度大于等于0.5MPa，拉断伸长率大于等于40%，球反弹率大于等于96%，摩擦系数在 $0.4 \leq \mu \leq 0.7$ ，拉伸强度大于等于0.5Mpa。 5. 环保参数要求：挥发性有机化合物小于等于400（g/L），笨含量 $\leq 0.3\%$ ，有礼二异氰酸酯 $\leq 0.4\%$ ，卤代烃 $\leq 0.1\%$ ，铅 $\leq 90\text{mg/kg}$ ，镉 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。	m2	1150.2		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动场地建设项目

标段：文体活动场地
建设项目

第 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050102012001	人造草坪足球场地面	1. 草丝:50mm高绿色人造草，人造草坪产品须生产厂家需通过国际足联（FIFA）标准认证，行距小于等于5/8英寸(+0.3%)，织距大于等于166针/m±2%，密度大于等于10500簇m±2%。 2. 人造草坪填充颗粒：材质采用EPDM，提供CMA认证的检测机构依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检验报告，高聚物含量≥20%，粒径：2-3mm，每平方填充不少于5kg。 3. 缓冲垫：弹性减震垫须提供CMA认证的检测机构依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检验报告，厚度大于等于10mm,人造草坪减震垫，密度大于30公斤/立方米。 4. 20mm石英砂	m2	4111.63		
		分部小计					
		电气工程					
4	010904004001	地面切缝	1. 部位：电缆埋设沟槽 2. 地面类型：混凝土地面	m	20		
5	041001001001	地面破除	1. 部位：电缆埋设沟槽 2. 拆除材质、厚度：拆除混凝土面层，厚度20cm 3. 拆除方式：综合考虑	m2	4		
6	040203007001	混凝土地面恢复	1. 部位：电缆埋设沟槽 2. 地面类型：C30混凝土地面，厚度20cm 3. 含地面养护、切缝	m2	4		
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位：电缆埋设沟槽 2. 沟槽尺寸：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑	m3	47.64		
8	010103001001	回填方	1. 部位：电缆埋设沟槽 2. 回填材料：原土回填 3. 回填方式：综合考虑	m3	47.64		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动场地建设项目

标段：文体活动场地
建设项目

第 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010103002001	余方弃置	1. 挖混凝土破块，装车 2. 自卸汽车运输，运距20km 3. 含建筑垃圾消纳费	m3	0.8		
10	050102012002	铺种草皮	1、部位：电缆沟槽绿化恢复； 2、草皮种类：马尼拉草	m2	65.2		
11	030408003001	电缆保护管	1. 部位：过路段地下敷设 2. 规格：镀锌钢管80*4mm	m	5		
12	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-1kv-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	215		
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：直埋敷设	m	210		
14	040303002001	高杆灯基础	1. 高杆灯基础 2. 含地面破除恢复、土方开挖回填、余方弃置、混凝土基础、基础模板、钢筋、预埋件、接地、预埋套管等，具体详见施工图设计	座	4		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动场地建设项目

标段：文体活动场地
建设项目

第 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 灯杆高度:12m 3. 灯架形式（成套或组装、固定或升降）：灯杆板材采用SS400钢板, 钢板厚度为4mm。灯杆内外表面采用热镀锌, 外表面喷乳白色塑层装饰, 喷塑层光滑、无针孔、无流挂、无剥落。灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式, 并加装防护链条, 灯防盗待验收后点焊配电门。 4. 附件配置:光源选用高压钠灯; 功率为300W/盏;光效为117Lm/W; 光通量为9400(38000)Lm;显色性2000K, 功率因数≥0.85;平均寿命为28000h;灯具防护等级为IP65; 5. 光源数量:6, 功率:单盏300W 6. 灯具内引线采用BVV-3*2.5mm²电线电缆. 每一灯具使用一组灯具引线, 从主电缆引接。 7. 内置时控开关, 可根据需求随意调整自动开关时间。 8. 具体详见施工图设计, 满足设计及验收规范要求	套	4		
		分部小计					
		其他					
16	050305010001	球场座凳	1. 尺寸1800（长）*450（高）*400（宽）mm 2. 整体为钢龙骨和烤漆。 3. 40*3钢龙骨, 5厚不锈钢红色烤漆饰面。 4. 基础5厚200*400不锈钢板, M8膨胀螺栓固定。 5. 具体详见施工图设计, 满足设计及规范要求。	套	9		
17	01B001	成品足球框（含网）	1. 足球框（含网），尺寸为： 7.32m*1.9m*2.44m 2. 材质为优质钢材、静电喷塑，管材为114管 3. 对应2个足球网	套	2		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动场地建设项目

标段：文体活动场地
建设项目

第 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
暂估价

表—08

