

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:取水井及管网建设工程第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
3	012902027	钢板 3～10mm	kg		
4	020102004	石棉橡胶板 1～6mm	kg		
5	020901006	塑料薄膜	m²		
6	022706002	棉布	kg		
7	023301002	草袋	条		
8	030125001	螺栓（综合）	kg		
9	031311001	电焊条（综合）	kg		
10	031345011	切缝机刀片	片		
11	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
12	040301004	中砂	m³		
13	040301004.1	机制中粗砂	m³		
14	040301004.2	机制中粗砂	m³		
15	040502004	碎石 5～40mm	m³		
16	040502006	碎石 20～40mm	m³		
17	040902002	生石灰	t		
18	050306001	周转板枋材	m³		
19	143124002	漂白粉 32%	kg		
20	143304005	三氯乙烯	kg		
21	143901002	乙炔气	kg		
22	143906001	氧气	m³		
23	170303009	镀锌钢管 DN100	m		
24	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
25	341101001	水	m³		
26	341508001	其他材料费	元		
27	370501003	枕木	m³		
28	B-C.1	取水井 材料费	座		
29		◆配合比◆			
30	B802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³		
31	B802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m³		
32	B802102026	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m³		
33		◆主材◆			
34	172500000Z.1	PE塑料管De75 1.6MPa	m		
35	180901000Z.1	PE塑料管件De75 1.6MPa	个		
36		◆机械台班组成◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:取水井及管网建设工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
1	040101002001	机械挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,	m ³	1643.45			
2	040101002002	机械挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 3. 采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.2m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽。	m ³	716.13			
3	040305001001	管道碎石垫层 干铺	m ³	4.51			
4	040305001002	管道C15自拌混凝土垫层	m ³	2.26			
5	桂040501021001	管道C20自拌混凝土基础	m ³	23.10			
6	040305001003	管道中粗砂垫层 材质:机制中粗砂	m ³	191.57			
7	040103001001	沟槽回填中粗砂 1. 材质:机制中粗砂	m ³	700.36			
8	040103001002	沟槽土方回填 1. 利用挖方土回填	m ³	1418.19			
9	040103002001	余方弃置 1. 部位:沟槽土方 2. 运距:起步1km	m ³	716.13			
10	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距:暂按4km,结算按实计	m ³ ·km	2864.52			
11	040501004001	PE塑料管De75 1、公称压力:1.60Mpa 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压及消毒冲洗,不含管件	m	2336.59			
12	040502003001	PE塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 75	个	392			
13	010103001001	回填C15自拌混凝土封堵作废水井	m ³	20.52			
14	040504002001	取水井 1. 井径0.2m,井深180m,出水量10m ³ /h 2. 井壁:219×5mm镀锌钢管井壁 3. 含水文地质勘探、打井、清淤、机井套管 4. 具体详见图纸 5. 包工包料,包出水量	座	3			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	041001001001	拆除混凝土路面 18cm厚C30混凝土路面 破除方式:切缝,机械拆除	m ²	109.68			
16	040103002002	余石方弃置 废弃料品种:拆除混凝土路面 运距:起步1km	m ³	19.74			
17	桂040103003002	石方运输每增1km 运距:暂按4km,结算按实计	m ³ ·km	78.96			
18	040203007001	水泥混凝土路面恢复 18cm厚C30自拌混凝土路面 含塑料膜养生	m ²	109.68			
19	040203007002	水泥混凝土 80厚C20自拌混凝土面层 含塑料膜养生、模板	m ²	36.00			
20	040202002001	300厚3:7灰土层分层夯实 素土夯实,压实度<90%	m ²	36.00			
21	040501002001	过路段镀锌钢管DN100套管制作、安装	m	152.15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
22	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称:取水井及管网建设工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	镀锌铁丝 (综合)	kg			5.53				
2	电焊条 (综合)	kg			6.50				
3	碎石 20~40mm	m³			108.74				
4	周转板枋材	m³			1039.82				
5	乙炔气	kg			6.64				
6	氧气	m³			3.98				
7	镀锌钢管 DN100	m			54.86				
8	水	m³			2.90				
9	轻柴油 0#	kg			7.82				
10	电	kW·h			0.59				
11	电	kW·h			0.59				
12	合计								